ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-530-12	Хувиарлах самбар дотор тоноглох зориулалттай 36 модульгай 1120х654х192мм	ш	1	3.7 / 2	6.34 / .71	6.34 / .71	6690 / 5212	42415 / 3701	46,115
38-400-66	Автомат таслуур 3/160А MCCB	ш	1	4.0 / 2	5.04 / .13	5.04 / .13	6921 / 5212	34882 / 678	35,559
38-400-61	1 фазын автомат таслуур 16а MCB	ш	1	3.5 / 2	1.25 / .08	1.25 / .08	6536 / 5212	8170 / 417	8,587
38-400-62	Автомат таслуур 3/63А MCB	ш	1	3.5 / 2	1.25 / .08	1.25 / .08	6536 / 5212	8170 / 417	8,587
38-400-61	Автомат таслуур 3/25 А MCB	ш	2	3.5 / 2	1.25 / .08	2.5 / .16	6536 / 5212	16340 / 834	17,174
38-400-66	Хэт хүчдэл хязгаарлагч ОПС1СВ4р	ш	1	4.0 / 2	5.04 / .13	5.04 / .13	6921 / 5212	34882 / 678	35,559
38-530-12	Хувиарлах самбар дотор тоноглох зориулалттай 36 модульгай 1120х654х192мм	ш	1	3.7 / 2	6.34 / .71	6.34 / .71	6690 / 5212	42415 / 3701	46,115
38-400-62	Автомат таслуур 3/63А MCB	ш	1	3.5 / 2	1.25 / .08	1.25 / .08	6536 / 5212	8170 / 417	8,587
38-400-62	Автомат таслуур 3/32А MCB	ш	1	3.5 / 2	1.25 / .08	1.25 / .08	6536 / 5212	8170 / 417	8,587
38-400-61	Автомат таслуур 3/25 А MCB	ш	5	3.5 / 2	1.25 / .08	6.25 / .4	6536 / 5212	40850 / 2085	42,935
38-400-66	Хэт хүчдэл хязгаарлагч ОПС1СВ4р	ш	1	4.0 / 2	5.04 / .13	5.04 / .13	6921 / 5212	34882 / 678	35,559
20-280-04	Дүүжин таазанд тоноглох Лед гэрэлтүүлэгч 30 Вт 4100Лм, 4000К, 595х595 мм IP40	ш	40	3.2 / 2	3.02 / .08	120.88 / 3.28	6304 / 5212	762028 / 17095	779,123
20-250-04	Таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч 28Вт, 2880Лм, 4000К, 1560х160х81 мм	ширхэг	50	2.9 / 2	.71 / .00	35.7 / .1	6056 / 5212	216199 / 521	216,720
20-280-04	Дүүжин таазанд тоноглох Лед гэрэлтүүлэгч 29 Вт 2500лм, 4000К, 300х300 мм IP65	ш	11	3.2 / 2	3.02 / .08	33.24 / .9	6304 / 5212	209558 / 4701	214,259
20-230-11	Далд тоноглох хамгаалагдсан розетка 16А, IP20	ширхэг	20	3.0 / 2	.5 / .00	9.94 / .08	6150 / 5212	61131 / 417	61,548
20-230-05	Далд тоноглох унтраалга 250В, 6А, IP20	ширхэг	18	3.0 / 2	.21 / .00	3.78 / .07	6150 / 5212	23247 / 375	23,622
20-230-05	Далд тоноглох нэг туйлт 2 сон унтраалга 250В, 6А, IP20	ширхэг	1	3.0 / 2	.21 / .00	.21 / .00	6150 / 5212	1292 / 21	1,312
20-210-04	Далд утас салбарлах хайрцаг	ш	30	3.3 / 2	.47 / .14	14.01 / 4.2	6381 / 5212	89398 / 21890	111,288
38-400-04	Соронзон залгуур дулааны реле товчлуур бүхий хайрцаг 380В/АС-3 32А, кми-23260	1 ш	2	3.9 / 2	2.73 / .16	5.45 / .32	6844 / 5212	37300 / 1668	38,968
38-400-04	Соронзон залгуур дулааны реле товчлуур бүхий хайрцаг 380В/АС-3 50А, кми-35062	1 ш	1	3.9 / 2	2.73 / .16	2.73 / .16	6844 / 5212	18650 / 834	19,484
38-400-04	Соронзон залгуур дулааны реле товчлуур бүхий хайрцаг 380В/АС-3 25А, кми-22560	1 ш	2	3.9 / 2	2.73 / .16	5.45 / .32	6844 / 5212	37300 / 1668	38,968
38-200-63	1кВ хүртэл зэс голчтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тархаадаггүй кабель ВВГнг 5х50мм2	м	40	3.0 / 2	.23 / .02	9.2 / .75	6150 / 5212	56580 / 3899	60,479

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-270-52	0.38 кВ зэс голчтой ПВХ тусгаарлагчтай утас татах ППВнг 3х2.5мм2	м	200	3.0 / 2	.12 / .01	23.2 / 2.52	6150 / 5212	142680 / 13134	155,814
38-200-60	0.66кВ хүртэл зэс голчтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тархаадаггүй кабель ВВГнг 4х10мм2	м	65	3.1 / 2	.12 / .00	7.8 / .17	6227 / 5212	48571 / 881	49,451
38-200-60	0.66кВ хүртэл зэс голчтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тархаадаггүй кабель ВВГнг 4х4мм2	м	80	3.1 / 2	.12 / .00	9.6 / .21	6227 / 5212	59779 / 1084	60,863
38-200-60	0.66кВ хүртэл зэс голчтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тархаадаггүй кабель ВВГнг 3х2.5мм2	м	120	3.1 / 2	.12 / .00	14.4 / .31	6227 / 5212	89669 / 1626	91,295
38-200-60	0.66кВ хүртэл зэс голчтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тархаадаггүй кабель ВВГнг 3х4мм2	м	65	3.1 / 2	.12 / .00	7.8 / .17	6227 / 5212	48571 / 881	49,451
38-200-60	0.66кВ хүртэл зэс голчтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тархаадаггүй кабель ВВГнг 4х6мм2	м	30	3.1 / 2	.12 / .00	3.6 / .08	6227 / 5212	22417 / 407	22,824
38-330-18	Хуванцар уян хоолой суурилуулах ф16 мм	м	310	3.0 / 2	.02 / .00	6.51 / .31	6150 / 5212	40037 / 1616	41,652
38-330-18	Хуванцар уян хоолой суурилуулах ф25 мм	м	140	3.0 / 2	.02 / .00	2.94 / .14	6150 / 5212	18081 / 730	18,811
38-280-10	Ф25 ган хоолой суурилуулах	1 м хо-олой	65	2.6 / 2	.18 / .02	11.83 / 1.1	5774 / 5212	68306 / 5759	74,066
38-400-66	Автомат таслуур 3/250А MCCB	ш	2	4.0 / 2	5.04 / .13	10.08 / .26	6921 / 5212	69764 / 1355	71,119

Нийт Хүн/цаг: 379.897 / 18.147

Үндсэн цалин:	2,494,482
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	424,062
Нэмэгдэл цалин 37% :	922,958
Нийт цалин:	3,841,502
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	518,603
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	522,444
Ажиллах хүчний зардал:	**4,882,549**