АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамлын хөрсийг механизмаар хуулах б-0.35м	м3	461.02
2	Барилга барих талбайг 54/80/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	2158.2
3	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	4988.69
4	2м хүртэл гүн 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	375.5
5	Бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	3621.44
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	272.58
7	Шал, довжоон доор шороог хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	940.9
8	Илүү гарсан шороог автосамосвалд ачиж хаях	м3	529.26

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх М150 /Хавтан суурь/ б-150мм	м3	97.4
2	Бетон бэлтгэл хийх М150 /Суурийн дам нуруу/	м3	17.22
3	Бетон бэлтгэл хийх М150 /Баганан суурь/	м3	11.36
4	Бетон бэлтгэл хийх М150 /Нэвтрэх сувгийн хучилт/	м3	19.58
5	Бетон бэлтгэл хийх М150 /Трап, сувгийн шат /	м3	3.59
6	Бетон бэлтгэл хийх М150 /Хамар ханын доорх шугаман суурь /	м3	9.58
7	Хавтан суурь цутгах М250	м3	286
8	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	-33.52
9	Бетон шахах шахуургаар суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М250	м3	56.64
10	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	1.03
11	Бетон шахах шахуургаар Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах М250	м3	57.38
12	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	4.394
13	Нэвтрэх сувгийн хучилт цутгах М250	м3	62.66
14	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	4.9
15	Сууринд гарах трап цутгах М250	м3	0.52
16	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	-0.02
17	Сувгийн шат цутгах М250	м3	11
18	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	-0.003
19	Хамар ханын доорх шугаман суурь цутгах М250	м3	23
20	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	-0.553
21	Зоорийн төмөр бетон хана цутгах М250	м3	45.27
22	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	0.7
23	Цутгамал ханын гаргалгаа арматурчилах	тн	0.988
24	Хавтан суурийн ханын гаргалгаа арматурчилах	тн	3.582
25	Төмөр бетон приямок цутгах М250	м3	16.8
26	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	-0.482
27	Гаргалгаа арматур, суулгах нарийвч	тн	1.3
28	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 3 үе хийх	м2	2072.13

СУУРИЙН БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зоорийн хананд ус тусгаарлагчийг AQUAMAST түрхлэгээр 1 үе хийх	м2	220.21
2	Зоорийн ханыг XPS хөөсөнцөр хавтангаар бүрэх б-100мм	м2	220.21
3	Зоорийн хананд ус тусгаарлагч 1 үе мембран хийх	м2	220.21
4	Зоорийн хананд ус тусгаарлагч 1 үе плантер хийх	м2	220.21
5	Мөн ус чийг тусгаарлагч 1 үе хийх	м2	442.3
6	Мөн XPS хөөсөнцрөөр дулаалах б-50м	м2	442.3
7	Мөн ус тусгаарлагч 1 үе мембран хийх	м2	442.3
8	Мөн геозулхай 1 үе хийх	м2	442.3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

9	XPS хөөсөнцрөөр дулаалах б-150мм	м2	616.52
10	Нэвтрэх сувгийн хананд ус тусгаарлагч 1 үе мембран хийх	м2	426.6
11	Нэвтрэх сувгийн хананд ус тусгаарлагч 1 үе плантер хийх	м2	426.6
12	Нэвтрэх сувгийн ханыг XPS хөөсөнцөр хавтангаар бүрэх б-100мм	м2	426.6
13	Нэвтрэх сувгийн доор бетон тэгшилгээ хийх б-100мм М150	м3	29
14	Нэвтрэх сувгийн доор геозулхай 1 үе хийх	м2	290.84
15	Нэвтрэх сувгийн доор ус тусгаарлагч 1 үе мембран хийх	м2	290.84
16	1\2-ын өргөн ердийн тоосгон хана өрөх	м2	3.76
17	Тоосгон хананд 1 үе ус, чийг тусгаарлагч хийх	м2	3.76
18	Хана хөөсөнцрөөр дулаалах EPS 150мм	м2	3.76
19	Хананд тор татаж сайн чанарын шавардлага хийх	м2	3.76
20	Тоосгон ханыг эмульсэн будгаар будах	м2	3.76

ЦУТГАМАЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах М250	м3	89.08
2	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	11.476
3	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М250 ДН-1-ДН-5	м3	5.47
4	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	-0.272
5	Төмөр бетон дам нуруу цутгах м-250	м3	197.15
6	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	-1.73
7	Төмөр бетон туслах дам нуруу цутгах М250	м3	7.2
8	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	-0.246
9	Төмөр бетон хүчилт цутгах М250	м3	267.12
10	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	15.235
11	Диафрагм хана цутгах М250	м3	22.18
12	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	1.222
13	Лифтны төмөр бетон хучилт цутгах М250	м3	1.175
14	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	0.011
15	Лифтны төмөр бетон хана цутгах М250	м3	20.8
16	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	0.79
17	Сувгийн төмөр бетон хана цутгах М250	м3	86.32
18	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	0.5121
19	Прапед цутгах М250	м3	62
20	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	0.8638

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ялуу угсрах Я15.12.14	ш	55
2	Ялуу угсрах Я12.12.14	ш	111
3	Ялуу угсрах ДЯ12.38.22	ш	30
4	Ялуу угсрах ДЯ15.38.22	ш	6
5	Ялуу угсрах ДЯ22.38.22	ш	18
6	120мм-ын тоосгоор хана өрөх	м2	1082.7
7	250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	58.6
8	375 мм-ийн евро блокоор гадна хана өрөх	м3	116.13
9	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.7

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн металл рамтай шилэн гэгээвч угсрах	м2	65.85
2	Дээврийн төмөр бетон хучилт дээр 1 үе ус чийг тусгаарлагч хийх	м2	1079.09
3	EPS хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх б-200 мм	м2	1079.09
4	EPS хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн налуулга хийх	м2	228
5	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1079.09

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	37768.15
7	Дээврийн дулаалгын дээрх тэгшилгээн дээр 1 үе ус уур тусгаарлагч битум түрхлэг хийх	м2	1079.09
8	Дээврийн 2 үе чулуугүй хар цаас дэвсэх	м2	1079.09
9	Дээврийн 1 үе чулуутай хар цаас дэвсэх	м2	1079.09
10	Салхивч шилэн гэгээвчийн 250 мм-ийн тоосгон өрлөг цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	222.19
11	Салхивч шилэн гэгээвч зуурмагаар шавардах	м2	114.94
12	Салхивч хана шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	114.94
13	Прапед ,салхивчийн суваг таг төмөрлөх	м2	2.7

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тортой бетон шал цутгах B15	м3	83.25
2	Шаланд бандер тэгшилгээ хийх	м2	1711.7
3	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх M250	м2	1935.06
4	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	22770.18
5	PVC хөтөч хулдаасан шал хийх б-4мм 300x300	м2	83.43
6	PVC хуйлмал хулдаас нааж шал хийх б-2.6мм	м2	1514.68
7	Технологийн хөндий шал хийх	м2	4.73
8	Паркетан шал хийх	м2	4.73
9	Зориулалтын зөөлөвчтэй хатуу хуйлмал хулдаас нааж шал хийх	м2	113.59
10	Шалыг Ероху будгаар 2 удаа будах	м2	223.36

ШАТ, ДОВЖОО, ПАНДУСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна пандус цутгах M250	м3	27.67
2	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	0.996
3	Гадна довжоо цутгах M250	м3	25.03
4	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	-1.176
5	Гадна шат, довжооны шал гишгүүрт чулуун хавтан наах	м2	28.29
6	Дотор пандус цутгах M250	м3	22.72
7	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	4.9
8	Дотор пандусны дам нуруу цутгах M250	м3	77.92
9	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	12.16
10	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	4.74
11	Металл шат угсрах	тн	4.74
12	Төмөр сараалжин хашлага хийж угсрах	м2	31
13	Металл шатны төмөр рифленый угсрах	м2	38.33
14	Металл шатыг хөнгөнцагаан нийлмэл хавтангаар өнгөлөх	м2	21
15	Галын металл шат угсрах	тн	0.495
16	Гадна довжоо, пандусны металл хашлага угсрах	тн	0.815
17	Гадна шатны металл хашлага угсрах	тн	0.324
18	Налуу замын хашлага угсрах	тн	3.13
19	Металл шат, хашлага төмрийн будгаар 2 удаа будах	тн	9.371

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металл рамтай вакум цонх угсрах 3 давхар шиллэгээтэй	м2	114.03
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	114.03
3	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	19.71
4	Металл рамтай шилэн гэгээвч суулгах 2 давхар шиллэгээтэй	м2	58.61
5	2.1м2 хүртэл хэмжээтэй металл хүрээтэй автомат модон хаалга суулгах	ш	3
6	2.2м2 хүртэл хэмжээтэй перлитэн дүүргэлттэй автомат металл хаалга суулгах	ш	34
7	1.98м2 хүртэл хэмжээтэй перлитэн дүүргэлттэй механик металл хаалга суулгах	ш	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	2.1м2 хүртэл хэмжээтэй дотор металл хаалга суулгах	ш	6
9	3.45м2 хэмжээтэй металл рамтай автомат гүйдэг шилэн хаалга суулгах	ш	1
10	2.1м2 хэмжээтэй дулаалгатай, тайвшруулагчтай металл хаалга суулгах	ш	10
11	Хаалганы металл рам угсрах	тн	1.46
12	Гүйдэг хана, хаалга угсрах	м2	72
13	Цонхны хамгаалалын төмөр сараалж тавих	тн	0.12
14	200мм дээш өргөн амалгааг өндөр чанартай шавардах	у/м	796
15	Эмульсэн будгаар шавардсан амалгааг будах	м2	286.57

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хананд 1 үе ус, чийг тусгаарлагч хийх	м2	1469.08
2	Гадна ханыг металл хавтангаар дулаалгатай өнгөлөх	м2	1363.77
3	Гадна ханыг чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	87.8
4	Хана хөөсөнцрөөр дулаалах EPS 50мм	м2	128.93
5	Хананд тор татаж сайн чанарын шавардлага хийх	м2	112.2
6	Гадна хананд 1 үе ус, чийг тусгаарлагч хийх	м2	149.35
7	Хана хөөсөнцрөөр дулаалах EPS 150мм	м2	46
8	Эмульсэн будгаар хана будах	м2	112.2
9	Цоколийн хананд гантиг хавтан наах	м2	17.51
10	Гадна шилэн хана угсрах	м2	216.6
11	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр шат угсрах	м2	987.8

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөнгөн цагаан рамтай 30х30 хэмжээтэй металл дүүжин таазыг тросс ба булан төмрөөр зүүх	м2	99.02
2	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй металл дүүжин таазыг тросс ба булан төмрөөр зүүх	м2	1079.05
3	Хөнгөн цагаан металл сараалжин дүүжин таазыг тросс ба булан төмрөөр зүүх	м2	143.72
4	U хэлбэрийн металл дүүжин тааз хийх	м2	48.73
5	Металл тааз хийх /модерн стандарт бус/	м2	73.2
6	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	231.17
7	Цутгамал ханын гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	231.17
8	Эмульсэн будгаар таазыг будах	м2	231.17
9	Гипсэн хамар хана угсрах /2 давхар гипсэн хана/	м2	7.42
10	Дугуй хэлбэрийн багана . металжсан хавтанцраар өнгөлөх	м2	44
11	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	3302.4
12	Ханын гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	2864.26
13	Усан суурьтай матт будгаар шавардсан ханыг будах /багана, дам нуруу орсон/	м2	1333.45
14	Эмульсэн будгаар хана будах	м2	1530.81
15	Хавтанцрыг /плита/ хананд цавуугаар наах	м2	438.14
16	Плитаны чигжээс	м2	438.14
17	Явган хана хийх /ханын PVC хамгаалалтын хавтан /	м2	584.02
18	Лифтний хаалганы амалагааг металл хавтанцраар өнгөлөх	м2	18.3

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаяавч бетон цутгах М150	м3	19.85
2	Металл шат цонхны саравч угсрах	тн	0.38
3	Мөн тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.5
4	Шат, цонхны тунгалаг хуванцар хавтан угсрах	м2	21.28
5	Нарны системийн суурийн төмөр суулгах	тн	0.0753

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Хөтөч бариул угсрах	м	309.78
7	Гадна хаяг тогтоох	ком	1
8	Хаалганд номер хаяг тогтоох	ком	58
9	Бариул дээр баррель тэмдэглэгээ тогтоох	ком	170
10	Баганын булангийн хамгаалалт тогтоох	ш	118
11	Галын шатны булангийн хамгаалалт хийх	м	47.6
12	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	35.7
13	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	366.11
14	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	1971.71

ЛИФТ УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бүхээгний хөдөлгөөнт шалны механизмыг засах /даац хязгаарлагчийг шалгаж тохируулна/	ш	1
2	“Бүхээг-эсрэг ачаа”-г тэнцвэржүүлэх	ш	1
3	Хонгилын хаалгануудад техникийн үйлчилгээ хийх	ш	1
4	1000 кг даацтай лифт угсрах	ком	1
5	Лифт шалгаж тохируулах	ком	1
6	Бүхээгэнд техникийн үйлчилгээ хийх	ком	1
7	Хөтлүүрт техникийн үйлчилгээ хийх	ком	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	60
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	211
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	230
4	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	71
5	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	69
6	Яндан хоолойн гадаргуу 2 удаа будах	м2	54.38
7	Яндан хоолойг дулаалах б-50мм	м2	66.22
8	Металл пластмассан хоолой угсрах Ф16х2мм	м	1420
9	Халаах хэрэгсэл 22-700-500h /доороос/	ш	4
10	Халаах хэрэгсэл 22-900-500h /доороос/	ш	4
11	Халаах хэрэгсэл 33-1200-500h /доороос/	ш	2
12	Халаах хэрэгсэл 33-1400-500h /доороос/	ш	8
13	Халаах хэрэгсэл 22-500-300h /доороос/	ш	14
14	Халаах хэрэгсэл 22-700-300h /доороос/	ш	21
15	Халаах хэрэгсэл 22-800-300h /доороос/	ш	14
16	Халаах хэрэгсэл 22-900-300h /доороос/	ш	9
17	Халаах хэрэгсэл 22-1100-300h /доороос/	ш	4
18	Халаах хэрэгсэл 22-1200-300h /доороос/	ш	4
19	Халаах хэрэгсэл 22-1400-300h /доороос/	ш	2
20	Халаах хэрэгсэл 33-1400-300h /доороос/	ш	18
21	Хуваарилах коллектор тавих 2 гаргалгаатай Ф20мм	ком	1
22	Хуваарилах коллектор тавих 3 гаргалгаатай Ф20мм	ком	1
23	Хуваарилах коллектор тавих 4 гаргалгаатай Ф20мм	ком	6
24	Хуваарилах коллектор тавих 5 гаргалгаатай Ф20мм	ком	1
25	Хуваарилах коллектор тавих 6 гаргалгаатай Ф20мм	ком	3
26	Хуваарилах коллектор тавих 7 гаргалгаатай Ф25мм	ком	2
27	Хуваарилах коллектор тавих 8 гаргалгаатай Ф25мм	ком	1
28	Бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф20мм	ш	14
29	Бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф25мм	ш	12
30	Бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф32мм	ш	10
31	Автомат хий авагч тавих	ш	4
32	Ус юүлэгч хаалт байрлуулах	ш	30
33	Цахилгаан агаарын дулааны хөшиг 9кВт С1-Е1-200	ком	1
34	Халаах хэрэгслэлийн хаалт хийх	м2	33.34

ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуваарилах коллектор /1м урттай/ угсрах Ф150мм	ш	2
2	Яндан хоолойн гадаргуу 2 удаа будах	м2	0.94
3	Бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф25мм	ш	2
4	Бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф40мм	ш	4
5	Ус юүлэгч хаалт Ф20мм байрлуулах	ш	6
6	Ус юүлэгч хаалт Ф40мм байрлуулах	ш	2
7	Манометр тавих	ш	8
8	Манометрын хаалт тавих	ш	8
9	Төмөр гэртэй термометр тавих	ш	8

ХӨРГӨЛТИЙН СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөргөлтийн дотор блок суурилуулах 2.8кВт MMU-AP0092H	ком	13
2	Хөргөлтийн дотор блок суурилуулах 3.6кВт MMU-AP0122H	ком	3
3	Хөргөлтийн дотор блок суурилуулах 4.5кВт MMU-AP0152H	ком	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Хөргөлтийн дотор блок суурилуулах 5.6кВт MMU-AP0182H	ком	1
5	Хөргөлтийн дотор блок суурилуулах 5.6кВт MMC-AP0184H /хананд/	ком	6
6	Хөргөлтийн гадна блок суурилуулах 114кВт MMY-AP4214HT8-E 42HP	ком	1
7	D=6.35мм голчтой зэс хоолой угсрах	м	120
8	D=9.5мм голчтой зэс хоолой угсрах	м	150
9	D=12.7мм голчтой зэс хоолой угсрах	м	70
10	D=15.8мм голчтой зэс хоолой угсрах	м	60
11	D=19.05мм голчтой зэс хоолой угсрах	м	28
12	D=22.2мм голчтой зэс хоолой угсрах	м	30
13	D=28.5мм голчтой зэс хоолой угсрах	м	40
14	D=34.9 мм голчтой зэс хоолой угсрах	м	3
15	D=41.3мм голчтой зэс хоолой угсрах	м	10
16	Илүүдэл ус зайлуулах ppr хоолой угсрах Ф25мм	м	210
17	Зэс хоолой дулаалга Ф6.35мм	м2	2.39
18	Зэс хоолой дулаалга Ф9.5мм	м2	4.4
19	Зэс хоолой дулаалга Ф12.7мм	м2	2.79
20	Зэс хоолой дулаалга Ф15.8мм	м2	2.98
21	Зэс хоолой дулаалга Ф19.05мм	м2	1.67
22	Зэс хоолой дулаалга Ф22.2мм	м2	2.09
23	Зэс хоолой дулаалга Ф28.5мм	м2	3.58
24	Зэс хоолой дулаалга Ф34.9мм	м2	0.33
25	Зэс хоолой дулаалга Ф41.3мм	м2	1.29
26	Илүүдэл усны хоолойн дулаалга Ф25мм	м2	16.49
27	Зэс хоолойн салаалагч угсрах	ш	60
28	Сифон хаалт Ф25 угсрах	ш	5

АГААР ОРУУЛАХ СИСТЕМ О-1 СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	50.4
2	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	53.9
3	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	34.8
4	Агааржуулалтын хоолойг дулаалах б-50мм	м2	35
5	Уян хоолой Ф100мм	м	10
6	Тохируулах хавхлаг тавих 300x150	шир	2
7	Галын хавхлаг тавих 400x200	ш	1
8	Агаар оруулах сараалж суулгах P100	ш	15
9	Агаар оруулах сараалж суулгах P150	ш	6
10	Агаар оруулах сараалж суулгах P200	ш	2
11	Автомат хавхлаг тавих LKS 60-30	ш	1
12	Агаарын шүүлтүүр угсрах KFD 60-30	ш	1
13	Цахилгаан агаар халаагч суурилуулах N=30кВт EO60-30/30	ш	1
14	Зөөлөн холбоос хийх DV 60-30	ш	2
15	Агаар оруулах сэнс суурилуулах L=2000м3/ц, 1.4кВт, RP60-30/28-4D	ш	1
16	Агаар хүлээн авах гадна сараалж угсрах 400x200	ш	1

АГААР ОРУУЛАХ СИСТЕМ О-2 СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	37.8
2	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	7.2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	21.2
4	Агааржуулалтын хоолойг дулаалах б-50мм	м2	25
5	Тохируулах хавхлаг тавих 200х150	ш	1
6	Тохируулах хавхлаг тавих 250х200	ш	1
7	Тохируулах хавхлаг тавих 350х200	ш	1
8	Галын хавхлаг тавих 200х150	ш	1
9	Галын хавхлаг тавих 250х200	ш	1
10	Агаар оруулах сараалж суулгах Р100	ш	6
11	Агаар оруулах сараалж суулгах Р150	ш	17
12	Автомат хавхлаг тавих LKS 50-30	ш	1
13	Агаарын шүүлтүүр угсрах KFD 50-30	ш	1
14	Цахилгаан агаар халаагч суурилуулах N=24кВт EO50-30/24	ш	1
15	Зөөлөн холбоос хийх DV 50-30	ш	2
16	Агаар оруулах сэнс суурилуулах L=1800м3/ц , 1.4кВт P50-30/25-4D	ш	1
17	Агаар хүлээн авах гадна сараалж угсрах 400х200	ш	1
АГААР СОРОХ СИСТЕМ С-1,2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	24
2	Агааржуулалтын хоолойг дулаалах б-50мм	м2	5
3	Зонт угсрах 800х600	ш	5
4	Агаар сорох сэнс L=1500м3/ц , 299Па RP50-25/22-4E	ш	1
5	Агаар сорох сэнс L=1000м3/ц , 233Па RP40-20/20-4E	ш	1
6	Зөөлөн холбоос DV 50-25	ш	2
7	Зөөлөн холбоос DV 40-20	ш	2
8	Уян хоолой Ф150мм	м	12
АГААР СОРОХ ЕРДИЙН СИСТЕМ ЕС1-13			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	154.7
2	Агааржуулалтын хоолойг дулаалах б-50мм	м2	70
3	Уян хоолой Ф150мм	м	10
4	Агаар оруулах сараалж суулгах Р150	ш	30
5	Агаар оруулах сараалж суулгах Р200	ш	6
6	Сэнстэй сараалж угсрах 100м3/ц 0.035кВт	ш	15
7	Сэнстэй сараалж угсрах 360м3/ц 0.035кВт	ш	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф20-25мм	м	260
2	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф32мм	м	30
3	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф50мм	м	90
4	Цайрдсан ган хоолой D=20 мм голчтой угсрах	м	150
5	Цайрдсан ган хоолой D=25 мм голчтой угсрах	м	110
6	Цайрдсан ган хоолой D=38мм голчтой угсрах	м	30
7	Цайрдсан ган хоолой D=57мм голчтой угсрах	м	90
8	Цайрдсан ган хоолой D=65мм голчтой угсрах	м	50
9	Яндан хоолойг дулаалах	м2	58.73
10	Яндан гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	53.28
11	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф20х2.8	м	100
12	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф20х2.3	м	100
13	Яндан хоолойг усаар шахаж шалгах	м	430
14	Бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф20мм	ш	25
15	Бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф25мм	ш	4
16	Бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф32мм	ш	2
17	Бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф50мм	ш	4
18	Угаагуурын хаалт угсрах Ф20мм	ш	68
19	Тосгуурын хаалт угсрах Ф20мм	ш	6
20	Суултуурын хаалт угсрах Ф20мм	ш	14
21	Галын кран голч d=50мм тавих	ком	9
22	Услах кран голч d=25мм тавих	ком	1
23	Автомат мэдрэгчтэй угаагуурын холигч байрлуулах	ш	34
24	Шүршүүрийн холигч байрлуулах	ш	3
25	Тосгуурын холигч байрлуулах	ш	3
26	Услах кран голч d=25мм тавих	ш	1
27	Галын кран голч d=50мм тавих	ком	9
28	Үл буцаах хаалт угсрах Ф32мм	ш	1

БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ф50мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах POLIPLAST	м	80
2	Ф100мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах POLIPLAST	м	200
3	Ф100мм голчтой хоолой дулаалах	м2	28.26
4	Цэвэрлэгээний таг тавих Ф50мм	ш	3
5	Цэвэрлэгээний таг тавих Ф100мм	ш	20
6	Доошоо гаргалгаатай суултуур байрлуулах	ком	14
7	Угаагуур уян холбоос, сифоны хамт байрлуулах	ком	34
8	Шүршүүр сифоны хамт байрлуулах	ком	3
9	Трап тавих Ф50мм	ш	1
10	Тосгуур уян холбоос, сифон, тос баригчийн хамт байрлуулах	ком	3
11	Ариун цэврийн өрөөний хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан тоноглол суулгах	ш	14
12	Бохир усны өргөх насос суурилуулах 5.7л/мин Н-8м	ш	2
13	Бохир усны өргөх насос суурилуулах 3.9л/мин Н-6м	ш	5
14	Хаягдал усны өргөх насос суурилуулах q=1л/сек, Н=5м 0.9кВт АР-35 GRUNDFOS	ком	1
15	Даралтат хаягдал усны шугам угсрах Ф32мм	м	25
16	Түвшин мэдрэгч угсрах	ш	2
17	Үл буцаах хаалт угсрах Ф32мм	ш	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УС ХЭМЖҮҮРИЙН ЗАНГИЛААНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=40мм голчтой хүйтэн усны тоолуурын зангилаа угсрах	ком	1
ДЭЭВРИЙН БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	1327.24

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ерөнхий самбар угсрах 800х1800х600мм ЕС-1	ком	1
2	Ерөнхий самбар угсрах 800х1800х600мм ЕС-2	ком	1
3	ХС-1 самбар угсрах 800х1800х400мм угсрах /Бэлтгэл тэжээл автомат залгах төхөөрөмжтэй/	ком	1
4	Төхөөрөмжийн самбар 650х800х251мм угсрах ТС-В1.1	ком	1
5	Төхөөрөмжийн самбар 650х800х251мм угсрах ТС-В1.2	ком	1
6	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах 320х630х120мм ГС-В1	ком	1
7	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах 450х550х120мм ГС-1.1	ком	1
8	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах 450х550х120мм ГС-1.2	ком	1
9	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах 450х550х120мм ГС-2.1	ком	1
10	Ослын гэрэлтүүлгийн самбар угсрах 310х540х120мм ОГС-В1	ком	1

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох LED гэрэлтүүлэгч угсрах 220в 26вт IP20	ш	13
2	Хамгаалагдсан хананд тоноглох LED гэрэлтүүлэгч угсрах 220в 52вт	ш	13
3	Хамгаалагдсан таазанд тоноглох LED гэрэлтүүлэгч угсрах 220в 2х32вт	ш	7
4	Хамгаалагдсан таазанд тоноглох LED гэрэлтүүлэгч угсрах 220в 1х12вт	ш	25
5	Таазанд тоноглох LED гэрэлтүүлэгч угсрах 220в 36вт IP20	ш	177
6	Таазанд тоноглох LED гэрэлтүүлэгч угсрах 220в 32вт IP20	ш	8
7	Хамгаалагдсан таазанд тоноглох люминисцент чийдэн бүхий компакт гэрэлтүүлэгч угсрах 220в 2х9вт	ш	3
8	Таазанд тоноглох LED гэрэлтүүлэгч угсрах 220в 12вт IP20	ш	21
9	Хамгаалагдсан хананд тоноглох доошоо тусгалтай LED гэрэлтүүлэгч угсрах 220в 24Вт	ш	19
10	Ус чийг тоосноос хамгаалагдсан 2 талын тусгалтай LED гэрэлтүүлэгч хананд тоноглох 220В 24Вт	ш	16
11	Тусгай зам дээр тоноглох LED гэрэлтуулэгч угсрах 24Вт	ш	11
12	Хананд тоноглох "EXIT" бичигтэй гэрэлүүлэгч угсрах /өөр дээрээ цэнэг хуримтлууртай/ 220в 2х8вт	ш	14
13	Хананд тоноглох гэрэлүүлэгч өөр дээрээ цэнэг хуримтлууртай 220в 2х8вт	ш	21
14	Хананд тоноглох гарах гарцын чиглэл заасан гэрэлүүлэгч угсрах /өөр дээрээ цэнэг хуримтлууртай/ 220в 2х8вт	ш	5

УНТРААЛГА, РОЗЕТКАНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ердийн нэг туйлт, ердийн унтраалга хананд ил тноглох 10А	ш	37
2	Ердийн нэг туйлт, хоёрлосон унтраалга хананд ил тноглох 10А	ш	26
3	Ердийн нэг туйлт гуравласан унтраалга хананд далд тоноглох 10А	ш	2
4	Ердийн нэг туйлт хоёр замын унтраалга хананд далд тоноглох 10А	ш	6
5	Хамгаалагдсан нэг туйлт унтраалга хананд ил тоноглох 10А	ш	1
6	Хананд ил тоноглох ус чийг тоосноос хамгаалагдсан нэг туйлт хоёрлосон унтраалга тавих	ш	6
7	Ердийн газардуулгын контакттай хоёр туйлт, хоёрлосон розетка хананд далд тоноглох	ш	109

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Хамгаалагдсан газардуулгын контакттай хоёр туйлт розетка хананд ил тоноглох 10А	ш	36
9	Газардуулгын контакттай гурван туйлт розетка хананд далд тоноглох	ш	2
10	Хамгаалагдсан газардуулгын контакттай хоёрлосон розетка шаланд тоноглох	ш	18
11	Хамгаалагдсан газардуулгын контакттай гуравласан розетка хананд далд тоноглох 40А	ш	5
12	Унтраалга розетка хайрцаг	ш	240
13	Утас салбарлах хайрцаг	ш	73
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2.5мм2 огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	5500
2	4 мм2 огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	7000
3	6мм2 огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	355
4	10мм2 огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	450
5	16мм2 огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	1340
6	22мм хүртэл голчтой гал дэмждэггүй хуванцар хоолойг угсрах	м	4200
7	28мм хүртэл голчтой гал дэмждэггүй хуванцар хоолойг угсрах	м	150
8	32мм хүртэл голчтой гал дэмждэггүй хуванцар хоолойг угсрах	м	35
9	40мм хүртэл голчтой гал дэмждэггүй хуванцар хоолойг угсрах	м	250
10	Аянгын буулт гагнаж, холбох угсрах ф12мм	м	342
11	100мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	200
12	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	176
13	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	23
14	Шонт аянга хүлээн авагч L=1800мм	ш	17
15	Аянгын хүлээн авагч хөндийрүүлэгч суурилуулах	ш	267
16	Аянгын гүйдлийн буулт хөндийрүүлэгч суурилуулах	ш	28
17	Газардуулгын утас 1*10мм2	м	20
18	Бурхуултэй контактор КМИ-10910 380в	ш	5
19	Бурхуултэй контактор КМИ-10910 220в	ш	3
20	Бурхуултэй контактор КМИ-11260 220в	ш	1
21	Бурхуултэй контактор КМИ-23260 380в	ш	1
22	Бурхуултэй контактор КМИ-35062 380в	ш	1
23	Бурхуултэй контактор КМИ-46562 380в	ш	1
24	Кабелийн тавиур төмөр бетон таазанд гагнаж бэхлэх 3000x300x100мм	ком	18
25	Кабелийн тавиур төмөр бетон таазанд гагнаж бэхлэх 3000x100x100мм	ком	7
26	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	36.8
27	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	36.8
НАРНЫ ХАВТАНГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Инвертер угсрах JKS-20H-EI	ш	1
2	Нарны PV модуль угсрах JKM-625N-78HL4-BDV	ш	32
3	Автомат таслуур угсрах BA47-100.4P 40A-C	ш	1
4	DC Автомат угсрах 2P 25a	ш	2
5	Ухаалаг цахилгаан тоолуур угсрах DTSD545S	ш	1
6	Цэнэг шавхагч угсрах OVR PV40-1000P TS	ш	1
7	Нэгтгэх хайрцаг угсрах 800x600x200мм	ш	1
8	1x10мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй утас	м	20
9	Ган хоолой угсрах Ф22мм	м	100
10	Тогтмол гүйдлийн утас сүвлэх DC H1Z2Z2-K 1x4мм2	м	100
11	Нарны PV модуль холбогч угсрах ZH202B-B01	ш	28

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефоны розетка хананд далд суурилуулах	ш	32
2	Телефоны розетка шаланд далд суурилуулах	ш	4
3	Зэс дамжуулагчтай полиэтилэн тусгаарлагчтай полиэтилэн бурхуултэй 4 судастай утас UTP 2x2x0.5мм утас	100м	9.5
4	Олон хосын кабелийг хэрэглэгчтэй холбох телефоны хуваарилах хайрцаг суурилуулах DP-20	ш	3
5	Кабелийн хуваарилах кросс тавих 100x2 /IDC холболтоор/	ш	2
6	Зэс дамжуулагчтай полиэтилэн тусгаарлагчтай полиэтилэн бүрхүүлтэй уян кабель 20x2x0.5мм	100м	0.95
7	37 хүртэлх хэрэглэгчийг холбох дотуур холбооны электрон автомат телефоны станц угсрах	ком	1

КОМПЬЮТЕРЫН СҮЛЖЭЭ IPTV АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зэс дамжуулагчтай полиэтилэн тусгаарлагчтай полиэтилэн бурхуултэй 8 судастай утас	100м	21
2	Компьютер сүлжээний розетка хананд далд суулгах	ш	57
3	Компьютер сүлжээний розетка шаланд далд суулгах	ш	4
4	Компютерийн сүлжээний салаалагч төхөөрөмж swltch 16 port тавих	ш	3
5	Компютерийн сүлжээний холболтын төхөөрөмж swltch 8 port тавих	ш	1
6	Интернетэд хувиргагч төхөөрөмж угсрах CTC, FT	ш	1
7	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж суурилуулах FDF-12 core	ш	1

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиоллын хүлээн авах станц угсрах /104 чиглэлд/	ком	1
2	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын хаяглагдсан мэдээлэгч угсрах	ш	86
3	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын хаяглагдсан мэдээлэгч угсрах	ш	1
4	Үл тасалдах тэжээлийн блок нөөц батерейн хамт угсрах	ш	1
5	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	5
6	Түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах /90дб/	ш	5
7	Зэс дамжуулагчтай галд тэсвэртэй тусгаарлагчтай галын дохиоллын кабель	м	850

АЖИГЛАЛТ ХАМГААЛАЛТЫН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ажиглалт ээлжлэн явуулах дэлгэцтэй иж бүрэн компьютер, дүрс бичлэгийн төхөөрөмжийн хамт угсрах	ком	1
2	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиоллын видео дуран /дотор зориулалтын/ угсрах	ш	14
3	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиоллын видео дуран /гадна зориулалтын/ угсрах	ш	7
4	Компьютерийн сүлжээний салаалагч төхөөрөмж Swltch 24port POE	ш	1
5	Зэс дамжуулагчтай полиэтилэн тусгаарлагчтай полиэтилэн бурхуултэй 8 судастай утас	100м	9
6	Зэс дамжуулагчтай полиэтилэн тусгаарлагчтай полиэтилэн бурхуултэй 8 судастай утас	100м	4.5

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зарлан мэдээлэх системийн удирдлагын пульт суурилуулах / холигч өсгөгч,бүс сэлгэгч, MP3,CD тоглуулагч / P=150W	ком	1
2	Зэс дэмжуулагчтай угсралтын кабель утас 1x2x1.5мм	100м	2.8
3	Чанга яригч угсрах 6W	ш	22
4	Удирдлагын микрофон / бүс сонгох боломжтой/	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТУСЛАМЖ ДУУДАХ СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тусламж дуудах системийн хүлээн авах станц /нөөц баттерей бүхий тэжээлийн блокын хамт/	ком	1
2	Тусламж дуудах татуурга угсрах	ш	13
3	Гэрлэн болон дуут дохио өгөгч угсрах	ш	9
4	Дуудлага дахин сэргээх товчлуур угсрах	ш	13
5	Туузан тусламж дуудах товчлуур	ком	11
6	Зэс дамжуулагчтай полиэтилэн тусгаарлагчтай полиэтилэн бурхуултэй 8 судастай утас	100м	4
БУСАД МАТЕРИАЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Давхрын самбар угсрах 1000x800x200	ш	4
2	16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	2100
3	22мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	1800
4	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	54
5	Холболтын зогсуур угсрах rack-19 42U	ш	1
6	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч, гүйдэл хүчдэл баригч 220В	ш	1
7	Кабелийн тавиур бэхлэх w=500мм L=3м	м	13
8	Кабелийн тавиур бэхлэх w=200мм L=3м	м	26
9	Газардуулгын зэс кабель сүвлэх 1x4мм	м	20

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамлын хөрсийг механизмаар хуулах б-0.35м	м3	75.6
2	Барилга барих талбайг 54/80/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	216
3	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	136.15
4	2м хүртэл гүн 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	10.25
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	118.8
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	8.95
7	Шалан доор хийх буцааж булах шороог ухаж автосамосвалд ачиж авчрах	м3	11.1
8	Суурь, шал, довжоон доор шороог хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	138.83

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх М150	м3	3.9
2	Бетон шахах шахуургаар суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М250	м3	6.4
3	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	-0.013
4	Бетон шахах шахуургаар Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах М250	м3	7.4
5	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	0.365
6	Хамар ханын доорх шугаман суурь цутгах М250	м3	-0.024
7	Цутгамал ханын гаргалгаа арматурчилах	тн	0.272
8	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 3 үе хийх	м2	84.72

ЦУТГАМАЛ БҮТЭЭЦИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах М250	м3	4.3
2	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	0.348
3	Төмөр бетон рам цутгах М250	м3	7.72
4	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	-0.212
5	Төмөр бетон хана цутгах М250	м3	22.9
6	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	0.413
7	Төмөр бетон хүчилт цутгах М250	м3	9.8
8	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	0.606

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	120мм-ын тоосгоор хана өрөх	м2	20.37
2	Ялуу угсрах Я15.12.14	ш	1
3	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.022

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн төмөр бетон хучилт дээр 1 үе уур, ус тусгаарлагч хийх	м2	63.73
2	EPS хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх б-200 мм	м2	63.73
3	EPS хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн налуулга хийх	м2	52.5
4	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	63.73
5	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	2230.56
6	Дээврийн дулаалгын дээрх тэгшилгээн дээр 1 үе ус уур тусгаарлагч битум түрхлэг хийх	м2	63.73
7	Дээврийн 2 үе чулуугүй хар цаас дэвсэх	м2	63.73
8	Дээврийн 1 үе чулуутай хар цаас дэвсэх	м2	63.73
9	Салхивчийн суваг цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	0.2
10	EPS Хөөсөнцөр хавтангаар сувгийн хана дулаалах б-200мм	м2	0.75
11	Салхивчийн яндан зуурмагаар шавардах	м2	0.75
12	Салхивч хана шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	0.75

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	Салхивчийн суваг таг төмөрлөх	м2	0.04
14	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	182.7
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шал цутгах М200	м3	9.8
2	Бетон шал арматурчлах	тн	0.852
3	Ус тусгаарлагч мембран 1 үе хийх	м2	62
4	XPS хөөсөнцрөөр шалны дулаалга хийх б-150мм	м2	62
5	Шаланд ус тусгаарлагч 1 үе хийх	м2	62
6	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх М250	м2	62
7	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	558
8	Сэнстэй өнгөлгөө хийх	м2	62
9	Шалыг Ероху будгаар 2 удаа будах	м2	62
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металл рамтай шилэн гэгээвч суулгах 3 давхар шиллэгээтэй	м2	2.3
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	2.3
3	2м2 хэмжээтэй дотор металл хаалга суулгах	ш	1
4	2.2м2 хэмжээтэй металл рамтай, дулаалгатай, автомат хаалга суулгах	ш	1
5	3.2м2 хэмжээтэй дулаалгатай, тайвшруулагчтай металл хаалга суулгах	ш	1
ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хананд 1 үе ус, чийг тусгаарлагч хийх	м2	135
2	Гадна хананд 1 үе бүрээс мембран хийх	м2	135
3	Гадна ханыг металл хавтангаар дулаалгатай өнгөлөх	м2	167.24
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	62
2	Эмульсэн будгаар таазыг будах	м2	62
3	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах /багана орсон/	м2	139.37
4	Ханын гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх /багана орсон/	м2	139.37
5	Усан суурьтай матт будгаар шавардсан ханыг будах /багана орсон/	м2	139.37
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	82.45
2	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	8.4
3	Хаяавч бетон цутгах	м3	4.72
4	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цахилгаан халаах хэрэгсэл суурилуулах 1.742кВт	ш	2
2	Цахилгаан халаах хэрэгсэл суурилуулах 0.871кВт	ш	1

АГААР СОРОХ ЕРДИЙН СИСТЕМ ЕС-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	2.4
2	Агааржуулалтын хоолойг дулаалах б-50мм	м2	2
3	Агаар соруулах сараалж суулгах Р150х150	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах 352х730х138мм ГС-1.3	ком	1

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хамгаалагдсан хананд тоноглох LED гэрэлтүүлэгч угсрах 220в 52вт	ш	3
2	Хамгаалагдсан таазанд тоноглох LED гэрэлтүүлэгч угсрах 220в 2х32вт	ш	4
3	Таазанд тоноглох LED гэрэлтүүлэгч угсрах 220в 24вт IP20	ш	2

УНТРААЛГА, РОЗЕТКАНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ердийн нэг туйлт, хоёрлосон унтраалга хананд ил тноглох 10А	ш	1
2	Хамгаалагдсан нэг туйлт унтраалга хананд ил тоноглох 10А	ш	2
3	Хамгаалагдсан газардуулгын контакттай хоёр туйлт розетка хананд ил тоноглох 10А	ш	1
4	Унтраалга розетка хайрцаг	ш	4
5	Утас салбарлах хайрцаг	ш	3

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2.5мм2 огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	900
2	4 мм2 огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	500
3	22мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	300
4	Аянгын буулт гагнаж, холбох угсрах ф12мм	м	36
5	100мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	10
6	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	45
7	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	12
8	Аянгын хүлээн авагч хөндийрүүлэгч суурилуулах	ш	24
9	Аянгын гүйдлийн буулт хөндийрүүлэгч суурилуулах	ш	6
10	Газардуулгын утас 1*10мм2	м	5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын хаяглагдсан мэдээлэгч угсрах	ш	1
2	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын хаяглагдсан мэдээлэгч угсрах	ш	4
3	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	1
4	Түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах /90дб/	ш	1
5	Зэс дамжуулагчтай галд тэсвэртэй тусгаарлагчтай галын дохиоллын кабель	м	200

АЖИГЛАЛТ ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиоллын видео дуран /дотор зориулалтын/ угсрах	ш	1
2	Зэс дамжуулагчтай полиэтилэн тусгаарлагчтай полиэтилэн бурхуултэй 8 судастай утас	100м	0.7

БУСАД МАТЕРИАЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	170

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ф76мм голчтой ган хоолой угсрах	м	16
2	Ф32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	8
3	Ф32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	6
4	Ф25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	12
5	Яндангийн голч-25мм /бэлдэц бэлтгэх/	м	12
6	Яндангийн голч-32мм /бэлдэц бэлтгэх/	м	14
7	Яндангийн голч-76мм /бэлдэц бэлтгэх/	м	16
8	Дулааны тоолуур угсрах Ф50мм	ш	1
9	Ган хаалт угсрах Ф76мм /гагнадаг/	ш	3
10	Ган хаалт угсрах Ф32мм /гагнадаг/	ш	2
11	Ган хаалт угсрах Ф32мм /фланцтай/	ш	1
12	Ган хаалт угсрах Ф25мм /фланцтай/	ш	8
13	Хог шүүгч тавих Ф76мм	ш	2
14	Хог шүүгч тавих Ф25мм	ш	2
15	Манометр тавих	ш	20
16	Манометрийн хаалт тавих Ф15мм	ш	20
17	Термометр тавих	ш	12
18	Датчик байрлуулж угсрах	ш	2
19	Үл буцаах хаалт угсрах Ф25мм	ш	3
20	Температур мэдрэгч угсрах	ш	2
21	Урьдчилан сэргийлэх клапан тавих	ш	1
22	Хий авагч тавих Ф15мм	ш	4
23	Ус буулгагч тавих Ф25мм	ш	6
24	Халаалтын ялтсан бойлер суурилуулах 0.98кВт	ш	1
25	Эргэлтийн насос суурилуулах 1.43м3/цаг Н=10м	ш	2
26	Нэмэлт усны тоолуур угсрах	ш	1
27	Дулааны тоолуурын самбар угсрах	ш	1
28	Автомат удирдлагын самбар угсрах ECL-300	ш	1
29	Гадна агаарын температур мэдрэгч угсрах ESMT-10	ш	1
30	Дотор агаарын температур мэдрэгч угсрах ESMT-10	ш	1
31	Балансын хаалт угсрах	ш	1
32	Автомат тохируулах хаалт угсрах Ф20мм	ш	1
33	Хаалт, арматур, шугам хоолой дулаалах	м2	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САЛХИВЧНЫ АВТОМАТ УДИРДЛАГЫН САМБАР САУС1, САУС2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Салхивчны автомат удирдлагын самбар САУС1, САУС2 угсрах	ком	2
2	Тэжээлийн блок угсрах 60Вт	ш	2
3	Клемм 2.5мм2 24а	ш	22
4	Клемм 1.5мм2 4А	ш	40
5	Фазын дараллын реле 400В 6А	ш	2
6	Хатуу биетэй реле 400В 32А	ш	2
7	Агаарын даралтын зөрүү мэдрэгч угсрах 0-500Па	ш	4
8	Температур мэдрэгч угсрах	ш	4
9	Хөлдөлтийн термостат суурилуулах	ш	2
10	4х0.75мм2 огтлолтой кабель сүвлэх	м	20
11	1х0.75мм2 огтлолтой, зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай уян кабель сүвлэх	м	60
12	1х1.5мм2 огтлолтой, зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай уян кабель сүвлэх	м	30
13	2х1.5мм2 огтлолтой, зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай уян кабель сүвлэх	м	100
14	3х1.5мм2 огтлолтой, зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай уян кабель сүвлэх	м	40
15	16мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	м	140

БАУС-1 САМБАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Самбар БАУС-1 угсрах	ком	1
2	Тэжээлийн блок угсрах 60Вт	ш	2
3	Клемм 2.5мм2 24а	ш	12
4	1х1.5мм2 огтлолтой, зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай уян кабель сүвлэх	м	15
5	3х1.5мм2 огтлолтой, зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай уян кабель сүвлэх	м	20
6	16мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	м	20

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ДУЛААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	75.6
2	Хөрсөнд гараар ухах	м3	5.3
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	3.65
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	52
5	Буцааж булах шороог хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	52
6	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг	м3	7.7
7	Оп-1 бетон дэр суурилуулах	ш	18
8	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.0736
9	Тулгуурын бетон хана цутгах	м3	0.9
10	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.04
11	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 76*3,5 мм	км	0.063
12	Яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалах	м2	21.6
13	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	18

ДУЛААНЫ ХУДАГ ДХ-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт голч d=76мм байрлуулах	ш	2
2	Ган хаалт голч d=25мм байрлуулах	ком	2
3	Ердийн хөрсөнд цутгамал бетоноор худаг хийх /3000*2500*2000/	ком	1
4	Хаалт арматурын дулаалга	м2	2

ДУЛААНЫ ХУДАГ ДХ-1-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт голч d=76мм байрлуулах	ш	2
2	Ган хаалт голч d=25мм байрлуулах	ком	2
3	Ердийн хөрсөнд цутгамал бетоноор худаг хийх /2500*2500*2000/	ш	1
4	Хаалт арматурын дулаалга	м2	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагт цайрдсан яндан хоолой тавих хоолойн голч 76*3,5 мм	км	0.09
2	Фланц ба арматурын голч d=65мм байрлуулах	ш	2
3	Ус буулгагч голч d=25мм байрлуулах	ш	2
4	Яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалах	м2	27.9
5	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	24.3
6	Оп-2 бетон дэр суурилуулах	ш	30
7	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.138
8	Тоноглолын дулаалга	м2	2
9	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 76мм	км	0.09

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	335.6
2	Хөрсөнд гараар ухах	м3	23.4
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	25
4	Ширмэн яндангийн голч d=100мм шуудууд угсрах	м	10
5	Ширмэн яндангийн голч d=150мм шуудууд угсрах	м	205
6	Яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалах	м2	105.5
7	Сувагчлалын халаах утас ороох	1км	0.187
8	Угсармал төмөр бетон худаг ф1000мм	ш	9
9	Худгийн уланд хайрган дэвсгэр үе хийх б-10см	м3	0.9
10	Худгийн уланд бетон бэлтгэл хийх м100	м3	1.2
11	Худгийн лоток бетон цутгах	м3	1.03
12	Модон таг угсрах	м2	11.2
13	Модон таг будах	м2	11.2
14	Худаг скоб , бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.36
15	Бэхэлгээ төмрийг зэврэлтээс хамгаалж будах	тн	0.36
16	Худгийн төмөр шат угсрах	тн	0.037
17	Шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.037
18	Худгийн ус чийг тусгаарлагч хийх	м2	45.2
19	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	291.6
20	Буцааж булах шороог хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	291.6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	97.2
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг эргүүлж булах	м3	77.8

0.4 КВ-ЫН ЦДКШ-ЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	АВВБ 3х185+1х95мм2 огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	454.7
2	АВВБ 4х50мм2 огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	42.6
3	АВВБ 4х16мм2 огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	45.8
4	Тегсгелийн муфт шахах	ком	4
5	Ган хоолойг тавих голч d = 150мм	км	0.008
6	Дохиоллын тууз дэвсэх	км	0.238
7	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	270
8	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	270
9	Кабелийн тэмдэг тавих	ш	9

ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсөнд гараар ухах	м3	3.5
2	Генераторын хавтан суурь цутгах М250	м3	3.3
3	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	0.304
4	Төмөр торон хашаа угсрах	секц	4
5	Торон хаалга угсрах	ш	1
6	55ква чадалтай дизель генератор угсрах Р55-3	ком	1
7	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	3.37

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	114.24
2	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	19
3	Сувагчлалын цэнэг утас сүвлэх	1км	0.408
4	Анхааруулах тууз дэвсэх	км	0.211
5	PVC 110мм хувацар хоолойн сувагчлал байгуулах	100м	4.08
6	Цайрдсан ган хоолойг шуудуунд тавих. хоолойн голч d =133*8мм	км	0.01
7	Сувагчлалаар шилэн кабель сүвлэх 12core	1км	0.85
8	Тосон кабель сувагчлалаар сүвлэх-JF-10*2*0,5	м	800
9	Төгсгөлийн төхөөрөмж FDF-12	ш	1
10	Хэрэглэгчийн хувиарлах хайрцаг байрлуулах 10х2	ком	1
11	Шуудууны нүхийг шигшсэн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	48.96
12	Шуудууны нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	65.28
13	Буцааж булсан шороог өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	65.28

ХОЛБООНЫ ХУДАГ СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Худгийн нүх гараар ухах	м3	18
2	Холбооны худгийн доор элсэн дэвсгэр хийх	м3	2.3
3	Төмөр бетонон худаг суурилуулах ТБУХ-1	ком	3
4	Худгийн нүхийг эргүүлж булах	м3	6.3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ӨНДӨРЖИЛТЙИН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	3000
2	Хасагдах хөрсийг ухаж овоолох	м3	104
3	Нэмэгдэх хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	205
4	Хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	309

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Мод, бут суулгах стандартын бус нүх механикжсан аргаар байгалийн хөрсийг ухах	м3	33.5
2	Улиас стандартын нүхэнд суулгах	ш	59
3	Шар хуайсыг хашаалан тарих	м	28.5
4	Хар шороо бууцны холимгоор буцааж булах	м3	28
5	Зүлэг суулгах талбайд тэг тэнхлэг татах	м2	833.65
6	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	883.65
7	Зүлэг гараар тарих	м2	833.65

ЯВГАН ЗАМ, ТАЛБАЙ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	м3	98
2	Бетон хучилттай зам хийх	м3	61.25
3	Явган замын хашлага тавих	1у/м	553.12
4	Хөтөвч хавтангаар зам хийх	1м2	247.02
5	Явган замын гэрэлтүүлэг угсрах	ш	25

БЕТОН ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	81.55
2	Бетоны дэвсгэр үе хийх м-250	м3	70.67
3	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	167.54

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсөнд гараар ухах	м3	3.7
2	Бетон суурь цутгах м-350	м3	3.5
3	Хөрсөөр эргүүлж булах	м3	0.2
4	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой нарны панельтай гэрэлтүүлэгч угсрах Н-4м	ш	28

ГАДНА ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сандалтай саравч угсрах 2,5*2,5*3,3 хэмжээтэй	м2	12.5
2	Сандалтай саравч угсрах 3*3*3,19 хэмжээтэй	м2	9
3	Хогийн сав суурилуулах / модон/	ш	10
4	Гадна сандал суурилуулах	ш	22
5	Гадна талбайд ангилан ялгадаг хогийн сав суурилуулах / хуванцар/	ш	3
6	Хүүхдийн тоглоом угсрах 0,5тн хүртэл жинтэй/хөдөлгөөнт/	ш	8
7	Амрах сандал ширээтэй угсрах /төмөр -3 сандалтай/	ш	2

ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны суурийн нүх ухах	м3	33.3
2	Бетон суурь цутгах м150	м3	31.52
3	Сараалжин хашаа хийж угсрах	м2	394.05
4	Төмөр шонтой хашааны автамат хаалга	ш	1
5	Төмөр хашааны жижиг хаалга	ш	1
6	Хашаа тосон будгаар 2 удаа будах	тн	5.9

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Авто замын тэмдэг тэмдэглэгээ хийх	м2	54
2	Авто замын тэмдэг тэмдэглэгээ байршуулах	ш	3