БНбД 81-95-20
Хавсралт №17А

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: DSN-06/24
Захиалагч: Дэлгэрэх сумын ЗДТГ

Дорноговь аймаг, Дэлгэрэх сум
ЦАГДААГИЙН БАЙРНЫ ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ-н
төсөв

Төсөвт өртгийн **124,661,550**

(нэг зуун хорин-дөрвөн сая, зургаан зуун жаран-нэг мянга, таван зуун тавин төгрөг)

Баталгаажуулсан **Зураг төслийн: "Ди Ти Би"ХХК**
Захирал: ...../Н.Мөнхбаатар/
Огноо: 2024.11.01

Хянасан **Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин:...../Н.Ганзориг/**
Огноо: 2024.11.01

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Төсөвчин: ...../Н.Эрдэнэбаатар/
Төсөв тооцсон огноо: 2024.11.01

Хаяг: УБ, СБД, 11-р хороо, 7-р хороолол, Дархан Өргөө хотхон, 1016-р
Имэйл: erdenibagator@gmail.com
Дугаар: 99089536

БНбД 81-95-20
Хавсралт №17Б

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: "ДИ ТИ БИ"ХХК

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР: ЗТ17-552/19

ТӨСӨВЧИН: Н.ЭРДЭНЭБААТАР

АЖЛЫН ЗУРГЫН НЭР, БАЙРШИЛ, ШИФР: DSN-06/24

№	ТӨСВИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
1	БХБ Сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм
2	БХБ Сайдын 2006 оны 142 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм
3	ДБС-ын 2004 оны 177 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилгын цахилгаан, холбооны угсралтын ажлын төсвийн суурь норм, түүний хавсралтууд, нэмэлтүүд
4	БХБ Сайдын 2005 оны 80 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга засварын ажлын төсвийн суурь норм
5	ДБХ Сайдын 2000 оны 42 дугаар тушаалаар батлагдсан Түүх соёлын дурсгалт зүйлийг сэргээх засварлах ажлын төсвийн суурь норм
6	ДБСайдын 2003 оны 113 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №1
7	БХБСайдын 2006 оны 21 дүгээр тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №2
8	БХБСайдын 2008 оны 55 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №3
9	БХБСайдын 2016 оны 202 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №5
10	БХБСайдын 2017 оны 199 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь норм. Нэмэлт №6
11	БХБСайдын 2021 оны 229 дүгээр тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм. Нэмэлт №8
12	БХБ Сайдын 2019 оны 217-дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын ажилтны тарифт цалин
13	ЗТХ сайдын 2022 оны А/233-р тушаалаар батлагдсан автомашинаар ачаа тээвэрлэх жишиг тариф

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: **124,661,550** **төгрөг**

ТАЙЛБАР БИЧСЭН:

Төсөвчин: ...../Н.Эрдэнэбаатар/

Тамга

Дугаар: 99089536

Имэйл: erdenibagator@gmail.com

Хаяг: УБ, СБД, 11-р хороо, 7-р хороолол, Дархан Өргөө хотхон, 1016-р

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**29,915,026**
2	**Материал**	**46,184,675**
3	**Тээвэр**	**3,037,809**
4	**Машин ашиглалт**	**2,030,464**
	Шууд зардлын дүн	**81,167,973**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/**	**9,322,941**
6	**Ашиг / 15%/**	**13,573,637**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**104,064,551**
7	**НӨАТ 10%**	**10,406,455**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**187,316**
	Дүн	**114,658,323**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**2,081,291**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**4,800,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**1,040,646**
	Дүн	**122,580,259**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**2,081,291**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**124,661,550**

Төсөв зохиосон: ...../ Н.Эрдэнэбаатар/

Шалгасан...../Н.Ганзориг/

Монгол Улс
Намгарын ГАНЗОРИГ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Буулгалтын ажил	8,466,950	5,220,728	0	264,900	249,910	1,627,027	1,104,385
2	Шалны засварын ажил	19,210,165	3,291,794	11,192,249	490,581	703,988	1,025,879	2,505,674
3	Дотор заслын ажил	21,355,871	7,398,789	8,080,294	392,713	392,712	2,305,814	2,785,548
4	Хаалга, цонх засвалах солих ажил	11,930,719	704,534	9,043,474	84,430	322,534	219,566	1,556,181
5	Гадна заслын ажил	22,847,774	7,000,968	9,814,913	358,107	511,808	2,181,834	2,980,144
6	Дээврийн ажил	15,239,263	5,115,577	5,626,197	291,108	624,395	1,594,256	1,987,730
7	Бохир усны ажил	2,288,082	381,569	1,429,588	4,881	54,684	118,915	298,446
8	Хүчит төхөөрөмжийн ажил	1,106,718	259,819	569,026	0	52,546	80,972	144,355
9	Салхивчийн ажил	521,151	183,782	156,549	40,608	14,961	57,275	67,976
10	Бусад ажил	1,097,858	357,464	272,385	103,135	110,272	111,403	143,199
	НИЙТ ДҮН:	104,064,551	29,915,026	46,184,675	2,030,464	3,037,809	9,322,941	13,573,637

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
51-030-01	Зурагт заагдсан одоо байгаа 120мм тоосгон хана буулгах	м3	7.5	3.0 / 2	4.26 / 2.43	31.94 / 18.23	6150 / 5212	196428 / 94989	291,417
53-120-02	Шалыг хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	73	3.0 / 2	1.09 /	79.64 /	6150 / 5212	489804 /	489,804
50-030-03	Шалны доорхи шороог ухаж авах	м3	29	2.4 / 2	5.02 / .81	145.47 / 23.49	5587 / 5212	812724 / 122430	935,153
53-140-01	Хуучин хулдаас, паркетан шал хуулах	м2	94	2.0 / 2	.09 /	8.65 /	5212 / 5212	45073 /	45,073
35-180-05	Гөлмөр төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	235	2.3 / 2	.13 / .00	30.27 / .7	5493 / 5212	166262 / 3674	169,937
51-050-08	Одоо байгаа дээврийн хөвоо мод буулгах	м2	54	2.0 / 2	.95 / .02	51.3 / .86	5212 / 5212	267376 / 4503	271,879
55-010-03	Одоо байгаа модон хаалганы хайрцаг задалж авах	хайр-цаг	8	2.5 / 2	1.28 / .05	10.22 / .4	5680 / 5212	58027 / 2085	60,112
35-190-04	Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах	м2	6.3	2.4 / 2	2.21 / .04	13.93 / .25	5587 / 5212	77802 / 1281	79,082
74-503-05	Модон хучилтын шавардлагагүй уналттай тааз задалж буулгах	10м2	12	3.0 / 2	4.32 /	51.84 /	6150 / 5212	318816 /	318,816
59-080-10	Барилгын буулгалтаас гарсан хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	28	2.0 / 2	.04 /	1.15 /	5212 / 5212	5983 /	5,983

Нийт Хүн/цаг: 424.39492 / 43.9297

Үндсэн цалин:	2,667,257
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	453,434
Нэмэгдэл цалин:	3,654,142
Нийт цалин:	4,107,575
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	554,523
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	558,630
Ажиллах хүчний зардал:	**5,220,728**

ШАЛНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-010-08	Шаланд дайрга, хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	20	2.1 / 2	.03 / 3.26	.53 / 65.2	5306 / 5212	2812 / 339822	342,635
08-280-19	Хөөсөнцөр хавтангаар шалны дулаалга хийх-XPS	м2	72	3.0 / 2	.1 / .28	7.06 / 20.52	6150 / 5212	43394 / 106950	150,345
11-010-14	1- р давхрын бетоны дэвсгэр үе хийх шалны	м3	7	2.2 / 2	4.25 / 3.69	29.78 / 25.83	5399 / 5212	160768 / 134626	295,394

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх								
11-370-04	Чулууны хольцтой плита бетон шаланд цавуугаар наах	м2	16	2.9 / 2	1.93 / .03	30.86 / .43	6056 / 5212	186912 / 2252	189,164
11-260-06	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар нааж шалны хөвөө хийх	м	34	4.3 / 2	.31 / .02	10.61 / .82	7126 / 5212	75617 / 4253	79,870
11-220-11	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	94	3.1 / 2	.96 / .09	90.16 / 8.4	6227 / 5212	561398 / 43770	605,168
07-380-06	А/ ц өрөөн, Гал тогоо, Угаалгын өрөөний шалны хөвөөнд селикон чигжээс хийх	м	12	4.0 / 2	.23 / .01	2.72 / .07	6921 / 5212	18820 / 375	19,195

Нийт Хүн/цаг: 171.7133 / 121.26796

Үндсэн цалин:	1,681,769
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	285,901
Нэмэгдэл цалин:	2,304,024
Нийт цалин:	2,589,925
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	349,640
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	352,230
Ажиллах хүчний зардал:	**3,291,794**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-04	Ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	52.5	3.2 / 2	1.14 / .06	59.97 / 3.13	6304 / 5212	378056 / 16336	394,391
15-730-04	Хананд плита наах /Ариун цэврийн өрөө, ариутгал, угаалгын өрөө/ h=1.8м	м2	94	3.5 / 2	.31 / .00	29.07 / .28	6536 / 5212	190029 / 1470	191,499
10-660-04	Ердийн нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах / /	м2	120	3.7 / 2	1.13 / .06	135.6 / 7.56	6690 / 5212	907164 / 39403	946,567
57-060-02	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	140	3.1 / 2	1.44 / .00	201.32 / .64	6227 / 5212	1253620 / 3357	1,256,976
57-070-08	Хуучин будагтай ханыг мөн өнхрүүлгээр дээд зэргийн чанартай будах	м2	207	3.3 / 2	.4 / .00	83.01 / .21	6381 / 5212	529668 / 1079	530,747
57-060-01	Цонхны амалгаа усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	8.52	3.1 / 2	.13 / .00	1.13 / .04	6227 / 5212	7056 / 200	7,256
15-410-04	Хананд плита наах	м2	30	3.5 / 2	1.95 / .11	58.4 / 3.27	6536 / 5212	381709 / 17043	398,752
15-690-32	Халаалтын радиатор эмальт будгаар 2 удаа будах	м2	12.8	2.5 / 2	.44 / .07	5.63 / .86	5680 / 5212	31990 / 4470	36,460

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-690-32	50мм-ээс доош голчтой яндан гэх мэт гадаргуу эмальт будгаар 2 удаа будах	м2	6.1	2.5 / 2	.44 / .07	2.68 / .41	5680 / 5212	15245 / 2130	17,375

Нийт Хүн/цаг: 576.82211 / 16.40189

Үндсэн цалин:	3,780,023
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	642,604
Нэмэгдэл цалин:	5,178,631
Нийт цалин:	5,821,235
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	785,867
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	791,688
Ажиллах хүчний зардал:	**7,398,789**

ХААЛГА, ЦОНХ ЗАСВАЛАХ СОЛИХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-180-04	Гадна дотор тоосгон хананд нэг самбартай хаалга суулгах /М-1-3/	м2	10.42	3.4 / 2	1.24 / .37	12.88 / 3.86	6459 / 5212	83186 / 20094	103,281
10-510-04	Модон хаалганд бариул цоож суулгах	ш	6	5.0 / 2	.35 / .07	2.1 / .43	7604 / 5212	15978 / 2252	18,229
10-590-05	Гадна төмөр хаалга суулгах-1 хавтастай /ГХ-1/	ш	2	3.1 / 2	10.19 / .19	20.37 / .38	6227 / 5212	126865 / 1998	128,863
10-750-04	Вакум цонх суулгах /Ц-1-4/	м2	14.97	3.7 / 2	.88 / .04	13.19 / .67	6690 / 5212	88232 / 3511	91,743
10-790-06	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	2.5	3.2 / 2	.46 / .03	1.16 / .08	6304 / 5212	7289 / 413	7,702
07-370-05	Цонхны тавцангийн хэвтээ заадаст силикон чигжээс хийх	м	8.3	3.5 / 2	.19 / .00	1.54 / .01	6536 / 5212	10058 / 69	10,127

Нийт Хүн/цаг: 51.23736 / 5.43698

Үндсэн цалин:	359,945
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	61,191
Нэмэгдэл цалин:	493,124
Нийт цалин:	554,315
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	74,833
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	75,387
Ажиллах хүчний зардал:	**704,534**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-860-05	Гадна хана 100мм зузаан хөөсөнцөрөөр дулаалж, засал хийж, эмульсээр будах	м2	180	3.0 / 2	1.69 / .04	303.84 / 6.84	6150 / 5212	1868616 / 35650	1,904,266
15-820-06	Шагрень шавардлага хийх	м2	192	3.0 / 2	.16 / .00	30.2 / .61	6150 / 5212	185740 / 3202	188,942
15-040-29	Цонх хаалганы гадна амалгаанд тэгшилгээ хийх	м2	8.52	3.0 / 2	.61 / .03	5.2 / .24	6150 / 5212	32005 / 1243	33,248
15-140-10	Цонхны гадна амалгаа усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	8.52	3.4 / 2	.77 / .01	6.56 / .04	6459 / 5212	42341 / 222	42,563
08-230-06	Гадна заслын ажилд дүүжин шат угсрах ба задлах	м2	192	3.0 / 2	1.06 / .15	204.48 / 28.82	6150 / 5212	1257552 / 150206	1,407,758

Нийт Хүн/цаг: 550.280904 / 36.55476 *Үндсэн цалин:* 3,576,777

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 608,052

Нэмэгдэл цалин: 4,900,184

Нийт цалин: 5,508,236

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 743,612

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 749,120

Ажиллах хүчний зардал: **7,000,968**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-060-10	Дээврийн 1 үе тусгаарлагч түрхлэг хийх	м2	120	2.0 / 2	.16 / .01	19.03 / 1.32	5212 / 5212	99195 / 6880	106,075
12-160-05	Чулуун хөвөн хавтангаар дээврийн дулаалга хийх б=150мм	м2	120	3.0 / 2	.54 / .02	64.68 / 2.52	6150 / 5212	397782 / 13134	410,916
54-040-05	Хар цаасан дээврийн доорхи банзан дэвсгэрийг 25%шинэ материал оруулж солих	м2	115	2.5 / 2	1 / .02	115 / 2.42	5680 / 5212	653200 / 12587	665,787
74-181-35	Дээврийн хөвөө мод хийж угсрах	1у\м	80	3.0 / 2	.97 /	77.6 /	6150 / 5212	477240 /	477,240
12-090-07	Ердийн дээврийг цайрдсан төмрөөр бүрж хадах	м2	235	2.5 / 2	.7 / .02	163.56 / 4.7	5680 / 5212	929021 / 24496	953,517

Нийт Хүн/цаг: 439.872 / 10.955 *Үндсэн цалин:* 2,613,535

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 444,301

Нэмэгдэл цалин: 3,580,543

Нийт цалин: 4,024,844

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	543,354
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	547,379
Ажиллах хүчний зардал:	**5,115,577**

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	10	4.0 / 2	.94 / .00	9.36 / .01	6921 / 5212	64781 / 74	64,855
16-210-04	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	10	3.9 / 2	.16 /	1.59 /	6844 / 5212	10882 /	10,882
17-010-06	Хүйтэн усны салбар шугамтай ганцаарчилсан угаагуур тавих	1ш	2	4.0 / 2	2.38 / .14	4.76 / .28	6921 / 5212	32934 / 1449	34,383
17-060-07	Халуун хүйтэн устай ширмэн паалантай тосгуур	1ш	1	4.0 / 2	2.09 / .03	2.09 / .03	6921 / 5212	14471 / 146	14,617
17-040-04	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	1	4.0 / 2	5.05 / .36	5.05 / .36	6921 / 5212	34930 / 1897	36,827
17-020-05	Душ угсрах хаалттай	ш	1	3.6 / 2	4.82 / .29	4.82 / .29	6613 / 5212	31861 / 1518	33,379

Нийт Хүн/цаг:	27.6644 / 0.9754	*Үндсэн цалин:*	194,943
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	33,140
		Нэмэгдэл цалин:	267,072
		Нийт цалин:	300,212
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	40,529
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	40,829
		Ажиллах хүчний зардал:	**381,569**

ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-520-39	Ердийн далд тавих унтраалга угсрах	ш	11	3.0 / 2	.25 / .03	2.75 / .33	6150 / 5212	16912 / 1720	18,632
20-260-11	1х40вт чадалтай таазанд тавих лед гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	15	3.0 / 2	1.22 / .02	18.3 / .3	6150 / 5212	112545 / 1564	114,109

Нийт Хүн/цаг:	21.05 / 0.63	*Үндсэн цалин:*	132,741
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	22,566
		Нэмэгдэл цалин:	181,855

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	204,421
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	27,597
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	27,801
Ажиллах хүчний зардал:	**259,819**

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-010-04	150 мм дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	1.4	3.5 / 2	2.3 / .06	3.22 / .09	6536 / 5212	21070 / 455	21,525
19-100-04	Сараалжин угсрах Р150х150	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	6381 / 5212	16182 / 375	16,557
19-520-08	Агаарын хоолойн чиг өөрчлөгчийг бэлтгэх	ш	1	4.5 / 2	3.09 / .03	3.09 / .03	7262 / 5212	22440 / 136	22,575
19-230-04	Салхивчын сэнх угсрах L-300м3/цаг Р-0,15кВт 220в	ш	1	3.6 / 2	4.8 / .29	4.8 / .29	6613 / 5212	31741 / 1496	33,237

Нийт Хүн/цаг: 13.64934 / 0.47236

Үндсэн цалин:	93,894
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	15,962
Нэмэгдэл цалин:	128,635
Нийт цалин:	144,597
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	19,521
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	19,665
Ажиллах хүчний зардал:	**183,782**

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон хаяавч цутгах	м3	3	2.4 / 2	.76 / 1.49	2.29 / 4.46	5587 / 5212	12775 / 23235	36,010
11-320-06	Өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	1.4	2.4 / 2	1.18 / 1.08	1.66 / 1.52	5587 / 5212	9265 / 7910	17,175
11-320-07	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	10.5	2.5 / 2	1.28 / .96	13.41 / 10.1	5680 / 5212	76172 / 52646	128,819
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд ачих	м3	2.92	2.0 / 2	.04 /	.12 /	5212 / 5212	624 /	624

Нийт Хүн/цаг: 17.47522 / 16.0766

Үндсэн цалин:	182,628
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	31,047

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин:	250,200
Нийт цалин:	281,246
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	37,968
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	38,250
Ажиллах хүчний зардал:	**357,464**
Бүгд хүн/цаг: ***2294.159554 / 252.70065*** **Бүгд цалин:**	***15,283,510***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	**2,598,197**
Нэмэгдэл цалин:	**5,654,899**
Нийт цалин:	**23,536,606**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**3,177,442**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**3,200,978**
Ажиллах хүчний зардал:	**29,915,026**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4286	Буулгалтаас гарсан хог	м3	0	30.8	0	40.04	15	2	416.1	249,910
					0					**249,910**

ШАЛНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0846	Селикон	кг	11,200	.24	2,688	.0002	600	2	323	47
1-0671	Сийрс	м2	300	10.5	3,150		600	2	323	0
1-4271	Ус	м3	1,818	4.9395	8,980		1	1	1480	0
1-4542	Уулын элс	м3	24,000	.0679	1,630	.1019	15	1	320.13	489
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	4,451	63	280,413	.0712	600	2	323	13,797
1-4334	Хайрга	м3	21,108	5.9262	125,090	12.6524	15	2	416.1	78,970
1-4331	Хайрга 10-20мм	м3	22,000	25	550,000	1.75	15	1	320.13	8,403
	Хөөсөнцөр хавтан-xps 100мм	м2	78,870	73.44	5,792,213	.5179	600	3	484.5	150,553
1-0185	Цавуу	кг	1,200	64	76,800	.0774	600	2	323	15,008
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	2.2683	848,884	2.3136	300	1	248.58	172,537
1-1219	Шалны хүвөөний хавтан	м2	38,822	4.08	158,394	.2196	600	2	323	42,556
1-4288	Шалны шахмал плита /чулууны хольцтой/	м2	54,000	17.28	933,120	.2628	600	1	248.58	39,200
1-4212	Арчих материал	кг	1,000	.3354	335	.0003	600	1	248.58	52
1-4543	Голын элс	м3	22,012	3.7128	81,726	6.1261	15	1	320.13	29,417
1-5230	Паркет	м2	23,164	97.29	2,253,626	.9729	600	1	248.58	145,106
1-5231	Плентүс	м	1,000	75.2	75,200	.0526	600	1	248.58	7,851
					11,192,249					**703,988**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	1.5115	2,748		1	1	1480	0
1-4542	Уулын элс	м3	24,000	2.4181	58,035	3.6272	15	1	320.13	17,418

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0184	Тарган цавуу	кг	2,700	8.9112	24,060	.0102	600	2	323	1,986
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	3,600	.042	151	.0000	600	2	323	9
1-4288	Хавтанцар /плита/ 30х30	м2	29,600	101.52	3,004,992	.0974	600	1	248.58	14,527
1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2	5,000	2.772	13,860	.012	600	2	323	2,335
1-0220	Цагаан эмальт будаг	кг	5,555	5.292	29,397	.0068	600	2	323	1,323
1-0071	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	6.8584	30,863	.0139	600	2	323	2,701
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	.5568	208,378	.5679	300	1	248.58	42,353
1-0859	Шаваас	кг	350	2.8457	996	.0034	600	2	323	667
1-1296	Эмульс	кг	7,128	84.5104	602,390	.109	600	2	323	21,128
1-4212	Арчих материал	кг	1,000	6.0939	6,094	.0063	600	1	248.58	936
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	300	8.19	2,457	.0084	600	1	248.58	1,258
1-5032	Гипсэн хавтан төмөр раман бэхэлгээ шрупны хамт 0.9см зузаан /тааз хананд/	м2	16,500	122.4	2,019,600	.1102	600	1	248.58	16,430
1-0376	Замазка	кг	440	437.1	192,324	.5316	600	2	323	103,021
1-0256	Зэсийн байван	кг	1,600	1.8216	2,915	.0021	600	2	323	402
1-4288	Керамик хавтанцар	м2	35,000	30	1,050,000	.8775	600	1	248.58	130,877
1-0410	Маажин	кг	1,500	19.7163	29,574	.0248	600	2	323	4,814
1-0363	Плитаны чигжээс	кг	800	33.075	26,460	.04	600	2	323	7,756
1-0222	Өнгийн будаг	кг	8,509	91.08	775,000	.1175	600	2	323	22,770
					8,080,294					**392,712**

ХААЛГА, ЦОНХ ЗАСВАЛАХ СОЛИХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Силикон	кг	11,200	.2	2,240	.0003	600	1	248.58	38
1-0362	Силикон чигжээс	кг	11,200	.166	1,859	.0002	600	2	323	39
1-5073	Угсралтын хөөс	ш	8,600	1.25	10,750	.0011	600	3	484.5	308
1-0094	Тэлэгчтэй шуруп	ш	500	59.88	29,940	.0689	600	2	323	13,345
1-4255	Хуванцар тавцан /өргөн 300мм/	м	32,000	8.3333	266,667	.0825	600	2	323	15,988
1-0754	Хаалганы бариул цоож	ком	45,455	6	272,730	.0075	600	2	323	1,445
1-0095	Хаалганы нугас	хос	8,000	6	48,000	.0069	600	2	323	1,337
1-3827	Чих төмөр	ш	1,500	59.88	89,820	.0677	600	2	323	13,113
1-0861	Шураг	кг	2,800	.8	2,240	.0009	600	2	323	175

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4522	Шахдаг хөөс	кг	9,200	3.7425	34,431	.0043	600	3	484.5	1,251
1-0363	Шүршдэг хөөс	кг	7,800	2.7	21,060	.0033	600	3	484.5	950
	Гадна төмөр хаалга-1 хавтастай	ш	820,000	2	1,640,000	.2	600	2	323	38,760
1-5301	Вакум цонх	м2	255,000	15.2694	3,893,697	.8078	600	2	323	156,542
1-4325	Нэг самбартай хаалга /шилтэй/	м2	262,000	10.42	2,730,040	.4089	600	2	323	79,241
					9,043,474					**322,534**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0846	Селикон	кг	11,200	.9	10,080	.0009	600	1	248.58	134
1-4271	Ус	м3	1,818	.028	51		1	1	1480	0
1-0211	Усан цийдэм будаг	кг	8,500	3.2206	27,375	.0042	600	2	323	805
1-5102	Тэлэгч олс	м	300	135	40,500	.0097	600	1	248.58	1,452
1-4028	Хар замазка	кг	500	25.56	12,780	.0261	600	1	248.58	3,888
1-5123	Хөсжүүлэгч atllas cermlt г буюу n/ кг/	кг	5,700	27	153,900	.027	600	1	248.58	4,027
1-1185	Хөрсжүүлэгч акрил	кг	2,200	30.912	68,006	.0389	600	2	323	7,548
1-5121	Хөөсөнцөр наах ба шавардах зуурмаг atllas stopter 20	кг	2,467	1350	3,330,450	1.35	600	1	248.58	201,350
1-5127	Хөөсөцөр хавтан /20кг/м3 эзс дээш нягтай/ 100мм зузаан	м2	23,000	183.6	4,222,800	.47	600	3	484.5	136,634
1-0083	Шилэн цаас	м2	4,500	.6816	3,067	.0012	600	2	323	224
1-1185	Шагрень шавардлагын хольц	м3	160,000	.288	46,080	.4385	600	2	323	84,977
1-0862	Шүрүп 30мм	кг	3,700	5.76	21,312	.0065	600	2	323	1,261
1-5124	Будаг atllas arkol e,s, n буюу fastel аль нэг нь	кг	8,490	113.94	967,351	.147	600	2	323	28,485
1-5080	Булан төмөр /нугалмал нимгэн ханатай цайрдсан профильбулан/	м	4,500	54	243,000	.1782	600	1	248.58	26,578
1-5100	Булангийн хамгаалалт төмөр /заслалын/	м	800	205.2	164,160	.041	600	1	248.58	6,121
1-4212	Арчих материал	кг	1,000	.0009	1		600	1	248.58	0
1-5101	Заслалын тор	м2	800	180	144,000	.0198	600	1	248.58	2,953
1-5122	Плсатмассан хадаас	ш	500	720	360,000	.036	600	1	248.58	5,369
					9,814,913					**511,808**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0528	Сүлжмэл боодлын утас	кг	1,200	1.15	1,380	.0012	600	1	248.58	172
1-4237	Түлээ	м3	25,000	.204	5,100	.1326	600	1	248.58	19,777
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	4,451	96	427,296	.1085	600	2	323	21,023
1-3973	Харуулдсан банз	м3	575,700	.8	460,560	.52	600	1	248.58	77,557
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	14.1	39,015	.0162	600	2	323	3,142
1-0096	Хадаас /120-150мм/	кг	3,600	10.35	37,260	.0119	600	2	323	2,307
1-5050	Чулуун хөвөн хавтан дулаалга б=150мм	м2	78,743	18	1,417,374	.018	600	1	248.58	2,685
1-3991	Банз III зэрэг 40мм	м3	595,900	2.82	1,680,438	1.833	600	1	248.58	273,388
1-0094	Барилгын хадаас	кг	2,767	.8	2,214	.001	600	2	323	196
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3,500	189.95	664,825	.2146	600	2	323	41,598
1-4212	Арчих материал	кг	1,000	.23	230	.0002	600	1	248.58	35
1-0728	Гөлмөн төмөр	кг	2,400	.9212	2,211	.0021	600	1	248.58	316
1-0094	Дээврийн хадаас	кг	3,500	2.82	9,870	.0032	600	2	323	628
1-4153	Дүнзэнцэр III зэрэг 50-60мм	м3	550,000	1.41	775,500	.9165	600	1	248.58	136,694
1-4003	Захлаагүй нимгэн банз III зэрэг, 2м эзс дээш урттай	м3	220,000	.46	101,200	.299	600	1	248.58	44,595
1-0410	Маажин	кг	1,500	1.15	1,725	.0014	600	2	323	281
					5,626,197					**624,395**

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1530	Суултуур	иж	209,890	1	209,890	.0398	600	2	323	7,704
2-1402	Сифон	ш	19,180	1	19,180	.0048	600	2	323	930
1-5072	Силикон	кг	11,200	.1	1,120	.0001	600	1	248.58	19
1-4271	Ус	м3	1,818	.1	182		1	1	1480	0
2-1524	Угаагуур, 600x450x150 хэмжээтэй	иж	139,410	2	278,820	.0679	600	2	323	13,150
2-1358	Тосгуур	ш	66,000	1	66,000	.0013	600	2	323	243
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5,000	.098	490	.0001	600	2	323	25
1-4524	Төмрийн будгийн шаваас	кг	1,500	.6	900	.0007	600	1	248.58	108
1-0863	Шураг 5x70мм	кг	2,800	.84	2,352	.0009	600	2	323	184

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4328	Боолт бэхэлгээ	кг	2,500	.05	125	.0001	600	2	323	11
2-2809	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	6,500	10.2	66,300	.0025	600	3	484.5	741
2-1136	Бохир усны холбох хэрэгслэлүүд ф50 мм	ш	4,500	4	18,000	.0005	600	2	323	106
2-0303	Босоо шуршуур	иж бүрдэл	750,000	1	750,000	.158	600	2	323	30,620
1-0222	Будаг	кг	2,800	.2	560	.0003	600	2	323	50
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3,500	2.35	8,225	.0027	600	2	323	515
1-0035	Асбестоцемент /шавардлага болон тусгаарлалтын/	кг	1,600	.2	320	.0002	600	2	323	40
1-0419	Давирхайтай олс	кг	8,000	.28	2,240	.0003	600	2	323	56
1-0128	Дюбель	кг	3,500	.24	840	.0003	600	2	323	53
2-1065	Зайлах кран, ф 20мм	ш	3,000	1	3,000	.0004	600	2	323	85
1-0410	Маажин	кг	1,500	.0424	64	.0001	600	2	323	10
1-0417	Олс	кг	6,000	.1634	980	.0002	600	2	323	33
					1,429,588					**54,684**

ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-5117	Унтраалга	ш	3,500	11	38,500	.0011	600	2	323	213
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	4,500	.028	126	.0000	600	2	323	7
3-6422	1х40вт чадалтай таазанд тавих лед гэрэлтүүлэгч	ш	35,360	15	530,400	.18	600	3	484.5	52,326
					569,026					**52,546**

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4561	Суурийн боолт	кг	2,500	3.2	8,000	.0036	600	1	248.58	539
2-0266	Сэнс ск-150с	ш	65,000	1	65,000	.0496	600	2	323	9,612
2-1350	Хөдөлгөөнгүй сараалж, р 150х150	ш	8,500	1	8,500	.0004	600	2	323	77
2-2991	Чиг өөрчлөгч р-200мм	ш	36,400	1	36,400	.0014	600	2	323	266
1-0877	Шөрөг	кг	550	.43	237	.0005	600	2	323	94
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	.0011	5		600	2	323	0

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0060	Эрэг боолт 6х20	кг	5,200	.1119	582	.0001	600	2	323	24
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	3,000	.18	540	.0002	600	2	323	40
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3,500	.91	3,185	.001	600	2	323	199
1-0844	Асбестон утас	кг	2,600	.1407	366	.0002	600	2	323	33
2-2977	Дугуй огтлолтой чиг өөрчлөгч 0,8мм зузаан дуче-1-11	ш	2,400	.3735	896	.001	600	2	323	198
2-2942	Дугуй огтлолтой шулуун хоолой, 0,8мм зузаан, /душх-1-11/	м	22,155	1.3454	29,807	.0055	600	3	484.5	1,607
2-3006	Дугуй огтлолтой гуравлагч, ф-100мм	ш	18,070	.1008	1,821	.001	600	2	323	187
2-3214	Дугуй огтлолтой дөрөвлөгч ф 100-200	ш	12,000	.0063	76	.0001	600	2	323	17
2-0450	Зөөлөн холбоос	м2	3,000	.361	1,083	.0106	600	2	323	2,055
2-1396	Жаазтай тор	м2	10,080	.005	51	.0001	600	2	323	10
					156,549					**14,961**

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	4.5	1,350		600	2	323	0
1-4271	Ус	м3	1,818	1.2114	2,202		1	1	1480	0
1-4334	Хайрга	м3	21,108	2.5398	53,610	5.4225	15	2	416.1	33,844
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	.4743	177,503	.4838	300	1	248.58	36,078
	Барилгын хог	м3	0	2.92	0	4.2895	15	2	416.1	26,773
1-4543	Голын элс	м3	22,012	1.7136	37,720	2.8274	15	1	320.13	13,577
					272,385					**110,272**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **46,184,675** **3,037,809**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Автомашин	.13	13,800	1,795
1007	Өндөр бүтээмжтэй экскаватор 0.5м3	.74	115,000	85,652
9009	Өндөр бүтээмжтэй нураах алх	14.79	12,000	177,453
				264,900

ШАЛНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	8.48	14,071	119,322
2028	Автокран 5тн	2.23	120,000	267,674
	Автомашин	7.51	13,800	103,585
				490,581

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3027	Цахилгаан өрөм	45.36	6,850	310,716
	Шурупдэгч машин	7.78	10,000	77,760
	Автомашин	.31	13,800	4,237
				392,713

ХААЛГА, ЦОНХ ЗАСВАЛАХ СОЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	12.1	6,850	82,885
	Авто машин	.03	13,800	448
13200	Автомашин	.08	13,800	1,096
				84,430

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3027	Цахилгаан өрөм	51.48	6,850	352,638
	Автомашин	.38	13,800	5,223
2028	Дүүжин шат	.01	32,000	246
				358,107

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	2.42	120,000	290,280
	Автомашин	.06	13,800	828
				291,108

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9003	Цахилгаан өрөм	.01	6,850	49
2028	Автокран 5тн	.03	120,000	3,996
13200	Автомашин	.02	13,800	277
2028	Кран 5тн	.01	59,489	559
				4,881

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	.01	120,000	1,008
	Автомашин	.01	13,800	184
3028	Гагнуурын аппарат		18,989	13
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	.43	92,276	39,402
				40,608

БУСАД АЖИЛ

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1006	Эксковатор 0.15м3	.7	20,160	14,128
	Автомашин		13,800	7
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	5.36	16,620	89,000
				103,135
			НИЙТ ДҮН:	**2,030,464**

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зурагт заагдсан одоо байгаа 120мм тоосгон хана буулгах	м3	7.5
2	Шалыг хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	73
3	Шалны доорхи шороог ухаж авах	м3	29
4	Хуучин хулдаас, паркетан шал хуулах	м2	94
5	Гөлмөр төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	235
6	Одоо байгаа дээврийн хөвоо мод буулгах	м2	54
7	Одоо байгаа модон хаалганы хайрцаг задалж авах	хайрцаг	8
8	Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах	м2	6.3
9	Модон хучилтын шавардлагагүй уналттай тааз задалж буулгах	10м2	12
10	Барилгын буулгалтаас гарсан хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	28

ШАЛНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаланд дайрга, хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	20
2	Хөөсөнцөр хавтангаар шалны дулаалга хийх-XPS	м2	72
3	1- р давхрын бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	7
4	Чулууны хольцтой плита бетон шаланд цавуугаар наах	м2	16
5	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар нааж шалны хөвөө хийх	м	34
6	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	94
7	А/ ц өрөөн, Гал тогоо, Угаалгын өрөөний шалны хөвөөнд селикон чигжээс хийх	м	12

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	52.5
2	Хананд плита наах /Ариун цэврийн өрөө, ариутгал, угаалгын өрөө/ h=1.8м	м2	94
3	Ердийн нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах / /	м2	120
4	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	140
5	Хуучин будагтай ханыг мөн өнхрүүлгээр дээд зэргийн чанартай будах	м2	207
6	Цонхны амалгаа усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	8.52
7	Хананд плита наах	м2	30
8	Халаалтын радиатор эмальт будгаар 2 удаа будах	м2	12.8
9	50мм-ээс доош голчтой яндан гэх мэт гадаргуу эмальт будгаар 2 удаа будах	м2	6.1

ХААЛГА, ЦОНХ ЗАСВАЛАХ СОЛИХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна дотор тоосгон хананд нэг самбартай хаалга суулгах /М-1-3/	м2	10.42
2	Модон хаалганд бариул цоож суулгах	ш	6
3	Гадна төмөр хаалга суулгах-1 хавтастай /ГХ-1/	ш	2
4	Вакум цонх суулгах /Ц-1-4/	м2	14.97
5	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	2.5
6	Цонхны тавцангийн хэвтээ заадаст силикон чигжээс хийх	м	8.3

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана 100мм зузаан хөөсөнцөрөөр дулаалж, засал хийж, эмульсээр будах	м2	180
2	Шагрень шавардлага хийх	м2	192
3	Цонх хаалганы гадна амалгаанд тэгшилгээ хийх	м2	8.52
4	Цонхны гадна амалгаа усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	8.52
5	Гадна заслын ажилд дүүжин шат угсрах ба задлах	м2	192

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 1 үе тусгаарлагч түрхлэг хийх	м2	120
2	Чулуун хөвөн хавтангаар дээврийн дулаалга хийх б=150мм	м2	120

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Хар цаасан дээврийн доорхи банзан дэвсгэрийг 25%шинэ материал оруулж солих	м2	115
4	Дээврийн хөвөө мод хийж угсрах	1у\м	80
5	Ердийн дээврийг цайрдсан төмрөөр бүрж хадах	м2	235

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	10
2	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	10
3	Хүйтэн усны салбар шугамтай ганцаарчилсан угаагуур тавих	1ш	2
4	Халуун хүйтэн устай ширмэн паалантай тосгуур	1ш	1
5	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	1
6	Душ угсрах хаалттай	ш	1

ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ердийн далд тавих унтраалга угсрах	ш	11
2	1х40вт чадалтай таазанд тавих лед гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	15

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	150 мм дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	1.4
2	Сараалжин угсрах Р150х150	ш	1
3	Агаарын хоолойн чиг өөрчлөгчийг бэлтгэх	ш	1
4	Салхивчын сэнх угсрах L-300м3/цаг Р-0,15кВт 220в	ш	1

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгах	м3	3
2	Өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	1.4
3	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	10.5
4	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд ачих	м3	2.92