АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	224
2	Шалны хуучин хулдаас линолеум хуулах	м2	360
3	Цонхыг задлаж буулгах	м2	28.35
4	Хаалга буулгах	м2	8.335
5	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	6.48

СПОРТ ЗААЛНЫ ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	478
2	Хуучин будагтай төмөр бүтээцүүдийг өнгө хувиргагчаар 2 удаа будах	м2	125
3	Дотор талын хананд шаврын засварыг шохойн-цементэн зуурмагаар 20 мм зузаантай хийх	м2	23.4
4	Ханын гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	234
5	Хананд грунт ус чийг тусгаарлагч , барьцалдуулагчийг түрхэх	м2	224
6	Хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	224
7	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	20
8	Рек хавтан /тоногтой/ хана бүрэх	м2	191
9	Халаах хэрэгслэлийн модон хаалт хийх	м2	43
10	Аврилтын хавтан өнгөлгөөтэй хана угсрах	м2	37

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3 давхар шиллэгээтэй вакцм цонх угсрах	м2	28.35
2	Төмөр сараалжин цонхны хаалт хийж угсрах	м2	28.35
3	Металл хаалга угсрах	ш	3
4	Цонх хаалганы амалгааны шаврын засвар	м2	31.29
5	Цонх амалгааны гадаргууг шүршигчээр будах	м2	31.29

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны дэр мод хучилтын хавтан дээр тавих	м2	108
2	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	360

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зэс голтой, ПВХ тусгаарлагчтай утас 1*2.5мм2 ПВ3-400В	м	30
2	Хананд далд тоноглох газардуулгын контакттай хоёр туйлт рокетка 10А 220В IP20	ширхэг	4
3	Хананд далд тоноглох нэг даралттай унтраалга угсрах IP20 200В-10А	ширхэг	2
4	Прожекторыг суурилуулах, прожекторын чадал 500вт	ш	12

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Биеийн тамирын тоноглол /сагсны щит/ суурилуулах	ш	2
2	Халаах хэрэгсэл угсрах	ш	20
3	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	2