АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананд кабелийн ховил гаргах	м	230
2	Кабель буулгах	100м	3.64
3	380 мм хананд нүх гаргах	ш	32
4	Барилгын материал,хог гараар зөөх	м3	2.4

ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд уналттай гипсэн тааз угсрах	м2	55
2	Замаскан тэгшилгээ таазанд хийх	м2	55
3	Тааз эмульсдэх	м2	55
4	Хананд плитаны цавуугаар тэгшилгээ хийх	м2	5
5	Ханын гадаргууд замаскаар тэгшилгээ хийх	м2	1046
6	Дотор хана эмульсдэх	м2	1046
7	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	280

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
70-140-01	Унтраалга буулгах	100ш	0.12

ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-400-61	1 туйлт автомат таслуур угсрах, MCB 16a	ш	6
20-230-11	Далд тоноглох зориулалттай газардуулгын конттакттай хоёр туйлт розетка 16А, IP20	ширхэг	12
20-230-11	Далд тоноглох зориулалтай газардуулгын контакттай 4 лөсөн розетка 10 А IP20	ширхэг	5
38-270-51	0.38 кВ зэс голчтой ПВХ тусгаарлагчтай хүчний кабель ПВ3 1х2.5мм2	м	300
38-330-18	Хуванцар уян хоолой суурилуулах ф16 мм	м	100

ИНТЕРНЕТ СҮЛЖЭЭ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-400-07	Сүлжээний зогсуур 19" 12unlt, 600x635x600mm WPR612	ш	2
40-370-06	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөремж угсрах ODF 12 core SLOJ-FDF-RM4C	ш	3
38-570-04	Шилэн кабелийн холболтын кабель Jamper	ш	11
40-390-04	Интернет сүлжээний модуль / SFP module / CISCO1G	ш	10
40-540-05	24 гаралттай дурангийн сэлгэгч clsco catalyst C9500 24Y4C	ш	1
40-540-05	Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч 10 гаралттай, Swltch clsco 350-10	ш	1
40-540-05	24 гаралттай дурангийн сэлгэгч clsco catalyst C9200L-24PXG 4X	ш	4
40-480-04	Хананд суурилуулах компьютерийн сүлжээний, телфоны хосолсон розетка суурилуулах	ш	80
40-480-04	Хананд суурилуулах интернет сүлжээний, розетка суурилуулах	ш	25
40-010-04	Шилэн кабель 4кор G652D	1км	0.13
40-040-04	Кабелийг татаж сунгах,UTP4x2x0,5 cat6	100м	55
38-330-18	Хуванцар уян хоолой суурилуулах ф16 мм	м	5000
20-210-04	Хананд далд суурилуулах салбарлах хайрцаг	ш	70
20-230-09	Олон салаа уртасгагч залгуур, 16а	ш	2
07-400-06	Кабель тогтоогч /cable management of rack/	ш	8

ТЕЛЕФОН ХОЛБОО

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-220-04	Телефон холбооны 50х2 хувиарлах хайрцаг КРТМ 50х2	ш	2
40-020-08	Кабелийг татаж сунгах, ТПП100х2х0,4	100м	3.5
20-170-04	3эс голчтой ПВХ тусгаарлагчтай телефон холбооны кабель КСПВ4х0.5	м	3000
38-330-18	Хуванцар уян хоолой суурилуулах ф16 мм	м	2300

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-320-05	Галын дохиололын утаа мэдрэгч угсрах ип212	ш	120
40-490-04	Галын дохиололын гар мэдээлэгч ИПР-3	ш	3
40-430-04	Дуут дохио өгөгч угсрах 105 дб	ш	1
40-370-06	Эсэргүүцэл угсрах 0.25-1.5кОм	ш	130
40-370-06	Эсэргүүцэл угсрах 0.25-4.7кОм	ш	20
40-370-06	Эсэргүүцэл угсрах 0.25-8.2кОм	ш	3
20-170-04	Кабелийг татаж сунгах, КСРПнг(А)-FRHF, 2х2х0,5	м	850
38-330-18	Хуванцар уян хоолой суурилуулах ф16 мм	м	700
20-230-12	Галын дохиололын холболтын хайрцаг КС-4	ширхэг	50

ГАЛ УНТРААХ СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-320-08	Таазанд тоноглох гал унтраах төхөөрөмж МПП/Н/-4И-ГЭ-У2	ш	4
40-280-04	Гал унтраах төхөөрөмжийн асаах төхөөрөмж УСП-101-72	ш	4
40-280-04	Гал унтраах унтраах төхөөрөмж УСП-101-Р	ш	2
20-170-04	Кабелийг татаж сунгах, КСРПнг(А)-FRHF, 2х2х0,5	м	30

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
20-160-10	Кабель далдлагч угсрах, 100х40мм	метр	600
38-280-13	Ф50 ган хоолой суурилуулах	1 м хо-олой	8

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
70-140-01	Интернет сүлжээний розетка буулгах	100ш	0.6
20-170-04	Утас кабель буулгах к-0.6	м	4750
70-200-01	Галын дохиололын дулааны мэдээлэгч буулгах	ш	100

БАРИЛГА ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
35-100-05	0.25 см2 хүртэл огтлолтой нүх гаргах	м	5
35-120-09	Хамар ханын ховил, хөндий, нүхийг битүүлэх	м3	1.25
57-010-01	Шаврын засварыг 20мм зузаан цемент шохойн зуурмагаар хийх	м2	5
57-060-01	Хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	5