4 ДҮГЭЭР ХОРОО 30А, 41, 54, 60-Р БАЙРНЫ АВТОЗАМЫН БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМ

1.1. БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-07-22	Явган замын хавтан буулгах. к=0,4	1м2	66
25-06-11	Автозамын асфальтбетон хучилт хуулах, зайлууха. t=8см. k=0.4	1м2	19
25-12-02	Автозамын бетон хашлага буулгах. к=0,4	1у/м	38
74-151-03	Төмөр хашаа, хайс буулгах. h=0.6м	1м2	36

1.2. БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ, ХАЯХ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-09	Шуудууг механизмаар ухах. III зэрэг	м3	155.89
01-050-03	Теслийн тэмдэгт хүртэл гараар засч ухах, тэгшилгээ хийх. III зэрэг	м3	23.38
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх. t=10см	м3	13.1
22-250-09	Давхар ханатай хуванцар хоолой угсрах. ф300мм	м	262
21-050-11	Ган футляр хоолой. d = 500мм	км	0.006
24-110-08	Ган хоолойд ус чийгнээс хамгаалах битумэн түрхлэг хийх.	м2	11.3
22-010-06	Автозамын зорчих хэсэгт шуудууг буталсан хайрга чулуугаар нягталж булах	м3	5.2
01-070-02	Хоолойгоос дээш 30см шигшмэл хайрган хөрсөөр гараар буцаан булж нягтруулах	м3	51.09
01-390-09	Шуудууг механизмаар булж нягтруулах. II зэрэг	м3	86.5
01-280-02	Илүү шороог автосамосвалд ачих, зөөх	м3	13.1

1.3. БОРООНЫ УСНЫ ШҮҮРТ ХУДАГ. 8 ШИРХЭГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-09	Шуудууг механизмаар ухах. III зэрэг	м3	21.6
01-050-03	Теслийн тэмдэгт хүртэл гараар засч ухах, тэгшилгээ хийх. III зэрэг	м3	3.6
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх. t=10см	м3	1.8
33-030-52	Ф1000мм-ын угсрамал төмөр бетон ултай цагираг. h=900мм. КС10-2	1шир-хэг	8
33-030-55	Угсрамал төмөр бетон таг. h=160мм. ф1000мм. ПП10-1	1шир-хэг	8
06-050-11	Худгийг бэхэлгээ төмөр	тн	0.054
33-030-55	Борооны усны ширмэн шүүр угсрах. 800х400мм. t=10см	1шир-хэг	8
08-040-10	Худгийн гадна талаар 2 үе битумэн ус тусгаарлагч хийх	м2	30.2
01-070-02	Худгийн гадна талаар шигшмэл хайрган хөрсөөр гараар буцаан булж нягтруулах	м3	14.4
06-120-06	Худгийн хоолойн гаралтыг тостой олсоор чигжиж	м3	0.3
	цементэн зуурмагаар битүүлэх. В10		
06-230-09	Худгийн шүүр, тагийг бетон зуурмагаар бэхлэх. В15	м3	1.2

1.4. БОРООНЫ УСНЫ ҮЗЛЭГИЙН ХУДАГ. 2 ШИРХЭГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-09	Шуудууг механизмаар ухах. III зэрэг	м3	5.4
01-050-03	Теслийн тэмдэгт хүртэл гараар засч ухах, тэгшилгээ хийх. III зэрэг	м3	0.9
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх. t=10см	м3	0.45
33-030-52	Ф1000мм-ын угсрамал төмөр бетон ултай цагираг. h=900мм. КС10-2	1шир-хэг	2
33-030-55	Угсрамал төмөр бетон таг. h=160мм. ф1000мм. ПП10-1	1шир-хэг	2
33-030-49	Угсрамал төмөр бетон хүзүүвч. h=300мм. КС-7	1шир-хэг	2
06-050-11	Худгийг бэхэлгээ төмөр	тн	0.014
33-030-55	Ширмэн таг. ф700мм	1шир-хэг	2
08-040-10	Худгийн гадна талаар 2 үе битумэн ус тусгаарлагч хийх	м2	9.13
01-070-02	Худгийн гадна талаар шигшмэл хайрган хөрсөөр	м3	3
	гараар буцаан булж нягтруулах		
06-120-06	Худгийн хоолойн гаралтыг тостой олсоор чигжиж цементэн зуурмагаар битүүлэх	м3	0.08
09-070-07	Худгийн гуятай төмөр шат угсрах	тн	0.026

1.5. СЭРГЭЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-07-22	Явган замын хавтан угсрах.	1м2	66
25-06-11	Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах / жижиг тохижилтын ажилд/ t=8см. 14,2м2	1м3	1.52
25-05-06	Автозамын доод үе байгуулах. t=0.3м	1м3	4.26
25-05-06	Автозамын дээд үе байгуулах. t=0.4м	1м3	5.68
25-12-02	Автозамын бетон хашлага угсрах. 1000x300x180мм	1у/м	38
09-510-06	Төмөр хайс угсрах. h=0.6м	м2	36
11-060-06	Ширмэн шүүрийн сэтэлсэн хэсэгт өндрийг тохируулж асфальтан хучилт хийх	м2	4.8

2.1. БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-07-22	Явган замын хавтан буулгах. к=0,4	1м2	30
74-151-03	Төмөр хашаа, хайс буулгах. h=0.6м	1м2	60

2.2. БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ, ХАЯХ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-09	Шуудууг механизмаар ухах. III зэрэг	м3	59.5
01-050-03	Теслийн тэмдэгт хүртэл гараар засч ухах, тэгшилгээ хийх. III зэрэг	м3	8.93
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх. t=10см	м3	5
22-250-09	Давхар ханатай хуванцар хоолой угсрах. ф300мм	м	100
22-010-06	Автозамын зорчих хэсэгт шуудууг буталсан хайрга чулуугаар нягталж булах	м3	0.87
01-070-02	Хоолойгоос дээш 30см шигшмэл хайрган хөрсөөр гараар буцаан булж нягтруулах	м3	19.5
01-390-09	Шуудууг механизмаар булж нягтруулах. II зэрэг	м3	34.13
01-280-02	Илүү шороог автосамосвалд ачих, зөөх	м3	5

2.3. БОРООНЫ УСНЫ ШҮҮРТ ХУДАГ. 3 ШИРХЭГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-09	Шуудууг механизмаар ухах. III зэрэг	м3	8.1
01-050-03	Теслийн тэмдэгт хүртэл гараар засч ухах, тэгшилгээ хийх. III зэрэг	м3	4.05
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх. t=10см	м3	2.03
33-030-52	Ф1000мм-ын угсрамал төмөр бетон ултай цагираг. h=900мм. КС10-2	1шир-хэг	3
33-030-55	Угсрамал төмөр бетон таг. h=160мм. ф1000мм. ПП10-1	1шир-хэг	3
06-050-11	Худгийг бэхэлгээ төмөр	тн	0.02
33-030-55	Борооны усны ширмэн шүүр угсрах. 800х400мм. t=10см	1шир-хэг	3
08-040-10	Худгийн гадна талаар 2 үе битумэн ус тусгаарлагч хийх	м2	11.33
01-070-02	Худгийн гадна талаар шигшмэл хайрган хөрсөөр гараар буцаан булж нягтруулах	м3	6.77
06-120-06	Худгийн хоолойн гаралтыг тостой олсоор чигжиж цементэн зуурмагаар битүүлэх.	м3	0.11
06-230-09	Худгийн шүүр, тагийг бетон зуурмагаар бэхлэх. В15	м3	0.45

2.4. СЭРГЭЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-07-22	Явган замын хавтан угсрах.	1м2	30
09-510-06	Төмөр хайс угсрах. h=0.6м	м2	60

6 ДУГААР ХОРОО 21, 24, 30-Р БАЙР

1.1. БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
53-150-01	Замын хажуугийн эко хавтан буулгах.	м2	8
25-07-22	Явган замын хавтан буулгах. к=0,4	1м2	15
25-06-11	Автозамын асфальтбетон хучилт хуулах, зайлууха. t=8см. k=0.4	1м2	18.5

1.2. БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ, ХАЯХ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-09	Шуудууг механизмаар ухах. III зэрэг	м3	80.92
01-050-03	Теслийн тэмдэгт хүртэл гараар засч ухах, тэгшилгээ хийх. III зэрэг	м3	12.14
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх. t=10см	м3	6.8
22-250-09	Давхар ханатай хуванцар хоолой угсрах. ф300мм	м	136
21-050-11	Ган футляр хоолой. d = 500мм	км	0.006
24-110-08	Ган хоолойд ус чийгнээс хамгаалах битумэн түрхлэг хийх.	м2	11.3
22-010-06	Автозамын зорчих хэсэгт шуудууг буталсан хайрга чулуугаар нягталж булах	м3	5.2
01-070-02	Хоолойгоос дээш 30см **шигшмэл** хайрган	м3	26.52

	хөрсөөр гараар буцаан булж нягтруулах		
01-390-09	Шуудууг механизмаар булж нягтруулах. II зэрэг	м3	42.4
01-280-02	Илүү шороог автосамосвалд ачих, зөөх	м3	6.8

1.3. БОРООНЫ УСНЫ ШҮҮРТ ХУДАГ. 7 ШИРХЭГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-09	Шуудууг механизмаар ухах. III зэрэг	м3	18.9
01-050-03	Төслийн тэмдэгт хүртэл гараар засч ухах, тэгшилгээ хийх. III зэрэг	м3	3.15
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх. t=10см	м3	1.58
33-030-52	Ф1000мм-ын угсрамал төмөр бетон ултай цагираг. h=900мм. КС10-2	1шир-хэг	7
33-030-55	Угсрамал төмөр бетон таг. h=160мм. ф1000мм. ПП10-1	1шир-хэг	7
06-050-11	Худгийг бэхэлгээ төмөр	тн	0.048
33-030-55	Борооны усны ширмэн шүүр угсрах. 800х400мм. t=10см	1шир-хэг	7
08-040-10	Худгийн гадна талаар 2 үе битумэн ус тусгаарлагч хийх	м2	26.43
01-070-02	Худгийн гадна талаар шигшмэл хайрган хөрсөөр гараар буцаан булж нягтруулах	м3	12.64
06-120-06	Худгийн хоолойн гаралтыг тостой олсоор чигжиж цементэн зуурмагаар битүүлэх. В10	м3	0.26
06-230-09	Худгийн шүүр, тагийг бетон зуурмагаар бэхлэх. В15	м3	1.05

1.4. БОРООНЫ УСНЫ ҮЗЛЭГИЙН ХУДАГ. 4 ШИРХЭГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-09	Шуудууг механизмаар ухах. III зэрэг	м3	10.8
01-050-03	Төслийн тэмдэгт хүртэл гараар засч ухах, тэгшилгээ хийх. III зэрэг	м3	1.8
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх. t=10см	м3	0.9
33-030-52	Ф1000мм-ын угсрамал төмөр бетон ултай цагираг. h=900мм. КС10-2	1шир-хэг	4
33-030-55	Угсрамал төмөр бетон таг. h=160мм. ф1000мм. ПП10-1	1шир-хэг	4
33-030-49	Угсрамал төмөр бетон хүзүүвч. h=300мм. КС-7	1шир-хэг	4
06-050-11	Худгийг бэхэлгээ төмөр	тн	0.027
33-030-55	Ширмэн таг. ф700мм	1шир-хэг	4
08-040-10	Худгийн гадна талаар 2 үе битумэн ус тусгаарлагч хийх	м2	18.27
01-070-02	Худгийн гадна талаар шигшмэл хайрган хөрсөөр гараар буцаан булж нягтруулах	м3	6
06-120-06	Худгийн хоолойн гаралтыг тостой олсоор чигжиж цементэн зуурмагаар битүүлэх	м3	0.15
09-070-07	Худгийн гуятай төмөр шат угсрах	тн	0.026

1.5. СЭРГЭЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-07-23	Замын хажуугийн бэхэлгээний эко хавтан угсрах.	1м2	8
25-07-22	Явган замын хавтан угсрах.	1м2	15
25-05-06	Автозамын доод үе байгуулах. t=0.3м	1м3	4.29
25-05-06	Автозамын дээд үе байгуулах. t=0.4м	1м3	5.72
25-06-11	Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах / жижиг тохижилтын ажилд/ t=8см. 14.3м2	1м3	1.45
11-060-06	Ширмэн шүүрийн сэтэлсэн хэсэгт өндрийг тохируулж асфальтан хучилт хийх	м2	4.2

6 ДУГААР ХОРОО 50 ДУГААР СУРГУУЛЬ ОРЧИМ

1.1. БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-07-22	Явган замын хавтан буулгах. к=0,4	1м2	15.3
25-06-11	Автозамын асфальтбетон хучилт хуулах, зайлуулах. t=8см. k=0.4	1м2	18.5
25-12-02	Автозамын бетон хашлага буулгах. к=0,4	1у/м	10
74-151-03	Төмөр хашаа, хайс буулгах. h=0.6м	1м2	22.2

1.2. БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ, ХАЯХ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-09	Шуудууг механизмаар ухах. III зэрэг	м3	170.16
01-050-03	Теслийн тэмдэгт хүртэл гараар засч ухах, тэгшилгээ хийх. III зэрэг	м3	25.52
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх. t=10см	м3	14.3
22-250-09	Давхар ханатай хуванцар хоолой угсрах. ф300мм	м	285.99
21-050-11	Ган футляр хоолой. d = 500мм	км	0.006
24-110-08	Ган хоолойд ус чийгнээс хамгаалах битумэн түрхлэг хийх.	м2	11.3
22-010-06	Автозамын зорчих хэсэгт шуудууг буталсан хайрга чулуугаар нягталж булах	м3	5.2

01-070-02	Хоолойгоос дээш 30см шигшмэл хайрган хөрсөөр гараар буцаан булж нягтруулах. II зэрэг	м3	55.77
01-390-09	Шуудууг механизмаар булж нягтруулах. II зэрэг	м3	94.89
01-280-02	Илүү шороог автосамосвалд ачих, зөөх	м3	14.3

1.3. БОРООНЫ УСНЫ ШҮҮРТ ХУДАГ. 12 ШИРХЭГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-09	Шуудууг механизмаар ухах. III зэрэг	м3	32.4
01-050-03	Төслийн тэмдэгт хүртэл гараар засч ухах, тэгшилгээ хийх. III зэрэг	м3	4.05
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх. t=10см	м3	2.03
33-030-52	Ф1000мм-ын угсрамал төмөр бетон ултай цагираг. h=900мм. КС10-2	1шир-хэг	12
33-030-55	Угсрамал төмөр бетон таг. h=160мм. ф1000мм. ПП10-1	1шир-хэг	12
06-050-11	Худгийг бэхэлгээ төмөр	тн	0.082
33-030-55	Борооны усны ширмэн шүүр угсрах. 800х400мм. t=10см	1шир-хэг	9
08-040-10	Худгийн гадна талаар 2 үе битумэн ус тусгаарлагч хийх	м2	45.31
01-070-02	Худгийн гадна талаар шигшмэл хайрган хөрсөөр гараар буцаан булж нягтруулах	м3	20.99
06-120-06	Худгийн хоолойн гаралтыг тостой олсоор чигжиж	м3	0.45
	цементэн зуурмагаар битүүлэх.		
06-230-09	Худгийн шүүр, тагийг бетон зуурмагаар бэхлэх. В15	м3	1.8

1.4. БОРООНЫ УСНЫ ҮЗЛЭГИЙН ХУДАГ. 1 ШИРХЭГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-09	Шуудууг механизмаар ухах. III зэрэг	м3	2.7
01-050-03	Теслийн тэмдэгт хүртэл гараар засч ухах, тэгшилгээ хийх. III зэрэг	м3	0.45
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх. t=10см	м3	0.23
33-030-52	Ф1000мм-ын угсрамал төмөр бетон ултай цагираг. h=900мм. КС10-2	1шир-хэг	1
33-030-55	Угсрамал төмөр бетон таг. h=160мм. ф1000мм. ПП10-1	1шир-хэг	1
33-030-49	Угсрамал төмөр бетон хүзүүвч. h=300мм. КС-7	1шир-хэг	1
06-050-11	Худгийг бэхэлгээ төмөр	тн	0.007
33-030-55	Ширмэн таг. ф700мм	1шир-хэг	1
08-040-10	Худгийн гадна талаар 2 үе битумэн ус тусгаарлагч хийх	м2	4.57
01-070-02	Худгийн гадна талаар шигшмэл хайрган хөрсөөр	м3	1.5
	гараар буцаан булж нягтруулах		
06-120-06	Худгийн хоолойн гаралтыг тостой олсоор чигжиж цементэн зуурмагаар битүүлэх	м3	0.04
09-070-07	Худгийн гуятай төмөр шат угсрах	тн	0.026

1.5. СЭРГЭЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-07-22	Явган замын хавтан угсрах.	1м2	15.3
25-05-06	Автозамын доод үе байгуулах. t=0.3м	1м3	5.55
25-05-06	Автозамын дээд үе байгуулах. t=0.4м	1м3	7.4
25-06-11	Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах / жижиг тохижилтын ажилд/ t=8см. 18.5м2	1м3	1.48
25-12-02	Автозамын бетон хашлага угсрах. 1000x300x180мм	1у/м	10
09-510-06	Төмөр хайс угсрах. h=0.6м	м2	22.2
11-060-06	Ширмэн шүүрийн сэтэлсэн хэсэгт өндрийг тохируулж асфальтан хучилт хийх	м2	5.4

2.1. БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-07-22	Явган замын хавтан буулгах. к=0,4	1м2	11.7
25-06-11	Автозамын асфальтбетон хучилт хуулах, зайлуулах. t=8см. k=0.4	1м2	2
25-12-02	Автозамын бетон хашлага буулгах. к=0,4	1у/м	39

2.2. БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ, ХАЯХ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-09	Шуудууг механизмаар ухах. III зэрэг	м3	23.21
01-050-03	Теслийн тэмдэгт хүртэл гараар засч ухах, тэгшилгээ хийх. III зэрэг	м3	3.48
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх. t=10см	м3	1.95
22-250-09	Давхар ханатай хуванцар хоолой угсрах. ф300мм	м	39
22-010-06	Автозамын зорчих хэсэгт шуудууг буталсан хайрга чулуугаар нягталж булах	м3	0.87
01-070-02	Хоолойгоос дээш 30см шигшмэл хайрган хөрсөөр гараар буцаан булж нягтруулах	м3	7.61
01-390-09	Шуудууг механизмаар булж нягтруулах. II зэрэг	м3	12.78
01-280-02	Илүү шороог автосамосвалд ачих, зөөх	м3	1.95

2.3. БОРООНЫ УСНЫ ШҮҮРТ ХУДАГ. 3 ШИРХЭГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-09	Шуудууг механизмаар ухах. III зэрэг	м3	8.1
01-050-03	Теслийн тэмдэгт хүртэл гараар засч ухах, тэгшилгээ хийх. III зэрэг	м3	4.05
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх. t=10см	м3	2.03
33-030-52	Ф1000мм-ын угсрамал төмөр бетон ултай цагираг. h=900мм. КС10-2	1шир-хэг	3
33-030-55	Угсрамал төмөр бетон таг. h=160мм. ф1000мм. ПП10-1	1шир-хэг	3
06-050-11	Худгийг бэхэлгээ төмөр	тн	0.02
33-030-55	Борооны усны ширмэн шүүр угсрах. 800х400мм. t=10см	1шир-хэг	9
08-040-10	Худгийн гадна талаар 2 үе битумэн ус тусгаарлагч хийх	м2	11.33
01-070-02	Худгийн гадна талаар шигшмэл хайрган хөрсөөр гараар буцаан булж нягтруулах	м3	6.77
06-120-06	Худгийн хоолойн гаралтыг тостой олсоор чигжиж цементэн зуурмагаар битүүлэх.	м3	0.11
06-230-09	Худгийн шүүр, тагийг бетон зуурмагаар бэхлэх. В15	м3	0.45

2.4. СЭРГЭЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-07-22	Явган замын хавтан угсрах.	1м2	11.7
25-05-06	Автозамын доод үе байгуулах. t=0.3м	1м3	0.6
25-05-06	Автозамын дээд үе байгуулах. t=0.4м	1м3	0.8
25-06-11	Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах / жижиг тохижилтын ажилд/ t=8см. 2м2	1м3	0.16
25-12-02	Автозамын бетон хашлага угсрах. 1000x300x180мм	1у/м	39
11-060-06	Ширмэн шүүрийн сэтэлсэн хэсэгт өндрийг тохируулж асфальтан хучилт хийх	м2	9.4

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-07-22	Явган замын хавтан буулгах. к=0,4	1м2	21
25-06-11	Автозамын асфальтбетон хучилт хуулах, зайлуулах. t=8см. k=0.4	1м2	4
25-12-02	Автозамын бетон хашлага буулгах. к=0,4	1у/м	30

3.2. БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ, ХАЯХ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-09	Шуудууг механизмаар ухах. III зэрэг	м3	41.65
01-050-03	Төслийн тэмдэгт хүртэл гараар засч ухах, тэгшилгээ хийх. III зэрэг	м3	6.25
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх. t=10см	м3	3.5
22-250-09	Давхар ханатай хуванцар хоолой угсрах. ф300мм	м	70
21-050-11	Ган футляр хоолой. d = 500мм	км	0.006
24-110-08	Ган хоолойд ус чийгнээс хамгаалах битумэн түрхлэг хийх.	м2	11.3
22-010-06	Автозамын зорчих хэсэгт шуудууг буталсан хайрга чулуугаар нягталж булах	м3	5.2
01-070-02	Хоолойгоос дээш 30см шигшмэл хайрган хөрсөөр гараар буцаан булж нягтруулах	м3	13.65

01-390-09	Шуудууг механизмаар булж нягтруулах. II зэрэг	м3	19.3
01-280-02	Илүү шороог автосамосвалд ачих, зөөх	м3	3.5

3.3. БОРООНЫ УСНЫ ШҮҮРТ ХУДАГ. 5 ШИРХЭГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-09	Шуудууг механизмаар ухах. III зэрэг	м3	13.5
01-050-03	Төслийн тэмдэгт хүртэл гараар засч ухах, тэгшилгээ хийх. III зэрэг	м3	2.25
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх. t=10см	м3	1.13
33-030-52	Ф1000мм-ын угсрамал төмөр бетон ултай цагираг. h=900мм. КС10-2	1шир-хэг	5
33-030-55	Угсрамал төмөр бетон таг. h=160мм. ф1000мм. ПП10-1	1шир-хэг	5
06-050-11	Худгийг бэхэлгээ төмөр	тн	0.034
33-030-55	Борооны усны ширмэн шүүр угсрах. 800х400мм. t=10см	1шир-хэг	5
08-040-10	Худгийн гадна талаар 2 үе битумэн ус тусгаарлагч хийх	м2	18.68
01-070-02	Худгийн гадна талаар шигшмэл хайрган хөрсөөр гараар буцаан булж нягтруулах	м3	9.03
06-120-06	Худгийн хоолойн гаралтыг тостой олсоор чигжиж цементэн зуурмагаар битүүлэх.	м3	0.19
06-230-09	Худгийн шүүр, тагийг бетон зуурмагаар бэхлэх.	м3	0.75

3.4. БОРООНЫ УСНЫ ҮЗЛЭГИЙН ХУДАГ. 2 ШИРХЭГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-09	Шуудууг механизмаар ухах. III зэрэг	м3	5.4
01-050-03	Төслийн тэмдэгт хүртэл гараар засч ухах, тэгшилгээ хийх. III зэрэг	м3	0.9
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх. t=10см	м3	0.45
33-030-52	Ф1000мм-ын угсрамал төмөр бетон ултай цагираг. h=900мм. КС10-2	1шир-хэг	2
33-030-55	Угсрамал төмөр бетон таг. h=160мм. ф1000мм. ПП10-1	1шир-хэг	2
33-030-49	Угсрамал төмөр бетон хүзүүвч. h=300мм. КС-7	1шир-хэг	2
06-050-11	Худгийг бэхэлгээ төмөр	тн	0.014
33-030-55	Ширмэн таг. ф700мм	1шир-хэг	2
08-040-10	Худгийн гадна талаар 2 үе битумэн ус тусгаарлагч хийх	м2	9.13
01-070-02	Худгийн гадна талаар шигшмэл хайрган хөрсөөр гараар буцаан булж нягтруулах	м3	3
06-120-06	Худгийн хоолойн гаралтыг тостой олсоор чигжиж	м3	0.08
	цементэн зуурмагаар битүүлэх		
09-070-07	Худгийн гуятай төмөр шат угсрах	тн	0.026

3.5. СЭРГЭЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-07-22	Явган замын хавтан угсрах.	1м2	21
25-05-06	Автозамын доод үе байгуулах. t=0.3м	1м3	1.2
25-05-06	Автозамын дээд үе байгуулах. t=0.4м	1м3	1.6
25-06-11	Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах / жижиг тохижилтын ажилд/ t=8см. 4м2	1м3	0.32
25-12-02	Автозамын бетон хашлага угсрах. 1000x300x180мм	1у/м	30
11-060-06	Ширмэн шүүрийн сэтэлсэн хэсэгт өндрийг тохируулж асфальтан хучилт хийх	м2	3

6 ДУГААР ХОРОО 20, 35, 40-Р БАЙРНЫ АВТОЗАМЫН БОРООНЫ УСНЫ ШУГАМ

1.1. БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
53-150-01	Замын хажуугийн эко хавтан буулгах.	м2	254.54
25-07-22	Явган замын хавтан буулгах. к=0,4	1м2	272.1
11-240-08	Явган замын чулуун хавтан буулгах. к=0.4	м2	34.56
25-06-11	Автозамын асфальтбетон хучилт хуулах, зайлуулах. t=8см. k=0.4	1м2	37.2
25-12-02	Автозамын бетон хашлага буулгах. к=0,4	1у/м	190
74-151-03	Төмөр хашаа, хайс буулгах. h=0.6м	1м2	60
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд экскаваторааар ачих, зөөх	м3	3

1.2. БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ, ХАЯХ ШУГАМЫН ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-09	Шуудууг механизмаар ухах. III зэрэг	м3	1382.52
01-050-03	Төслийн тэмдэгт хүртэл гараар засч ухах, тэгшилгээ хийх. III зэрэг	м3	244
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх. t=10см	м3	19.34
22-250-09	Давхар ханатай хуванцар хоолой угсрах. ф300мм	м	47.2
22-250-11	Давхар ханатай хуванцар хоолой угсрах. ф400мм	м	150
22-010-06	Автозамын зорчих хэсэгт шуудууг буталсан хайрга чулуугаар нягталж булах	м3	17.35
01-070-02	Хоолойгоос дээш 30см шигшмэл хайрган хөрсөөр гараар буцаан булж нягтруулах	м3	158.6
01-390-09	Шуудууг механизмаар булж нягтруулах. II зэрэг	м3	1407.06
01-280-02	Илүү шороог автосамосвалд ачих, зөөх	м3	219.46

1.3. БОРООНЫ УСНЫ ШҮҮРТ ХУДАГ. 8 ШИРХЭГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-09	Шуудууг механизмаар ухах. III зэрэг	м3	44.61
01-050-03	Теслийн тэмдэгт хүртэл гараар засч ухах, тэгшилгээ хийх. III зэрэг	м3	7.87
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх. t=10см	м3	1.44
33-030-52	Ф1000мм-ын угсрамал төмөр бетон ултай цагираг. h=900мм. КС10-2	1шир-хэг	8
33-030-52	Ф1000мм-ын угсрамал төмөр бетон цагираг. h=600мм. КС10-1	1шир-хэг	1
33-030-55	Угсрамал төмөр бетон таг. h=160мм. ф1000мм. ПП10-1	1шир-хэг	8
06-050-11	Худгийг бэхэлгээ төмөр	тн	0.016
33-030-55	Борооны усны ширмэн шүүр угсрах. 800х400мм. t=10см	1шир-хэг	8
08-040-10	Худгийн гадна талаар 2 үе битумэн ус тусгаарлагч хийх	м2	32.39
01-070-02	Худгийн гадна талаар шигшмэл хайрган хөрсөөр гараар буцаан булж нягтруулах	м3	41.45
06-120-06	Худгийн хоолойн гаралтыг тостой олсоор чигжиж цементэн зуурмагаар битүүлэх. В10	м3	0.3
06-230-09	Худгийн шүүр, тагийг бетон зуурмагаар бэхлэх. В15	м3	1.2
01-280-02	Илүү шороог автосамосвалд ачих, зөөх	м3	13.2

1.4. БОРООНЫ УСНЫ ҮЗЛЭГИЙН ХУДАГ. 6 ШИРХЭГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-09	Шуудууг механизмаар ухах. III зэрэг	м3	41.82
01-050-03	Теслийн тэмдэгт хүртэл гараар засч ухах, тэгшилгээ хийх. III зэрэг	м3	7.38
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх. t=10см	м3	1.44
33-030-52	Ф1000мм-ын угсрамал төмөр бетон ултай цагираг. h=900мм. КС10-2	1шир-хэг	6
33-030-52	Ф1000мм-ын угсрамал төмөр бетон цагираг.	1шир-	13

	h=600мм. КС10-1	хэг	
33-030-55	Угсрамал төмөр бетон таг. h=160мм. ф1000мм. ПП10-1	1шир-хэг	6
06-050-11	Худгийг бэхэлгээ төмөр	тн	0.012
33-030-55	Ширмэн таг. ф700мм	1шир-хэг	6
08-040-10	Худгийн гадна талаар 2 үе битумэн ус тусгаарлагч хийх	м2	51.06
01-070-02	Худгийн гадна талаар шигшмэл хайрган хөрсөөр гараар буцаан булж нягтруулах	м3	39.2
06-120-06	Худгийн хоолойн гаралтыг тостой олсоор чигжиж цементэн зуурмагаар битүүлэх	м3	0.23
09-070-07	Худгийн гуятай төмөр шат угсрах	тн	0.032
01-280-02	Илүү шороог автосамосвалд ачих, зөөх	м3	17.71

1.5. СЭРГЭЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-07-23	Замын хажуугийн бэхэлгээний эко хавтан угсрах. материал 30% шинэчлэх	1м2	254.54
25-07-22	Явган замын хавтан угсрах. материал 30% шинэчлэх	1м2	272.1
11-240-08	Явган замын чулуун хавтан угсрах. материал 30% шинэчлэх	м2	32.4
25-05-06	Автозамын доод үе байгуулах. t=0.3м	1м3	9.72
25-05-06	Автозамын дээд үе байгуулах. t=0.4м	1м3	12.96
25-06-11	Халуун асфальтбетон хучилт байгуулах t=8см. 32.4м2	1м3	2.59
25-12-02	Автозамын бетон хашлага угсрах. 1000x300x180мм, материал 30% шинэчлэх	1у/м	190
09-510-06	Төмөр хайс угсрах. h=0.6м	м2	60
11-060-06	Ширмэн шүүрийн сэтэлсэн хэсэгт өндрийг тохируулж асфальтан хучилт хийх	м2	4.8

2.1 БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-07-22	Явган замын хавтан буулгах. к=0,4	1м2	34.5
11-240-08	Явган замын чулуун хавтан буулгах. к=0.4	м2	40.5
25-06-11	Автозамын асфальтбетон хучилт хуулах, зайлуулах. t=8см. k=0.4	1м2	168
25-12-02	Автозамын бетон хашлага буулгах. к=0,4	1у/м	57
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих, зөөх	м3	3

2.2. БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ, ХАЯХ ШУГАМЫН ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-09	Шуудууг механизмаар ухах. III зэрэг	м3	159.8
01-050-03	Теслийн тэмдэгт хүртэл гараар засч ухах, тэгшилгээ хийх. III зэрэг	м3	28.2
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх. t=10см	м3	11.06
22-250-09	Давхар ханатай хуванцар хоолой угсрах. ф300мм	м	55
22-250-11	Давхар ханатай хуванцар хоолой угсрах. ф400мм	м	61.55
21-050-12	Ган футляр хоолой. d = 600мм.	км	0.022
24-110-08	Ган хоолойд ус чийгнээс хамгаалах битумэн түрхлэг хийх.	м2	41.45
22-010-06	Автозамын зорчих хэсэгт шуудууг буталсан хайрга чулуугаар нягталж булах	м3	48.57
01-070-02	Хоолойгоос дээш 30см шигшмэл хайрган хөрсөөр гараар буцаан булж нягтруулах	м3	60
01-390-09	Шуудууг механизмаар булж нягтруулах. II зэрэг	м3	68.37
01-280-02	Илүү шороог автосамосвалд ачих, зөөх	м3	133.43

2.3. БОРООНЫ УСНЫ ШҮҮРТ ХУДАГ. 7 ШИРХЭГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-09	Шуудууг механизмаар ухах. III зэрэг	м3	25.93
01-050-03	Төслийн тэмдэгт хүртэл гараар засч ухах, тэгшилгээ хийх. III зэрэг	м3	4.58
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх. t=10см	м3	1.75
33-030-52	Ф1000мм-ын угсрамал төмөр бетон ултай цагираг. h=900мм. КС10-2	1шир-хэг	7
33-030-55	Угсрамал төмөр бетон таг. h=160мм. ф1000мм. ПП10-1	1шир-хэг	7
06-050-11	Худгийг бэхэлгээ төмөр	тн	0.012
33-030-55	Борооны усны ширмэн шүүр угсрах. 800х400мм. t=10см	1шир-хэг	7
08-040-10	Худгийн гадна талаар 2 үе битумэн ус тусгаарлагч хийх	м2	26.43
01-070-02	Худгийн гадна талаар шигшмэл хайрган хөрсөөр гараар буцаан булж нягтруулах	м3	20.91
06-120-06	Худгийн хоолойн гаралтыг тостой олсоор чигжиж цементэн зуурмагаар битүүлэх. В10	м3	0.26
06-230-09	Худгийн шүүр, тагийг бетон зуурмагаар бэхлэх. В15	м3	1.05

2.4. БОРООНЫ УСНЫ ҮЗЛЭГИЙН ХУДАГ. 3 ШИРХЭГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-09	Шуудууг механизмаар ухах. III зэрэг	м3	12.75
01-050-03	Төслийн тэмдэгт хүртэл гараар засч ухах, тэгшилгээ хийх. III зэрэг	м3	2.25
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх. t=10см	м3	0.75
33-030-52	Ф1000мм-ын угсрамал төмөр бетон ултай цагираг. h=900мм. КС10-2	1шир-хэг	3
33-030-52	Ф1000мм-ын угсрамал төмөр бетон цагираг. h=600мм. КС10-1	1шир-хэг	1
33-030-55	Угсрамал төмөр бетон таг. h=160мм. ф1000мм. ПП10-1	1шир-хэг	3
06-050-11	Худгийг бэхэлгээ төмөр	тн	0.007
33-030-55	Ширмэн таг. ф700мм	1шир-хэг	3
08-040-10	Худгийн гадна талаар 2 үе битумэн ус тусгаарлагч хийх	м2	13.51
01-070-02	Худгийн гадна талаар шигшмэл хайрган хөрсөөр гараар буцаан булж нягтруулах	м3	9.97
06-120-06	Худгийн хоолойн гаралтыг тостой олсоор чигжиж цементэн зуурмагаар битүүлэх	м3	0.11
09-070-07	Худгийн гуятай төмөр шат угсрах	тн	0.009
01-280-02	Илүү шороог автосамосвалд ачих, зөөх	м3	17.71

2.5. СЭРГЭЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-07-22	Явган замын хавтан угсрах. материал 30% шинэчлэх	1м2	34.5
25-06-11	Халуун асфальтбетон хучилт байгуулах t=8см. 163.8м2	1м3	13.1
25-12-02	Автозамын бетон хашлага угсрах. 1000х300х180мм, материал 30% шинэчлэх	1у/м	57
11-060-06	Ширмэн шүүрийн сэтэлсэн хэсэгт өндрийг тохируулж асфальтан хучилт хийх	м2	4.2