ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Зургийн шифр: ЦЭ-11-06-09-17/25
Төсвийн дугаар: ЦЭ-ТШ-2025/11

БАЯНХОНГОР АЙМАГ, ШИНЭЖИНСТ СУМАНД хэрэгжих ***"ӨВС ТЭЖЭЭЛИЙН АГУУЛАХЫН" барилга-***ын ажлын төсөв.

Төсөвт өртгийн дүн: /тоогоор/ ***365,407,271 төгрөг***

Үсгээр: */ Гурван зуун жаран таван сая дөрвөн зуун долоон мянга хоёр зуун далан нэгэн төгрөг /*

Баталгаажуулсан:

Зураг төслийн *"Цэсда" ХХК-*ийн

Захирал ..... / Ц. Орхонтамир /

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин: ..... / Ц.Тэргэл /

Төсөв тооцсон: /огноо/ 2025 он 03 сар 12 өдөр

Хаяг: Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум

Е-майл хаяг: tsesda1967.llc@gmail.com

Утас: 99245295, 88889927

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

I. Ерөнхий мэдээлэл

1. Ерөнхий захиалагч гүйцэтгэгч байгууллагын нэр: *Зураг төслийн "ЦЭСДА" ХХК*
2. Компанийн тусгай зөвшөөрлийн дугаар: *2133601*
3. Ажлын зургийн нэр, байршил: *"Өвс тэжээлийн агуулах" Баянхонгор аймаг Шинэжинст сумын нутаг дэвсгэр* Төсвийн Шифр: *ЦЭ-ТШ-2025/11* Зургийн шифр: *ЦЭ-11-06-09-17/25*
4. Төсөвчний нэр, хаяг, утас, и-майл хаяг: *Ц.Тэргэл; Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум; 99245295; tsesda1967.llc@gmail.com*

II.Төсвийн тухай тэмдэглэл:

- Барилгын төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив, ажлын зургийн жагсаалт: *Төсөвт өртгийн тооцоог БХБС- ын 2020 оны 02- р сарын 05-ны өдрийн 30-р тушаалаар батлагдсан "Барилгын төсөв зохиох дүрэм" болон одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй төсвийн суурь нормуудыг үндэслэн "ЦЭСДА"ХХК-д боловсруулсан:*
    - *Барилга архитектур*
    - *Барилга бүтээц*

үе шатны ажлын ЦЭ-11-06-09-17/25 шифртэй зураг төслийн дагуу ESTIMATOR PRO төсвийн програм ашиглан гаргав.

- Зургийн нэр төрөл , хийц эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл:
Баянхонгор аймгийн Шинэжинст сумын нутаг дэвсгэрт баригдах Өвс тэжээлийн агуулахын барилга нь тэнхлэгээрээ 30х10м хэмжээтэй цутгамал төмөрбетон каркасан бүтээцтэй, блокон ханатай, шувуу нуруу сэндвичэн дээвэртэй зоорьгүй 1 давхар барилга болно.
Уг барилгад дараах засварын ажлууд хийгдэнэ.
    - *Гадна засал: барилгын гадна хана шавардаж шохойдох ажил хийгдэнэ*
    - *Дотор засал: Дотор ханыг шавардана*
- Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх: *Үгүй*
- Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай, материалын тээврийг хаанаас татсан тухай тэмдэглэл: *Барилгын материалын үнийг "Барилгын материал бүтээц эдлэлийн үнийн лавлах, түүнийг хэрэглэх заавар БД 81-109-16/II, Барилгын 2023 оны үнийн судалгаанаас болон зах зээлийн үнээр авсан.*

III. Үр дүн

-Төсөвт өртгийн дүн: *365,407,271 төгрөг*

Тайлбар бичсэн

Мэргэшсэн төсөвчин:.....Ц.Тэргэл /

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	429
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаваторoор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	670
3	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	50
4	140 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	584
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	670
6	1-3-р зэргийн хөрсийг гараар тэгшлэх	м3	90
7	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаваторoор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	46

СУУРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	6.9
2	Бетон шахах шахуургаар баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	19.9
3	Сууринд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	0.107
4	Суурийн холбоос дам нуруу төмөр бетонооор цутгах В20 СДН	м3	19.2
5	Суурийн холбоос дам нуруу арматурчилах	тн	1.012
6	Сууринд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэг хийх	м2	238.8
7	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	46

ЦУТГАМАЛ ТӨМӨР БЕТОН БҮТЭЭЦ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахуургаар төмөр бетон багана цутгах В20	м3	13.64
2	Төмөр бетон хийцэд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	1.184
3	Багананад суулгах нарийвч байрлуулах	тн	0.29
4	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	16.6
5	Төмөр бетон хийцэд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	0.065
6	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	30.24

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	300 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	71.65
2	Өрөг, шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	6.2

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн төмөр дам нуруу, бусад ган хийцууд угсрах	тн	2.184
2	Дээвэрт С төмөр угсрах	тн	2.201
3	Дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх -200мм	м2	361
4	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	620

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шал, шат цутгах В15	м3	45
2	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	1.404
3	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	298
4	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	45

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металл рам, самбартай дулаалгатай тусгай том хаалга	ш	2
2	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шуршдэг хөөсөөр чигжих	м2	31.5
3	Хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах Ц8-18	м2	20.16
4	Цонхны зай завсрыг баллонтой шуршдэг хөөсөөр чигжих	м2	20.16

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	320
2	Шавардлагатай хана шохойн будгаар , гар аргаар будах	м2	320
3	Гадна довжоо ГД-1 төмөр бетон гишгүүр, ханын хамт цутгах В20	м3	3.1
4	Төмөр бетон хийцэд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	0.015
5	Бетон хаяавч хийх В10	м3	4.92
6	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	15
7	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	8.02

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар ердийн шавардах	м2	395
2	Шавардлагатай хана шохойн будгаар , гар аргаар будах	м2	395
3	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	20.1

ГАЛЫН САРАЙНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын сарайны рам квадрат төмрөөр зангидах	тн	0.285
2	Төмөр рамыг төмөр тор, дээврийн төмрөөр бүрэх	м2	21.4

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	40*4мм огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	140
2	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	9
3	Газардуулгын шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	22.4
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	22.4

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**60,120,484**
2	**Материал**	**135,835,508**
3	**Тээвэр**	**39,919,707**
4	**Машин ашиглалт**	**10,309,315**
	Шууд зардлын дүн	**246,185,014**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/**	**18,736,395**
6	**Ашиг / 15%/**	**39,738,211**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**304,659,620**
7	**НӨАТ 10%**	**30,465,962**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**548,387**
	Дүн	**335,673,970**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**6,093,192**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**14,500,320**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**3,046,596**
	Дүн	**359,314,078**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**6,093,192**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**365,407,271**

МОНГОЛ ХЛС
Цөмбөөхүтгийн
ТЭРГЭЛ
МЭРГЭЖЭН ТӨСӨВЧИН
2024-2027

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

РЫН АЖИЛ

дэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
350-01	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	429	/ 2	/	/	/ 5212	/	
210-09	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаваторoор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	670	2.0 / 2	.01 /	3.82 /	5212 / 5212	19905 /	19,905
060-03	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	50	2.9 / 2	4.86 /	243.15 /	6056 / 5212	1472516 /	1,472,516
400-05	140 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	584	/ 2	/	/	/ 5212	/	
390-02	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	670	/ 2	/	/	/ 5212	/	
190-09	1-3-р зэргийн хөрсийг гараар тэгшлэх	м3	90	2.0 / 2	.35 /	31.93 /	5212 / 5212	166430 /	166,430
280-02	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаваторoор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	46	2.0 / 2	.01 /	.23 /	5212 / 5212	1223 /	1,223

Нийт Хүн/цаг: 279.1356 / 0	*Үндсэн цалин:* 1,660,073
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 282,212
	Нэмэгдэл цалин 37% : 614,227
	Нийт цалин: 2,556,513
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 345,129
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 347,686
	Ажиллах хүчний зардал: **3,249,328**

УРЫН АЖИЛ

дэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
010-04	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	6.9	2.4 / 2	.76 / 1.49	5.26 / 10.25	5587 / 5212	29383 / 53441	82,824
010-08	Бетон шахах шахуургаар баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	19.9	2.8 / 2	9.74 / .51	193.76 / 10.15	5962 / 5212	1155187 / 52897	1,208,084
050-13	Сууринд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	0.107	2.5 / 2	17.25 / 2.45	1.85 / .26	5680 / 5212	10481 / 1364	11,845

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

100-04	Суурийн холбоос дам нуруу төмөр бетонооор цутгах В20 СДН	м3	19.2	2.8 / 2	6.1 / .64	117.19 / 12.29	5962 / 5212	698659 / 64045	762,704
050-13	Суурийн холбоос дам нуруу арматурчилах	тн	1.012	2.5 / 2	17.25 / 2.45	17.45 / 2.48	5680 / 5212	99129 / 12902	112,030
040-10	Сууринд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэг хийх	м2	238.8	2.9 / 2	.49 / .01	117.56 / 1.91	6056 / 5212	711951 / 9957	721,908
320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	46	2.4 / 2	1.18 / 1.08	54.49 / 49.86	5587 / 5212	304419 / 259891	564,310

Нийт Хүн/цаг: 507.5485307 / 87.201874 *Үндсэн цалин:* 3,463,705

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 588,830

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,281,571

Нийт цалин: 5,334,105

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 720,104

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 725,438

Ажиллах хүчний зардал: **6,779,647**

ГАМАЛ ТӨМӨР БЕТОН БҮТЭЭЦ

дэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
070-07	Бетон шахуургаар төмөр бетон багана цутгах В20	м3	13.64	2.9 / 2	16.17 / 2.12	220.61 / 28.92	6056 / 5212	1335993 / 150714	1,486,708
050-13	Төмөр бетон хийцэд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	1.184	2.5 / 2	17.25 / 2.45	20.42 / 2.9	5680 / 5212	115977 / 15094	131,071
050-09	Багананад суулгах нарийвч байрлуулах	тн	0.29	3.9 / 2	95.26 / 4.49	27.63 / 1.3	6844 / 5212	189066 / 6779	195,845
100-05	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	16.6	3.1 / 2	27.08 / 1.32	449.58 / 21.91	6227 / 5212	2799542 / 114205	2,913,747
050-13	Төмөр бетон хийцэд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	0.065	2.5 / 2	17.25 / 2.45	1.12 / .16	5680 / 5212	6367 / 829	7,196
320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	30.24	2.4 / 2	1.18 / 1.08	35.82 / 32.78	5587 / 5212	200122 / 170850	370,973

Нийт Хүн/цаг: 755.1714297 / 87.964664 *Үндсэн цалин:* 5,105,539

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 867,942

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,889,049

Нийт цалин: 7,862,530

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,061,442

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,069,304

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **9,993,276**

НА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

дэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
160-04	300 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	71.65	3.5 / 2	2.16 / 1.44	154.91 / 103.25	6536 / 5212	1012474 / 538127	1,550,601
320-06	Өрөг, шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	6.2	2.4 / 2	1.18 / 1.08	7.34 / 6.72	5587 / 5212	41030 / 35029	76,059

Нийт Хүн/цаг: 162.2512 / 109.96845 *Үндсэн цалин:* 1,626,660

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 276,532

Нэмэгдэл цалин 37% : 601,864

Нийт цалин: 2,505,056

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 338,183

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 340,688

Ажиллах хүчний зардал: **3,183,927**

ЭВРИЙН АЖИЛ

дэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
140-04	Дээврийн төмөр дам нуруу, бусад ган хийцууд угсрах	тн	2.184	3.8 / 2	11.9 / .13	26 / .29	6767 / 5212	175926 / 1514	177,440
540-08	Дээвэрт С төмөр угсрах	тн	2.201	3.5 / 2	73.94 / 3	162.75 / 6.6	6536 / 5212	1063720 / 34415	1,098,135
140-04	Дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх -200мм	м2	361	3.4 / 2	2.89 / .07	1043.29 / 24.55	6459 / 5212	6738610 / 127944	6,866,554
050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	620	3.9 / 2	.05 /	31.5 / .56	6844 / 5212	215559 / 2908	218,467

Нийт Хүн/цаг: 1263.5315635 / 31.999472 *Үндсэн цалин:* 8,360,596

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,421,301

Нэмэгдэл цалин 37% : 3,093,421

Нийт цалин: 12,875,319

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,738,168

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,751,043
Ажиллах хүчний зардал:	**16,364,530**

ЛНЫ АЖИЛ

эслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
010-14	Бетон шал, шат цутгах B15	м3	45	2.2 / 2	4.25 / 3.69	191.43 / 166.05	5399 / 5212	1033506 / 865453	1,898,959
050-13	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	1.404	2.5 / 2	17.25 / 2.45	24.21 / 3.43	5680 / 5212	137526 / 17899	155,425
060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	298	2.6 / 2	.21 / .12	63.24 / 35.76	5774 / 5212	365122 / 186381	551,503
320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	45	2.4 / 2	1.18 / 1.08	53.3 / 48.78	5587 / 5212	297801 / 254241	552,042

Нийт Хүн/цаг:	332.1760012 / 254.024184	*Үндсэн цалин:*	3,157,930
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	536,848
		Нэмэгдэл цалин 37% :	1,168,434
		Нийт цалин:	4,863,212
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	656,534
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	661,397
		Ажиллах хүчний зардал:	**6,181,143**

ЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

эслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
460-07	Металл рам, самбартай дулаалгатай тусгай том хаалга	ш	2	3.4 / 2	14.67 / 1.67	29.33 / 3.34	6459 / 5212	189471 / 17408	206,879
600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	31.5	3.0 / 2	.43 / .01	13.67 / .22	6150 / 5212	84077 / 1149	85,226
120-05	Хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах Ц8-18	м2	20.16	3.5 / 2	1.44 / .35	29.07 / 7.06	6536 / 5212	190006 / 36776	226,782
600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	20.16	3.0 / 2	.15 / .01	3.06 / .24	6150 / 5212	18846 / 1261	20,106

Нийт Хүн/цаг:	75.14044 / 10.85842	*Үндсэн цалин:*	538,993
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	91,629
		Нэмэгдэл цалин 37% :	199,428

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	830,050
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	112,057
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	112,887
Ажиллах хүчний зардал:	**1,054,993**

НА ЗАСЛЫН АЖИЛ

эслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
010-05	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	320	3.3 / 2	.84 / .08	269.54 / 25.73	6381 / 5212	1719909 / 134094	1,854,004
160-04	Шавардлагатай хана шохойн будгаар , гар аргаар будах	м2	320	3.2 / 2	.17 /	53.06 / .1	6304 / 5212	334465 / 500	334,965
060-06	Гадна довжоо ГД-1 төмөр бетон гишгүүр, ханын хамт цутгах В20	м3	3.1	3.0 / 2	12.3 / 2.06	38.12 / 6.39	6150 / 5212	234425 / 33284	267,709
050-13	Төмөр бетон хийцэд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	0.015	2.5 / 2	17.25 / 2.45	.26 / .04	5680 / 5212	1469 / 191	1,661
010-04	Бетон хаяавч хийх В10	м3	4.92	2.4 / 2	.76 / 1.49	3.75 / 7.31	5587 / 5212	20951 / 38106	59,057
320-06	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	15	2.4 / 2	1.18 / 1.08	17.77 / 16.26	5587 / 5212	99267 / 84747	184,014
320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	8.02	2.4 / 2	1.18 / 1.08	9.5 / 8.69	5587 / 5212	53075 / 45311	98,386

Нийт Хүн/цаг: 391.9858035 / 64.51149

Үндсэн цалин:	2,799,796
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	475,965
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,035,924
Нийт цалин:	4,311,685
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	582,078
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	586,389
Ажиллах хүчний зардал:	**5,480,152**

ТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

эслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
040-06	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар ердийн шавардах	м2	395	3.3 / 2	.81 / .1	319.4 / 38.79	6381 / 5212	2038072 / 202168	2,240,241
160-04	Шавардлагатай хана шохойн будгаар , гар	м2	395	3.2 / 2	.17 /	65.49 / .12	6304 / 5212	412855 / 618	413,473

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	аргаар будах								
320-06	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	20.1	2.4 / 2	1.18 / 1.08	23.81 / 21.79	5587 / 5212	133018 / 113561	246,579

Нийт Хүн/цаг: 408.69645 / 60.6959 *Үндсэн цалин:* 2,900,292
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 493,050
Нэмэгдэл цалин 37% : 1,073,108
Нийт цалин: 4,466,450
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 602,971
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 607,437
Ажиллах хүчний зардал: **5,676,858**

ЫН САРАЙНЫ АЖИЛ

эслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
540-07	Галын сарайны рам квадрат төмрөөр зангидах	тн	0.285	3.5 / 2	68.6 / 3	19.55 / .85	6536 / 5212	127786 / 4456	132,242
540-12	Төмөр рамыг төмөр тор, дээврийн төмрөөр бүрэх	м2	21.4	3.5 / 2	.74 / .09	15.74 / 1.93	6536 / 5212	102889 / 10038	112,927

Нийт Хүн/цаг: 35.2928685 / 2.781 *Үндсэн цалин:* 245,169
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 41,679
Нэмэгдэл цалин 37% : 90,712
Нийт цалин: 377,560
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 50,971
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 51,348
Ажиллах хүчний зардал: **479,879**

АРДУУЛГЫН АЖИЛ

эслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
350-10	40*4мм огтолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	140	3.4 / 2	.23 / .01	32.2 / .78	6459 / 5212	207980 / 4086	212,066
350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	9	2.0 / 2	.72 / .07	6.48 / .67	5212 / 5212	33774 / 3518	37,292

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

060-02	Газардуулгын шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	22.4	2.8 / 2	3.15 /	70.45 /	5962 / 5212	420051 /	420,051
070-01	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	22.4	1.3 / 2	1.84 /	41.12 /	4554 / 5212	187239 /	187,239

Нийт Хүн/цаг: 150.24992 / 1.459 *Үндсэн цалин:*	856,648
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	145,630
Нэмэгдэл цалин 37% :	316,960
Нийт цалин:	1,319,237
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	178,097
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	179,416
Ажиллах хүчний зардал:	**1,676,750**
Бүгд хүн/цаг: ***4361.1798071 / 711.464454*** **Бүгд цалин:**	***30,715,401***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**5,221,618**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**11,364,698**
Нийт цалин:	**47,301,718**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**6,385,732**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**6,433,034**
Ажиллах хүчний зардал:	**60,120,484**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	11.552	7,800	90,106
1-4271	Ус	м3	116.5817	1,000	116,582
1-5012	Ус урсах ховил /сендвич дээврийн/	м	43.32	1,500	64,980
4-0005	Ус урсгах тосгуур	ш	4	14,000	56,000
4-0004	Ус зайлуулах тосгуур	ш	4	14,000	56,000
4-0006	Ус зайлуулах яндан	м	31	29,309	908,579
4-0007	Ус зайлуулах яндангийн тохой	ш	4	10,837	43,348
1-5013	Усны хамгаалалт таг	ш	12274	200	2,454,800
1-5014	Усны хамгаалалт төмөр	м	144.4	1,000	144,400
1-4542	Уулын элс	м3	49.8924	8,600	429,075
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	160.825	2,818	453,205
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	112.8672	15,700	1,772,015
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	736.56	3,422	2,520,508
1-0811	Хар цаас	м2	15.522	3,150	48,894
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	4.904	2,767	13,569
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	137.3028	2,767	379,917
1-4138	Ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмай	м3	73.083	211,451	15,453,473
1-4334	Хайрга	м3	108.0425	2,600	280,910
1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2	19.9594	1,100	21,955
1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	6.386	1,560	9,962
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	124	11,635	1,442,740
1-4029	Цемент м-300	тн	2.1499	374,242	804,577
1-4025	Цемент м-400	тн	49.6415	374,242	18,577,946
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	1.4999	1,500	2,250
1-4529	Шохой	тн	4.1739	266,207	1,111,129
1-4528	Шохой I зэрэг	кг	107.25	266	28,529
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	12.915	12,000	154,980
1-0879	Электрод э-42	кг	18.321	4,666	85,486
1-0878	Электрод э-50	кг	5.3333	4,666	24,885
1-0060	Эрэг боолт	кг	.597	5,200	3,104
1-4547	Эрэг боолт, м 8х35	кг	3.3	5,200	17,160
1-0128	Эрэг, боолт	кг	32.9125	5,200	171,145
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	32.039	15,700	503,012
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	.1026	555,000	56,943
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг	101.7	2,850	289,845
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	69.44	1,450	100,688
1-3825	Бетонд үлдэх ган бүтээц	кг	290	2,800	812,000
1-3943	Ацетилен	м3	.4324	6,000	2,595
1-0733	Арматур	тн	9.7691	2,522,727	24,644,717
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	.1208	2,522,727	304,745
1-4543	Голын элс	м3	65.8085	1,500	98,713
1-0744	Газардуулгын шин	кг	113.4	1,100	124,740
1-3825	Ган бүтээц	кг	2184	2,700	5,896,800
1-3826	Ган бүтээц угсрах хэрэгслүүд	кг	26.208	2,700	70,762
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	5135	500	2,567,500
1-4412	Вакуум цонхны эвлүүлэг ц8-18	м2	20.16	265,909	5,360,725
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	9.1824	15,700	144,164
1-5010	Дээврийн орой /сендвич дээврийн/	м	50.54	3,500	176,890
1-5011	Дээвэрт с төмөр	тн	2.201	2,670,000	5,876,670
1-5005	Дулаалгатай дээврийн сендвич хавтан 200мм	м2	364.61	70,795	25,812,565
1-5015	Зам төмөр өндөр 28мм,61мм зузаан 0.7-2мм	м	1.425	2,500	3,562

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	2.8379	575,000	1,631,789
1-0200	Керосин	кг	5.7312	1,650	9,456
1-5011	Нугалмал ган хийц зузаан 0.7-2мм өргөн 45-65мм, өндөр 145-245мм	тн	.606	1,200,000	727,200
1-2908	Металл рам, самбартай дулаалгатай тусгай том хаалга	ш	2	5,750,000	11,500,000
1-5011	П хэлбэрийн төмөр /сендвич /	м	393.49	3,500	1,377,215

135,835,508

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	16.24	51,955	843,705
13002	Угсралтын агергат	1.95	40,590	79,151
	Тавлагч	165.7	600	99,419
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	4.39	3,940	17,299
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	21.6	14,071	303,934
8031	Хийн индүү 25тн	13.77	14,000	192,780
9002	Хийн өрөм	.87	2,530	2,210
9003	Цахилгаан өрөм	168	2,531	425,211
1001	Эксковатор 0.25м3	.03	52,458	1,364
1017	Бульдозер	.27	51,955	13,862
7021	Бетон зуурмагийн насос	15.25	10,000	152,498
7005	Авто бетон зуурагч	15.25	5,200	79,299
2028	Автокран 5тн	57.53	59,489	3,422,266
13200	Автомашин	11.6	3,456	40,089
3033	Гагнуурын аппарат	55.17	19,064	1,051,682
9022	Гадаргуугийн доргиур	1.95	9,115	17,802
9023	Гүний доргиур	40.58	12,800	519,394
2033	Гинжит кран 16тн хүртэл	4.3	52,260	224,755
9021	Доргиур	17.88	9,115	162,976
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	76.75	8,310	637,809
7021	Зуурмагийн насос	33.17	20,840	691,221
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	20.85	54,107	1,128,380
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	1.76	115,033	202,210

10,309,315

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

фр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Коэф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
073	Савтай шахдаг хөөс	кг	0.001	1	1	11.552	901	216.56	.0116	2,254
012	Ус урсах ховил /сендвич дээврийн/	м	0.0058	1	1	43.32	901	216.56	.2513	49,025
013	Усны хамгаалалт таг	ш	1E-5	1	1	12274	901	216.56	.1227	23,949
014	Усны хамгаалалт төмөр	м	0.0058	1	1	144.4	901	216.56	.8375	163,417
010	Дээврийн орой /сендвич дээврийн/	м	0.006	1	1	50.54	901	216.56	.3032	59,168
005	Дулаалгатай дээврийн сендвич хавтан 200мм	м2	0.015	1	1	364.61	901	216.56	5.4691	1,067,144
011	П хэлбэрийн төмөр /сендвич /	м	0.02265	1	1	393.49	901	216.56	8.9125	1,739,021
060	Эрэг боолт	кг	0.001	1.13	2	.597	901	280.66	.0007	171
094	Хадаас /40-60мм/	кг	0.001	1.15	2	4.904	901	280.66	.0056	1,426
095	Хадаас /70-110мм/	кг	0.001	1.15	2	137.3028	901	280.66	.1579	39,928
200	Керосин	кг	0.001	1.05	2	5.7312	901	280.66	.006	1,522
358	Хар тосон түрхлэг	кг	0.001	1.13	2	736.56	901	280.66	.8323	210,471
363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	0.001	1.21	3	12.915	901	391.34	.0156	5,510
517	Бэхэлгээ төмөр	кг	0.001	1.13	2	69.44	901	280.66	.0785	19,842
525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	0.001	1	1	160.825	901	216.56	.1608	31,380
526	Цайрдсан төмөр утас	кг	0.001	1	1	6.386	901	216.56	.0064	1,246
687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2	0.0041	1.06	2	19.9594	901	280.66	.0867	21,935
714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг	0.001	1	1	101.7	901	216.56	.1017	19,844
729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	0.007	1	1	124	901	216.56	.868	169,365
733	Арматур	тн	1	1	1	9.7691	901	216.56	9.7691	1,906,148
733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	1	1	1	.1208	901	216.56	.1208	23,571
744	Газардуулгын шин	кг	0.001	1	1	113.4	901	216.56	.1134	22,127
811	Хар цаас	м2	0.001	1.06	2	15.522	901	280.66	.0165	4,161
861	Шураг, 2,5х25мм	кг	0.001	1.13	2	1.4999	901	280.66	.0017	429
878	Электрод э-50	кг	0.001	1.16	2	5.3333	901	280.66	.0062	1,564
879	Электрод э-42	кг	0.001	1.16	2	18.321	901	280.66	.0213	5,374
908	Металл рам, самбартай дулаалгатай тусгай том хаалга	ш	1.11	1	1	2	901	216.56	2.22	433,168
825	Бетонд үлдэх ган бүтээц	кг	0.001	1.3	1	290	901	216.56	.377	73,560
825	Ган бүтээц	кг	0.001	1.3	1	2184	901	216.56	2.8392	553,986
826	Ган бүтээц угсрах хэрэгслүүд	кг	0.001	1	1	26.208	901	216.56	.0262	5,114
943	Ацетилен	м3	0.0008	1	1	.4324	901	216.56	.0003	68
966	Дэвсгэр бамбай	м2	0.038	1	2	9.1824	901	280.66	.3489	88,236

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

ифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Коэф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
967	Банзан бамбай 25 мм	м2	0.034	1	2	32.039	901	280.66	1.0893	275,463
967	Хэв хашмалын бамбай	м2	0.034	1	2	112.8672	901	280.66	3.8375	970,403
982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	0.65	1	1	.1026	901	216.56	.0667	13,013
994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	0.6	1	1	2.8379	901	216.56	1.7027	332,239
029	Цемент м-300	тн	1	1.02	1	2.1499	901	216.56	2.1929	427,877
025	Цемент м-400	тн	1	1.02	1	49.6415	901	216.56	50.6344	9,879,805
053	Гипс, I зэрэг	кг	0.001	1.03	1	5135	901	216.56	5.2891	1,032,002
138	Ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмай	м3	0.8	1	2	73.083	901	280.66	58.4664	14,784,671
334	Хайрга	м3	1.75	1.22	2	108.0425	25	415.02	230.6707	2,393,323
271	Ус	м3	1	1	1	116.5817	0	960.47	116.5817	0
412	Вакуум цонхны эвлүүлэг ц8-18	м2	0.028	1.38	2	20.16	901	280.66	.779	196,985
529	Шохой	тн	1	1.22	1	4.1739	901	216.56	5.0922	993,591
542	Уулын элс	м3	1.5	1	1	49.8924	15	334.65	74.8386	375,671
547	Эрэг боолт, м 8х35	кг	0.001	1.13	1	3.3	901	216.56	.0037	728
004	Ус зайлуулах тосгуур	ш	0.0046	1.06	1	4	901	216.56	.0195	3,806
005	Ус урсгах тосгуур	ш	0.0038	1.06	1	4	901	216.56	.0161	3,144
006	Ус зайлуулах яндан	м	0.0038	1.06	3	31	901	391.34	.1249	44,028
007	Ус зайлуулах яндангийн тохой	ш	0.0038	1.06	1	4	901	216.56	.0161	3,144
128	Эрэг, боолт	кг	0.001	1.13	1	32.9125	901	216.56	.0372	7,257
015	Зам төмөр өндөр 28мм,61мм зузаан 0.7-2мм	м	0.0007	1.13	2	1.425	901	280.66	.0011	285
011	Дээвэрт с төмөр	тн	1	1	2	2.201	901	280.66	2.201	556,577
011	Нугалмал ган хийц зузаан 0.7-2мм өргөн 45-65мм, өндөр 145-245мм	тн	1	1	2	.606	901	280.66	.606	153,242
528	Шохой I зэрэг	кг	0.001	1.22	1	107.25	901	216.56	.1308	25,531
543	Голын элс	м3	1.65	1	1	65.8085	20	323.62	108.584	702,799

39,919,707

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

фр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
073	Савтай шахдаг хөөс	кг	7,800	11.552	90,106	.0116	901	1	216.56	2,254
271	Ус	м3	1,000	116.5817	116,582	116.5817	0	1	960.47	0
012	Ус урсах ховил /сендвич дээврийн/	м	1,500	43.32	64,980	.2513	901	1	216.56	49,025
005	Ус урсгах тосгуур	ш	14,000	4	56,000	.0161	901	1	216.56	3,144
004	Ус зайлуулах тосгуур	ш	14,000	4	56,000	.0195	901	1	216.56	3,806
006	Ус зайлуулах яндан	м	29,309	31	908,579	.1249	901	3	391.34	44,028
007	Ус зайлуулах яндангийн тохой	ш	10,837	4	43,348	.0161	901	1	216.56	3,144
013	Усны хамгаалалт таг	ш	200	12274	2,454,800	.1227	901	1	216.56	23,949
014	Усны хамгаалалт төмөр	м	1,000	144.4	144,400	.8375	901	1	216.56	163,417
542	Уулын элс	м3	8,600	49.8924	429,075	74.8386	15	1	334.65	375,671
525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,818	160.825	453,205	.1608	901	1	216.56	31,380
967	Хэв хашмалын бамбай	м2	15,700	112.8672	1,772,015	3.8375	901	2	280.66	970,403
358	Хар тосон түрхлэг	кг	3,422	736.56	2,520,508	.8323	901	2	280.66	210,471
811	Хар цаас	м2	3,150	15.522	48,894	.0165	901	2	280.66	4,161
094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	4.904	13,569	.0056	901	2	280.66	1,426
095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	137.3028	379,917	.1579	901	2	280.66	39,928
138	Ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмай	м3	211,451	73.083	15,453,473	58.4664	901	2	280.66	14,784,671
334	Хайрга	м3	2,600	108.0425	280,910	230.6707	25	2	415.02	2,393,323
687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2	1,100	19.9594	21,955	.0867	901	2	280.66	21,935
526	Цайрдсан төмөр утас	кг	1,560	6.386	9,962	.0064	901	1	216.56	1,246
729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	11,635	124	1,442,740	.868	901	1	216.56	169,365
029	Цемент м-300	тн	374,242	2.1499	804,577	2.1929	901	1	216.56	427,877
025	Цемент м-400	тн	374,242	49.6415	18,577,946	50.6344	901	1	216.56	9,879,805
861	Шураг, 2,5х25мм	кг	1,500	1.4999	2,250	.0017	901	2	280.66	429
529	Шохой	тн	266,207	4.1739	1,111,129	5.0922	901	1	216.56	993,591
528	Шохой I зэрэг	кг	266	107.25	28,529	.1308	901	1	216.56	25,531
863	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	12,000	12.915	154,980	.0156	901	3	391.34	5,510
879	Электрод э-42	кг	4,666	18.321	85,486	.0213	901	2	280.66	5,374
878	Электрод э-50	кг	4,666	5.3333	24,885	.0062	901	2	280.66	1,564
060	Эрэг боолт	кг	5,200	.597	3,104	.0007	901	2	280.66	171
547	Эрэг боолт, м 8х35	кг	5,200	3.3	17,160	.0037	901	1	216.56	728

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

фр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
128	Эрэг, боолт	кг	5,200	32.9125	171,145	.0372	901	1	216.56	7,257
967	Банзан бамбай 25 мм	м2	15,700	32.039	503,012	1.0893	901	2	280.66	275,463
982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,000	.1026	56,943	.0667	901	1	216.56	13,013
714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг	2,850	101.7	289,845	.1017	901	1	216.56	19,844
517	Бэхэлгээ төмөр	кг	1,450	69.44	100,688	.0785	901	2	280.66	19,842
825	Бетонд үлдэх ган бүтээц	кг	2,800	290	812,000	.377	901	1	216.56	73,560
943	Ацетилен	м3	6,000	.4324	2,595	.0003	901	1	216.56	68
733	Арматур	тн	2,522,727	9.7691	24,644,717	9.7691	901	1	216.56	1,906,148
733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.1208	304,745	.1208	901	1	216.56	23,571
543	Голын элс	м3	1,500	65.8085	98,713	108.584	20	1	323.62	702,799
744	Газардуулгын шин	кг	1,100	113.4	124,740	.1134	901	1	216.56	22,127
825	Ган бүтээц	кг	2,700	2184	5,896,800	2.8392	901	1	216.56	553,986
826	Ган бүтээц угсрах хэрэгслүүд	кг	2,700	26.208	70,762	.0262	901	1	216.56	5,114
053	Гипс, I зэрэг	кг	500	5135	2,567,500	5.2891	901	1	216.56	1,032,002
412	Вакуум цонхны эвлүүлэг ц8-18	м2	265,909	20.16	5,360,725	.779	901	2	280.66	196,985
966	Дэвсгэр бамбай	м2	15,700	9.1824	144,164	.3489	901	2	280.66	88,236
010	Дээврийн орой /сендвич дээврийн/	м	3,500	50.54	176,890	.3032	901	1	216.56	59,168
011	Дээвэрт с төмөр	тн	2,670,000	2.201	5,876,670	2.201	901	2	280.66	556,577
005	Дулаалгатай дээврийн сендвич хавтан 200мм	м2	70,795	364.61	25,812,565	5.4691	901	1	216.56	1,067,144
015	Зам төмөр өндөр 28мм,61мм зузаан 0.7-2мм	м	2,500	1.425	3,562	.0011	901	2	280.66	285
994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	575,000	2.8379	1,631,789	1.7027	901	1	216.56	332,239
200	Керосин	кг	1,650	5.7312	9,456	.006	901	2	280.66	1,522
011	Нугалмал ган хийц зузаан 0.7-2мм өргөн 45-65мм, өндөр 145-245мм	тн	1,200,000	.606	727,200	.606	901	2	280.66	153,242
908	Металл рам, самбартай дулаалгатай тусгай том хаалга	ш	5,750,000	2	11,500,000	2.22	901	1	216.56	433,168
011	П хэлбэрийн төмөр /сендвич /	м	3,500	393.49	1,377,215	8.9125	901	1	216.56	1,739,021
					135,835,508					**39,919,707**