ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Зургийн шифр: ЦЭ-11-06-09-19/25
Төсвийн дугаар: ЦЭ-ТШ-2025/15

БАЯНХОНГОР АЙМАГ, ШИНЭЖИНСТ СУМАНД хэрэгжих ***СУМЫН ТӨВИЙН ГУДАМЖ ХОРООЛОЛД ХЭРЭГЖИХ "ЦАМХАГТ ГЭРЭЛ" төсөл***-ийн ажлын төсөв.

Төсөвт өртгийн дүн: /тоогоор/ 196,790,546 ***төгрөг***

Үсгээр: / *Нэг зуун ерэн зургаан мянга долоон зуун ерэн мянга таван зуун дөчин зургаан төгрөг* /

Баталгаажуулсан:

Зураг төслийн *"Цэсда"* ХХК-ийн

Захирал ..... / Ц. Орхонтамир /

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин: ..... / Ц.Тэргэл /

Төсөв тооцсон: /огноо/ ..... он ..... сар .....өдөр

Хаяг: Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум

Е-майл хаяг: tsesda1967.llc@gmail.com

Утас: 99245295, 88889927

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ШОНГИЙН ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн шонгийн нүх ухах	м3	4.5
2	Гэрэлтүүлгийн шонгийн нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3.6
3	Гэрэлтүүлгийн шонгийн газардуулгийн хүрээний шуудуу ухах	м3	1.4
4	Гэрэлтүүлгийн шонгийн газардуулгийн хүрээний шуудуу 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1.1
5	Гэрэлтүүлгийн шонгийн газардуулгийн шуудуу ухах	м3	4.8
6	Гэрэлтүүлгийн шонгийн газардуулгийн шуудуу 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3.8

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАРЫН ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн самбарын газардуулгын хүрээний шуудууны нүх ухах	м3	16.8
2	Гэрэлтүүлгийн самбарын газардуулгын хүрээний нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	13.4
3	Гэрэлтүүлгийн самбарын газардуулгын шуудууны нүх ухах	м3	4.8
4	Гэрэлтүүлгийн самбарын газардуулгын нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3.8

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4-35 кв-ын модон тулгууртай шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгу-ур	10
2	Гэрэлтүүлгийн суурь цутгах В30	м3	3.6
3	Сууринд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	0.5
4	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.0942
5	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	3.6

ЦАМХАГТ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-1 /автоматтай/	ком	10
2	Хөнгөн цагаан голтой ПВХ тусгаарлагчтай АВВБ 5х16 мм2 хуягласан кабелийг шуудуунд сунгах	м	550
3	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай 4х2.5 мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	150
4	Кабелийн хөнгөнцагаан төгсгөвч 16кв.мм	ш	100
5	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	500
6	Кабелийн хамгаалалтын тууз 200мм	м	500
7	12м өндөртэй дан шонг өрөмдөн өргөгч кран машинаар босгох	1шон	10
8	Шонд тавих гадна талбайн Лед гэрэлтүүлэг тус бүр нь 150вт угсрах	ш	80
9	Төмөр гадаргууг зэврэлтээс хамгаалах ростекс суурь будгаар будах /багсаар/	м2	77.6

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ /ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ШОН БОЛОН САМБАРЫН/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	44х4мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	260
2	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	60
3	Газардуулгын буулт круг-20 шуудуунд угсрах	м	100

0.4КВ-ЫН КАБЕЛ ТАТАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	97.65
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	7.35
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	500
4	Кабелийн хамгаалалтын тууз 200мм	м	500

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	90

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**18,262,237**
2	**Материал**	**95,548,984**
3	**Тээвэр**	**9,574,631**
4	**Машин ашиглалт**	**4,861,357**
	Шууд зардлын дүн	**128,247,209**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /84.3 %/**	**7,865,300**
6	**Ашиг / 15%/**	**20,416,876**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**156,529,386**
7	**НӨАТ 10%**	**15,652,939**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**281,753**
	Дүн	**172,464,077**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**3,130,588**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**16,500,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**1,565,294**
	Дүн	**193,659,959**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**3,130,588**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**196,790,546**

МОНГОЛЫН ЦАХИМ ГАРЫН ГАРЫН ГЕРЧИЛГЭЭ
20-1272 ГСТ77750
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
2024-2027

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

РЭЛТҮҮЛГИЙН ШОНГИЙН ГАЗРЫН АЖИЛ

дэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
060-03	Гэрэлтүүлгийн шонгийн нүх ухах	м3	4.5	2.9 / 2	2.06 /	9.28 /	9268 / 7974	86039 /	86,039
070-02	Гэрэлтүүлгийн шонгийн нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3.6	1.3 / 2	1.84 /	6.61 /	6968 / 7974	46043 /	46,043
060-03	Гэрэлтүүлгийн шонгийн газардуулгийн хүрээний шуудуу ухах	м3	1.4	2.9 / 2	2.06 /	2.89 /	9268 / 7974	26768 /	26,768
070-02	Гэрэлтүүлгийн шонгийн газардуулгийн хүрээний шуудуу 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1.1	1.3 / 2	1.84 /	2.02 /	6968 / 7974	14069 /	14,069
060-03	Гэрэлтүүлгийн шонгийн газардуулгийн шуудуу ухах	м3	4.8	2.9 / 2	2.06 /	9.9 /	9268 / 7974	91775 /	91,775
070-02	Гэрэлтүүлгийн шонгийн газардуулгийн шуудуу 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3.8	1.3 / 2	1.84 /	6.97 /	6968 / 7974	48601 /	48,601

Нийт Хүн/цаг: 37.67585 / 0 *Үндсэн цалин:*	313,296
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	53,260
Нэмэгдэл цалин 37% :	115,919
Нийт цалин:	482,475
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	65,134
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	65,617
Ажиллах хүчний зардал:	**613,226**

РЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАРЫН ГАЗРЫН АЖИЛ

дэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
060-03	Гэрэлтүүлгийн самбарын газардуулгын хүрээний шуудууны нүх ухах	м3	16.8	2.9 / 2	2.06 /	34.66 /	9268 / 7974	321214 /	321,214
070-02	Гэрэлтүүлгийн самбарын газардуулгын хүрээний нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	13.4	1.3 / 2	1.84 /	24.6 /	6968 / 7974	171383 /	171,383
060-03	Гэрэлтүүлгийн самбарын газардуулгын шуудууны нүх ухах	м3	4.8	2.9 / 2	2.06 /	9.9 /	9268 / 7974	91775 /	91,775
070-02	Гэрэлтүүлгийн самбарын газардуулгын нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3.8	1.3 / 2	1.84 /	6.97 /	6968 / 7974	48601 /	48,601

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 76.1314 / 0	*Үндсэн цалин:*	632,973
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	107,605
	Нэмэгдэл цалин 37% :	234,200
	Нийт цалин:	974,779
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	131,595
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	132,570
	Ажиллах хүчний зардал:	**1,238,944**

УРИЙН АЖИЛ

эслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
400-01	0.4-35 кв-ын модон тулгууртай шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгуур	10	3.4 / 2	1.05 / .00	10.5 / .02	9883 / 7974	103772 / 159	103,931
010-13	Гэрэлтүүлгийн суурь цутгах В30	м3	3.6	2.8 / 2	6.04 / .25	21.75 / .9	9124 / 7974	198402 / 7177	205,579
050-13	Сууринд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	0.5	2.5 / 2	17.25 / 2.45	8.62 / 1.22	8693 / 7974	74957 / 9752	84,709
050-12	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.0942	3.5 / 2	23.28 / 2.82	2.19 / .27	10000 / 7974	21932 / 2117	24,048
320-07	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	3.6	2.5 / 2	1.28 / .96	4.6 / 3.46	8693 / 7974	39970 / 27616	67,585

Нийт Хүн/цаг: 47.65882382 / 5.8716556	*Үндсэн цалин:*	485,852
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	82,595
	Нэмэгдэл цалин 37% :	179,765
	Нийт цалин:	748,213
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	101,009
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	101,757
	Ажиллах хүчний зардал:	**950,978**

МХАГТ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

эслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
530-14	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-1 /автоматтай/	ком	10	3.8 / 2	5.4 / .94	54.03 / 9.4	10353 / 7974	559373 / 74956	634,328
200-06	Хөнгөн цагаан голтой ПВХ тусгаарлагчтай АВВБ	м	550	2.9 / 2	.18 / .01	99 / 4.73	9268 / 7974	917532 / 37717	955,249

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	5х16 мм2 хуягласан кабелийг шуудуунд сунгах								
200-06	3эс голтой ПВХ тусгаарлагчтай 4х2.5 мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	150	2.9 / 2	.18 / .01	27 / 1.29	9268 / 7974	250236 / 10286	260,522
230-04	Кабелийн хөнгөнцагаан төгсгөвч 16кв.мм	ш	100	4.0 / 2	.66 / .22	66 / 22	10589 / 7974	698874 / 175428	874,302
200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	500	2.2 / 2	.05 / .08	25 / 41	8262 / 7974	206550 / 326934	533,484
200-18	Кабелийн хамгаалалтын тууз 200мм	м	500	3.5 / 2	.11 / .00	55 / 1.3	10000 / 7974	550000 / 10366	560,366
200-10	12м өндөртэй дан шонг өрөмдөн өргөгч кран машинаар босгох	1шон	10	3.4 / 2	2.24 / .56	22.4 / 5.6	9883 / 7974	221379 / 44654	266,034
560-06	Шонд тавих гадна талбайн Лед гэрэлтүүлэг тус бүр нь 150вт угсрах	ш	80	3.1 / 2	1.63 / .09	130.4 / 7.2	9530 / 7974	1242712 / 57413	1,300,125
530-05	Төмөр гадаргууг зэврэлтээс хамгаалах ростекс суурь будгаар будах /багсаар/	м2	77.6	2.5 / 2	.08 /	6.13 / .01	8693 / 7974	53292 / 105	53,397

Нийт Хүн/цаг: 484.9604 / 92.533192 *Үндсэн цалин:* 5,437,807

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 924,427

Нэмэгдэл цалин 37% : 2,011,989

Нийт цалин: 8,374,223

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,130,520

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,138,894

Ажиллах хүчний зардал: **10,643,637**

АРДУУЛГЫН АЖИЛ /ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ШОН БОЛОН САМБАРЫН/

дэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
350-11	44х4мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	260	3.4 / 2	.23 / .01	59.8 / 2.29	9883 / 7974	591003 / 18245	609,248
350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	60	2.0 / 2	.72 / .07	43.2 / 4.5	7974 / 7974	344477 / 35883	380,360
350-10	Газардуулгын буулт круг-20 шуудуунд угсрах	м	100	3.4 / 2	.23 / .01	23 / .56	9883 / 7974	227309 / 4465	231,774

Нийт Хүн/цаг: 126 / 7.348 *Үндсэн цалин:* 1,221,382

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 207,635

Нэмэгдэл цалин 37% : 451,911

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	1,880,929
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	253,925
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	255,806
Ажиллах хүчний зардал:	**2,390,660**

ХВ-ЫН КАБЕЛ ТАТАХ АЖИЛ

дэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
210-09	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	97.65	2.0 / 2	.01 /	.56 /	7974 / 7974	4438 /	4,438
060-03	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	7.35	2.9 / 2	2.06 /	15.16 /	9268 / 7974	140531 /	140,531
200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	500	2.2 / 2	.05 / .08	25 / 41	8262 / 7974	206550 / 326934	533,484
200-18	Кабелийн хамгаалалтын тууз 200мм	м	500	3.5 / 2	.11 / .00	55 / 1.3	10000 / 7974	550000 / 10366	560,366
400-02	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	90	/ 2	/	/	/ 7974	/	

Нийт Хүн/цаг: 95.719655 / 42.3

Үндсэн цалин:	1,238,820
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	210,599
Нэмэгдэл цалин 37% :	458,363
Нийт цалин:	1,907,782
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	257,551
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	259,458
Ажиллах хүчний зардал:	**2,424,791**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: *868.14612882 /*	Бүгд цалин:	*9,330,130*
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,586,122
	Нэмэгдэл цалин 37%:	3,452,148
	Нийт цалин:	14,368,401
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,939,734
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,954,103
	Ажиллах хүчний зардал:	18,262,237

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
Гэрэлтүүлгийн шонгийн газрын ажил	1,008,935	613,226	0	0	0	264,108	131,600
Гэрэлтүүлгийн самбарын газрын ажил	2,038,422	1,238,944	0	0	0	533,597	265,881
Суурийн ажил	7,205,148	950,978	2,609,825	267,005	2,027,965	409,574	939,802
Цамхагт гэрэлтүүлэгчийн ажил	129,441,859	10,643,637	86,970,527	3,438,882	6,921,021	4,584,071	16,883,721
Газардуулгын ажил /гадна гэрэлтүүлгийн шон болон самбарын/	9,076,031	2,390,660	3,668,632	586,153	217,130	1,029,625	1,183,830
0.4кв-ын кабел татах ажил	7,758,991	2,424,791	2,300,000	569,317	408,515	1,044,325	1,012,042
НИЙТ ДҮН:	156,529,386	18,262,237	95,548,984	4,861,357	9,574,631	7,865,300	20,416,876

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	1.73	59,489	103,077
	Автомашин	.02	13,800	282
3027	Гагнуурын аппарат	.04	19,064	686
9023	Гүний доргиур	.86	12,800	11,059
2033	Гинжит кран 16тн хүртэл	2.4	52,260	125,186
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	1.62	8,310	13,462
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	.86	7,192	6,214
	Үйлчилгээний машин	.51	13,800	7,038
				267,005

ЦАМХАГТ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН А

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	48.55	40,590	1,970,645
2003	Цахилгаан эргүүлэг	14	11,480	160,720
2144	Шаттай машин	32	9,400	300,800
2028	Автокран 5тн	5.78	59,489	344,036
2029	Автокран 6.3тн	8.82	68,500	604,170
	Автомашин		13,800	11
3033	Гагнуурын аппарат	2.2	19,064	41,941
	Зөөврийн машин	.45	0	0
	Өрөмдөн өргөгч машин	2.5	0	0
	Үйлчилгээний машин	1.2	13,800	16,560
				3,438,882

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ /ГАДНА

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	6.12	40,590	248,411
2028	Автокран 5тн	.83	59,489	49,495
3033	Гагнуурын аппарат	15.12	19,064	288,248
				586,153

0.4КВ-ЫН КАБЕЛ ТАТАХ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	.51	45,000	23,126
13002	Угсралтын агергат	6.45	40,590	261,806
2028	Автокран 5тн	.5	59,489	29,745
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	2.86	89,000	254,642
				569,317

НИЙТ ДҮН: **4,861,357**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

УРИЙН АЖИЛ

ифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
0671	Сийрс	м2	500	.576	288	.0003	901	2	280.66	73
4271	Ус	м3	1,000	1.0392	1,039	1.0392	1	1	960.47	998
4542	Уулын элс	м3	22,000	.0024	53	.0036	25	1	314.1	28
0795	Тос	кг	500	3.4308	1,715	.0043	901	2	280.66	1,084
0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,818	18.324	51,637	.0183	901	1	216.56	3,575
0517	Төмөр гадас	ш	3,000	10	30,000	.0034	901	2	280.66	857
0811	Хар цаас	м2	3,150	.4104	1,293	.0004	901	2	280.66	110
0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	14.2018	39,296	.0163	901	2	280.66	4,130
4334	Хайрга	м3	12,000	3.011	36,132	6.4286	901	2	280.66	1,625,623
4025	Цемент м-400	тн	374,242	.9993	373,974	1.0193	901	1	216.56	198,880
4529	Шохой	тн	266,207	.0002	52	.0002	901	1	216.56	46
0879	Электрод э-42	кг	4,666	.072	336	.0001	901	2	280.66	21
3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	15,700	1.8407	28,899	.0626	471	2	280.66	8,273
3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	575,700	.0111	6,400	.0072	471	1	216.56	737
0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3,300	94.2	310,860	.1064	901	2	280.66	26,917
0733	Арматур	тн	2,522,727	.6505	1,640,983	.6505	901	1	216.56	126,922
0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.0075	18,981	.0075	901	1	216.56	1,468
4543	Голын элс	м3	6,500	1.836	11,934	3.0294	20	1	323.62	19,607
4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	555,500	.0504	27,997	.0403	471	1	216.56	4,113
3966	Дэвсгэр бамбай	м2	3,500	.2772	970	.0105	471	2	280.66	1,392
3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	575,700	.0469	26,984	.0305	471	1	216.56	3,108
					2,609,825					2,027,965

МХАГТ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

ифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
6509	Салбарлах хайрцаг	ш	3,000	80	240,000	.56	901	2	280.66	141,610
2774	Утас пркс-2х6мм2	м	500	160	80,000	.056	901	2	280.66	14,161
4542	Уулын элс	м3	22,000	23	506,000	34.5	25	1	314.1	270,911

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

375	Улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч ппр200-01у	ш	150,000	80	12,000,000	4.8	901	3	391.34	1,692,467
306	Тусгаарлагч лент	кг	4,612	.15	692	.0002	901	2	280.66	46
716	Хуудсан төмөр	кг	1,400	5680	7,952,000	5.68	901	2	280.66	1,436,328
376	Хомут	ш	240	160	38,400	.0723	901	2	280.66	18,288
226	Хар будаг	кг	17,845	.05	892	.0001	901	2	280.66	16
037	Хөнгөн цагаан голтой пвх тусгаарлагчтай аввб 5х16 мм2 хуягласан кабел	м	7,100	550	3,905,000	2.2	901	2	280.66	556,324
156	Фторт натри	кг	1,000	2.5	2,500	.0027	901	2	280.66	670
211	Цагаан будаг	кг	17,845	.16	2,855	.0002	901	2	280.66	52
095	Барилгын хадаас	кг	2,767	.4	1,107	.0005	901	2	280.66	128
060	Боолт эрэг даравч	кг	2,500	96	240,000	.1085	901	2	280.66	27,432
358	Битум	кг	0	.9	0		901	2	280.66	0
093	Гайка к-609	кг	2,500	160	400,000	.1808	901	2	280.66	45,720
739	Гэрэлтүүлгийн самбар 600х500х200	ш	2,070,090	10	20,700,900	.6	901	2	280.66	151,725
782	Гэрлийн шил 200вт	ш	800	81.6	65,280	.0571	901	3	391.34	20,140
085	Винт м-13	кг	1,200	280	336,000	.3108	901	2	280.66	78,593
824	Дунд зэргийн төвөгшилтэй төмөр	тн	1,500	8	12,000	8	901	1	216.56	1,560,964
824	Дунд зэргийн төвөгшилтэй төмөр	кг	1,500	102.4	153,600	.1024	901	1	216.56	19,980
104	Зэврэлтээс хамгаалах ростекс суурь будаг	кг	2,000	6.7512	13,502	.0087	901	2	280.66	2,202
037	Зэс голтой пвх тусгаарлагчтай аввб 4х2.5 мм2 кабел	м	6,075	150	911,250	.15	901	2	280.66	37,931
200	Керосин	кг	2,650	1.14	3,021	.0012	901	2	280.66	303
565	Кабелийн хамгаалалтын тууз 200	км	3,500,000	.5	1,750,000	.451	901	2	280.66	114,046
830	Кабелийн хөнгөнцагаан төгсгөвч 16кв.мм	ш	26,550	100	2,655,000	.1	901	2	280.66	25,287
212	Навтас	кг	200	.388	78	.0004	901	1	216.56	78
410	Маажин	кг	1,500	.3	450	.0004	901	2	280.66	96
046	12м өндөр шон	ш	3,500,000	10	35,000,000	2.79	901	2	280.66	705,520
					86,970,527					**6,921,021**

ЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ /ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ШОН БОЛОН САМБАРЫН/

ифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
879	Электрод э-42	кг	4,666	12.24	57,112	.0142	901	2	280.66	3,590

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг	3,300	678	2,237,400	.678	901	1	216.56	132,292
744	Газардуулгын шин 44х4	кг	3,300	335.4	1,106,820	.3354	901	1	216.56	65,443
744	Газардуулгын буулт круг-20	кг	3,300	81	267,300	.081	901	1	216.56	15,805
					3,668,632					**217,130**

В-ЫН КАБЕЛ ТАТАХ АЖИЛ

ифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
-542	Уулын элс	м3	22,000	25	550,000	37.5	25	1	314.1	294,469
565	Кабелийн хамгаалалтын тууз 200	км	3,500,000	.5	1,750,000	.451	901	2	280.66	114,046
					2,300,000					**408,515**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **95,548,984** **9,574,631**