БНбД 81-95-20
Хавсралт №17А

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Тесвийн дугаар:

Захиалагч: ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ХОГ ШАТААХ ЗУУХНЫ ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМ ШИНЭЭР ХИЙХ АЖЛЫН ТӨСӨВ

Тесөвт өртгийн дүн: 1,583,899,908

(нэг тэрбум, таван зуун наян-гурван сая, найман зуун ерэн-есөн мянга, есөн зуун найман төгрөг)

ВИНД ЭНД СОЛАР ЭМ ЭН ХХК
WIND AND SOLAR MN LLC
9023011153
6985041 СБТ21177
УЛААНБААТАР ХОТ

Баталгаажуулсан **Зураг төслийн: Винд Энд Солар Эм Эн ХХК**
Захирал: ...../Ч.Сугар/
Огноо: 2025.07.24

Хянасан **Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ тесөвчин:...../**
Огноо:

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

МОНГОЛ УЛС
Паашкагийн ДЭЛГЭРХҮҮ
МЭРГЭШСЭН ТЕСЕВЧИН
15-948 ГСТ7750

Мэргэшсэн тесөвчин: ...../П.Дэлгэрхүү/
Тесөв тооцсон огноо: 2025.07.24

Хаяг: УБ, БГД, 2-р хороо, Тайм Центр 204 тоот
Имэйл: windsolarmn@gmail.com
Дугаар: 88054271

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: ВИНД ЭНД СОЛАР ЭМ ЭН ХХК

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР: ЗТ11-481/24

МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН: П.ДЭЛГЭРХҮҮ

АЖЛЫН ЗУРГЫН НЭР, БАЙРШИЛ, ШИФР:

№	ТӨСВИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
1	БХБ Сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм
2	БХБ Сайдын 2006 оны 142 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм
3	БХБ Сайдын 2005 оны 80 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга засварын ажлын төсвийн суурь норм
4	ДБСайдын 2003 оны 113 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №1
5	БХБСайдын 2006 оны 21 дүгээр тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №2
6	БХБ Сайдын 2024 оны 95-дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын ажилтны тарифт цалин
7	ЗТХ сайдын 2019 оны 256-р тушаалаар батлагдсан автомашинаар ачаа тээвэрлэх жишиг тариф

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: 1,583,899,908 төгрөг

ТАЙЛБАР БИЧСЭН:

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../П.Дэлгэрхүү/

Тамга

Дугаар: 88054271

Имэйл: windsolarmn@gmail.com

Хаяг: УБ, БГД, 2-р хороо, Тайм Центр 204 тоот

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	204,750,453
2	Материал	833,838,858
3	Тээвэр	45,295,324
4	Машин ашиглалт	38,779,657
	Шууд зардлын дүн	1,122,664,292
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /69.9 %/	73,119,931
6	Ашиг / 15%/	179,367,633
	Барилга угсралтын ажлын дүн	1,375,151,857
7	НӨАТ 10%	137,515,186
8	Нормчлолын сан 0.18%	2,475,273
	Дүн	1,515,142,316
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	27,503,037
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	13,751,519
	Дүн	1,556,396,871
12	Магадлашгүй ажил 2 %	27,503,037
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	1,583,899,908

Төсөв зохиосон: ...../ П.Дэлгэрхүү/

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Гадна дулааны шугам шинээр хийх ажил	1,349,103,479	197,046,597	825,710,356	36,277,536	43,730,219	70,368,751	175,970,019
2	Дулааны худаг угсрах ТК-5 (3000x2500x2500h) 2ш	26,048,378	7,703,856	8,128,502	2,502,120	1,565,105	2,751,180	3,397,614
	НИЙТ ДҮН:	1,375,151,857	204,750,453	833,838,858	38,779,657	45,295,324	73,119,931	179,367,633

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМ ШИНЭЭР ХИЙХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-220-09	1м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	2800	2.0 / 2	.00 /	12.32 /	7974 / 7974	98240 /	98,240
01-060-03	Гараар засч ухах	м3	87.05	2.9 / 2	4.86 /	423.32 /	9268 / 7974	3923368 /	3,923,368
01-400-02	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудуу булах	м3	1430	/ 2	/	/	/ 7974	/	
06-010-04	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх	м3	142.5	2.4 / 2	.76 / 1.49	108.61 / 211.75	8549 / 7974	928537 / 1688534	2,617,071
06-230-09	200 мм-ийн зузаантай сувгийн бетон хана цутгах	м3	240	3.0 / 2	8.92 / 1.68	2140.8 / 403.2	9412 / 7974	20149210 / 3215117	23,364,326
08-040-10	Сувгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг праймер түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	2955	2.9 / 2	.49 / .01	1454.75 / 23.64	9268 / 7974	13482591 / 188505	13,671,096
07-660-05	Дулааны сувгийн хучилт угсрах Л-9 /2990*1800*140/	ш	250	3.5 / 2	.5 / .2	125 / 50	10000 / 7974	1250000 / 398700	1,648,700
07-590-14	Бетон дэр угсрах ОП-3 /0,5тн жинтэй жижиг хийцүүд	ш	225	3.2 / 2	1.87 / .08	421.79 / 18	9647 / 7974	4068960 / 143532	4,212,492
23-040-12	Рж=1.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойг газар дээр тавих хоолойн голч 300 мм	км	1.5	4.0 / 2	1109.65 / 192.33	1664.47 / 288.5	10589 / 7974	17625124 / 2300459	19,925,583
23-250-06	Дамжуулах хоолойн ган тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх - Швеллер п-20 1.6м /10ш/ нийт 16м*18,4кг=294.4кг	тн	0.294	2.3 / 2	24.08 / 5.74	7.08 / 1.69	8406 / 7974	59514 / 13450	72,963
24-110-07	Яндангын гадаргууг лакаар будах	м2	1530.8	2.7 / 2	.44 /	671.72 / .46	8981 / 7974	6032673 / 3662	6,036,335
24-120-04	Пенополиуретан дулаалга	м2	1530.8	3.8 / 2	.51 / .01	779.18 / 14.85	10353 / 7974	8066822 / 118404	8,185,226
16-110-13	Бөмбөлгөн хаалт d=300мм байрлуулах /Редуктортай/	ш	4	3.3 / 2	11.77 / .82	47.09 / 3.26	9765 / 7974	459849 / 26027	485,877
18-140-07	Хийн кран тавих -50мм	ш	4	3.7 / 2	.18 / .01	.71 / .02	10236 / 7974	7255 / 159	7,415
16-110-10	Ус буулгагч d=150мм байрлуулах	ш	4	3.2 / 2	6.64 / .28	26.57 / 1.11	9647 / 7974	256359 / 8867	265,226
23-220-11	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=300 мм	ш	5	3.8 / 2	39.77 / .34	198.86 / 1.68	10353 / 7974	2058767 / 13396	2,072,163
24-120-04	Компенсатор дулаалах	м2	69.4	3.8 / 2	.51 / .01	35.32 / .67	10353 / 7974	365716 / 5368	371,084
11-320-04	Бетон зуурмаг гараар бэлтгэх	м3	382.5	2.3 / 2	1.51 / 2.9	579.14 / 1109.25	8406 / 7974	4868278 / 8845160	13,713,438

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 8696.7354216 / *Үндсэн цалин:* 100,670,602

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 17,114,002

Нэмэгдэл цалин 37% : 37,248,123

Нийт цалин: 155,032,727

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 20,929,418

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 21,084,451

Ажиллах хүчний зардал: **197,046,597**

ДУЛААНЫ ХУДАГ УГСРАХ ТК-5 (3000Х2500Х2500Н) 2Ш

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-060-04	Худгийн бетон хана цутгах	м3	18.22	3.0 / 2	3.86 / 1.46	70.28 / 26.55	9412 / 7974	661441 / 211682	873,123
06-010-04	Худгийн шал тунгаагуурын хамт цутгах	м3	1.5	2.4 / 2	.76 / 1.49	1.14 / 2.23	8549 / 7974	9774 / 17774	27,548
06-100-04	Худгийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М150	м3	0.8	2.8 / 2	16.1 / .64	12.88 / .51	9124 / 7974	117542 / 4083	121,625
08-040-10	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг праймер түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	69	2.9 / 2	.49 / .01	33.97 / .55	9268 / 7974	314822 / 4402	319,224
07-430-08	Дулааны худгийн нүхгүй таг байрлуулах По-3	ш	8	3.3 / 2	2.28 / .09	18.24 / .7	9765 / 7974	178145 / 5614	183,759
07-430-08	Дулааны худгийн нүхтэй таг байрлуулах П-4а	ш	4	3.3 / 2	2.28 / .09	9.12 / .35	9765 / 7974	89072 / 2807	91,879
21-230-04	Худгийн цагираг угсрах ко-07-1-1	ш	8	3.0 / 2	14.31 / 6.97	114.45 / 55.76	9412 / 7974	1077237 / 444630	1,521,868
07-500-15	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	8	3.0 / 2	.59 / .06	4.7 / .48	9412 / 7974	44206 / 3828	48,034
09-070-05	Үйлчилгээний гишгүүр угсрах / худаг дотор/	тн	0.068	3.8 / 2	16.43 / 2.9	1.12 / .2	10353 / 7974	11564 / 1572	13,136
11-320-04	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	20.52	2.3 / 2	1.51 / 2.9	31.07 / 59.51	8406 / 7974	261169 / 474517	735,686

Нийт Хүн/цаг: 296.9725412 / 146.84074 *Үндсэн цалин:* 3,935,880

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 669,100

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,456,276

Нийт цалин: 6,061,256

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 818,270

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 824,331

Ажиллах хүчний зардал: **7,703,856**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: *8993.7079628 /*	**Бүгд цалин:** *104,606,483*
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**17,783,102**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**38,704,399**
Нийт цалин:	**161,093,983**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**21,747,688**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**21,908,782**
Ажиллах хүчний зардал:	**204,750,453**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМ ШИНЭЭР ХИЙХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	756.8723	1,375,994	756.8723	5	1	453.71	1,717,003
2-0485	Ус буулгагч д-150мм	ш	317,536	4	1,270,144	.63	260	2	280.66	45,972
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	30.692	675,225	46.038	30	1	296.55	409,577
1-0277	Тусгаарлалтын лак	кг	7,000	153.08	1,071,560	.1929	260	2	280.66	14,075
1-4237	Түлээ	м3	25,000	5.91	147,750	3.8415	260	1	216.56	216,298
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5,000	.048	240	.0001	260	2	280.66	5
1-0139	Хлорын шохой	кг	1,100	33.75	37,125	.0415	260	2	280.66	3,029
2-1129	Хийн авах кран ф 50мм	ш	80,000	4	320,000	.0014	260	2	280.66	103
1-0051	Хар тос	кг	900	50.235	45,212	.0527	260	1	216.56	2,970
1-3967	Хашмалын бамбай	м2	14,600	1046.4	15,277,440	35.5776	260	2	280.66	2,596,154
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	5,560	1017.6	5,657,856	1.1702	260	2	280.66	85,394
1-4334	Хайрга	м3	22,390	328.224	7,348,935	700.7582	25	2	415.02	7,270,717
1-3825	Хөдөлгөөнгүй тулгуур /нормоор/	кг	0	211.5	0		260	1	216.56	0
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	9.275	185,500	.1239	260	3	391.34	12,610
2-3050	Фланц ф-300	ш	21,360	8	170,880	.1723	260	2	280.66	12,573
2-3182	Чиг өөрчлөгч ф-300	ш	373,831	10	3,738,310	.7284	260	2	280.66	53,154
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	80.8695	30,264,747	82.4868	260	1	216.56	4,644,471
1-4529	Шохой	тн	200,000	1.728	345,600	2.1082	260	1	216.56	118,701
1-3825	Швеллер n-20 1.6м /10ш/ нийт 16м*18,4кг=294.4кг	тн	3,272,727	.3087	1,010,291	.3087	260	1	216.56	17,382
1-0879	Электрод э-42	кг	1,400	268.26	375,564	.3112	260	2	280.66	22,707
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	1,500	531.2664	796,900	.5313	260	1	216.56	29,913
1-4058	Бетон дэр оп-1 /400*400*100/	ш	26,400	225	5,940,000	2.25	260	2	280.66	164,186
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	4.515	27,090	.0036	260	1	216.56	203
1-4212	Арчих материал	кг	100	14.436	1,444	.0149	260	1	216.56	837
1-4543	Голын элс	м3	24,500	208.086	5,098,107	343.3419	30	1	296.55	3,054,541
2-3182	Ган чиг өөрчлөгч 300	ш	373,831	20	7,476,620	1.4568	260	2	280.66	106,308
2-2470	Ган яндан, 325х7	м	286,875	1494	428,591,250	82.0206	260	3	391.34	8,345,465
2-2476	Ган яндан, 377х6 /компенсатор/	м	286,875	67.75	19,435,781	3.7195	260	3	391.34	378,451
2-0488	Ган бөмбөлгөн хаалт д-300мм /редуктортай/	ш	6,502,955	4	26,011,820	1.6531	260	2	280.66	120,631
2-2888	Гулгах тулгуур ф-300мм	ш	25,600	25	640,000	.2458	260	1	216.56	13,839

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-2674	Дулааны сувгийн хучилт л-9 /2990*1800*140/	ш	594,000	250	148,500,000	215.5	260	1	216.56	12,133,857
1-4148	Дүнз IV зэрэг	м3	555,500	3.36	1,866,480	2.184	260	1	216.56	122,971
1-3991	Захалсан банз III зэрэг 40мм	м3	555,500	23.28	12,932,040	15.132	260	1	216.56	852,016
1-0200	Керосин	кг	1,650	70.92	117,018	.0745	260	2	280.66	5,434
1-0358	Праймер	кг	552	7092	3,914,784	8.014	260	2	280.66	584,791
1-1015	Пенополиуретан хэвлэмэл дулаалга d-325 40кг/м3 тугалган бүрээстэй	м	57,502	1568.0037	90,163,346	1.8502	260	3	391.34	188,259
1-0087	Олс	кг	54,375	.024	1,305	.0000	260	2	280.66	2
1-3825	Өнхрөх тулгуур	кг	1,200	4065	4,878,000	5.2845	260	2	280.66	385,618
					825,710,356					**43,730,219**

ДУЛААНЫ ХУДАГ УГСРАХ ТК-5 (3000Х2500Х2500Н) 2Ш

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	8.9708	16,309	8.9708	5	1	453.71	20,351
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	.5462	12,016	.8193	30	1	296.55	7,289
1-0795	Тос	кг	500	35.772	17,886	.0447	260	2	280.66	3,263
1-4237	Түлээ	м3	25,000	.18	4,500	.117	260	1	216.56	6,588
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	4,500	14.7584	66,413	.5018	260	2	280.66	36,616
1-2972	Худгийн цагираг ко-07-1-1	ш	63,636	8	509,088	3.2	260	2	280.66	233,509
1-0051	Хар тос	кг	900	1.173	1,056	.0012	260	1	216.56	69
1-0051	Хар тосон шаваас	кг	1,250	40.8	51,000	.0428	260	2	280.66	3,126
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	5,560	10.3061	57,302	.0119	260	2	280.66	865
1-4334	Хайрга	м3	22,390	16.9924	380,459	36.2787	25	2	415.02	376,410
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	6.5672	2,457,704	6.6985	260	1	216.56	377,163
1-4529	Шохой	тн	200,000	.0044	888	.0054	260	1	216.56	305
2-1717	Ширмэн таг	ш	108,000	8	864,000	.8	260	2	280.66	58,377
1-0879	Электрод э-42	кг	1,400	1.63	2,282	.0019	260	2	280.66	138
1-2696	Ялуу дя15-12-22	ш	37,935	4	151,740	.4	260	1	216.56	22,522
1-2696	Ялуу дя12-12-08	ш	28,935	4	115,740	.34	260	1	216.56	19,144
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	595,900	.0024	1,430	.0016	260	1	216.56	88
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	3,000	15.8514	47,554	.0181	260	2	280.66	1,319
1-4212	Арчих материал	кг	100	.069	7	.0001	260	1	216.56	4

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0733	Арматур	тн	2,522,727	.0878	221,395	.0878	260	1	216.56	4,941
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.0034	8,577	.0034	260	1	216.56	191
1-4543	Голын элс	м3	24,500	10.2075	250,083	16.8423	30	1	296.55	149,838
1-3825	Ган бүтээц /үйлчилгээний гишгүүр/	кг	3,272	68	222,496	.0884	260	1	216.56	4,977
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	70,000	.016	1,120	.0128	260	1	216.56	721
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	3,500	1.0965	3,838	.0417	260	2	280.66	3,040
1-2674	Дулааны худгийн нүхгүй таг байрлуулах по-3	ш	225,000	8	1,800,000	2.72	260	1	216.56	153,151
1-2674	Дулааны худгийн нүхтэй таг байрлуулах п-4а	ш	150,000	4	600,000	1	260	1	216.56	56,306
1-4154	Дүнзэнцэр Iү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	120,000	.0241	2,886	.0156	260	1	216.56	880
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	.2999	166,589	.1799	260	1	216.56	10,131
1-0200	Керосин	кг	1,650	1.656	2,732	.0017	260	2	280.66	127
1-0358	Праймер	кг	552	165.6	91,411	.1871	260	2	280.66	13,655
					8,128,502					**1,565,105**
	НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:				**833,838,858**					**45,295,324**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	.06	13,800	773
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	8.17	88,573	723,225
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	2.25	3,940	8,871
8040	Хар тос чанадаг тогоо 500л	1.74	22,350	38,862
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	315.15	18,983	5,982,492
2001	Цамхагт кран 5тн	2	43,200	86,400
7021	Бетон зуурмагийн насос	47.27	20,840	985,065
2028	Автокран 5тн	200.5	59,489	11,927,714
2030	Автокран 10тн	6.94	80,019	555,332
2027	Автокран 3тн	122.37	40,084	4,905,079
	Автомашин	50.9	13,800	702,463
3122	Ацетиленийн генератор	73.09	6,810	497,743
3033	Гагнуурын аппарат	13.58	19,064	258,891
9022	Гадаргуугийн доргиур	8.38	9,115	76,395
9023	Гүний доргиур	390.23	12,800	4,994,918
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	78.59	8,310	653,074
3043	Компрессор	37.5	51,118	1,916,925
5030	Насос	77.4	14,550	1,126,170
2028	Машин ашиглалт	4.92	13,800	67,888
1002	Өндөр хүчин чадалтай эксковатор 1.0м3	63.31	51,674	3,271,378

38,779,657