ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: *2380.15 / 561.17* **Бүгд цалин:**	*26,785,397*
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	4,553,517
Нэмэгдэл цалин 37%:	9,910,597
Нийт цалин:	41,249,511
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	5,568,684
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	5,609,934
Ажиллах хүчний зардал:	52,428,129

[redacted]

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ХАШААНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	40.44	59,489	2,405,742
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	4.7	3,940	18,524
9003	Цахилгаан ерем	0.41	2,531	1,030
9024	Буун цацагч	3.2	4,200	13,444
1017	Бульдозер	0.53	51,955	27,573
2028	Автокран 5тн	11.1	59,489	660,469
13200	Автомашин	2.97	3,456	10,262
85201	Ачаваны машин	1.92	61,739	118,539
3033	Гагнуурын аппарат	133.69	27,643	3,695,703
9023	Гуний доргиур	16.2	12,800	207,422
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	58.47	8,310	485,873
1001	Өндөр бүтээмжтэй экскаватор 0.65м3	7.88	54,107	426,532
				8,071,114
			НИЙТ ДҮН:	8,071,114

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ХАШААНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		ХЛН	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	1,000	44.56	44,562	0.04	1350	2	280.66	16,884
1-4271	Ус	м3	1,818	32.56	59,189	39.39	1	2	1272.78	50,140
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	0.11	2,317	0.16	15	1	334.65	793
1-0795	Тос	кг	1,200	156.72	188,064	0.2	10	2	461.73	905
1-0233	Темрийн будаг	кг	17,845	23.1	412,219	0.03	1350	2	280.66	11,291
1-0525	Темер утас ф 5 мм	кг	2,818	-172.22	-485,318	-0.17	1350	1	216.56	-50,350
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	14,600	73.48	1,072,819	2.5	10	2	461.73	11,536
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	22.54	62,370	0.03	1350	2	280.66	9,822
1-4334	Хайрга	м3	24,108	102.43	2,469,393	218.69	210	2	280.66	12,889,223
1-4336	Хучилтерегч	м3	20,000	0.96	19,200	0.01	10	3	619.12	79
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	45.65	17,083,595	46.56	1350	1	216.56	13,612,532
1-0759	Шонгийн оройн таг	ш	20,000	150	3,000,000	0.34	1350	2	280.66	128,444
1-4529	Шохой	тн	266,207	0.01	2,253	0.01	1350	1	216.56	3,018
1-0879	Электрод	кг	4,044	74	299,256	0.09	1350	2	280.66	32,524
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	159.02	742,006	0.18	1350	2	280.66	69,893
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	575,700	0.29	166,750	0.19	10	1	348.9	657
1-0410	Будаг шингэлэгч	кг	5,791	6.9	39,941	0.01	1350	2	280.66	3,293
1-0517	Бэхэлгээний деталь темер	кг	3,272	300	981,600	0.34	1350	2	280.66	128,444
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	2.04	12,240	0.00	10	1	348.9	6
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	2	5,045,099	2	1350	1	216.56	584,671
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	0.1	252,255	0.1	1350	1	216.56	29,234
1-4543	Голын элс	м3	24,500	56.71	1,389,474	93.58	210	1	216.56	4,255,649
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	595,900	0.89	532,320	0.54	10	1	348.9	1,870
1-4333	Зөөж хаях шороо	м3	0	87	0	121.8	10	1	348.9	424,960
	Квадрат темер 40*40*3.5	м	13,636	60	818,160	0.23	1350	2	280.66	87,524
1-3825	Квадрат темер 100*100*2.5	м	27,273	264	7,200,072	2.75	1350	2	280.66	1,040,283
1-1681	Квадрат темер 200*200*6	м	120,000	24	2,880,006	0.97	1350	2	280.66	367,865
1-1681	Үйлдвэрийн будагтай спс зүсэлттэй хашааны лист 2.35*0.9м	ш	264,375	4	1,057,519	0.26	1350	1	216.56	74,844
1-1681	Үйлдвэрийн будагтай спс зүсэлттэй хашааны лист 2.35*1.4м	ш	411,250	148	60,865,000	14.8	1350	1	216.56	4,326,869

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	106,212,361	**38,112,902**
НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:	**106,212,361**	**38,112,902**

БНбД 81-95-20
Хавсралт №17А

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

МОНГОЛ УЛС
ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА ОРОН СУУЦЖУУЛАЛТЫН ЯАМ
Магадлалын дүгнэлтийн нэгтгэл
Бүртгэлийн дугаар. 1109/2025
МАГАДЛАЛ ХИЙГДСЭН
Магадлал хариуцсан
Хэлтсийн дарга: ..... /Гарын үсэг/
2025 оны 02 сарын 19 өдөр

Тесвийн дугаар: 202507011

Захиалагч:

Увс аймгийн Тэс суманд баригдах нийтийн зээмшлийн талбайн хашааны ажлын тесев

Тесевт ертгийн дүн: 299,585,292

(хоёр зуун ерэн-есен сая, таван зуун наян-таван мянга, хоёр зуун ерэн-хоёр теграг)

УЛААНБААТАР ХОТ
НАТ ПЛАН КОНСАЛТИНГ ХХК

Баталгаажуулсан **Зураг теслийн: "Нат план консалтинг" ХХК**
Захирал: ...../С. Тамир/
Огноо:

МОНГОЛ УЛС
Б-СТАНД ДӨРЖИЙН БАРАНТУЯА ЗАЛГУУЛЛЫН ТЕСЕВЧИН Т-БУЗА
2024-2029

299'585'292 теслесэн хэмжээ
/Д. Баранцуяа/

Хянасан **Тэргүүлэх тесевчин: ..... /Д. Баранцуяа/**
Огноо:

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

МОНГОЛ УЛС
99-199
АТХ2384
Батхуягийн ЦЭРЭН-ЭРДЭНЭ
ТЭРГҮҮЛЭХ ТЕСЕВЧИН
Т-БУЗА
ХУГАЦААГҮЙ

Тэргүүлэх тесевчин: ..... /Б.Цэрэн-Эрдэнэ/
Тесев тооцсон огноо: 2025.02.01

Хаяг:
Имэйл: bb_tsegii@yahoo.com
Дугаар: 99007856

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: "НАТ ПЛАН КОНСАЛТИНГ" ХХК

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР:

ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН: Б. ЦЭРЭН-ЭРДЭНЭ

АЖЛЫН ЗУРГЫН НЭР, БАЙРШИЛ, ШИФР: УВС АЙМГИЙН ТЭС СУМЫН НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ХАШААНЫ АЖИЛ

№	ТӨСВИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
1	БХБ Сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм
2	БХБ Сайдын 2024 оны 95-дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын ажилтны тарифт цалин
3	ЗТХ сайдын 2019 оны 256-р тушаалаар батлагдсан автомашинаар ачаа тээвэрлэх жишиг тариф
4	ЗТБХБ-ын сайдын 2012 оны 18 тоот тушаалаар батлагдсан барилга замын машины машин ашиглалтын нэг маш-цагийн жишиг үнэ
5	Материалын үнийг БХТ-ээс гаргасан Барилгын мэдээлэл сэтгүүлийн 2023 оны 10-р сарын дугаарын үнэ болон зах зээлийн дундаж ханшаар тооцов
6	НДШ-ийн хувь хэмжээг 13,5 хувиар тооцов
7	Үйлдвэрийн будагтай "си эн си" зүсэлттэй хашааны листийг материал нийлүүлэгч "Төгөөн бүрд дэвжих" ХХК-аас ирүүлсэн үнийн саналын үнээр төсөвт тооцон оруулав.

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: **299,585,292** **төгрөг**

ТАЙЛБАР БИЧСЭН:

Тэргүүлэх төсөвчин:.....**/Б. Цэрэн-Эрдэнэ/**

МОНГОЛ УЛС ЦЭРЭН-ЭРДЭНЭ ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН Т-БУЗА

Дугаар: 99007856

Имэйл: bb_tsegi@yahoo.com

Хаяг:

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ЗАДАРГАА

Увс аймаг, Тэс сум, нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилтын ажил						ЕД-.....
аймаг, нийслэл	Увс	сум дүүрэг, тосгон	Тэс	Хороо		
	Захиалагч:		Зураг теслийн гүйцэтгэгч:	"Нат план консалтинг" ХХК	Тайлбар:	
	Барилгын үндсэн хийц		Тесөвт ертөг /төг/	Барилгын талбай /м2/	Нэгж ертөг /төг/	Жишиг нэгж хүчин чадал /төг/
1	Гадна тохижилтын ажил:					
	Ажлын нэр		Тесөвт ертөг /төг/	Ажлын тоо хэмжээ /м2/	Нэгж ертөг /төг/	Жишиг нэгж хүчин чадал /төг/
ГТ	65мх125м харьцаатай нийт 380м цутгамал төмөр бетон суурьтай, металл баганатай, үйлдвэрийн хуурай будагтай, CNC эүсэлттэй металл листэн хашаа		299,585,292	~~684~~ 703	437,990 ~~453~~	94,098
Хэсгийн дүн			299,585,292			
Тесөвт ертгийн нэгдсэн товчоо						
ГТ	Гадна тохижилт, зам талбай		299,585,292			
НИЙТ ТЕСӨВТ ӨРТӨГ:				299,585,292		

Тесвийн задаргаа хийсэн:

Тесевчин: /Б. Цэрэн-Эрдэнэ/

тамга

Тесевчний харилцах утасны дугаар: 99007856

Тесвийн эксперт

Хянасан: /Д.Цэрэнмөнх/

тамга

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭГДСЭН ТӨСӨВ

Маягт№9

Барилгын нэр Нийтийн эзэмшлийн талбайн хашаны ажил

Төсөвт ертөг 299585 / мянган төгрөг /

Нэгж ертөгийн тооцоот хэмжих нэгж:

2025.07.01 оны түвшний үнээр зохиов.

д/д	Ажил зардлын нэр	Технологийн бүтэц (мян/төг)				
		Барилгын угсралт	Тоног төхөөрөмж		Бусад	Бүгд
			Угсралт	Өртөг		
	I ХЭСЭГ					
	I бүлэг. ТАЛБАЙ БЭЛДЭХ					
1	Барилга барих газар чөлөөлөх, архитектур төлөвлөлтийн даалгавар өгөх, талбайн улаан шугам тавих					
2	Газар худалдаж авсны төлбөр					
3	Техникийн нөхцөл авах, инженерийн шугам сүлжээ татахад тавигдах шаардлага биелүүлэх					
4	Барилгын зураг төсөл боловсруулах, барилга барих хугацааны газрын түрээс, төлбөр					
5	Барилгын талбай дахь байгууламж, зүлэг, суулгац, зам талбай, хашлага буулгасан, барилга байгууламж буулгасан зэргээс учруулсан хохирлын нөхөн төлбөр болон байгаль орчинд учирсан хохирлын төлбөрийн зардал					
6	Барилгын инженер геологийн ажил					
				I бүлгийн дүн:		
	II бүлэг. ҮНДСЭН БАРИЛГУУД					
7	Үндсэн барилгууд					
	III бүлэг. ТУСЛАХ ЧАНАРЫН БАРИЛГУУД					
8	Нийт туслах барилгууд					
	IV бүлэг. ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ АЖ АХУЙН БАРИЛГУУД					
9	Эрчим хүчний аж ахуйн барилгууд					
	V бүлэг. ЗАМ, ТЭЭВЭР, ХОЛБООНЫ АЖ АХУЙН БАРИЛГУУД					
10	Зам, тээвэр, холбооны барилгууд					
	VI бүлэг. ТӨВЛӨРСӨН ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭ ТҮҮНИЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖУУД					
11	Төвлөрсөн инженерийн шугам сүлжээ түүний барилга байгууламжууд					
	VII бүлэг. ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТ, ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭЛТ					
12	Талбайн бүх тохижилт, зүлэгжүүлэлт	254,892,596				254,892,596
	VIII бүлэг. ЗАХИАЛАГЧИЙН ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН ЗАРДАЛ					
13	Захиалагчийн техникийн хяналтын зардал	5,097,852				5,097,852
14	Зөвлөх үйлчилгээний зардал					
15	Түр барилга					
				I-VIII бүлгийн дүн:		259,990,448

IX бүлэг. БУСАД ЗАРДЛУУД						
16	Бусад нэмэлт ажил болон зардал барилгын зохион байгуулалтын төсөл /noc/					
17	Барилга байгууламжийн норм, нормативын сангийн зардал 0.18%	458,807				458,807
					IX бүлгийн дүн:	280,449,255
					I хэсгийн дүн:	
II хэсэг						
X бүлэг. Мэргэжилтэн ажиллуулах						
18	Гадаадын мэргэжилтэн урьж ажиллуулах					
19	Ашиглалтын үеийн боловсон хүчин бэлтгэх					
					X бүлгийн дүн:	
XI бүлэг. ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ИНЖЕНЕР ГЕОЛОГИЙН ЗАРДАЛ						
20	Зураг төсөл, инженер геологийн байгууллагад төлөх зардал	6000000				6,000,000
21	Зохиогчийн хяналтын зардал	2548926				2,548,926
22	Зураг төслийн баримт бичгийг шүүлт хийсний зардал					
23	Ажил зохион байгуулалтын төсөл /ПОР/					
					XI бүлгийн дүн:	8,548,926
II хэсгийн дүн:						
24	Магадлашгүй ажлын зардал /иргэн, орон сууц 2%, үйлдвэр 3%, онцгой 10%/	5,097,852				5,097,852
25	Нэмэгдсэн өртөгийн албан татвар	25,489,260				25,489,260
26	Буцах зардал					
	НИЙТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ДҮНГЭЭ					299,585,292

Төслийн ерөнхий инженер .....

Тооцоо зохиосон .....Б.Цэрэн-Эрдэнэ