Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Дүүжин тааз буулгах	м2	41.79
Хуучин будагтай таазны гадаргуут хусаж цэвэрлэх	м2	349.44
Хаалга задлах	хайр-цаг	22
Шилэн хананы углуурга авах, ховилыг задлах /40.11 м2/	хайр-цаг	5
Хамар ханын тоосгон ергийг гараар ухаж буулгах	м3	2.59
Тоосгон хананд хаалганы нүх,зай гаргах	м3	0.372
Тоосгон хананд суулгасан цонхны чулуун тавиур хавтанг буулгах	м2	7.56
Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцийг буулгах ([k1=0.4])	м2	17.2
Хуучин будагтай ханын гадаргуут хусаж цэвэрлэх.	м2	1110.89
Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	62.8
Тоосгон хананы хөндийрсөн шаварыг ховхлож унагах	м2	174.7
Шалны модон хөвөө хадаасыг сугалан авч хуулан задлах	м	320.78
Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	330.12
Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	31.76
Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	391.23

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Эмульсэн будгаар тааз будах	м2	19.31
Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	222.06
Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай гоёлын тааз угсрах	м2	103.52
Модон фактуртай MDF хавтангаар тааз хийх	м2	46.27
Хананд шаврын засварыг шохойн-цементэн зуурмагаар 20 мм зузаантай хийх	м2	174.7
Эмульсэн будгаар хана будах	м2	954.52
Ханын өнгөлгөө /MDF хавтан/ хийх	м2	204.72
Хавтанцараар өнгөлөх тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	72.41
Хананд 200х300мм-ийн хавтанцар наах	м2	72.41
Усан цийдмэг будгаар амалгааг будах	м2	37.44
Модон хавтан хүрээ өнгөлж бүрэх	м2	11.18
Ханын бариул угсрах	у/м	56.54
Хананд гипсэн хавтан өнгөлгөө хийх	м2	2.7
Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах /3ком/	м2	24.46
Металл хаалга суулгах	ш	20
2 хавтастай металл хаалга суулгах	ш	2
Хаалганд цоож суулгах	ш	21
Металл вакум цонх хананд суулгах	м2	0.72
Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	10.08
Шал тэгшлэгч	м2	360.61
Шатны хонгилд чулуун хавтан дэвсэж шал хийх ([k1=1.02])	м2	23.89
Керамик хавтанцарыг /плита/ цавуугаар наах ([k1=1.02])	м2	30.62
Цементэн зуурмаг дээр 20мм зузаан хиймэл чулуун хавтанцар нааж шалны хөвөө хийх	м	60.51
Паркетан шал шахаж хийх ([k1=1.02])	м2	20.76
Хуйтэн турхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	315.96

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Шаазан жорлон буулгах	ш	5
Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	11
Дор байрлалтай шаазан зайлах торхтой хойшоо гаргалгаатай суултуур байрлуулах	1ком	5
Шаазан угаагуур, сифоны хамт тавих	1ш	13
Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	13
Суурин болон эвхдэг тулгуур, бариул суулгах /хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан/	ш	2

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Тааз , хананд бэхэлсэн гэрэлтүүлэгч буулгах	100ш	0.76
Унтраалга, разетка буулгах	100ш	0.64
Дүүжин таазанд лед чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	62
Таазанд нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	14
Далд угсрах гурван даралттай унтраалга тавих	ширхэг	2
Далд угсрах хоёр даралттай унтраалга тавих	ширхэг	16
Далд угсрах нэг даралттай унтраалга тавих	ширхэг	4
Далд тавих гурван оролттой залгуур угсрах.	ширхэг	42

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хөшигний зам суулгаж хөшиг татах	ком	15
Жалиузан хөшиг тогтоох	ш	23
Эмнэлгийн орны толгойн самбар суулгах	ш	11
Хаалганд хаяг тогтоох	иж бүр	28
Шавар зуурмаг талбай дээр бэлтгэх /бага хэмжээгээр/	м3	7.89
Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	9.39