Батлав:
Барилга, инженер техникийн хэлтсийн
дарга Ж.Наранбаяр

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ, ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

Засгийн газрын III байрны гадна дулаан, цэвэр усны шугам, насос шинэчлэх ажил				
№	Хийгдэх ажил	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Халаалтын ф100-н шугам буулгах	м	120	Халаалтын лотки эвдэхгүй цэвэрхэн буулгах
2	Халаалтын ф100-н шугам шинээр хийх	м	120	Орос трубатай дүйцэхүйц оёдолгүй сайн чанартай байх
3	Халаалтын ф100-н суурилуулсан трубанд дулаалга хийх	м	120	Чанартай цэвэрхэн байх
4	Цэвэр усны ф100-н цайран шугам буулгах	м	60	Лотки эвдэхгүй цэвэрхэн буулгах
5	Цэвэр усны ф100-н цайран шугам шинээр хийх	м	60	Орос трубатай дүйцэхүйц оёдолгүй сайн чанартай байх
6	Цэвэр усны ф100-н суурилуулсан цайран трубанд дулаалга хийх	м	60	Чанартай цэвэрхэн байх
7	Халаалтын шугаманд ф100 хаалт гагнах	ш	4	ЛД хаалттай дүйцэхүйц чанартай байх
8	ф100 хаалт хийх (Цэвэр ус)	ш	2	ЛД хаалттай дүйцэхүйц чанартай байх
9	120*80 лотки таг солих	ш	3	MNS4990:200 стандартад нийцсэн чанартай байх
10	Ф80 фланзтай халаалтын насос солих	ш	2	Зарцуулалт Q4600м.кубц, HMAX45 м.кубц, Грундфостой дүйцэхүйц чанартай байх
11	Насос ф80 уян холболт хийх	ш	4	MNS4990:200 стандартад нийцсэн чанартай байх
12	Трубанд үл хөдлөх тулгуур хийх	м	4	
13	Халаалтын шугамын шуудуу ухах, эргүүлж булах	м.куб	30	Чанартай цэвэрхэн байх
14	Ухсан хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м.куб	30	Чанартай нягтруулсан байх
15	Асфалтан зам талбайг хуулж шинээр хийх	м.куб	30	MNS 1592: 2002 стандартад нийцсэн чанартай байх
16	Суурилуулсан шугамыг даралтаар шахаж шалгах	м.куб	10.1	10.2 балл даралтаар шахах
17	Суурилуулсан трубанд гулсах тулгуур хийх	ш	6	MNS4990:200 стандартад нийцсэн чанартай байх
18	Суурилуулсан халаалтын ф100-н труба будах	м	120	Чанартай цэвэрхэн будах
19	Суурилуулсан ф100-н цэвэр усны цайран труба будах	м	60	

Боловсруулсан: Сантехникийн инженер А.Нямцэрэн