БАТЛАВ.
ЕРӨНХИЙ ЗАХИРЛЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ Л.БЯМБАСҮРЭН

АТА9996 9077138
9023050128

ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОРЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Зориулалт: Эрчимт эмчилгээний тасаг 1,2,3-г нөөц цахилгааны үүсгүүрт холбож, аюулгүй байдлыг хангах.

1.ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

Энэхүү техникийн тодорхойлолтод нийлүүлэх шаардлагатай байгаа дизель генераторын техникийн тодорхойлолтыг тусгасан болно.

2.ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

Гүйцэтгэгч нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэн тоног төхөөрөмжийг нийлүүлнэ.

2.1.Дизель генератор нь хэмжүүр болон хяналтын төхөөрөмжтэй электрон удирдлагын самбартай иж бүрдэл байх.

2.2. Дизель генератор нь автомат ажиллагаатай, хөргөлтийн шингэний цахилгаан халаагчтай, аккумлятор цэнэглэгчтэй байх.

2.3.Байгаль орчин болон хүний биед хор нөлөөгүй байх

2.4.Техникийн ашиглалтын заавар, гарын авлагатай байх ба тэдгээр нь монгол, англи хэл дээр байх

2.5.Техникийн тодорхойлолт хангасан байдлыг нотлох баримт бичиг /үйлдвэрлэгчийн гаргасан техникийн бичиг баримт, гарын авлага, үйлдвэрлэгчийн баталгааны хуудас, шалгах хуудас/ ирүүлэх

3.ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Генераторын техникийн үзүүлэлт нь доорх шаардлагыг хангасан байна.

3.1. ХӨДӨЛГҮҮРИЙН ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

№	Техникиййн үзүүлэлт	Тавигдах шаардлага
1	Чадал / номиналь/	88кВА/70кВт
2	Түлшний төрөл	Дизелийн
3	Асалт	Гар/авто
4	халаагч	1000Вт 220в 50Гц
5	Хөргөлтийн систем	Шингэн хөргөлттэй
6	Агаарын систем	Турбин/сэнс

7	Эргэлт	1500 эрг/мин
8	Дуу чимээ дарагчтай	≤ 75 дБА/1м
9	Түлшний бак	190л дээш
10	Асалтын систем	Аккумулятортой
11	Хяналтын систем/дэлгэц	Электрон хяналтын систем/лед
12	Дизель генераторын хэмжээ /багагүй	1820 x 750 x 1050 багагүй

3.2. ГЕНЕРАТОРИЙН ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

№	Техникийн үзүүлэлт	Тавигдах шаардлага
1	Гаралтын хүчдэл	380В
2	Давтамж	50Гц
3	Чадал	80кВА/64кВт
4	Гүйдэл	125А
5	Тусгаарлалтын ангилал	H
6	Хамгаалалтын зэрэглэл	IP23
7	Хүчдлийн тохиргоо	AVR
8	Хяналтын дэлгэц	Электрон

4. Нэмэлт шаардлага:

- Тус ажилд цахилгааны утас, холбогдох материалуудыг хамт оруулж тооцно.
- Баталгаат хугацаа 24 сар.
- Холболтын схем зураг хийж өгөх.
- Гадна байрлах зориулалтын генератор, Монгол улс болон олон улсын зах зээлд танигдсан үйлдвэрлэгч байх.
- Нийлүүлэгдэх дизель генераторыг засан газарт аюулгүйн технологийн шаардлагыг бүрэн хангаж суурилуулна.
- Шалгалт, туршилтыг хийхдээ бүрэн ачаалал авсан үед хийж гүйцэтгэнэ.
- Угсралт, суурилуулалтын ажлыг бүрэн гүйцэтгэж ерөнхий цахилгааны щитэнд холболтыг хийнэ.

Хянасан:

Төлөвлөлт, үйл ажиллагаа эрхэлсэн
дэд захирал О.Чойдог

Боловсруулсан:

Инженерийн байгууламжийн албаны дарга Ц.Сэржмядаг

Инженерийн байгууламжийн албаны инженер Д.Мөнх-Эрдэнэ