1. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

1.1 Захиалагч байгууллагын нэр, хаяг. Геологи, маркшейдерийн хэлтэс, “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ, Монгол улс, Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум

1.2 Ажлын нэр. Маркшейдерийн хэмжилтийн байнгын ажиллагаатай суурин станцын засвар, сервис үйлчилгээний ажил

1.2 Ажил гүйцэтгэх үндэслэл. Маркшейдерийн хэмжилтийн байнгын ажиллагаатай суурин станцын найдвартай, тасралтгүй ажиллагааг хангах зорилгоор сервис үйлчилгээ хийх үйлдвэрлэгчийн техникийн шаардлагын дагуу 3 жил тутамд засвар үйлчилгээ, тохируулгын ажил хийлгэх, Геодези зураг зүйн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2-т геодези, зураг зүйн хэмжлийн багаж хэрэгслийг шалгах, баталгаажуулах гэж заасны дагуу хуулийн хэрэгжилтийг хангах

1.3 Гүйцэтгэх ажлын иж бүрдэл.

i. Байнгын ажиллагаатай суурин станцын байршлыг олон улсын стандартын дагуу нарийвчлан тогтоож (IGS Site Guidelines)-д заасан техникийн нөхцлүүдийг хангах
ii. GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай суурин станц нь 2 долгионы хүлээн авагчуудын RTK хэмжилтийн бодит агшины засвараар хангах нөхцлийг бүрдүүлэх
iii. Firmware-ийн сунгалт хийх
iv. Байнгын тэжээлийн эж бүрдлийг шинэчлэн солих (аккумулятор, тэжээлийн кабелууд, хөргүүр, гүйдэл тогтворжуулагч зэрэг)
v. Бусад солих шаардлагатай дагалдах хэрэгслүүдийг шинэчлэх (тригер, антен, өгөгдөл дамжуулах кабель, график карт зэрэг)
vi. Байнгын ажиллагаатай станцыг хариуцагчад сургалт зохион байгуулах

2. ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

2.1 Шаардлага.

i. Ижил төрлийн байнгын ажиллагаатай суурин станцын суурьлуулалт, засвар үйлчилгээ хийж байсан туршлагатай байх
ii. Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй

3. АЖЛЫН ХЯНАЛТ, ТАЙЛАН БАРИМТ

4.1 Ажлын хяналт, шалгалт.

Гэрээт ажлын гүйцэтгэлд захиалагч талаас хүлээн зөвшөөрч баталсан гэрээ болон техникийн даалгаврын дагуу хяналтыг тавина. Захиалагч нь шаардлагатай үед хэдийд ч гүйцэтгэгчийн ажлын явцтай танилцах, ажлын гүйцэтгэлтэй холбоотойгоор нэмэлт мэдээ мэдээлэл гаргуулж авах эрхтэй

4.2 Тайлан боловсруулалт, материал хүлээлгэн өгөх.

i. Гүйцэтгэгч нь тайлан болон холбогдох мэдээллүүдийг боловсруулж захиалагч талд хүлээлгэн өгнө
ii. Засвар үйлчилгээнд 3 жилийн баталгаа өгөх.

4. АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ХУГАЦАА

4.1. Ажил эхлэх. Гэрээнд заасны дагуу эхэлнэ.

4.2. Хугацаа. Засвар үйлчигээний ажлыг 45 хоногт багтаан гүйцэтгэнэ.