Ховд аймаг, Манхан сумын, Зэрэг гол баг шинээр баригдах 15/0.4-ын 63кВА АТП-н дэд өртөө, 15 кВ-ын 80м ЦДАШ, шинээр барих ажлын даалгаварт өгөх санал

БАТЛАВ:Манхан сумын засаг дарга П.Мягмарсүрэн

№	Зураг төсөл боловсруулах үндэслэл	Манхан сум ЗДТГ
1	Байршил	Ховд аймаг Манхан сум Зэрэг гол баг
2	Шинээр төлөвлөж буй ажил	- 15 кВ-ын 63кВА АТП дэд өртөө - 15 кВ-ын 80м ЦДАШ угсрах
3	Бүрэлдэхүүн хэсэг хүчин чадал	- 110/35/10 кВ-ын Манхан дэд станц 10 кВ-ын ХХБ-ын Чандмань фидер Зэрэг гол багийн 15 кВ-ын ЦДАШ-ын дундын тулгуураас холболт хийх холболт хийх. - ЦДАШ нь холболт хийх тулгуураас 10-15 м зайд тулаас тулгууртай тулгуур босгож тулгуурт хуурай салгуур суурьтай нь суурилуулж 15 кВ-ын 3*50 хөндлөн огтлолтой АС-50 ЦДАШ-ыг дэд өртөө төлөвлөсөн газар хүртэл татаж ЦДАШ-ын төгсгөлд тулаас тулгууртай тулгуур босгож тулгуураас 10-15 м зайд 63 кВА чадалтай 15/0.4 кВ-ын АТП дэд өртөө барьж холболт хийх. - Дэд өртөөний 15 кВ-ын ЦДАШ нь эхлэлдээ хуурай салгууртай эхлэл болон төгсгөлийн тулгуур нь тулаас тулгууртай ПС-70 маркын тусгаарлагчтай анкер тулгуур байна ЦДАШ-ын дундын тулгуур нь Р-15 бүхий тулгуур изляторгой байна. - 10 кВ-ын ЦДАШ-ын тулгуурын тоноглол бүрийг газардуулгад холбосон байх бөгөөд цацраг хэлбэрийн газардуулгатай газардуулгын полса төмөр нь цацраг бүрдээ 10 м урт, босоо элэктрод нь 2,5-3 м гүн, тулгуурын газардуулгын эсэргүүцэл нь 30 Ом ихгүй байна. - Агаарын трансформаторын дэд өртөөний хуурай салгуур нь GW4-10/400 А маркын байна. Цэнэг шавхагч нь ОПНл маркын орос байх. гал хамгаалагч нь DG-10 11кВ байна. - Трансформатор нь 63 кВА чадалтай 15/0.4 кВ ажилладаг байна. ерөнхий щит нь 1250*1185*60 бүхий харьцаатай 4 гаргалгаатай Монгол улсын стандарт шаардлага хангасан , тухайн орон нутгийн байгаль цаг уурын нөхцөлд нийцсэн байх. - Дэд өртөөний ерөнхий тоолуур нь Монгол улсын стандарт шаардлагыг хангасан, стандартчилал хэмжил зүйн баталгаажуулалт хийгдсэн "Ховд ЦТС ХХК"-д ашиглаж байгаа ухаалга тоолуурын системд уншигдаг 100/А/-ын тоолуур байна. - 60 ширхэг шонгийн нүх ухах
4	Ажил гүйцэтгэх хугацаа	2025 он
5	Зураг төслийн байгууллага	Эрчим хүчний зураг төсөл хийх тусгай зөвшөөрөл авсан эрх бүхий байгууллагаар.
6	Хөрөнгө оруулалт	Орон нутгийн санхүүжилт
7	Гүйцэтгэх байгууллага	Эрчим хүчний барилга байгууламж барих тусгай зөвшөөрөл авсан эрх бүхий байгууллага байх бөгөөд Монгол улсын хуулийн дагуу сонгон шалгаруулалтаар
8	Хяналт тавих захиалагч	Манхан сум ЗДТГ Ховд ЦТС ХХК

Боловсруулсан: Ажлын хэсэг

Хянасан: Д.Ганбаатар