ББХТХ-ийн хөрөнгө оруулалтын 2025 онд ХАА зохион байгуулах ажлууд

д/д	Худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний нэр	Тосовт өртөг /мян.төг/	2025 онд санхүүжих дүн /мян.төг/	Зургийн даалгаврын дугаар	Хариуцсан инженер	Тайлбар
1	Барилга, байгууламжийн экспертизийн дүгнэлт гаргах үйлчилгээ	500,000.00	500,000.00	2025-328-ТД 2025-329-ТД 2025-387-ХО 2025-388-ХО 2025-409-ХО		Эх хувиар хүргүүлэв

ЖАГСААЛТ ХҮРГҮҮЛСЭН:

ББХТХ-ИЙН ДАРГА Д.БАТБАЯР

ББХТХ-ИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ ЭДИЙН ЗАСАГЧ Л.БАЯРМАА

ХҮЛЭЭН АВСАН:

ХОТМХ-ИЙН ЭДИЙН ЗАСАГЧ Б.ОЮУНТУЯА

БАТЛАВ
"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР
Т.БАТМӨНХ
2024 оны 11 сарын 29 өдөр

2025-328-TD

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

ЗУСЛАНГИЙН ГАЛ ТОГООНЫ БАРИЛГАД ЭКСПЕРТ ИЙН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ АЖИЛ

№	Ерөнхий нөхцөл	Тавигдах шаардлага
1	Захиалагч байгуулга	"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын САЖЦ-ын "Сэлэнгэ" амралтын бааз.
2	Байршил	Булган аймаг Хангал сум 1-р баг Алтан тэвшийн ам
3	Хөрөнгө оруулалт хийгдэх огноо	2025
4	Дүгнэлт хийлгэх үндэслэл	"Сэлэнгэ" амралтын баазын Зуслангийн гал тогооны барилга нь 1981 онд ашиглалтад орсон тоосгон бариллга юм. 1981 оноос тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж олон жилийн ашиглалтын явцад урсгал засваруудыг хийж ирсэн ба насжилт өндөр болсон тул тус барилгуудад төлөв байдлыг тодорхойлж, дүгнэлт гаргах шаардлага үүссэн.
5	Ажлын нөхцөл	Хэвийн.
6	Тавигдах шаардлага	Холбогдох норм, дүрэм стандартын шаардлага хангасан байх.
7	Гүйцэтгэх ажлын тоо хэмжээ (урьдчилсан тодорхойлсоноор)	3. Байгууламжийн хэмжээ: 800м2 талбайтай тоосгон барилга, хоолны заалны хамт 4. Гүйцэтгэх ажлууд Үүнд: - Барилгын суурь, хана, дам нуруу, хучилт, дээврийн төлөв байдлыг тодорхойлох;
8	Гүйцэтгэх ажлыг хүлээн авах	Гүйцэтгэх ажлыг хүлээн авахдаа ажил гүйцэтгэх гэрээнд заасны дагуу ажил хүлээн авах тушаалаар томилогдсон ажлын хэсэг гүйцэтгэлийн баримт бичиг, техникийн даалгаврыг үндэслэн хүлээн авна.
9	Гүйцэтгэгч байгууллагад тавигдах шаардлага	Барилга байгууламжид экспертиз буюу ашиглалтын төлөв байдлын дүгнэлт гаргах тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллага байна.
10	Ажил гүйцэтгэх хугацаа	Ажлын тоо хэмжээнд тохируулан ажил гүйцэтгэх хугацааг тодорхойлж ирүүлнэ.

ЗӨВШӨӨРСӨН:

ББХТХ-ИЙН ДАРГА Д.БАТБАЯР

ХЯНАСАН:

САЖЦ-ЫН ДАРГА И.ЖАРГАЛСАЙХАН

ББХТХ-ИЙН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР Э.БОЛОРМАА

БОЛОВСРУУЛСАН:

САЖЦ-ЫН ЦАХИЛГААН МЕХАНИКЧ Ц.СЭМЖИД

БАТЛАВ
"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР
_____ Т.БАТМӨНХ
2024 оны 11 сарын 29 өдөр

2025-329-ТД

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
АМРАГЧДЫН 1, 2, 3-Р БАЙРАНД ЭКСПЕРТИЙН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ АЖИЛ

№	Ерөнхий нөхцөл	Тавигдах шаардлага
1	Захиалагч байгуулга	"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын СААЖЦ-ын "Сэлэнгэ" амралтын бааз.
2	Байршил	Булган аймаг Хангал сум 1-р баг Алтан тэвшийн ам
3	Хөрөнгө оруулалт хийгдэх огноо	2025
4	Дүгнэлт хийлгэх үндэслэл	"Сэлэнгэ" амралтын баазын амрагчдын 1,2,3-р байрууд нь 1981 онд ашиглалтад орсон модон бариллга юм. Жилийн 4-н улирал тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж олон жилийн ашиглалтын явцад урсгал засваруудыг хийж ирсэн ба насжилт өндөр болсон тул тус барилгуудад төлөв байдлыг тодорхойлж, дүгнэлт гаргах шаардлага үүссэн.
5	Ажлын нөхцөл	Хэвийн.
6	Тавигдах шаардлага	Холбогдох норм, дүрэм стандартын шаардлага хангасан байх.
7	Гүйцэтгэх ажлын тоо хэмжээ (урьдчилсан тодорхойлсоноор)	1. Байгууламжийн хэмжээ: 1500 м2 талбайтай модон барилга 2. Гүйцэтгэх ажлууд Үүнд: - Барилгуудын суурь, хана, хучилт, шувуун нуруу, дээврийн төлөв байдлыг тодорхойлох;
8	Гүйцэтгэх ажлыг хүлээн авах	Гүйцэтгэх ажлыг хүлээн авахдаа ажил гүйцэтгэх гэрээнд заасны дагуу ажил хүлээн авах тушаалаар томилогдсон ажлын хэсэг гүйцэтгэлийн баримт бичиг, техникийн даалгаврыг үндэслэн хүлээн авна.
9	Гүйцэтгэгч байгууллагад тавигдах шаардлага	Барилга байгууламжид экспертиз буюу ашиглалтын төлөв байдлын дүгнэлт гаргах тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллага байна.
10	Ажил гүйцэтгэх хугацаа	Ажлын тоо хэмжээнд тохируулан ажил гүйцэтгэх хугацааг тодорхойлж ирүүлнэ.

ЗӨВШӨӨРСӨН:
ББХТХ-ИЙН ДАРГА Д.БАТБАЯР
ХЯНАСАН:
СААЖЦ-ЫН ДАРГА И.ЖАРГАЛСАЙХАН
ББХТХ-ИЙН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР Э.БОЛОРМАА
БОЛОВСРУУЛСАН:
СААЖЦ-ЫН ЦАХИЛГААН МЕХАНИКЧ Ц.СЭМЖИД

2025-387-ХО

БАТЛАВ
"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Т.БАТМӨНХ
2025 оны 05 сарын 08 өдөр

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ТӨҮГ"-ЫН БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН НУНТАГЛАН БАЯЖУУЛАХ ХЭСГИЙН ТӨВ КОРПУСЫН БАРИЛГАД ЭКСПЕРТ ХИЙХ АЖИЛ

№	Ерөнхий нөхцөл	Тавигдах шаардлага
1	Захиалагч байгууллага	"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Баяжуулах үйлдвэр
2	Байршил	Орхон аймаг Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг
3	Хөрөнгө оруулалт хийгдэх он	2025 он
4	Дүгнэлт хийгдэх үндэслэл	№10-00092 үндсэн хөрөнгийн дугаартай Нунтаглан баяжуулах хэсгийн барилга байгууламжууд нь 1978 онд ашиглалтад орсон угсармал үйлдвэрийн барилга бөгөөд 45 дэх жилдээ байнгын ашиглалтад байгаа болно. Барилга байгууламжийн ашиглалтын дүрмийн 3.3-т заасан ашиглагч байгууллага 15 жил тутамд барилга байгууламжийн төлөв байдалд дүгнэлт гаргуулах заалтыг үндэслэн даацын бүтээцийн төлөв байдал барилгын насжилтыг тодорхойлох зорилгоор дүгнэлт гаргуулахаар шийдвэрлэсэн.
5	Ажлын нөхцөл	Хэвийн бус
6	Тавигдах шаардлага	Холбогдох норм, дүрэм стандартын шаардлага хангасан байх.
7	Гүйцэтгэх ажлын хэмжээ /урьдчилсан тодорхойлсноор	Гүйцэтгэх ажлууд Үүнд: - Баганын хазайлт шалгах -Хучилтын металл татангын хотойлт хэмжих - Краны зам төмрийн толгойн түвшин шалгах - Краны замын тэнхлэг хоорондын зайг шалгах - Хучилтын прогонуудын эгц байдлыг шалгах - Татангын элемэнтүүдэд тахийлт үүссэн эсэхийг шалгах - Краны доорх дамнурууны хэв гажилт шалгах
8	Гүйцэтгэх ажлыг хүлээн авах	Гүйцэтгэх ажлыг хүлээн авахдаа ажил гүйцэтгэх гэрээнд заасны дагуу ажил хүлээн авах тушаалаар томилогдсон ажлын хэсэг гүйцэтгэлийн баримт бичиг, техникийн даалгаврыг үндэслэн хүлээн авна.
9	Гүйцэтгэгч байгууллагад тавигдах шаардлага	Барилга байгууламжид экспертиз буюу ашиглалтын төлөв байдлын дүгнэлт хийх тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуй нэгж байна.
10	Ажлыг гүйцэтгэх хугацаа	Ажлын тоо хэмжээнд тохируулан ажил гүйцэтгэх хугацааг тодорхойлж ирүүлнэ.
11	Ажил гүйцэтгэгчийн баталгаа	Шаардлагагүй

ЗӨВШӨӨРСӨН:
ББХТХ-Н ДАРГА Д.БАТБАЯР

ХЯНАСАН:
БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН ДАРГА М.ОТГОН

ББХТХ-Н ИНЖЕНЕР Э.БОЛОРМАА

БОЛОВСРУУЛСАН:
БҮ-ИЙН ҮТТ-НЫ ДАРГА Т.ГЭРЭЛТ-ОД

БҮ-ИЙН ҮТТ-ИЙН БАРИЛГЫН ХЯНАЛТ
АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР Г.НАРАНЦЭЦЭГ

2025-388-ХО

БАТЛАВ
"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Т.БАТМӨНХ
2025 оны ..05.. сарын ..08.. өдөр

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ТӨҮГ"-ЫН БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН УРВАЛЖИЙН ХЭСГИЙН ШОХОЙН АГУУЛАХЫН БАРИЛГАД ЭКСПЕРТИЗ ХИЙХ АЖИЛ

№	Ерөнхий нөхцөл	Тавигдах шаардлага
1	Захиалагч байгууллага	"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Баяжуулах үйлдвэр
2	Байршил	Орхон аймаг Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг
3	Хөрөнгө оруулалт хийгдэх он	2025 он
4	Дүгнэлт хийгдэх үндэслэл	№10-00276 үндсэн хөрөнгийн дугаартай Урвалжийн хэсгийн шохойн барилга нь 1978 онд ашиглалтад орсон барилгын урт 48, өргөн 18, өндөр, 18.6 нийт 864м2 угсармал үйлдвэрийн барилга бөгөөд 45 дэх жилдээ байнгын ашиглалтад байгаа болно.Тус барилгад баяжуулалтын технологийн процест ашиглагдах химийн урвалжуудыг хүлээн авч горимын дагуу хадгалах, технологийн шаардлагад нийцсэн уусмал бэлтгэж, НБХ, ӨНХ хэсгүүдэд нийлүүлнэ. Иймд Барилга байгууламжийн ашиглалтын дүрмийн 3.3-т заасан ашиглагч байгууллага 15 жил тутамд барилга байгууламжийн төлөв байдалд дүгнэлт гаргуулах заалтыг үндэслэн даацын бүтээцийн төлөв байдал барилгын насжилтыг тодорхойлох зорилгоор дүгнэлт гаргуулахаар шийдвэрлэсэн.
5	Ажлын нөхцөл	Хэвийн бус
6	Тавигдах шаардлага	Холбогдох норм, дүрэм стандартын шаардлага хангасан байх.
7	Гүйцэтгэх ажлын хэмжээ /урьдчилсан тодорхойлсноор	Гүйцэтгэх ажлууд Үүнд: - Баганын хазайлт шалгах -Хучилтын металл татангын хотойлт хэмжих - Краны зам төмрийн толгойн түвшин шалгах - Краны замын тэнхлэг хоорондын зайг шалгах - Хучилтын прогонуудын эгц байдлыг шалгах - Татангын элемэнтүүдэд тахийлт үүссэн эсэхийг шалгах - Краны доорх дамнурууны хэв гажилт шалгах
8	Гүйцэтгэх ажлыг хүлээн авах	Гүйцэтгэх ажлыг хүлээн авахдаа ажил гүйцэтгэх гэрээнд заасны дагуу ажил хүлээн авах тушаалаар томилогдсон ажлын хэсэг гүйцэтгэлийн баримт бичиг, техникийн даалгаврыг үндэслэн хүлээн авна.
9	Гүйцэтгэгч байгууллагад тавигдах шаардлага	Барилга байгууламжид экспертиз буюу ашиглалтын төлөв байдлын дүгнэлт хийх тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуй нэгж байна.
10	Ажлыг гүйцэтгэх хугацаа	Ажлын тоо хэмжээнд тохируулан ажил гүйцэтгэх хугацааг тодорхойлж ирүүлнэ.
11	Ажил гүйцэтгэгчийн баталгаа	Шаардлагагүй

ЗӨВШӨӨРСӨН:
ББХТХ-Н ДАРГА Д.БАТБАЯР

ХЯНАСАН:
БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН ДАРГА М.ОТГОН

ББХТХ-Н ИНЖЕНЕР Э.БОЛОРМАА

БОЛОВСРУУЛСАН:
БҮ-ИЙН ҮТТ-НЫ ДАРГА Т.ГЭРЭЛТ-ОД

БҮ-ИЙН ҮТТ-ИЙН БАРИЛГЫН ХЯНАЛТ
АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР Г.НАРАНЦЭЦЭГ

2025-409-XO

БАТЛАВ
"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР
Т.БАТМӨНХ
2025 оны 02 дугаар сарын 01

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН ТУРБИНЫ БАРИЛГАД ЭКСПЕРТ ЙН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ АЖИЛ

№	Ерөнхий нөхцөл	Тавигдах шаардлага
1	2	3
1	Захиалагч байгууллага	"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Дулааны цахилгаан станц
2	Байршил	Орхон аймаг, Баян-өндөр сум, Баянцагаан баг. Дулааны цахилгаан станц, Турбины барилга
3	Хөрөнгө оруулалт хийгдэх огноо	2025 он
4	Дүгнэлт хийгдэх үндэслэл	Турбины барилга нь 2018 онд ашиглалтад орсон дулаан цахилгааны эрчим хүч үйлдвэрлэх турбингенератор ажиллах зориулалтай. Турбингенератор №3-т гал гарсны улмаас барилгын металл фермүүд, түүний хоорондын холбоос, сендвичэн хана, хучилт, төмөр бетон багана, 20/5 тн даацтай краны хос металл дам нуруу, трубины цутгамал төмөр бетон суурь зэрэг галд өртсөнөөс болж гадна байдлаараа өнгө хэлбэр өөрчлогдсөн, давхар дундын шал, хана, дээврийн ус тусгаарлалт алдагдсан. Иймд тус барилгын даацын хийц бүтээцийн төлөв байдлыг тодорхойлж, дүгнэлт гаргах шаардлага үүссэн.
5	Ажлын нөхцөл	Хэвийн бус
6	Тавигдах шаардлага	Холбогдох норм, дүрэм, стандартын шаардлага хангасан байх
7	Гүйцэтгэх ажлын тоо хэмжээ /урьдчилан тодорхойлсноор/	1. Барилгын хэмжээс: Урт -60 м, Өргөн -32 м, Өндөр -18 м, 2. Гүйцэтгэх ажил: – Барилгын суурийн бат бэх, төлөв байдлыг тодорхойлох – Даацын багана, дам нуруунуудын бат бэх, ан цав, эвдрэл гэмтлийг тодорхойлох – Хучилт болон давхар хоорондын хучилтын хийцийн бат бэх, ан цав, эвдрэлийг тодорхойлох – Барилгын дээвэр болон хана, цонхны төлөв байдлыг тодорхойлох

8	Гүйцэтгэх ажлыг хүлээн авах	Гүйцэтгэх ажлыг хүлээн авахдаа ажил гүйцэтгэх гэрээнд заасны дагуу ажил хүлээн авах тушаалаар томилогдсон ажлын хэсэг гүйцэтгэлийн баримт бичиг, техникийн даалгаврыг үндэслэн хүлээн авна.
1	2	3
9	Гүйцэтгэгч байгууллагад тавигдах шаардлага	Барилга байгууламжид экспертиз буюу ашиглалтын төлөв байдлын дүгнэлт гаргах тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллага байна.
10	Ажил гүйцэтгэх хугацаа	Ажлын тоо хэмжээнд тохируулан ажил гүйцэтгэх хугацааг тодорхойлж ирүүлнэ.

ЗӨВШӨӨРСӨН:

ББХТХ-ИЙН ДАРГА Д.БАТБАЯР

ХЯНАСАН:

ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН ДАРГА Г.МӨНХ-ЭРДЭНЭ

ББХТХ-ИЙН ИНЖЕНЕР Б.НЯМСҮРЭН

БОЛОВСРУУЛСАН:

ДЦС-ЫН БАРИЛГА АШИГЛАЛТЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР Ж.ПҮРЭВЖАВ