ЦАЛИН

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
35-180-04	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	711.29
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	711.29
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 20-50-д нэмэх	м2	14225.8
12-130-07	Гео даавуун суурьтай ПВС мембран дээвэр хийх	м2	935.44
17-010-10	Дээврийн ПВС аэроатор угсрах	ш	11
12-130-09	Дээврийн ус зайлуулах хуванцар систем буулгах ([k1=0.4], [k2=0.4])	ком	5
12-130-09	Дээврийн ус зайлуулах хуванцар систем угсрах	ком	5
07-620-04	Мембраны ирмэгт силикон хийх	м	155.74
07-620-04	Даруулга төмрийн ирмэгт силикон хийх	м	155.74
57-010-01	Салхивчийн яндангийн тоосгон хананд нөхөөс шавардлага хийх	м2	3.3
15-140-10	Салхивчийн яндангийн хана эмульсэн будагаар будах	м2	12.84
19-140-10	Одоо байгаа салхивчийн янданд малгай төмөр буулгах ([k1=0.6], [k2=0.6])	м2	4
19-140-10	Салхивчийн янданд малгай төмөр хийж угсраад будах	м2	4
12-050-08	Одоо байгаа парпет төмөр буулгах ([k1=0.6], [k2=0.6])	м2	63.85
12-050-08	Парпет цайрдсан гөлмөн төмрөөр бүрэх	м2	63.85
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	39.75