ЦАЛИН

**БУУЛГАХ АЖИЛ**

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 53-120-01 | Хуучирч муудсан бетон хаяавч хийн алхаар ухаж задлаж буулгах | м2 | 163.71 |
| 35-180-05 | Шувуу нуруун дээврийн төмөр буулгах | м2 | 466.93 |
| 59-080-10 | Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих | м3 | 45.44 |

*Нийгмийн даатгал, эрүүл м*

**ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ**

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 15-790-04 | Гадна ханыг чулуун хөвөн хавтангаар дулаалж металл хавтанцараар өнгөлөх /хаалга, цонхны амалгаа орсон/ | м2 | 639.17 |
| 07-620-04 | Гадна ханын металл хавтангийн хэвтээ, босоо уулзварт силикон чигжээс хийх | м | 1722.3 |
| 06-010-04 | Бетон хаяавч цутгах, В10 | м3 | 19.65 |
| 11-060-04 | Бетон хаяавчинд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 163.71 |
| 57-160-07 | Хуучин будагтай төмөр хаалгыг цэвэрлэж төмрийн будгаар 2 үе будах | м2 | 13.86 |

ЦАЛИН

*Нийгмийн даатгал, эрүүл м*

**ДЭЭВРИЙН АЖИЛ**

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 12-160-06 | Дээврийн шувуу нуруунд чулуун хөвөн хавтан дулаалга хийх, б=50мм | м2 | 466.93 |
| 12-090-08 | Дээврийн шувууг нурууг цайрдсан төмрөөр бүрж хадах | м2 | 466.93 |

ЦАЛИН

**БОХИР УСНЫ АЖИЛ**

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 16-270-04 | Ф50мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах | м | 24.6 |
| 16-270-05 | Ф100мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах | м | 90.4 |

*Нийгмийн даатгал, эрүүл м*

**УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ**

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 18-051-04 | Одоо байгаа цэвэр усны нөөцийн сав буулгах ([k1=0.4], [k2=0.4]) | ш | 1 |
| 18-051-04 | Цэвэр усны нөөцийн хуванцар сав угсрах V=2.62м3 | ш | 1 |

ЦАЛИН

## ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 01-290-03 | Бохир усны шугамын шуудууг механизмаар ухаж шороог автосамсвалд ачиж зөөж хаях | м3 | 138.99 |
| 01-210-03 | Бохир усны шугамын шуудууг механизмаар ухаж овоолох | м3 | 676.42 |
| 01-060-04 | Бохир усны шугамын шуудууг гараар засаж ухах | м3 | 25.22 |
| 22-010-04 | Элсэн дэвсгэр үе хийх | м3 | 13.63 |
| 22-250-05 | Сувагт дулаалгатай пластмассан хоолой угсрах ф100мм | м | 20 |
| 22-250-07 | Сувагт дулаалгатай пластмассан хоолой угсрах ф200мм | м | 100 |
| 22-110-07 | Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах | ш | 8 |
| 08-040-10 | Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх | м2 | 72.61 |
| 07-400-07 | Худагт бэхэлгээ төмөр болон дөрөөвч байрлуулах | тн | 0.282 |
| 09-180-07 | Худагт байрлуулсан дөрөөвч, бэхэлгээ төмрийг будах | тн | 0.282 |
| 10-180-08 | Модон таг угсрах | м2 | 3.08 |
| 15-260-04 | Модон тагийг лакаар будах | м2 | 3.08 |
| 24-030-06 | Худгийн тагны дулаалга хийх | м3 | 0.31 |
| 01-390-02 | Бохир усны шугамын шуудууг механизмаар шороо түрж булах | м3 | 596.39 |
| 01-070-03 | Бохир усны шугамын шуудууг гараар эргүүлж булах | м3 | 105.25 |
| 01-190-03 | Буцааж булсан шороог өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах | м3 | 701.64 |
| 11-320-06 | Бетон зуурмаг бэлтгэх | м3 | 13.68 |

ЦАЛИН

*Нийгмийн даатгал, эрүүл м*

**БОХИР УСНЫ ЦООНОГИЙН АЖИЛ**

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 01-290-03 | Бохир усны цооногийн нүхийг механизмаар ухаж шороог автосамсвалд ачиж зөөж хаях | м3 | 49.8 |
| 01-210-03 | Бохир усны цооногийн нүхийг механизмаар ухаж овоолох | м3 | 91.56 |
| 01-060-04 | Бохир усны цооногийн нүх гараар засаж ухах | м3 | 4.37 |
| 22-010-04 | Элсэн дэвсгэр үе хийх | м3 | 1.8 |
| 22-231-09 | Бохир усны цооног суурилуулах V=18м3 | ш | 1 |
| 22-231-09 | Бохир усны цооног суурилуулах V=30м3 | ш | 1 |
| 01-390-02 | Бохир усны цооногийн нүхийг механизмаар шороо түрж булах | м3 | 81.54 |
| 01-070-03 | Бохир усны цооногийн нүхийг гараар эргүүлж булах | м3 | 14.39 |
| 01-190-03 | Бохир усны цооногийн нүхийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах | м3 | 95.93 |

## ГАДНА ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН ЗАСВАР

**Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм хувилбар 4.0**

УБ хот, ЧД, 17-р хороо

ЦАЛИН

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 01-210-03 | Цэвэр усны шугамын шуудууг механизмаар ухаж овоолох | м3 | 97.44 |
| 65-010-30 | Гадна сувгийн хавтан ховхолж авах | хавтан | 28 |
| 61-010-05 | Дулааны сувагт байрлах цайрдсан ган хоолой буулгах, Ф32мм | м | 85 |
| 21-041-04 | Цайрдсан ган хоолойг сувагт угсрах Ф32мм | км | 0.085 |
| 21-170-04 | Бөмбөлгөн хаалт тавих Ф32мм | ш | 2 |
| 07-590-13 | Дулааны сувгийн хавтан угсрах | ш | 28 |
| 01-390-02 | Цэвэр усны шугамын шуудууг механизмаар шороо түрж булах | м3 | 97.44 |
| 01-190-03 | Буцааж булсан шороог өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах | м3 | 97.44 |

## ГАДНА ТОХИЖИЛТЫН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 25-130-09 | Одоо байгаа явган замын хавтан хуулах ([k1=0.8], [k2=0.8]) | м2 | 230 |
| 35-140-04 | Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар бетон шат задлаж буулгах | м3 | 0.41 |
| 25-130-09 | Явган хүний замын хучлага хэлбэржүүлсэн хавтангаар хийх /хуучин хавтангаар/ | м2 | 160 |
| 25-130-09 | Явган хүний замын хучлага хэлбэржүүлсэн хавтангаар хийх /шинэ хавтангаар/ | м2 | 70 |

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм хувилбар 4.0

УБ хот, ЧД, 17-р хороо

ЦАЛИН

| | | | |
|---|---|---|---|
| 37-010-06 | Зүлэг суулгах талбайд тэг тэнхлэг татах | м2 | 48 |
| 25-160-03 | Зүлэгжүүлэх тарих | м2 | 48 |
| 06-230-06 | Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах | м3 | 0.41 |