ЦАЛИ

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
59-080-01	Одоо байгаа дээврийн талбайг шүүрдэх цэвэрлэх	м2	505.55
12-130-07	Гео даавуун суурьтай ПВС мембран дээвэр хийх	м2	699.68
17-010-10	Дээврийн ПВС аэроатор угсрах	ш	8
12-130-09	Дээврийн ус зайлуулах хуванцар систем буулгах ([k1=0.4], [k2=0.4])	ком	4
12-130-09	Дээврийн ус зайлуулах хуванцар систем угсрах	ком	4
07-620-04	Мембраны ирмэгт силикон хийх	м	221.34
07-620-04	Даруулга төмрийн ирмэгт силикон хийх	м	221.34
57-010-01	Салхивчийн яндангийн тоосгон хананд нөхөөс шавардлага хийх	м2	17.17
15-140-10	Салхивчийн яндангийн хана эмульсэн будагаар будах	м2	57.22
12-070-04	Салхивчийн яндангийн малгайн хучилын хавтанд 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	26.18
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 20-д нэмэх	м2	130.9
12-050-08	Одоо байгаа парпет төмөр буулгах ([k1=0.6], [k2=0.6])	м2	103.84
12-050-08	Парпет цайрдсан гөлмөн төмрөөр бүрэх	м2	103.84
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	21.74