~~БНбД 81-95-20~~

МОНГОЛ УЛС
ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА
ОРОН СУУЦЖУУЛАЛТЫН ЯАМ
Магадлалын дүгнэлтийн нэгтгэл
Бүртгэлийн дугаар: 930/2025
МАГАДЛАЛ ХИЙГДСЭН
Магадлал хариуцсан:
Хэлтсийн дарга: .....
/Гарын үсэг/
2025 оны 06 сарын 10 өдөр

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар:

Захиалагч: Өмнөговь аймгийн Засаг даргын тамгын газар

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЦОГТЦЭЦИЙ СУМ. 2 ДУГААР БАГ. 320 СУУДАЛТАЙ СУРГУУЛИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртгийн дүн: **17,870,191,863** **төгрөг**

(арван долоон тэрбум найман зуун далан сая нэг зуун ерэн-нэгэн мянга найман зуун жаран-гурван) төгрөг

9-44
17.870.191.8637-оор
17.870.191.8637-аар
өгнөв
2025.06.09

Баталгаажуулсан **Зураг төслийн: Эрхэс констракшн ХХК**
Захирал: ...../Л.Энхцацралт/
Огноо:

Хянасан **Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин:...../Д.Оюунцэцэг/**
Огноо: 2025.06.09

МОНГОЛ УЛС 07-183 АТХ0916 Дамба-Юнгэрэнгийн ОЮУНЦЭЦЭГ ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН Т-ЭХББ ХУГАЦААГҮЙ

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

МОНГОЛ УЛС 13-824 АТХ1337 Хишигтогтохын ЭНХБАЯСГАЛАН МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН ХУГАЦААГҮЙ

Мэргэшсэн төсөвчин: /Х.Энхбаясгалан/
Төсөв тооцсон огноо: 2025.05.29

Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо Нарны зам-, Юнескогийн гудамж, Юнион буйлдинг А902 тоот

Имэйл: enkhbayasgalan99@gmail.com

Дугаар: 9906-4101

БНбД 81-95-20
Хавсралт №17Б

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: ЭРХЭС КОНСТРАКШН ХХК
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР: №-
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН: Х.ЭНХБАЯСГАЛАН
АЖЛЫН ЗУРГЫН НЭР, БАЙРШИЛ, ШИФР: Өмнөговь аймгий Цогтцэций сумын 2 дугаар баг. Сургуулийн өргөтгөлийн барилга /320 суудал/-ын барилга угсралтын ажил

№	ТӨСВИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
1	БХБ Сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм
2	БХБ Сайдын 2006 оны 142 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм
3	ДБС-ын 2004 оны 177 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилгын цахилгаан, холбооны угсралтын ажлын төсвийн суурь норм, түүний хавсралтууд, нэмэлтүүд
4	БХБ Сайдын 2005 оны 80 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга засварын ажлын төсвийн суурь
5	ЗТБХБ Сайдын 2010 оны 290 дугаар тушаалаар батлагдсан Усны барилга байгууламжийн ажлын төсвийн суурь норм
6	ЗТБХБ Сайдын 2012 оны 110 дугаар тушаалаар батлагдсан Лифт угсралтын ажлын төсвийн суурь
7	ДБСайдын 2003 оны 113 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №1
8	БХБСайдын 2006 оны 21 дүгээр тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №2
9	БХБСайдын 2008 оны 55 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №3
10	ЗТБХБСайдын 2012 оны 181 дүгээр тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №4
11	БХБСайдын 2016 оны 202 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №5
12	БХБСайдын 2017 оны 199 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь норм. Нэмэлт №6
13	ДБХ Сайдын 1999 оны 40 дугаар тушаалаар батлагдсан Нефтийн бүтээгдэхүүн хадгалах сав, тоног төхөөрөмж усграх ажлын төсвийн норм
14	БХБ Сайдын 2024 оны 95-дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын ажилтны тарифт цалин
15	ЗТХ сайдын 2022 оны А/233-р тушаалаар батлагдсан автомашинаар ачаа тээвэрлэх жишиг тариф
16	Эрхэс констракшн ХХК гүйцэтгэсэн сургуулийн өргөтгөлийн барилгын ажлын ЭК-152/2025-4 зургийн дагуу төсвийг боловсруулав.
17	Материалын үнийг БХТ-ийн 2023 оны үнийн мэдээлэл болон ТЭЗҮ-ийн өгөгдсөн цахилгаан, халаалт, цэвэр бохир усны материалын үнээс авсан болно

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: **17,870,191,863** **төгрөг**

ТАЙЛБАР БИЧСЭН:

МОНГОЛ УЛС 13-824 АТХ1337 Хишигтогтохын ЭНХБАЯСГАЛАН МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН ХУГАЦААГҮЙ

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../Х.Энхбаясгалан/

Тамга

Дугаар: 99064101
Имэйл: enkhbayasgalan99@gmail.com

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ЗАДАРГАА

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын 2 дугаар баг, 320 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилгын барилга угсралтын ажлын нэгж өртгийн задаргаа					Нэгж хүчин чадлын жишиг үнэлгээ
	Барилгын үндсэн хийц	**Төсөвт өртөг /төг/**	**Барилгын талбай /м2/**	**Нэгж өртөг /төг/**	Нэгж өртөг /төг/
1	**а/. Барилга угсралтын ажил:**				
ББ	1. Тэнхлэгээрээ: А блок 48х21м хэмжээтэй, зоорьтой 3 давхар. Суурь: Төмөр бетон баганан суурьтай, суурийн дам нурууны холбоостой. Үндсэн хийц: Төмөр бетон арагт бүтээцтэй. Дүүргэлт: 300мм хөнгөн блок өрлөг, 150мм хөөсөнцөр дулаалга, Хучилт: Цутгамал төмөр бетон хучилт 2. Тэнхлэгээрээ: В блок 42.7х18м хэмжээтэй, зоорьгүй, 2 давхар. Суурь: Төмөр бетон баганан суурьтай, суурийн дам нурууны холбоостой. Үндсэн хийц: Төмөр бетон арагт бүтээцтэй. Дүүргэлт: 300мм хөнгөн блок өрлөг, 150мм хөөсөнцөр дулаалга, Хучилт: Цутгамал төмөр бетон хучилт, заалны хэсэг сендвичэн хучилттай. 3. Тэнхлэгээрээ: С блок 42х12м хэмжээтэй, зоорьгүй, 2 давхар. Суурь: Төмөр бетон баганан суурьтай, суурийн дам нурууны холбоостой. Үндсэн хийц: Төмөр бетон арагт бүтээцтэй. Дүүргэлт: 300мм хөнгөн блок өрлөг, 150мм хөөсөнцөр дулаалга, Хучилт: Цутгамал төмөр бетон хучилт	13,760,859,621	6,337.8	2,171,236	
ХАС		798,787,441	6,337.8	126,035	
ЦБУ		303,604,590	6,337.8	47,904	
ДГ-ХТ		633,940,029	6,337.8	100,025	
ХД		176,699,422	6,337.8	27,880	
	Хэсгийн дүн:	**15,673,891,102**	6,337.8	2,473,081	2,435,567
2	**б/. Гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил:**				
2.1	**Гадна дулааны шугамын ажил:**				
ГДГ	Гадна дулаан /м/: Цутгамал суваг ган хоолой Ф89мм	116,226,132	85.0	1,367,366	1,386,390
	Дулаан механик: тоноглол	17,064,796	5.0	3,412,959	Жишиг үнэ байхгүй
	Хэсгийн дүн:	**133,290,928**			
2.2	**Гадна ус хангамж, ариутгах татуургын шугамын ажил:**				
УХАТ	Ус хангамжийн шугам /м/: Цайрдсан ган хоолой ф70мм	29,397,277	150.0	195,982	163,200
	Ариутгах татуургын шугам /м/: Бохир усны хуванцар хоолой ф110, ф160 мм	108,989,032	278.0	392,047	578,700
	Хэсгийн дүн:	**138,386,309**			
2.3	**Гадна цахилгааны шугамын ажил:**				
	Гадна цахилгаан /м/: 10кВ-ын ЦДКШ- СИП 70мм2	61,069,679	1,400.0	43,621	135,891
	Гадна цахилгаан /м/: 10кВ-ын хөнгөн цагаан голтой XLPE тусгаарлагчтай,хоёр ган туузан хуягтай, өндөр температурт тэсвэртэй кабель YJLY 3х120мм2	10,156,471	60.0	169,275	148,365
	Гадна цахилгаан /м/: 0.4 кВ-ын ЦДКШ- АВВБ 3х240+1х120мм2-	100,732,273	500.0	201,465	135,891

ГЦ	Гадна цахилгаан /м/: Дэд өртөө 630кВа КТПН	19,565,895	1.0	19,565,895	74,277
	Гадна гэрэлтүүлэг /ш/: Гэрлийн цамхаг H=6м, явган замын гэрэл H=4м	148,868,933	66.0	2,255,590	Жишиг үнэ байхгүй
	Гадна цахилгаан /м/: 0.4 кВ-ын ЦДКШ- АВВБ 4х16мм2-	123,532,286	500.0	247,065	135,891
	Гэрэлтүүлгийн самбар /ш/	20,428,818	2	10,214,409	жишиг үнэ байхгүй
	Гадна цахилгааны 0.4кВ кабель зөөх	11,278,787	120.0	93,990	Жишиг үнэ байхгүй
Хэсгийн дүн:		**495,633,142**			
2.4	**Гадна холбооны ажил:**				
ГХ	Гадна холбоо /м/: (2+0) сувагчлалтай-310м,	40,250,344.4	310.0	129,840	242,007
ГХ	Гадна холбоо /м/: Сувагчлалын шилэн кабель FO-12.	11,941,094.1	1250	9,553	10,795
Хэсгийн дүн:		**52,191,439**			
3	**в/. Гадна тохижилтын ажил:**				
ГТ	Авто зам, зогсоолын ажил	235,161,883	1,606.00	146,427	Жишиг үнэ байхгүй
	Явган хүний зам талбай	196,349,980	3,807.58	51,568	91,665
	Хөл бөмбөгийн талбай	484,409,561	1,925.00	251,641	Жишиг үнэ байхгүй
	Зүлэгжүүлэлт, мод шижлүүлэн суулгах	23,035,781	1,521.52	15,140	22,113
	Тоноглол суурилуулах	49,499,186	77.00	642,847	Жишиг үнэ байхгүй
Хэсгийн дүн		**988,456,393**			
4	**г/. Тоног төхөөмжийн жагсаалт:**				
ТТ	Цахилгаан шат 800кг, 3 зогсоол	138,216,000	1	138,216,000	
ТТ	Сэнс I-50-100м3/цаг, n=0,04квт	2,398,946	14	171,353	
ТТ	Сэнс I-240 м3/цаг, n=0,16квт	825,495	3	275,165	
ТТ	Сэнс I-300 м3/цаг, n=0,16квт	275,165	1	275,165	
ТТ	Сэнс I-370 м3/цаг, n=0,16квт	1,027,406	2	513,703	
ТТ	Сэнс I-540 м3/цаг, n=0,16квт	606,423	1	606,423	
ТТ	Сэнс I-580 м3/цаг, n=0,16квт	1,212,845	2	606,423	
ТТ	Сэнс I-155 м3/цаг, n=0,116квт	275,165	1	275,165	
ТТ	Сэнс.I-1800 м3/цаг, n=2.5квт, н-300ра эрг/мин	8,704,844	4	2,176,211	
ТТ	Сэнс.I-2250 м3/цаг, n=2.5квт, н-300ра эрг/мин	10,148,666	2	5,074,333.2	
ТТ	Сэнс.I-3000 м3/цаг, n=2.5квт, н-500ра эрг/мин	5,074,333	1	5,074,333.2	
ТТ	Сэнс.I-4800 м3/цаг, n=3.55квт, н-600ра эрг/мин	6,792,706	1	6,792,705.9	
ТТ	Сэнс.I-7000 м3/цаг, n=5квт, н-600ра эрг/мин	15,473,705	2	7,736,852.5	
ТТ	Сэнс.I-8400 м3/цаг, n=5квт, н-600ра эрг/мин	15,473,705	2	7,736,852.5	

ТТ	Дулаан хөшиг 6кВ	6,104,540	2.	3,052,270.0	
ТТ	Ус халаагч 1000л	26,389,947	2.	13,194,973.6	
ТТ	Халуун усны эргэлтийн насос 0.5м3/ц, н=7м	3,225,731	2.	1,612,865.5	
ТТ	630ква ктпн	20,732,400	1	20,732,400.0	
ТТ	Хүчний хувьсгуур 10/0.4кв 630ква	24,187,800	1	24,187,800.0	
ТТ	Реколоузер rec15 6-15кв-ын вакуум таслуур	25,915,500	1	25,915,500.0	
ТТ	Ухаалаг дата кнцентратор df6203	1,346,454	1	1,346,454.2	
ТТ	Сүүдрэвч 1200х5500мм	3,225,040	1	3,225,040.0	
ТТ	Дугуйн зогсоол /14 зогсоолтой/	2,073,240	1	2,073,240.0	
ТТ	Хөлбөмбөгийн хаалга	4,146,480	2	2,073,240.0	
ТТ	Сандал	16,674,489	48	347,385.2	
ТТ	Хогийн сав	5,870,801	26	225,800.0	
ТТ	Хогийн сав /ангилдаг 4х2х2.1/	607,925	1	607,924.6	
ТТ	Ус цэвэрлэгээний цогц төхөөрөмж	26,537,472	1	26,537,472.0	
ТТ	Удирдлагын самбар /карт, кабель, гадна болон дотор агаарын температур мэдрэгчийн хамт/ comfort ecl31	1,231,274	1	1,231,274.2	
ТТ	Холигч насос tp40-240/2 н=24м рс=2.2квт	7,002,794	1	7,002,794.0	
ТТ	Дулааны тоолуур д32мм	6,565,260	1	6,565,260.0	
Хэсгийн дүн		**388,342,551**			
5	**д/. Зураг төслийн үнэ:**				
ЗТҮ					
Хэсгийн дүн		**-**			
	Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо				
БУ	**Барилга угсралт /үндсэн/**	**15,673,891,102**			
ГДГ	**Гадна дулаан хангамж**	**133,290,928**			
УХ	**Гадна ус хангамж**	**29,397,277**			
АТ	**Ариутгах татуурга**	**108,989,032**			
ГЦ	**Гадна цахилгаан хангамж**	**495,633,142**			
ГХ	**Гадна холбоо**	**52,191,439**			
ГТ	**Гадна тохижилт, зам талбай**	**988,456,393**			
ТТ	**Тоног төхөөрөмж**	**388,342,551**			
ЗТҮ	**Зураг төслийн үнэ**	**-**			
НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:			**17,870,191,863**		

Төсвийн задаргаа хийсэн:

Төсөвчин: Х.Энхбаясгалан

Төсөвчний харилцах гар утасны дугаар: 99064101

Төсвийн эксперт

Хянасан: / Д.Оюунцэцэг /

Хянасан: / /

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Барилгын нэр: Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сум. 2-р баг. 320 хүүхдийн суудалтай өргөтгөлийн барилга

№	Зардлын нэр	Барилга /А блок/	Тоног төхөөрөмж	Барилга /В блок/	Барилга /С блок/	Халаалт агаар сэлгэлт	ХАС-ТТ	Цэвэр ус, бохир ус	ЦБУ-ТТ
1	Ажиллах хүчний зардал	1,713,802,959		562,127,963	756,889,743	288,416,055		103,213,500	
2	Материал	2,921,029,673		1,086,814,892	1,584,670,376	189,097,086		81,548,540	
3	Тээвэр	221,485,634		78,792,239	126,595,731	13,715,347		4,118,404	
4	Машин ашиглалт	122,790,281		58,068,798	72,784,877	8,827,299		3,470,152	
	Шууд зардлын дүн	**4,979,108,547**		**1,785,803,893**	**2,540,940,727**	**500,055,787**		**192,350,596**	
5	БУЗБЗ 69%	612,028,707		200,745,627	270,298,431	102,998,367		36,859,328	
6	Төсөвт ашиг 15%	838,670,588		297,982,428	421,685,874	90,458,123		34,381,489	
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**6,429,807,842**		**2,284,531,948**	**3,232,925,032**	**693,512,277**		**263,591,413**	
7	Тоног төхөөрөмж		120,000,000				64,589,290		25,712,518
	ДҮН	**6,429,807,842**	**120,000,000**	**2,284,531,948**	**3,232,925,032**	**693,512,277**	**64,589,290**	**263,591,413**	**25,712,518**
8	НӨАТ 10%	642,980,784	12,000,000	228,453,195	323,292,503	69,351,228	6,458,929	26,359,141	2,571,252
9	ББННС 0.18%	11,573,654	216,000	4,112,158	5,819,265	1,248,322	116,261	474,465	46,283
10	Захиалагчийн хяналтын зардал 2%	128,596,157	2,400,000	45,690,639	64,658,501	13,870,246	1,291,786	5,271,828	514,250
11	Зураг, төсөв, геологи хайгуулын зардал								
12	Зохиогчийн хяналтын зардал	64,298,078	1,200,000	22,845,319	32,329,250	6,935,123	645,893	2,635,914	257,125
13	Магадлашгүй ажлын зардал2%	128,596,157	2,400,000	45,690,639	64,658,501	13,870,246	1,291,786	5,271,828	514,250
14	Бусад нэмэлт зардал								
	Төсөвт өртөгийн дүн	**7,405,852,672**	**138,216,000**	**2,631,323,898**	**3,723,683,052**	**798,787,441**	**74,393,944**	**303,604,590**	**29,615,678**
13	Бусад нэмэлт зардал								
	Дүн	**7,405,852,672**	**138,216,000**	**2,631,323,898**	**3,723,683,052**	**798,787,441**	**74,393,944**	**303,604,590**	**29,615,678**

Мэргэшсэн төсөвчин: Х.Энхбаясгалан

МОНГОЛ УЛС 13-824 АТХ1337 Хишигтогтохын ЭНХБАЯСГАЛАН МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН т-удхшс ХУГАЦААГҮЙ

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Барилгын нэр: Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сум. 2-р баг. 320 хүүхдийн суудалтай өргөтгөлийн барилга

Дотор гэрэлтүүлэг	Дотор холбоо	Гадна дулаан хангамж	ДМ-ТТ	Гадна цэвэр, бохир усны шугам	Гадна цахилгаан, гэрэлтүүлэг	Гадна цахилгаан-ТТ	Гадна холбоо	Гадна тохижилт	Гадна тохижилт-ТТ	Бүгд өртөг /Төгрөг/
175,532,976	34,117,408	15,782,764		37,277,751	96,141,754		17,564,108	143,581,100		**3,944,448,081**
232,630,890	85,258,958	56,974,970		39,186,649	203,987,195		13,055,265	487,122,062		**6,981,376,557**
3,888,061	1,130,733	16,079,515		7,581,552	24,204,535		1,543,075	47,952,458		**547,087,284**
3,862,833	710,332	6,156,037		7,117,919	15,516,813		967,657	16,316,087		**316,589,085**
415,914,759	**121,217,430**	**94,993,286**		**91,163,873**	**339,850,297**		**33,130,105**	**694,971,707**		**11,789,501,007**
62,685,865	12,183,917	5,636,298		13,312,530	34,333,885		6,272,447	51,275,297		**1,408,630,699**
71,790,094	20,010,202	15,094,438		15,671,460	56,127,627		5,910,383	111,937,051		**1,979,719,756**
550,390,718	**153,411,549**	**115,724,022**		**120,147,863**	**430,311,809**		**45,312,935**	**858,184,055**		**15,177,851,461**
			35,888,870			62,669,000			28,301,766	**337,161,444**
550,390,718	**153,411,549**	**115,724,022**	**35,888,870**	**120,147,863**	**430,311,809**	**62,669,000**	**45,312,935**	**858,184,055**	**28,301,766**	**15,515,012,905**
55,039,072	15,341,155	11,572,402	3,588,887	12,014,786	43,031,181	6,266,900	4,531,294	85,818,405	2,830,177	1,551,501,291
990,703	276,141	208,303	64,600	216,266	774,561	112,804	81,563	1,544,731	50,943	27,927,023
11,007,814	3,068,231	2,314,480	717,777	2,402,957	8,606,236	1,253,380	906,259	17,163,681	566,035	310,300,258
5,503,907	1,534,115	1,157,240	358,889	1,201,479	4,303,118	626,690	453,129	8,581,841	283,018	155,150,129
11,007,814	3,068,231	2,314,480	717,777	2,402,957	8,606,236	1,253,380	906,259	17,163,681	566,035	310,300,258
633,940,029	**176,699,422**	**133,290,928**	**41,336,800**	**138,386,309**	**495,633,141**	**72,182,154**	**52,191,439**	**988,456,394**	**32,597,974**	**17,870,191,864**
										-
633,940,029	**176,699,422**	**133,290,928**	**41,336,800**	**138,386,309**	**495,633,141**	**72,182,154**	**52,191,439**	**988,456,394**	**32,597,974**	**17,870,191,863**

Тоног төхөөрөмжийн үнэ

Барилгын ажил

Д/д	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Марк, ангилал	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Цахилгаан шат 800кг, 3 зогсоол	800кг, 3 зогсоол	1	120,000,000	120,000,000
	ДҮН				**120,000,000**
2	НӨАТ 10%				12,000,000
3	Нормчлолын сан 0.18%				216,000
	Дүн				**132,216,000**
4	Захиалагчийн албаны зардал 2%				2,400,000
5	Инженер хайгуул, зураг төслын ажлын дүн				
6	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал				1,200,000.00
	Дүн				**135,816,000**
7	Магадлашгүй ажил 2%				2,400,000
8	Бусад нэмэлт зардал				
	Бүгд дүн				**138,216,000**

Тоног төхөөрөмжийн үнэ

Халаалт, агаар сэлгэлт

Д/д	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Сэнс I-50-100м3/цаг, n=0,04квт	иж бүрэн	14	148,770	2,082,780
2	Сэнс I-240 м3/цаг, n=0,16квт	иж бүрэн	3	238,900	716,700
3	Сэнс I-300 м3/цаг, n=0,16квт	иж бүрэн	1	238,900	238,900
4	Сэнс I-370 м3/цаг, n=0,16квт	иж бүрэн	2	446,000	892,000
5	Сэнс I-540 м3/цаг, n=0,16квт	иж бүрэн	1	526,500	526,500
6	Сэнс I-580 м3/цаг, n=0,16квт	иж бүрэн	2	526,500	1,053,000
7	Сэнс I-155 м3/цаг, n=0,116квт	иж бүрэн	1	238,900	238,900
8	Сэнс.I-1800 м3/цаг, n=2.5квт, н-300ра эрг/мин	иж бүрэн	4	1,889,400	7,557,600
9	Сэнс.I-2250 м3/цаг, n=2.5квт, н-300ра эрг/мин	иж бүрэн	2	4,405,568	8,811,136
10	Сэнс.I-3000 м3/цаг, n=2.5квт, н-500ра эрг/мин	иж бүрэн	1	4,405,568	4,405,568
11	Сэнс.I-4800 м3/цаг, n=3.55квт, н-600ра эрг/мин	иж бүрэн	1	5,897,470	5,897,470
12	Сэнс.I-7000 м3/цаг, n=5квт, н-600ра эрг/мин	иж бүрэн	2	6,717,184	13,434,368
13	Сэнс.I-8400 м3/цаг, n=5квт, н-600ра эрг/мин	иж бүрэн	2	6,717,184	13,434,368
14	Дулаан хөшиг 6кВ	иж бүрэн	2	2,650,000	5,300,000
	ДҮН				**64,589,290**
15	НӨАТ 10%				6,458,929
16	Нормчлолын сан 0.18%				116,261
	Дүн				**71,164,480**
17	Захиалагчийн албаны зардал 2%				1,291,786
18	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал				645,893
	Дүн				**73,102,158**
19	Магадлашгүй ажил 2%				1,291,786
20	Бусад нэмэлт зардал				
	Бүгд дүн				**74,393,944**

Тоног төхөөрөмжийн үнэ

Цэвэр бохир усны ажил

Д/д	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Ус халаагч 1000л	иж бүрэн	2	11,455,959	22,911,918
2	Халуун усны эргэлтийн насос 0.5м3/ц; н=7м	иж бүрэн	2	1,400,300	2,800,600
	ДҮН				**25,712,518**
3	НӨАТ 10%				2,571,252
4	Нормчлолын сан 0.18%				46,283
	Дүн				**28,330,052**
5	Захиалагчийн албаны зардал 2%				514,250
6	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал				257,125
	Дүн				**29,101,428**
7	Магадлашгүй ажил 2%				514,250
8	Бусад нэмэлт зардал				
	Бүгд дүн				**29,615,678**

Тоног төхөөрөмжийн үнэ

Гадна цахилгаан хангамж

Д/д	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Бүгд үнэ
1	630ква ктпн	иж бүрэн	1	18,000,000	18,000,000
2	Хүчний хувьсгуур 10/0.4кв 630ква	иж бүрэн	1	21,000,000	21,000,000
3	Реколоузер rec15 6-15кв-ын вакуум таслуур	иж бүрэн	1	22,500,000	22,500,000
4	Ухаалаг дата кнцентратор df6203	иж бүрэн	1	1,169,000	1,169,000
	ДҮН				**62,669,000**
6	НӨАТ 10%				6,266,900
7	Нормчлолын сан 0.18%				112,804
	Дүн				**69,048,704**
8	Захиалагчийн албаны зардал 2%				1,253,380
9	Инженер хайгуул, зураг төслын ажлын дүн				
10	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал				626,690.00
	Дүн				**70,928,774**
11	Магадлашгүй ажил 2%				1,253,380
12	Бусад нэмэлт зардал				
	Бүгд дүн				**72,182,154**

Тоног төхөөрөмжийн үнэ

Гадна тохижилт

Д/д	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Сүүдрэвч 1200х5500мм	иж бүрэн	1	2,800,000	2,800,000
2	Дугуйн зогсоол /14 зогсоолтой/	иж бүрэн	1	1,800,000	1,800,000
3	Хөлбөмбөгийн хаалга	иж бүрэн	2	1,800,000	3,600,000
4	Сандал	иж бүрэн	48	301,602	14,476,896
5	Хогийн сав	иж бүрэн	26	196,041	5,097,066
6	Хогийн сав /ангилдаг 4х2х2.1/	иж бүрэн	1	527,804	527,804
	ДҮН				**28,301,766**
7	НӨАТ 10%				2,830,177
8	Нормчлолын сан 0.18%				50,943
9	Захиалагчийн албаны зардал 2%				566,035
10	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал				283,018
11	Магадлашгүй ажил 2%				566,035
	Бүгд дүн				**32,597,974**

Тоног төхөөрөмжийн үнэ

Дулаан механикийн ажил

Д/д	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Ус цэвэрлэгээний цогц төхөөрөмж	иж бүрэн	1	23,040,000	23,040,000
2	Удирдлагын самбар /карт, кабель, гадна болон дотор агаарын температур мэдрэгчийн хамт/ comfort ecl31	иж бүрэн	1	1,069,000	1,069,000
3	Холигч насос tp40-240/2 н=24м рс=2.2квт	иж бүрэн	1	6,079,870	6,079,870
4	Дулааны тоолуур д32мм	иж бүрэн	1	5,700,000	5,700,000
	ДҮН				**35,888,870**
5	НӨАТ 10%				3,588,887
6	Нормчлолын сан 0.18%				64,600
	Дүн				**39,542,357**
7	Захиалагчийн албаны зардал 2%				717,777
8	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал				358,889
	Дүн				**40,619,023**
9	Магадлашгүй ажил 2%				717,777
10	Бусад нэмэлт зардал				
	Бүгд дүн				**41,336,800**

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**1,713,802,959**
2	**Материал**	**2,921,029,673**
3	**Тээвэр**	**221,485,634**
4	**Машин ашиглалт**	**122,790,281**
	Шууд зардлын дүн	**4,979,108,547**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /69.9 %/**	**612,028,707**
6	**Ашиг / 15%/**	**838,670,588**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**6,429,807,841**
7	**НӨАТ 10%**	**642,980,784**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**11,573,654**
	Дүн	**7,084,362,279**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**128,596,157**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**64,298,078**
	Дүн	**7,277,256,515**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**128,596,157**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**7,405,852,672**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Газрын ажил	59,239,644	27,526,522	0	13,142,321	1,013,693	9,830,198	7,726,910
2	Суурийн ажил	521,977,950	105,106,264	296,076,485	8,877,348	6,298,507	37,535,266	68,084,080
3	Рамын ажил	2,049,620,645	465,923,823	1,075,477,094	43,928,194	30,560,247	166,389,463	267,341,823
4	Хана, хамар ханын ажил	652,837,262	152,643,713	240,254,902	7,950,123	112,324,125	54,511,713	85,152,686
5	Дээврийн ажил	248,514,889	43,040,503	151,105,884	1,960,933	4,622,075	15,370,509	32,414,986
6	Хаалга, цонхны ажил	296,824,975	31,539,828	209,832,779	863,127	4,609,522	11,263,419	38,716,301
7	Дотор заслын ажил	980,519,515	488,406,389	146,159,071	8,383,879	35,257,949	174,418,377	127,893,850
8	Бусад ажил	202,341,100	46,179,566	90,731,995	17,300,494	5,245,204	16,491,523	26,392,317
9	Шат, довжооны ажил	87,334,483	23,832,523	40,935,468	1,636,911	1,027,119	8,511,007	11,391,454
10	Гадна заслал ажил	709,617,190	144,987,039	398,565,277	12,856,286	8,872,443	51,777,382	92,558,764
11	Шалны ажил	604,111,473	174,958,274	271,592,898	5,296,225	10,986,299	62,480,629	78,797,149
12	Лифт угсралтын ажил	16,868,715	9,658,515	297,820	594,440	668,450	3,449,223	2,200,267
	НИЙТ ДҮН:	6,429,807,841	1,713,802,959	2,921,029,673	122,790,281	221,485,634	612,028,707	838,670,588

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-280-02	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаваторoор ургамлын хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	302.4	2.0 / 2	.01 /	1.54 /	7974 / 7974	12298 /	12,298
01-210-09	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаваторoор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	6532.76	2.0 / 2	.01 /	37.24 /	7974 / 7974	296926 /	296,926
01-060-03	3-р зэргийн хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	202.04	2.9 / 2	4.86 /	982.52 /	9268 / 7974	9106000 /	9,106,000
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	205.62	1.3 / 2	1.84 /	377.42 /	6968 / 7974	2629831 /	2,629,831
01-390-02	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	1165.18	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-190-08	Булах хаяавч шал довжооны доорхи хөрсийг гараар тэгшлэх,нягтруулах	м3	576	2.0 / 2	.44 /	253.09 /	7974 / 7974	2018175 /	2,018,175

Нийт Хүн/цаг: 1651.81 / *Үндсэн цалин:*	14,063,230
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	2,390,749
Нэмэгдэл цалин 37% :	5,203,395
Нийт цалин:	21,657,374
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,923,745
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,945,403
Ажиллах хүчний зардал:	**27,526,522**

СУУРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх в15	м3	32.5	2.4 / 2	1.1 / 1.49	35.82 / 48.3	8549 / 7974	306210 / 385104	691,315
06-010-08	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах в25	м3	189.2	2.8 / 2	9.84 / .51	1862.43 / 96.49	9124 / 7974	16992793 / 769427	17,762,221
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	-4.8	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-82.78 / -11.74	8693 / 7974	-719584 / -93621	-813,205
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх в15	м3	6.6	2.4 / 2	1.1 / 1.49	7.27 / 9.81	8549 / 7974	62184 / 78206	140,390
06-100-04	Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах в25	м3	51.5	2.8 / 2	18.63 / .64	959.42 / 32.96	9124 / 7974	8753788 / 262823	9,016,611
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	5.76	2.5 / 2	17.25 / 2.45	99.33 / 14.09	8693 / 7974	863501 / 112345	975,847

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх в15	м3	6.84	2.4 / 2	1.1 / 1.49	7.54 / 10.16	8549 / 7974	64445 / 81050	145,495
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах /150мм хамар ханын/	м3	9.5	3.0 / 2	3.49 / 1.42	33.11 / 13.49	9412 / 7974	311652 / 107569	419,222
06-010-04	Төмөр бетон тулгуурын бетон бэлтгэл хийх в15	м3	0.9	2.4 / 2	1.1 / 1.49	.99 / 1.34	8549 / 7974	8480 / 10664	19,144
06-030-09	Тулгуурын төмөр бетон суурь цутгах в25	м3	2.3	2.9 / 2	4.62 / 1.47	10.64 / 3.38	9268 / 7974	98582 / 26960	125,542
06-050-13	Нормоос зөрүүг арматурчилах	тн	0.217	2.5 / 2	17.25 / 2.45	3.74 / .53	8693 / 7974	32531 / 4232	36,764
06-070-07	Төмөр бетон тулгуур цутгах в20	м3	0.7	2.9 / 2	16.17 / 2.12	11.32 / 1.48	9268 / 7974	104927 / 11833	116,761
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.107	2.5 / 2	17.25 / 2.45	1.85 / .26	8693 / 7974	16041 / 2087	18,128
06-060-09	Зоорийн төмөр бетон хана цутгах в25	м3	114.3	2.9 / 2	12.67 / 2.25	1447.95 / 257.18	9268 / 7974	13419623 / 2050713	15,470,336
06-050-13	Нормоос зөрүү арматурчилах	тн	-7.05	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-121.58 / -17.24	8693 / 7974	-1056889 / -137506	-1,194,395
11-030-04	Зоорийн давхарын шаланд хуйлмал материалаар ус тусгаарлалт хийх	м2	680	3.2 / 2	.01 / .02	7.68 / 11.56	9647 / 7974	74128 / 92179	166,307
11-430-04	1-р давхарын гадна ханын дагуу XPS хавтангаар 2м өргөнтэйгээр шал дулаалах 100мм	м2	280	3.0 / 2	.47 / .01	131.32 / 3.92	9412 / 7974	1235984 / 31258	1,267,242
08-330-06	XPS хавтангаар зоорийн бетон хана дулаалах d-150мм	м2	414	3.0 / 2	.51 / .01	210.31 / 2.48	9412 / 7974	1979457 / 19807	1,999,264
08-040-10	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх /Суурь, зоорийн хананы хөрстэй харьцах хэсэгт/	м2	1373	2.9 / 2	.49 / .01	675.93 / 10.98	9268 / 7974	6264500 / 87586	6,352,086
06-010-16	Хаяавч бетон цутгах в15	м3	9.576	2.9 / 2	6.74 / .13	64.56 / 1.24	9268 / 7974	598355 / 9927	608,282
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	132.47	2.6 / 2	.21 / .12	28.11 / 15.9	8837 / 7974	248409 / 126758	375,167

Нийт Хүн/цаг: 5394.98 / 506.57

Үндсэн цалин:	53,698,521
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	9,128,749
Нэмэгдэл цалин 37% :	19,868,453
Нийт цалин:	82,695,723
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	11,163,923
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	11,246,618
Ажиллах хүчний зардал:	**105,106,264**

РАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-070-08	Төмөр бетон багана цутгах в25	м3	155.4	2.9 / 2	11.54 / 1.94	1793.88 / 301.48	9268 / 7974	16625638 / 2403970	19,029,607
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	21.815	2.5 / 2	17.25 / 2.45	376.21 / 53.36	8693 / 7974	3270361 / 425489	3,695,849
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах в25	м3	407.7	3.1 / 2	27.72 / 1.32	11303.28 / 538.16	9530 / 7974	107720246 / 4291320	112,011,565
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	12.802	2.5 / 2	17.25 / 2.45	220.77 / 31.31	8693 / 7974	1919191 / 249695	2,168,887
06-110-04	Төмөр бетон хүчилт цутгах в25	м3	530.2	3.0 / 2	15.42 / 1.99	8175.21 / 1053.51	9412 / 7974	76945047 / 8400668	85,345,715
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	32.1	2.5 / 2	17.25 / 2.45	553.57 / 78.52	8693 / 7974	4812220 / 626091	5,438,311
06-110-04	Төмөр бетон хүчилт цутгах в25 /лифт/	м3	1.656	3.0 / 2	15.42 / 1.99	25.53 / 3.29	9412 / 7974	240326 / 26238	266,565
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.465	2.5 / 2	17.25 / 2.45	8.02 / 1.14	8693 / 7974	69710 / 9070	78,779
06-060-06	Төмөр бетон хана цутгах в25 парпед	м3	28.1	3.0 / 2	12.3 / 2.06	345.52 / 57.89	9412 / 7974	3252038 / 461583	3,713,621
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.979	2.5 / 2	17.25 / 2.45	16.88 / 2.39	8693 / 7974	146765 / 19095	165,860
06-050-09	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах /суулгах нарийвч/	тн	1.542	3.9 / 2	95.26 / 4.49	146.89 / 6.92	10471 / 7974	1538079 / 55147	1,593,226
06-060-06	Дүүжин хана төмөр бетоноор цутгах в20	м3	34.5	3.0 / 2	12.3 / 2.06	424.22 / 71.07	9412 / 7974	3992716 / 566712	4,559,428
06-050-13	Нормоос зөрүүг арматурчилах	тн	-0.166	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-2.86 / -.41	8693 / 7974	-24886 / -3238	-28,123

Нийт Хүн/цаг: 23387.11 / 2198.63

Үндсэн цалин:	238,039,290
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	40,466,679
Нэмэгдэл цалин 37% :	88,074,537
Нийт цалин:	366,580,506
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	49,488,368
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	49,854,949
Ажиллах хүчний зардал:	**465,923,823**

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-070-07	Шатны төмөр бетон тулгуур цутгах в25	м3	1.6	2.9 / 2	16.17 / 2.12	25.88 / 3.39	9268 / 7974	239834 / 27048	266,881
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.433	2.5 / 2	17.25 / 2.45	7.47 / 1.06	8693 / 7974	64912 / 8445	73,358
06-100-05	Шатны төмөр бетон дам нуруу цутгах в25	м3	5.1	3.1 / 2	27.72 / 1.32	141.39 / 6.73	9530 / 7974	1347494 / 53681	1,401,175
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.2	2.5 / 2	17.25 / 2.45	3.45 / .49	8693 / 7974	29983 / 3901	33,884
06-230-05	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	13.73	3.0 / 2	37.48 / 2	514.6 / 27.46	9412 / 7974	4843419 / 218966	5,062,385

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.8306	2.5 / 2	17.25 / 2.45	14.32 / 2.03	8693 / 7974	124518 / 16200	140,718
06-230-06	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах в15	м3	25.97	2.8 / 2	13.71 / 1.53	356.03 / 39.73	9124 / 7974	3248422 / 316840	3,565,262
06-050-13	Нормоос зөрүүг арматурчилах	тн	-0.246	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-4.24 / -.6	8693 / 7974	-36879 / -4798	-41,677
06-060-06	Хашлага хана төмөр бетоноор цутгах в15	м3	12.3	3.0 / 2	12.3 / 2.06	151.24 / 25.34	9412 / 7974	1423490 / 202045	1,625,535
06-050-13	Нормоос зөрүүг арматурчилах	тн	0.286	2.5 / 2	17.25 / 2.45	4.93 / .7	8693 / 7974	42875 / 5578	48,453

Нийт Хүн/цаг: 1215.08 / 106.33 *Үндсэн цалин:* 12,175,975

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 2,069,916

Нэмэгдэл цалин 37% : 4,505,111

Нийт цалин: 18,751,002

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,531,385

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,550,136

Ажиллах хүчний зардал: **23,832,523**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-160-04	300мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	500.7	3.5 / 2	2.16 / 1.44	1082.51 / 721.51	10000 / 7974	10825134 / 5753310	16,578,444
08-160-04	250мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	187.4	3.5 / 2	2.16 / 1.44	405.16 / 270.04	10000 / 7974	4051588 / 2153326	6,204,914
08-050-11	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	1723.33	3.0 / 2	2.2 / .52	3793.22 / 890.62	9412 / 7974	35701802 / 7101780	42,803,582
07-500-15	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу я15.12.14	ш	29	3.0 / 2	.59 / .06	17.03 / 1.74	9412 / 7974	160248 / 13875	174,123
07-500-15	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу я18.12.14	ш	42	3.0 / 2	.59 / .06	24.66 / 2.52	9412 / 7974	232083 / 20094	252,177
07-500-15	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу я28.12.22	ш	9	3.0 / 2	.59 / .06	5.28 / .54	9412 / 7974	49732 / 4306	54,038
08-100-05	Тоосгон ерег бусад хийцийг арматурчлах	тн	2.92	2.3 / 2	71.07 / 4.24	207.52 / 12.38	8406 / 7974	1744450 / 98724	1,843,175
06-050-11	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	7.94	3.5 / 2	80.9 / 2.84	642.31 / 22.53	10000 / 7974	6423142 / 179684	6,602,826
10-790-05	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	110.62	3.6 / 2	1.08 / .02	120 / 1.78	10118 / 7974	1214166 / 14202	1,228,367
10-650-08	Ердийн нөхцөлд ажиллах давхар төмөр каркастай хоёр талаасаа давхар гипсэн өнгөлгөөтэй битүү хамар хана угсрах	м2	112.44	3.5 / 2	1.88 / .15	210.82 / 16.98	10000 / 7974	2108250 / 135386	2,243,636

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 6508.53 / 1940.64 *Үндсэн цалин:*	77,985,283
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	13,257,498
Нэмэгдэл цалин 37% :	28,854,555
Нийт цалин:	120,097,335
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	16,213,140
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	16,333,238
Ажиллах хүчний зардал:	**152,643,713**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	1060	2.2 / 2	.21 / .01	226.84 / 13.25	8262 / 7974	1874152 / 105656	1,979,808
12-160-05	Rockwool хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах d-200мм	м2	1060	3.0 / 2	.54 / .02	571.34 / 22.26	9412 / 7974	5377452 / 177501	5,554,953
12-070-10	Керамзит бетоноор дээврийн налууг 50-350мм-ийн зузаантай хийх	м2	1060	2.5 / 2	.1 / .07	109.18 / 71.02	8693 / 7974	949102 / 566313	1,515,415
12-150-06	Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах тэгшилгээний зузаан 50мм	м2	1060	3.0 / 2	.06 / .01	60.63 / 11.98	9412 / 7974	570668 / 95513	666,181
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1060	2.7 / 2	.16 / .02	171.61 / 17.17	8981 / 7974	1541265 / 136930	1,678,195
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	5300	2.0 / 2	.01 / .00	48.76 / 5.3	7974 / 7974	388812 / 42262	431,074
12-060-08	Дээврийн уур тусгаарлагч геотекстиль дэвсэх	м2	1060	2.6 / 2	.21 / .01	226.84 / 13.25	8837 / 7974	2004585 / 105656	2,110,241
12-010-04	ЭПДМ мембран дээвэрт наах	м2	1060	2.9 / 2	.52 / .09	552.37 / 92.22	9268 / 7974	5119328 / 735362	5,854,690
12-050-09	Дээврийн уян хучилтын амьсгалын яндан угсрах	ш	10	3.0 / 2	5.27 / .02	52.74 / .2	9412 / 7974	496351 / 1587	497,938
08-260-05	Салхивчийн яндан зуурмагаар шавардах	м2	104.42	3.5 / 2	.16 / .06	17.1 / 6.27	10000 / 7974	171040 / 49959	220,999
15-140-04	Салхивч хана шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	104.42	3.1 / 2	.56 /	58.83 / .06	9530 / 7974	560652 / 500	561,152
12-050-08	Салхивчийн шахт төмөрлөх	м2	20.48	3.0 / 2	1.31 / .01	26.9 / .11	9412 / 7974	253149 / 882	254,031
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	1232.8	3.9 / 2	.05 /	62.63 / 1.11	10471 / 7974	655759 / 8847	664,607

Нийт Хүн/цаг: 2185.76 / 254.2 *Үндсэн цалин:*	21,989,283
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	3,738,178
Нэмэгдэл цалин 37% :	8,136,035
Нийт цалин:	33,863,496

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	4,571,572
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	4,605,435
Ажиллах хүчний зардал:	**43,040,503**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-120-04	Вакум цонх угсрах	м2	233.76	4.0 / 2	1.3 / .13	303.14 / 30.39	10589 / 7974	3209949 / 242320	3,452,269
15-400-05	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	44.16	3.7 / 2	6.06 / .34	267.45 / 14.84	10236 / 7974	2737625 / 118316	2,855,941
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	244.8	3.0 / 2	.15 / .01	37.21 / 2.94	9412 / 7974	350217 / 23424	373,641
10-590-04	Гадна дулаалгатай металл хаалга суулгах Х6	ш	1	3.0 / 2	7.77 / .15	7.77 / .15	9412 / 7974	73134 / 1221	74,355
10-590-05	Дулаалгатай металл гадна хаалга суулгах Х4 /2000Х2100/ цонхтой	ш	5	3.1 / 2	10.19 / .19	50.93 / .96	9530 / 7974	485396 / 7643	493,039
10-180-04	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай төмөр хаалга усрах	м2	151.83	3.4 / 2	1.24 / .37	187.66 / 56.18	9883 / 7974	1854662 / 447956	2,302,619
10-510-04	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	72	5.0 / 2	.35 / .07	25.21 / 5.18	11634 / 7974	293344 / 41337	334,682
10-710-04	Металл рамтай ;дотор шилэн хана хаалга угсрах	м2	139.3	3.3 / 2	4.18 / .17	581.72 / 24.1	9765 / 7974	5680465 / 192165	5,872,629
09-120-04	Вакум гэгээвч угсрах	м2	24	4.0 / 2	1.3 / .13	31.12 / 3.12	10589 / 7974	329564 / 24879	354,442

Нийт Хүн/цаг:	1492.22 / 137.86	*Үндсэн цалин:*	16,113,617
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	2,739,315
		Нэмэгдэл цалин 37% :	5,962,038
		Нийт цалин:	24,814,971
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3,350,021
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,374,836
		Ажиллах хүчний зардал:	**31,539,828**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-030-06	Хуйлмал материал нааж ус тусгаарлалт хийх	м2	484.8	3.0 / 2	.37 / .01	181.65 / 6.79	9412 / 7974	1709733 / 54121	1,763,854
06-010-04	Бетон шал цутгах в15 б=120мм	м3	58.14	2.4 / 2	1.1 / 1.49	64.08 / 86.4	8549 / 7974	547787 / 688922	1,236,709
11-030-04	Хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 1 үе	м2	484.49	3.2 / 2	.01 / .02	5.47 / 8.24	9647 / 7974	52815 / 65676	118,491

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	тусгаарлалт хийх								
11-030-08	Ус чийг тусгаарлах түрхлэг хийх	м2	648	3.2 / 2	.24 / .01	158.18 / 8.42	9647 / 7974	1525932 / 67173	1,593,105
11-090-04	30мм зузаан бетон хучаас хийх	м2	4439.85	2.0 / 2	.44 / .04	1932.67 / 195.8	7974 / 7974	15411084 / 1561288	16,972,373
11-090-05	Бетон хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	8879.7	3.0 / 2	.01 / .01	82.58 / 53.28	9412 / 7974	777254 / 424840	1,202,095
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	4074.22	2.6 / 2	.21 / .12	864.55 / 488.91	8837 / 7974	7640024 / 3898540	11,538,563
11-160-06	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх /2-5м2/ талбайтай	м2	132.5	3.2 / 2	1.39 / .15	184.24 / 20.54	9647 / 7974	1777375 / 163766	1,941,141
11-240-06	Хиймэл чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	333	3.2 / 2	3.06 / .26	1018.68 / 87.91	9647 / 7974	9827209 / 701010	10,528,219
11-230-04	ПВС хулдаас нааж шал хийх	м2	2166	2.9 / 2	.78 / .01	1700.09 / 28.16	9268 / 7974	15756466 / 224532	15,980,998
15-200-08	Бетон шалыг тусгай зориулалтын / хатуу / будгаар будах 3 үе, 3 мм зузаан	м2	615.7	3.4 / 2	.68 / .00	421.08 / 1.72	9883 / 7974	4161506 / 13747	4,175,253
15-400-04	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	213.14	3.8 / 2	8.62 / .28	1837.5 / 59.47	10353 / 7974	19023650 / 474182	19,497,833
11-220-11	Паркетан шал хийх	м2	252.4	3.1 / 2	.96 / .09	242.08 / 22.55	9530 / 7974	2306992 / 179809	2,486,801
11-420-04	Технологийн хөндий шал хийх	м2	13.54	3.5 / 2	2.45 / .17	33.17 / 2.33	10000 / 7974	331730 / 18570	350,300

Нийт Хүн/цаг: 8726.02 / 1070.5 *Үндсэн цалин:*	89,385,735
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	15,195,575
Нэмэгдэл цалин 37% :	33,072,722
Нийт цалин:	137,654,032
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	18,583,294
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	18,720,948
Ажиллах хүчний зардал:	**174,958,274**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-29	Бетонон таазанд тэгшилгээ хийх	м2	3466.3	3.0 / 2	.61 / .03	2117.22 / 97.06	9412 / 7974	19927237 / 773928	20,701,165
15-310-11	Таазыг эмульсэн будгаар будах	м2	3293.6	3.0 / 2	.73 / .00	2401.69 / 9.55	9412 / 7974	22604736 / 76163	22,680,899

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

09-121-10	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	129.93	3.5 / 2	1.86 / .02	241.67 / 2.94	10000 / 7974	2416698 / 23415	2,440,113
10-660-04	Ердийн нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	547.58	3.7 / 2	2.13 / .06	1166.35 / 34.5	10236 / 7974	11938712 / 275083	12,213,795
15-040-12	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	6860	3.4 / 2	1.35 / .07	9270.6 / 463.05	9883 / 7974	91621379 / 3692361	95,313,740
15-240-07	Ханын гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	6860	3.6 / 2	.33 /	2282.32 / 2.06	10118 / 7974	23092534 / 16410	23,108,944
15-310-18	Эмульсэн будгаар ханын гадаргууг 100 % багсаар будах	м2	6860	3.2 / 2	.91 / .00	6246.03 / 23.32	9647 / 7974	60255451 / 185986	60,441,437
15-430-04	Плиттагаар өнгөлөх тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийх	м2	417.55	3.7 / 2	.67 / .03	279.55 / 13.99	10236 / 7974	2861471 / 111540	2,973,011
15-730-04	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	417.55	3.5 / 2	2.31 / .00	964.25 / 1.25	10000 / 7974	9642482 / 9989	9,652,471

Нийт Хүн/цаг: 24969.68 / 647.71

Үндсэн цалин:	249,525,575
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	42,419,348
Нэмэгдэл цалин 37% :	92,324,463
Нийт цалин:	384,269,385
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	51,876,367
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	52,260,636
Ажиллах хүчний зардал:	**488,406,389**

ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-330-05	Эрдэс хөвөн хавтангаар гадна хана дулаалах d-150мм	м2	1581.5	3.0 / 2	.43 / .01	673.72 / 9.49	9412 / 7974	6341043 / 75665	6,416,709
15-790-06	Гадна ханыг металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	1581.5	3.4 / 2	2.57 / .27	4059.39 / 422.26	9883 / 7974	40118993 / 3367105	43,486,098
15-790-06	Гадна ханын гоелын хөмсөг металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	185	3.4 / 2	2.57 / .27	474.86 / 49.4	9883 / 7974	4693022 / 393876	5,086,897
10-710-04	Гадна фасадны металл рамтай шилэн хана хаалга	м2	153.84	3.3 / 2	4.18 / .17	642.44 / 26.61	9765 / 7974	6273386 / 212223	6,485,609
08-230-04	Гадна ханын ерге ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр шат угсрах	м2	1581.5	3.1 / 2	.71 / .15	1120.02 / 241.34	9530 / 7974	10673774 / 1924420	12,598,195

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 6970.43 / 749.1	*Үндсэн цалин:*	74,073,507
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	12,592,496
	Нэмэгдэл цалин 37% :	27,407,198
	Нийт цалин:	114,073,201
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	15,399,882
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	15,513,955
	Ажиллах хүчний зардал:	**144,987,039**

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-800-05	Барилгын ханын шовыг шүршдэг хөөсөн дулаалга хийх	м2	20.8	2.9 / 2	.16 /	3.39 / .01	9268 / 7974	31442 / 50	31,491
09-070-05	Дотор шатны төмөр хайс угсрах	тн	1.1	3.8 / 2	16.43 / 2.9	18.07 / 3.19	10353 / 7974	187057 / 25437	212,494
09-180-07	Төмөр шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.1	4.0 / 2	13.06 / .03	14.37 / .03	10589 / 7974	152126 / 219	152,346
08-270-11	Довжооны төмөр хайс хийх	у\м	52	4.2 / 2	3.84 / .12	199.57 / 6.29	10798 / 7974	2154965 / 50172	2,205,138
11-240-06	Гадна довжоонд барзгар чулуун хавтан наах	м2	138.5	3.2 / 2	3.06 / .26	423.69 / 36.56	9647 / 7974	4087293 / 291561	4,378,854
09-070-05	Гадна шатны төмөр хайс угсрах	тн	24	3.8 / 2	16.43 / 2.9	394.21 / 69.6	10353 / 7974	4081252 / 554990	4,636,242
15-690-32	Довжоо шатны хайсны гадаргуу 2 удаа будах	м2	68.5	2.5 / 2	.44 / .07	30.14 / 4.59	8693 / 7974	262007 / 36597	298,604
09-120-04	Налуу шатны шилэн хашлага, хайс угсрах	м2	19.11	4.0 / 2	1.3 / .13	24.78 / 2.48	10589 / 7974	262415 / 19810	282,225
11-320-07	Өрлөг шавардлагын зуурмаг гараар бэлтгэх	м3	607	2.5 / 2	1.28 / .96	775.26 / 583.93	8693 / 7974	6739339 / 4656290	11,395,628

Нийт Хүн/цаг: 1883.47 / 706.69	*Үндсэн цалин:*	23,593,022
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	4,010,814
	Нэмэгдэл цалин 37% :	8,729,418
	Нийт цалин:	36,333,254
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	4,904,989
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	4,941,323
	Ажиллах хүчний зардал:	**46,179,566**

ЛИФТ УГСРАЛТЫН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
92-010-07	Даац 1150кг ерөнхий зориулалтын бүхээгний хурд нь 0.5 м/с хүртэл	ком	1	3.6 / 2	46.09 / 2.04	46.09 / 2.04	10118 / 7974	466339 / 16267	482,606
92-030-07	Бүхээгний эсрэг ачааны чиглүүлэгчийн кронштейн бэхэлгээ угсрах Даац 1350кг	ком	1	3.5 / 2	46.09 / .3	46.09 / .3	10000 / 7974	460900 / 2392	463,292
92-060-07	Хөтлүүр угсрах Даац 1150кг бүхээгний хурд нь 0.5 м/с хүртэл	ком	1	4.7 / 2	46.09 / 2.23	46.09 / 2.23	11321 / 7974	521785 / 17782	539,567
92-070-07	Бүхээг эсрэг ачаа угсрах ган татлага сүвлэх. Даац 1150кг бүхээгний хурд нь 0.5 м/с хүртэл	ком	1	4.0 / 2	92.2 / 1.58	92.2 / 1.58	10589 / 7974	976306 / 12599	988,905
92-080-07	Машины өрөөнд удирдлагын щит суурилуулж цахилгааны монтаж хийх Даац 1150кг бүхээгний хурд нь 0.5 м/с хүртэл	ком	1	5.0 / 2	69.14 / .3	69.14 / .3	11634 / 7974	804375 / 2392	806,767
92-090-07	Хурд хязгаарлагч суурилуулах. Даац 1150кг бүхээгний хурд нь 0.5 м/с хүртэл	ком	1	4.0 / 2	23.05 / .3	23.05 / .3	10589 / 7974	244076 / 2392	246,469
92-100-07	Хонгилын таслагч мэдрэгчүүдийг угсрах Даац 1150кг бүхээгний хурд нь 0.5 м/с хүртэл	ком	1	3.3 / 2	16.13 /	16.13 /	9765 / 7974	157509 /	157,509
92-120-07	Худаг дахь тоноглол буфер угсрах Даац 1150кг бүхээгний хурд нь 0.5 м/с хүртэл	ком	1	4.0 / 2	23.05 / .3	23.05 / .3	10589 / 7974	244076 / 2392	246,469
92-130-07	Лифтыг цэвэрлэх, ажиллуулж шалгах тохируулах Даац 1150кг бүхээгний хурд нь 0.5 м/с хүртэл	ком	1	3.3 / 2	69.14 /	69.14 /	9765 / 7974	675152 /	675,152
92-140-07	Хаалт хамгаалалтуудыг угсрах Даац 1150кг бүхээгний хурд нь 0.5 м/с хүртэл	ком	1	4.0 / 2	11.53 / .1	11.53 / .1	10589 / 7974	122091 / 797	122,889
92-150-07	Техникийн магадлал хийх Даац 1150кг бүхээгний хурд нь 0.5 м/с хүртэл	ком	1	4.5 / 2	16.13 /	16.13 /	11111 / 7974	179220 /	179,220
92-160-07	Лифтийг ажиллуулж шалгуулж хүлээлгэн өгөх Даац 1150кг бүхээгний хурд нь 0.5 м/с хүртэл	ком	1	4.5 / 2	2.31 /	2.31 /	11111 / 7974	25666 /	25,666

Нийт Хүн/цаг: 460.95 / 7.15

Үндсэн цалин:	4,934,511
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	838,867
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,825,769
Нийт цалин:	7,599,146
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,025,885
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,033,484
Ажиллах хүчний зардал:	**9,658,515**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: *84846.04 / 8325.38*	Бүгд цалин:	*875,577,549*
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	148,848,183
	Нэмэгдэл цалин 37%:	323,963,693
	Нийт цалин:	1,348,389,425
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	182,032,572
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	183,380,962
	Ажиллах хүчний зардал:	1,713,802,959

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Зайлуулах шороо	м3	0	347.76	0	417.31	5	1	485.82	1,013,693

0 **1,013,693**

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	60.99	18,298	0.03	540	2	323	5,319
1-4271	Ус	м3	1,000	63.33	63,327	63.33	1	1	1480	93,724
1-4542	Уулын элс	м3	22,500	4.87	109,505	7.3	20	1	299.42	43,717
1-0795	Тос	кг	500	1084.05	542,027	1.36	540	2	323	236,351
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,279	81.77	186,354	0.08	540	1	248.58	10,976
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	28,500	326.4	9,302,279	2.94	20	2	389.2	22,866
1-0680	Хуйлмал материал	м2	3,150	761.6	2,399,040	1.86	540	2	323	323,860
1-0358	Хар тос	кг	3,555	3295.2	11,714,436	3.72	540	2	323	649,466
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	3,555	646	2,296,530	0.73	540	2	323	127,323
1-0094	Хадаас	кг	2,767	14.51	40,155	0.02	540	2	323	2,911
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	332.42	919,795	0.38	540	2	323	66,677
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	0.63	234,127	0.64	540	1	248.58	85,656
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.31	117,846	0.32	540	1	248.58	43,114
1-4529	Шохой	тн	266,207	0.12	32,660	0.15	540	1	248.58	20,091
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	372.77	1,739,368	0.43	540	2	323	75,423
1-0060	Эрэг боолт	кг	2,200	5.68	12,487	0.01	540	2	323	1,119
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	12,500	304.61	3,807,650	10.36	20	2	389.2	80,617
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	585,800	0.27	157,463	0.17	20	1	299.42	1,046
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	3,000	254.91	764,736	0.29	540	2	323	50,686
1-5070	Бэхэлгээ сэрээ	ш	350	828	289,800	0.09	540	1	248.58	12,559
1-4180	Бетон зуурмаг в20	м3	310,000	0.71	221,340	1.71	0	1	1480	0
1-4179	Бетон зуурмаг в25	м3	337,500	363.5	122,681,250	872.4	0	1	1480	0
1-4178	Бетон зуурмаг в15	м3	287,500	67.23	19,329,867	161.36	0	1	1480	0
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	2.04	4,080	0.00	540	1	248.58	282

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4154	Дүнзэнцэр Iү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	495,000	0.21	105,356	0.14	20	1	299.42	828
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	585,800	13.3	7,789,031	8.64	20	1	299.42	51,756
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	585,800	45.16	26,453,699	29.35	20	1	299.42	175,777
					1,075,477,094					**30,560,247**

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	4.88	1,465	0.00	540	2	323	426
1-4271	Ус	м3	1,000	4.02	4,016	4.02	1	1	1480	5,944
1-4542	Уулын элс	м3	22,500	0.35	7,892	0.53	20	1	299.42	3,151
1-0795	Тос	кг	500	72.7	36,351	0.09	540	2	323	15,851
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,279	4.9	11,158	0.00	540	1	248.58	657
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	2,279	23.82	54,286	0.02	540	1	248.58	3,197
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	28,500	37.43	1,066,670	0.34	20	2	389.2	2,622
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	74.91	207,270	0.09	540	2	323	15,025
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.07	27,074	0.07	540	1	248.58	9,905
1-4529	Шохой	тн	266,207	0.03	7,503	0.03	540	1	248.58	4,616
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	44.85	209,280	0.05	540	2	323	9,075
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	585,800	4.3	2,517,288	2.79	20	1	299.42	16,727
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	3,000	27.43	82,287	0.03	540	2	323	5,454
1-4179	Бетон зуурмаг в25	м3	337,500	20.91	7,056,197	50.18	0	1	1480	0
1-4178	Бетон зуурмаг в15	м3	287,500	39.17	11,260,009	94	0	1	1480	0
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	4.22	10,649,187	4.22	540	1	248.58	566,639
1-0733	Арматур а-1, а-2, а-3	тн	2,522,727	2.43	6,130,756	2.43	540	1	248.58	326,215
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,422,727	0.25	613,269	0.25	540	1	248.58	33,979
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	495,000	0.82	403,920	0.53	20	1	299.42	3,176
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	18,500	3	55,425	0.11	20	2	389.2	886
1-4154	Дүнзэнцэр Iү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	495,000	0.04	20,701	0.03	20	1	299.42	163
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	585,800	0.88	513,463	0.57	20	1	299.42	3,412
					40,935,468					**1,027,119**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	164.85	164,847	164.85	1	1	1480	243,973
1-4542	Уулын элс	м3	22,500	122.78	2,762,588	184.17	20	1	299.42	1,102,899
	Тусгаарлагч лент	м	150	199.02	29,853	0.00	540	2	323	417
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	13.66	37,788	0.02	540	2	323	2,739
1-4138	Царууц гулдмай	м3	211,451	722.5	152,774,405	578	540	2	323	100,815,458
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	13.12	4,911,599	13.39	540	1	248.58	1,796,927
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.09	33,888	0.09	540	1	248.58	12,398
1-0863	Шураг/ модны/	кг	2,400	6.75	16,191	0.01	540	2	323	1,330
1-4529	Шохой	тн	266,207	13.02	3,464,860	15.88	540	1	248.58	2,131,503
1-3199	Ялуу я15.12.14	ш	21,000	29	609,000	1.83	540	2	323	318,665
1-3199	Ялуу я18.12.14	ш	21,240	42	892,080	3.15	540	2	323	549,423
1-2696	Ялуу я28.25.22	ш	185,130	9	1,666,170	3.53	540	1	248.58	473,575
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	585,800	0.41	241,865	0.27	20	1	299.42	1,607
1-0136	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,850	7940	22,629,000	8.97	540	2	323	1,564,931
	Аце-ний кабины тоноглол */цоож нугас г.м/	ш	35,000	10	350,001	0.09	0	1	1480	0
1-4021	Ариун цэврийн өрөөнд тусгаарлах зориулалтын хавтан хана хаалга	м2	35,000	110.62	3,871,700	1	20	2	389.2	7,750
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	2.92	7,366,363	2.92	540	1	248.58	391,961
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,422,727	0.15	353,718	0.15	540	1	248.58	19,598
1-0864	Гипс шуруп	кг	3,800	9.44	35,891	0.01	540	1	248.58	1,268
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	366,364	87.89	32,199,670	349.36	20	1	299.42	2,092,120
1-5032	Ердийн гипс хавтан 12,5мм	м2	6,500	473.37	3,076,921	4.26	540	2	323	743,091
1-0128	Дюбель	ш	100	380.05	38,005	0.06	540	2	323	11,236
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	м	150	170.91	25,636	0.00	540	1	248.58	344
1-4522	Замаска	кг	336	23.61	7,934	0.03	540	1	248.58	3,835
1-5110	Нягтруулагч лент /цавуутай/	м	200	300.21	60,043	0.00	540	1	248.58	604
4-0001	Модон тоосго	ш	100	723.8	72,380	0.08	540	1	248.58	10,299
1-5030	Uw хэлбэрийн төмөр	м	1,500	169.78	254,677	0.05	540	1	248.58	6,837
1-5031	Cw хэлбэрийн төмөр /босоо/	м	1,500	457.63	686,446	0.14	540	1	248.58	18,429
1-5125	10см зузаан хөөсөнцөр	м2	7,000	231.63	1,621,385	0.00	540	3	484.5	909

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

240,254,902 **112,324,125**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	7.29	7,293	7.29	1	1	1480	10,793
2-1447	Ус цуглуулах шүүртэй трал	ш	35,000	1.58	55,316	0.01	540	2	323	2,001
4-0004	Ус зайлуулах тосгуур, урсгуур	ш	17,000	11.41	194,052	0.06	540	1	248.58	7,471
4-0007	Ус зайлуулах холбох	ш	17,000	11.41	194,052	0.05	540	1	248.58	6,172
4-0006	Ус зайлуулах яндан	м	15,000	101.09	1,516,344	0.34	540	3	484.5	89,712
1-4542	Уулын элс	м3	22,500	25.98	584,564	38.97	20	1	299.42	233,373
1-0440	Уур тусгаарлагч геотекстиль	м2	3,850	1219	4,693,150	5.17	540	2	323	901,500
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	3,555	1335.6	4,748,058	1.51	540	2	323	263,240
1-0440	Хар цаас п-350 / пергамин /	м2	1,600	1176.6	1,882,560	1.25	540	2	323	217,536
1-5073	Хашлага төмөр	кг	5,000	19.43	97,167	0.02	540	1	248.58	2,948
1-0094	Хадаас	кг	2,767	9.38	25,954	0.01	540	2	323	1,881
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	9.12	25,243	0.01	540	2	323	1,830
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	0.61	1,700	0	540	2	323	123
1-3825	Хөнгөн цагаан рейк төмөр	м	3,800	355.89	1,352,389	1.17	540	2	323	204,846
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	750	6.89	5,169	0.01	540	1	248.58	1,119
1-5112	Цавуутай наалт	м	380	530	201,400	0.04	540	1	248.58	5,691
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр	тн	2,500,000	0.08	204,800	0	540	1	248.58	45
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	2,250	296.8	667,800	0.3	540	1	248.58	39,840
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	8.02	3,002,199	8.18	540	1	248.58	1,098,366
1-4528	Шохой I зэрэг	кг	290	15.66	4,542	0.02	540	1	248.58	2,565
1-0811	Эпдм мембран	м2	35,000	1219	42,665,000	3.88	540	2	323	676,125
1-0136	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,850	141.07	402,060	0.16	540	2	323	27,805
1-4179	Бетон зуурмаг м-150	м3	270,000	106	28,620,000	254.4	0	1	1480	0
1-0689	Ган тор	кг	3,000	2756	8,268,000	3.11	540	2	323	543,193
1-0182	Герметик технониколь	ш	30,000	17.45	523,364	0.02	540	2	323	3,682
1-4151	Дүнзэнцэр	м3	495,000	0.53	262,350	0.34	20	1	299.42	2,063
1-4579	Зүсэгч	ш	5,000	10	50,000	0.02	540	2	323	3,488
1-0697	Нүхтэй сараалжин тор	м2	2,000	14.62	29,238	0.04	540	2	323	6,216

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0161	Мембраны тэлэгчтэй шруп, шайб	кг	13,731	74.2	1,018,840	0.08	540	1	248.58	11,255
3-8061	Парфон хий	ш	36,000	20	720,000	0.63	540	1	248.58	84,567
1-4578	Пвх аэротар /агааржуулагч/	ш	210,000	10	2,100,000	0.13	540	3	484.5	33,227
1-5050	Rockwool хавтан 200мм	м2	43,885	1070.6	46,983,281	1.04	540	1	248.58	139,399
					151,105,884					**4,622,075**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	0.1	105	0.1	1	1	1480	155
1-4542	Уулын элс	м3	22,500	1.5	33,739	2.25	20	1	299.42	13,470
	Төмөр хаалга х1 х2 х3 х5	м2	385,000	151.83	58,454,550	15.18	540	2	323	2,648,219
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	9.46	26,173	0.01	540	2	323	1,897
1-4476	Цонхны гантиг чулуун тавцан	м2	76,655	46.37	3,554,339	1.16	540	1	248.58	155,603
1-0754	Цоож	ш	35,000	72	2,520,000	0.09	540	2	323	15,610
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.43	162,407	0.44	540	1	248.58	59,417
1-0861	Шураг	кг	2,800	2.4	6,720	0.00	540	2	323	473
1-4529	Шохой	тн	266,207	0.02	5,254	0.02	540	1	248.58	3,232
1-0363	Шүршдэг хөөс	кг	8,500	7.5	63,750	0.01	540	3	484.5	2,374
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	8,500	6.12	52,020	0.01	540	3	484.5	1,937
1-0136	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,850	56.94	162,268	0.06	540	2	323	11,222
	Гадна дулаалгатай металл хаалга х4	ш	1,450,000	5	7,250,000	0.75	540	2	323	130,815
1-4056	Гөлтгөнө II зэрэг	кг	800	24.29	19,434	0.03	540	1	248.58	3,359
1-3825	Вакум цонх	м2	310,227	238.44	73,969,037	7.15	540	1	248.58	960,178
1-3825	Вакум гэгээвч	м2	177,273	24.48	4,339,643	0.73	540	1	248.58	98,581
1-0778	Дотор шилэн хана хаалга	м2	410,268	142.09	58,293,339	3.55	540	1	248.58	476,816
	Дулаалгатай металл гадна хаалга х6	ш	920,000	1	920,000	0.15	540	2	323	26,163
					209,832,779					**4,609,522**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4271	Ус	м3	1,000	31.73	31,726	31.73	1	1	1480	46,954
1-0680	Ус тусгаарлалт гео мембран	м2	2,000	542.98	1,085,952	1.32	540	2	323	230,893
1-4542	Уулын элс	м3	22,500	113.24	2,547,904	169.86	20	1	299.42	1,017,191
1-0680	Хуйлмал материал	м2	3,150	542.63	1,709,281	1.32	540	2	323	230,745
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	15,000	331.4	4,970,970	0.37	540	2	323	65,317
1-0292	Хулдаас пвс	м2	37,956	2209.32	83,856,950	17.1	540	2	323	2,982,606
1-4335	Хулдаасан шалны хөвөө	м	3,956	2404.26	9,511,253	1.94	20	1	299.42	11,590
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	3,555	1879.2	6,680,556	2.12	540	2	323	370,380
1-0358	Хар тосон шаваас	кг	3,555	603.98	2,147,163	0.68	540	2	323	119,042
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	27.72	76,715	0.03	540	2	323	5,561
1-5233	Хөндий шал	м2	28,000	14.22	398,076	0.09	540	1	248.58	11,450
1-5232	Хөндий шалны хөл	ком	6,800	54.16	368,288	0.16	540	1	248.58	21,810
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	21.12	7,904,900	21.54	540	1	248.58	2,892,038
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	3.8	1,422,153	3.88	540	1	248.58	520,300
1-4476	Шатны гантиг чулуун хавтан, I зэрэг, 30мм зузаан	м2	68,247	217.4	14,837,089	5.61	540	1	248.58	752,913
1-4474	Шалны хиймэл чулуун хавтан	м2	63,055	333	20,997,315	5	540	1	248.58	670,495
1-4180	Бетон зуурмаг в20	м3	310,000	182.92	56,705,764	439.01	0	1	1480	0
1-4178	Бетон зуурмаг в15	м3	287,500	59.3	17,049,555	142.33	0	1	1480	0
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	4.85	9,704	0.00	540	1	248.58	671
1-4300	Вааран хавтанцар	м2	40,400	137.8	5,567,120	3.11	540	1	248.58	418,040
1-5230	Паркет	м2	53,164	261.23	13,888,244	2.61	540	1	248.58	350,663
1-1259	Полиэфирэн давирхай	кг	2,100	19.39	40,723	0.03	540	2	323	4,566
1-5231	Плентүс 100мм	м	4,451	201.92	898,746	0.14	540	1	248.58	18,973
1-0221	1-р үеийн будаг хөрсжүүлэлт 16 кг -60 м2	кг	11,250	164.39	1,849,409	0.21	540	2	323	36,988
1-4522	3-р үеийн хамгаалалтын лак 16 кг -60 м2	кг	16,250	164.39	2,671,368	0.2	540	1	248.58	26,701
1-0410	2-р үеийн будаг 16 кг -12 м2	кг	17,500	820.91	14,365,974	1.03	540	2	323	180,411
					271,592,898					**10,986,299**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5031	Cw хэлбэрийн төмөр	м	3,096	2699.57	8,357,867	0.81	540	1	248.58	108,712
1-4271	Ус	м3	1,000	118.34	118,336	118.34	1	1	1480	175,137

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4542	Уулын элс	м3	22,500	368.7	8,295,849	553.06	20	1	299.42	3,311,924
3-4385	Таталтын хавчаар төмөр	ш	650	389.79	253,364	0.04	540	2	323	6,799
1-0129	Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 8 мм	ш	50	389.79	19,490	0.04	540	2	323	7,683
1-0376	Хар замаска	кг	406	2260.03	917,571	2.31	540	2	323	402,078
1-4288	Хавтанцар /плита/ 30х30	м2	35,607	450.95	16,057,119	10.02	540	1	248.58	1,345,649
1-0239	Цагаан эмульсэн будаг	кг	3,773	2147.43	8,102,243	2.77	540	2	323	483,175
1-4522	Цагаан замаска	кг	336	2842.37	955,035	3.44	540	1	248.58	461,663
1-0071	Цаасан зүлгүүр	м2	14,000	353.51	4,949,185	0.6	540	2	323	104,771
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	179.5	67,176,300	183.09	540	1	248.58	24,576,706
1-0856	Шаваас	кг	336	4943.61	1,661,054	5.98	540	2	323	1,043,340
1-0212	Эмульсэн будаг бт-177	кг	5,800	2202.06	12,771,948	2.84	540	2	323	495,467
1-5037	Баригч	ш	500	2190.32	1,095,160	7.01	540	1	248.58	940,844
1-0864	Гипс шуруп	кг	3,800	27.93	106,121	0.03	540	1	248.58	3,749
1-5032	Ердийн гипс хавтан	м2	16,191	558.53	9,043,185	5.03	540	1	248.58	674,761
	Дүүжин таазны 60х60 хэмжээтэй хавтан	м2	18,191	136.43	2,481,734	0.33	540	2	323	58,061
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	м	150	923.77	138,565	0.01	540	1	248.58	1,860
1-4522	Замаска	кг	336	4134.29	1,389,121	5	540	1	248.58	671,500
1-0134	Плитаны цавуу	кг	2,500	154.49	386,234	0.19	540	2	323	33,953
	Плитаны цавуу супра	кг	650	158.67	103,135	0.18	540	2	323	31,826
1-5035	Өлгүүр хийц	ш	200	2190.32	438,064	1.31	540	1	248.58	176,408
1-5036	Өлгүүр хийц бэхлэх бэхлэгч	ш	200	2190.32	438,064	0.88	540	1	248.58	117,605
1-5030	Uw хэлбэрийн төмөр	м	1,500	602.89	904,328	0.18	540	1	248.58	24,278
					146,159,071					**35,257,949**

ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3968	Угсармал шатны шалавч бамбай	м2	8,500	18.82	159,969	0.45	20	2	389.2	3,516
1-3825	Төмөр шат	кг	2,850	585.15	1,667,692	0.59	540	1	248.58	78,547
1-0094	Хадаас	кг	2,767	12.65	35,008	0.01	540	2	323	2,538
1-3825	Фасадны бэхэлгээ төмөр рам	м2	54,000	1801.83	97,298,820	20.36	540	2	323	3,551,310
1-5050	Эрдэс хөвөн хавтан 150мм	м3	229,166	237.22	54,363,904	8.3	540	1	248.58	1,114,521
1-5070	Бэхэлгээ сэрээ	ш	350	3161.89	1,106,660	0.32	540	1	248.58	42,443

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4151	Дүнзэнцэр	м3	495,000	0.79	391,421	0.51	20	1	299.42	3,078
1-0778	Металл рамтай шилэн хана хаалга	м2	432,480	156.92	67,863,378	7.85	540	1	248.58	1,053,172
1-0716	Металл өнгөлгөөтэй хавтан	м2	97,500	1801.83	175,678,425	22.52	540	1	248.58	3,023,318
					398,565,277					**8,872,443**

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	1.11	1,108	1.11	1	1	1480	1,640
1-4542	Уулын элс	м3	22,500	3.98	89,592	5.97	20	1	299.42	35,768
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	17,850	7.7	137,445	0.01	540	2	323	1,733
1-3825	Төмөр хайс/довжооны /	м2	25,000	46.8	1,170,000	0.94	540	1	248.58	125,642
1-4474	Хавтан гантиг чулуун	м2	63,055	138.5	8,733,118	3.49	540	1	248.58	468,501
1-4771	Хөөс тогтоох рам хөнгөн цагаан зам төмөр	м	12,000	31.2	374,400	0.04	540	2	323	6,149
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	0.8	299,333	0.82	540	1	248.58	109,512
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	2,500	2.18	5,460	0.00	540	2	323	430
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	99.65	464,953	0.12	540	2	323	20,161
1-4547	Боолт	кг	2,500	0.94	2,340	0.00	540	2	323	184
1-3825	Ган бүтээц	кг	2,850	25100	71,535,000	32.63	540	1	248.58	4,380,029
1-5073	Дулаалгын хөөс	кг	6,000	52	312,000	0.05	540	3	484.5	13,877
1-3825	Налуу шатны шилэн хашлага, хайс	м2	385,000	19.49	7,504,497	0.58	540	1	248.58	78,495
1-0220	Өнгийн будаг	кг	7,500	13.7	102,750	0.02	540	2	323	3,083
					90,731,995					**5,245,204**

ЛИФТ УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Таслагч зээрэнцэг том, жижиг	ш	3,500	2	7,000	0	540	2	323	87
	Төмрийн өрөм ф3-ф5	ш	3,500	5	17,500	0.00	540	1	248.58	268
	Хэвний мод 5х5 брусс	м	0	6	0	0.03	20	1	299.42	207
	Хүн тээврийн цахилгаан шат даац 1150кг	тн	0	1	0	3.8	540	2	323	662,796
	Электрод	кг	4,646	20	92,920	0.02	540	2	323	4,047

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Эсрэг ачааны тулгуур хийх мод 15х15 балка	м	10,000	2	20,000	0.04	20	1	299.42	263
	Бетоны өрөм ф16-ф22	ш	10,000	9	90,000	0.00	540	2	323	532
	Бетоны өрөм ф6	ш	5,800	4	23,200	0.00	540	2	323	237
	Гэрлийн лампа	ш	9,440	5	47,200	0	540	3	484.5	13
					297,820					**668,450**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **2,921,029,673** **221,485,634**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	24.4	68,573	1,673,104
8031	Хийн индүү 25тн	48.38	14,000	677,376
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	199.45	54,107	10,791,842
				13,142,321

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	8.46	3,940	33,328
8039	Хар тос чанадаг тогоо 400л	43.52	22,620	984,422
9008	Цахилгаан сойз	4.22	78,486	330,897
11004	Цахилгаан өрөм	57.96	2,500	144,900
2001	Цамхагт кран 5 тн	0.92	43,200	39,614
2028	Автокран 5тн	47.32	59,489	2,814,878
	Автомашин	5.46	13,800	75,404
3027	Гагнуурын аппарат	179.39	19,064	3,419,920
9022	Гадаргуугийн доргиур	80.01	12,800	1,024,128
9023	Гүний доргиур	0.77	12,800	9,856
				8,877,348

РАМЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	2.59	3,940	10,195
2028	Автокран 5тн	472.63	59,489	28,116,208
	Автомашин	0.74	13,800	10,157
3027	Гагнуурын аппарат	603.48	19,064	11,504,806
9022	Гадаргуугийн доргиур	241.54	12,800	3,091,754
2033	Гинжит кран 16тн хүртэл	22.87	52,260	1,195,074
				43,928,194

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	0.92	3,940	3,641
2001	Цамхагт кран 5 тн	2.1	43,200	90,547
2028	Автокран 5тн	8.44	59,489	502,290
	Автомашин	0.3	13,800	4,101
3027	Гагнуурын аппарат	17.64	19,064	336,213
9022	Гадаргуугийн доргиур	7.75	12,800	99,187
9023	Гүний доргиур	46.95	12,800	600,932
				1,636,911

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Таслагч	55.1	1	55
9003	Цахилгаан өрөм	55.88	2,500	139,695
	Шурупдэгч машин	55.1	5,000	275,478
2028	Автокран 5тн	126.57	59,489	7,529,374
13200	Автомашин	0.4	13,800	5,521
				7,950,123

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	31.15	59,489	1,852,814
13200	Автомашин	7.83	13,800	108,119
				1,960,933

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	30.25	2,500	75,625
2001	Цамхагт кран 3 тн	7.44	43,200	321,394
2028	Автокран 5тн	7.61	59,489	452,538
	Автомашин	0.98	13,800	13,570
				863,127

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
8039	Хар тос чанадаг тогоо 400л	84.97	22,620	1,921,911
9008	Цахилгаан сойз	10.32	78,486	809,825
2028	Автокран 5тн	27.95	59,489	1,662,949
	Автомашин	65.33	13,800	901,540
				5,296,225

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3027	Цахилгаан өрөм	206.99	2,500	517,463
	Шурупдэгч машин	354.83	5,000	1,774,159
2028	Автокран 5тн	102.12	59,489	6,074,876
	Автомашин	1.26	13,800	17,380
				8,383,879

ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	94.89	2,500	237,225
2028	Автокран 5тн	211.5	59,489	12,582,132
	Автомашин	2.68	13,800	36,929
				12,856,286

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	251.91	59,489	14,985,577
13200	Автомашин	3.26	13,800	45,041
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	273.15	8,310	2,269,877
				17,300,494

ЛИФТ УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Таль	14	6,500	91,000
	Том зөөрөнцгөөр төмөр тасдагч цахилгаан баг	3	3,560	10,680
	Төмрийн өрмийн цахилгаан багаж	2	3,850	7,700
	Хийн компрессор	4	12,509	50,036
	Цохилттой өрмийн цахилгаан багаж	20	6,500	130,000
	Гагнуурын аппарат	16	19,064	305,024
				594,440

НИЙТ ДҮН: 122,790,281

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**562,127,963**
2	**Материал**	**1,086,814,892**
3	**Тээвэр**	**78,792,239**
4	**Машин ашиглалт**	**58,068,798**
	Шууд зардлын дүн	**1,785,803,893**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /69.9 %/**	**200,745,627**
6	**Ашиг / 15%/**	**297,982,428**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**2,284,531,948**
7	**НӨАТ 10%**	**228,453,195**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**4,112,158**
	Дүн	**2,517,097,300**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**45,690,639**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**22,845,319**
	Дүн	**2,585,633,259**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**45,690,639**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**2,631,323,898**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Газрын ажил	54,603,009	26,497,803	0	10,768,429	751,822	9,462,824	7,122,132
2	Суурийн ажил	259,954,379	45,517,412	145,950,704	3,638,695	14,685,419	16,255,056	33,907,093
3	Рамын ажил	645,768,015	131,568,067	357,890,751	12,069,699	13,023,651	46,985,235	84,230,611
4	Шат, довжооны ажил	20,147,415	6,013,383	8,958,886	110,399	289,340	2,147,483	2,627,924
5	Хана, хамар ханын ажил	164,853,199	31,251,696	70,164,415	2,322,171	28,451,804	11,160,522	21,502,591
6	Дээврийн ажил	236,755,565	43,267,624	123,429,972	15,886,354	7,838,836	15,451,618	30,881,161
7	Хаалга, цонхны ажил	97,220,064	11,762,990	67,209,511	227,893	1,138,025	4,200,767	12,680,878
8	Шалны ажил	298,476,750	99,717,188	115,643,672	4,862,306	3,711,100	35,610,734	38,931,750
9	Дотор заслын ажил	181,592,239	95,028,620	22,754,469	1,508,163	4,678,676	33,936,365	23,685,944
10	Гадна заслал ажил	289,744,943	58,987,073	164,387,181	4,029,411	3,483,155	21,065,305	37,792,819
11	Бусад ажил	35,416,371	12,516,106	10,425,331	2,645,279	740,410	4,469,718	4,619,527
	НИЙТ ДҮН:	2,284,531,948	562,127,963	1,086,814,892	58,068,798	78,792,239	200,745,627	297,982,428

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-280-02	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаваторoор ургамлын хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	224.28	2.0 / 2	.01 /	1.14 /	7974 / 7974	9121 /	9,121
01-210-09	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаваторoор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	3403.41	2.0 / 2	.01 /	19.4 /	7974 / 7974	154691 /	154,691
01-060-03	3-р зэргийн хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	105.26	2.9 / 2	4.86 /	511.88 /	9268 / 7974	4744098 /	4,744,098
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	503.53	1.3 / 2	1.84 /	924.23 /	6968 / 7974	6440030 /	6,440,030
01-390-02	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	3005.14	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-190-08	Булах хаяавч шал довжооны доорхи хөрсийг гараар тэгшлэх,нягтруулах	м3	624.96	2.0 / 2	.44 /	274.61 /	7974 / 7974	2189720 /	2,189,720

Нийт Хүн/цаг: 1731.26 / *Үндсэн цалин:*	13,537,660
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	2,301,402
Нэмэгдэл цалин 37% :	5,008,934
Нийт цалин:	20,847,996
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,814,479
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,835,327
Ажиллах хүчний зардал:	**26,497,803**

СУУРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх в15	м3	17.76	2.4 / 2	1.1 / 1.49	19.57 / 26.39	8549 / 7974	167332 / 210445	377,777
06-010-08	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах в25	м3	117.04	2.8 / 2	9.84 / .51	1152.11 / 59.69	9124 / 7974	10511821 / 475971	10,987,792
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	-1.9286	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-33.26 / -4.72	8693 / 7974	-289123 / -37616	-326,739
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх в15	м3	5.04	2.4 / 2	1.1 / 1.49	5.55 / 7.49	8549 / 7974	47486 / 59721	107,207
06-100-04	Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах в25	м3	9.98	2.8 / 2	18.63 / .64	185.92 / 6.39	9124 / 7974	1696365 / 50932	1,747,297
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	2.824	2.5 / 2	17.25 / 2.45	48.7 / 6.91	8693 / 7974	423355 / 55080	478,436

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

07-010-05	Суурийн гулдмай угсрах СП4-12	ш	16	3.0 / 2	.97 / .98	15.49 / 15.68	9412 / 7974	145803 / 125032	270,835
07-010-05	Суурийн гулдмай угсрах СП4-24	ш	48	3.0 / 2	.97 / .98	46.47 / 47.04	9412 / 7974	437410 / 375097	812,506
06-180-07	Суурийн ханын хэсгийг төмөр бетоноор цутгах в15	м3	1.6	3.2 / 2	20.06 / 2.23	32.09 / 3.58	9647 / 7974	309602 / 28515	338,117
06-050-13	Нормоос зөрүүг арматурчилах	тн	0.12	2.5 / 2	17.25 / 2.45	2.07 / .29	8693 / 7974	17990 / 2341	20,330
11-030-04	Сууринд хэвтээ ус тусгаарлалт хуйлмал материалаар хийх	м2	172.4	3.2 / 2	.01 / .02	1.95 / 2.93	9647 / 7974	18794 / 23370	42,164
11-430-04	Xps хавтангаар шал дулаалах ф-150мм	м2	774.4	3.0 / 2	.47 / .01	363.19 / 10.84	9412 / 7974	3418378 / 86451	3,504,829
08-330-06	XPS хавтангаар бетон хана дулаалах d-150мм	м2	428.64	3.0 / 2	.51 / .01	217.75 / 2.57	9412 / 7974	2049455 / 20508	2,069,963
08-040-10	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх /Суурь, зоорийн хананы хөрстэй харьцах хэсэгт/	м2	438.14	2.9 / 2	.49 / .01	215.7 / 3.51	9268 / 7974	1999074 / 27950	2,027,023
06-010-16	Хаяавч бетон цутгах в15	м3	8.68	2.9 / 2	6.74 / .13	58.52 / 1.13	9268 / 7974	542369 / 8998	551,366
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	86.8	2.6 / 2	.21 / .12	18.42 / 10.42	8837 / 7974	162768 / 83057	245,826

Нийт Хүн/цаг: 2350.25 / 200.13

Үндсэн цалин:	23,254,730
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	3,953,304
Нэмэгдэл цалин 37% :	8,604,250
Нийт цалин:	35,812,284
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	4,834,658
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	4,870,471
Ажиллах хүчний зардал:	**45,517,412**

РАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-070-08	Төмөр бетон багана цутгах в25	м3	50.2	2.9 / 2	11.54 / 1.94	579.49 / 97.39	9268 / 7974	5370701 / 776572	6,147,273
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	9.95	2.5 / 2	17.25 / 2.45	171.59 / 24.34	8693 / 7974	1491638 / 194069	1,685,707
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах в25	м3	110.65	3.1 / 2	27.72 / 1.32	3067.72 / 146.06	9530 / 7974	29235333 / 1164666	30,399,999
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	1.96	2.5 / 2	17.25 / 2.45	33.8 / 4.79	8693 / 7974	293830 / 38229	332,059
06-110-04	Төмөр бетон хүчилт цутгах в25	м3	113.9	3.0 / 2	15.42 / 1.99	1756.24 / 226.32	9412 / 7974	16529688 / 1804670	18,334,359
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	24.2	2.5 / 2	17.25 / 2.45	417.34 / 59.19	8693 / 7974	3627904 / 472007	4,099,911

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-050-09	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах /суулгах нарийвч/	тн	0.631	3.9 / 2	95.26 / 4.49	60.11 / 2.83	10471 / 7974	629395 / 22567	651,962
06-050-11	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	2.77	3.5 / 2	80.9 / 2.84	224.08 / 7.86	10000 / 7974	2240819 / 62686	2,303,505
08-100-05	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.7748	2.3 / 2	71.07 / 4.24	55.07 / 3.29	8406 / 7974	462877 / 26196	489,072
09-040-04	Металл багана угсрах МБ-1	тн		4.2 / 2	25.54 / 3.03	/	10798 / 7974	/	
09-140-04	Металл дам нуруу, хэвтээ холбоос, дээврийн с төмөр угсрах	тн	11.84	3.8 / 2	11.9 / .03	140.94 / .39	10353 / 7974	1459150 / 3116	1,462,265
09-160-07	Татангийн хэвтээ босоо холбоосуудыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	11.84	4.0 / 2	10.11 / .02	119.76 / .19	10589 / 7974	1268105 / 1511	1,269,616
06-100-12	Төмөр бетон ялуу цутгах в25	м3	0.189	3.2 / 2	22.28 / 2.3	4.21 / .43	9647 / 7974	40627 / 3466	44,093
06-050-13	Нормоос зөрүүг арматурчилах	тн	-0.012	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-.21 / -.03	8693 / 7974	-1799 / -234	-2,033

Нийт Хүн/цаг: 6630.12 / 573.05 *Үндсэн цалин:* 67,217,789

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 11,427,024

Нэмэгдэл цалин 37% : 24,870,582

Нийт цалин: 103,515,395

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 13,974,578

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 14,078,094

Ажиллах хүчний зардал: **131,568,067**

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-100-05	Шатны төмөр бетон дам нуруу цутгах в25	м3	1.74	3.1 / 2	27.72 / 1.32	48.24 / 2.3	9530 / 7974	459733 / 18315	478,048
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	1.145	2.5 / 2	17.25 / 2.45	19.75 / 2.8	8693 / 7974	171651 / 22333	193,983
06-230-05	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	6.96	3.0 / 2	37.48 / 2	260.86 / 13.92	9412 / 7974	2455222 / 110998	2,566,220
06-050-13	Нормоос зөрүүг арматурчилах	тн	-0.98	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-16.9 / -2.4	8693 / 7974	-146915 / -19114	-166,029

Нийт Хүн/цаг: 311.95 / 16.62 *Үндсэн цалин:* 3,072,222

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 522,278

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,136,722

Нийт цалин: 4,731,221

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 638,715

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	643,446
Ажиллах хүчний зардал:	**6,013,383**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-160-04	300мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	174.59	3.5 / 2	2.16 / 1.44	377.46 / 251.58	10000 / 7974	3774636 / 2006132	5,780,768
08-050-11	1\2-ын евроблокоор хана өрөх	м2	297.85	3.0 / 2	2.2 / .52	655.6 / 153.93	9412 / 7974	6170485 / 1227429	7,397,914
08-050-11	1\2-ын тоосгоор салхивчний хана арматургүй өрөх	м2	4.872	3.0 / 2	2.2 / .52	10.72 / 2.52	9412 / 7974	100932 / 20077	121,009
07-500-15	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу я15.12.14	ш	8	3.0 / 2	.59 / .06	4.7 / .48	9412 / 7974	44206 / 3828	48,034
07-500-15	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу я18.12.14	ш	7	3.0 / 2	.59 / .06	4.11 / .42	9412 / 7974	38680 / 3349	42,030
07-500-15	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу я28.12.22	ш	4	3.0 / 2	.59 / .06	2.35 / .24	9412 / 7974	22103 / 1914	24,017
10-790-05	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	13.2	3.6 / 2	1.08 / .02	14.32 / .21	10118 / 7974	144883 / 1695	146,578
10-650-08	Ердийн нөхцөлд ажиллах давхар төмөр каркастай хоёр талаасаа давхар гипсэн өнгөлгөөтэй битүү хамар хана угсрах	м2	120.58	3.5 / 2	1.88 / .15	226.09 / 18.21	10000 / 7974	2260875 / 145187	2,406,062

Нийт Хүн/цаг: 1295.35 / 427.59	*Үндсэн цалин:*	15,966,412
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	2,714,290
	Нэмэгдэл цалин 37% :	5,907,572
	Нийт цалин:	24,588,274
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3,319,417
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,344,005
	Ажиллах хүчний зардал:	**31,251,696**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	251.9	2.2 / 2	.21 / .01	53.91 / 3.15	8262 / 7974	445376 / 25108	470,484
12-160-05	Rockwool хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах d-200мм	м2	251.9	3.0 / 2	.54 / .02	135.77 / 5.29	9412 / 7974	1277906 / 42182	1,320,087

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

12-070-10	Керамзит бетоноор дээврийн налууг 50-350мм-ийн зузаантай хийх	м2	251.9	2.5 / 2	.1 / .07	25.95 / 16.88	8693 / 7974	225546 / 134580	360,126
12-150-06	Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах тэгшилгээний зузаан 50мм	м2	251.9	3.0 / 2	.06 / .01	14.41 / 2.85	9412 / 7974	135614 / 22698	158,312
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	251.9	2.7 / 2	.16 / .02	40.78 / 4.08	8981 / 7974	366269 / 32540	398,809
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	1259.5	2.0 / 2	.01 / .00	11.59 / 1.26	7974 / 7974	92398 / 10043	102,441
12-060-08	Дээврийн уур тусгаарлагч геотекстиль дэвсэх	м2	251.9	2.6 / 2	.21 / .01	53.91 / 3.15	8837 / 7974	476373 / 25108	501,481
12-010-04	ЭПДМ мембран дээвэрт наах	м2	251.9	2.9 / 2	.52 / .09	131.27 / 21.92	9268 / 7974	1216565 / 174753	1,391,317
12-050-09	Дээврийн уян хучилтын амьсгалын яндан угсрах	ш	2	3.0 / 2	5.27 / .02	10.55 / .04	9412 / 7974	99270 / 317	99,588
08-260-05	Салхивчийн яндан зуурмагаар шавардах	м2	4.87	3.5 / 2	.16 / .06	.8 / .29	10000 / 7974	7977 / 2330	10,307
15-140-04	Салхивч хана шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	4.87	3.1 / 2	.56 /	2.74 / .00	9530 / 7974	26148 / 23	26,171
12-050-08	Салхивчийн шахт төмөрлөх	м2	1	3.0 / 2	1.31 / .01	1.31 / .01	9412 / 7974	12361 / 43	12,404
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	744.48	3.9 / 2	.05 /	37.82 / .67	10471 / 7974	396009 / 5343	401,352
12-140-04	Төмөр сендвич хавтангаар заалны дээвэр хийх б=200мм	м2	579.04	3.4 / 2	2.89 / .07	1673.43 / 39.37	9883 / 7974	16538465 / 313974	16,852,439

Нийт Хүн/цаг: 2194.22 / 98.95 *Үндсэн цалин:*	22,105,319
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	3,757,904
Нэмэгдэл цалин 37% :	8,178,968
Нийт цалин:	34,042,191
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	4,595,696
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	4,629,738
Ажиллах хүчний зардал:	**43,267,624**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-120-04	Вакум цонх угсрах	м2	102	4.0 / 2	1.3 / .13	132.27 / 13.26	10589 / 7974	1400645 / 105735	1,506,380
15-400-05	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	15.6	3.7 / 2	6.06 / .34	94.48 / 5.24	10236 / 7974	967096 / 41797	1,008,892
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	102	3.0 / 2	.15 / .01	15.5 / 1.22	9412 / 7974	145924 / 9760	155,684
10-510-04	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	17	5.0 / 2	.35 / .07	5.95 / 1.22	11634 / 7974	69262 / 9760	79,022
10-590-05	Металл хаалга суулгах Х-2	ш	10	3.1 / 2	10.19 / .19	101.87 / 1.92	9530 / 7974	970793 / 15286	986,079

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10-590-04	Гадна дулаалгатай металл хаалга суулгах Х-5	ш	1	3.0 / 2	7.77 / .15	7.77 / .15	9412 / 7974	73134 / 1221	74,355
10-590-04	Металл хаалга суулгах Х-4	ш	3	3.0 / 2	7.77 / .15	23.31 / .46	9412 / 7974	219402 / 3662	223,065
10-590-05	Металл хаалга суулгах Х-7	ш	4	3.1 / 2	10.19 / .19	40.75 / .77	9530 / 7974	388317 / 6114	394,431
10-710-04	Гадна металл рамтай шилэн хана хаалга	м2	11.26	3.3 / 2	4.18 / .17	47.02 / 1.95	9765 / 7974	459167 / 15533	474,701
10-710-04	Металл рамтай ;дотор шилэн хана хаалга угсрах	м2	26.26	3.3 / 2	4.18 / .17	109.66 / 4.54	9765 / 7974	1070847 / 36226	1,107,073

Нийт Хүн/цаг: 578.59 / 30.74

Үндсэн цалин:	6,009,682
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,021,646
Нэмэгдэл цалин 37% :	2,223,582
Нийт цалин:	9,254,910
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,249,413
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,258,668
Ажиллах хүчний зардал:	**11,762,990**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-030-06	Хуйлмал материал нааж ус тусгаарлалт хийх	м2	751.17	3.0 / 2	.37 / .01	281.46 / 10.52	9412 / 7974	2649134 / 83858	2,732,991
11-030-08	Ус чийг тусгаарлах түрхлэг хийх	м2	35.86	3.2 / 2	.24 / .01	8.75 / .47	9647 / 7974	84444 / 3717	88,162
06-010-04	Бетон шал цутгах в15 б=150мм	м3	112.68	2.4 / 2	1.1 / 1.49	124.18 / 167.44	8549 / 7974	1061654 / 1335186	2,396,841
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	723.71	2.6 / 2	.21 / .12	153.57 / 86.85	8837 / 7974	1357109 / 692504	2,049,613
11-160-06	Плита нааж шал хийх	м2	35.86	3.2 / 2	1.39 / .15	49.86 / 5.56	9647 / 7974	481032 / 44322	525,353
11-240-06	Хиймэл чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	28.9	3.2 / 2	3.06 / .26	88.41 / 7.63	9647 / 7974	852872 / 60838	913,710
11-260-06	Вааран хавтанцар нааж шалны хөвөө хийх	м	80.9	4.3 / 2	.31 / .02	25.25 / 1.94	10902 / 7974	275263 / 15482	290,746
11-410-04	Шал тэгшлэгч	м2	360.8	2.9 / 2	.69 / .04	250.18 / 14.4	9268 / 7974	2318656 / 114793	2,433,449
11-230-04	ПВС хулдаас нааж шал хийх	м2	360.8	2.9 / 2	.78 / .01	283.19 / 4.69	9268 / 7974	2624623 / 37401	2,662,024
10-030-08	40*40мм брус модоор спорт заалны шалны каркас зангидах	м3	3	2.7 / 2	55.27 / 1.31	165.81 / 3.93	8981 / 7974	1489134 / 31338	1,520,472
11-030-05	Шалны модон каркасны дор 10мм зузаан хар резинэн жийрэг дэвсэж өгөх	м2	68	3.2 / 2	.24 / .02	16.53 / 1.16	9647 / 7974	159473 / 9218	168,691
11-050-07	Спорт заалны шаланд 12мм зузаантай OSB хавтанг нилэнхүйд нь дэвсэх	м2	552	2.5 / 2	.14 / .02	79.6 / 11.59	8693 / 7974	691949 / 92435	784,383

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-030-05	Шалны OSB хавтангийн дээр зориулалтын 2 үет пенополиуретан зөөлөвч дэвсэх	м2	552	3.2 / 2	.24 / .02	134.19 / 9.38	9647 / 7974	1294543 / 74828	1,369,371
11-220-05	Хатаасан, угсралтын углуургатай 37 мм зузаан агч модон шал шахаж хийх	м2	552	2.8 / 2	.95 / .03	522.52 / 16.56	9124 / 7974	4767502 / 132049	4,899,551
15-220-16	Модон шал өнгийн резинэн будгаар өндөр чанартай гар аргаар 2 үе будах	м2	552	3.8 / 2	2.34 / .00	1291.18 / 2.26	10353 / 7974	13367620 / 18047	13,385,666
15-220-16	Спорт заалны тэмдэг тэмдэглэгээг өнгийн резинэн будгаар будах	м2	55.2	3.8 / 2	2.34 / .00	129.12 / .23	10353 / 7974	1336762 / 1805	1,338,567
15-220-16	Модон шалыг сайн чанарын хамгаалалтын лакаар өнгөлж будах	м2	552	3.8 / 2	2.34 / .00	1291.18 / 2.26	10353 / 7974	13367620 / 18047	13,385,666

Нийт Хүн/цаг: 4895 / 346.86 *Үндсэн цалин:*	50,945,256
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	8,660,694
Нэмэгдэл цалин 37% :	18,849,745
Нийт цалин:	78,455,695
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	10,591,519
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	10,669,975
Ажиллах хүчний зардал:	**99,717,188**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-29	Бетонон таазанд тэгшилгээ хийх	м2	339	3.0 / 2	.61 / .03	207.06 / 9.49	9412 / 7974	1948860 / 75689	2,024,549
15-310-11	Таазыг эмульсэн будгаар будах	м2	339	3.0 / 2	.73 / .00	247.2 / .98	9412 / 7974	2326635 / 7839	2,334,474
09-121-10	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	77.7	3.5 / 2	1.86 / .02	144.52 / 1.76	10000 / 7974	1445220 / 14003	1,459,223
10-660-04	Шугам сүлжэ далддах гипсэн тааз угсрах	м2	10.55	3.7 / 2	2.13 / .06	22.47 / .66	10236 / 7974	230018 / 5300	235,318
15-040-12	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	1752	3.4 / 2	1.35 / .07	2367.65 / 118.26	9883 / 7974	23399513 / 943005	24,342,518
15-240-07	Ханын гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	1752	3.6 / 2	.33 /	582.89 / .53	10118 / 7974	5897685 / 4191	5,901,876
15-310-18	Эмульсэн будгаар шавардсан хана 100 % багсаар будах	м2	976.18	3.2 / 2	.91 / .00	888.81 / 3.32	9647 / 7974	8574368 / 26466	8,600,834
15-730-04	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	157.94	3.5 / 2	2.31 / .00	364.73 / .47	10000 / 7974	3647308 / 3778	3,651,087

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 4825.34 / 135.47 *Үндсэн цалин:*	48,549,879
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	8,253,479
Нэмэгдэл цалин 37% :	17,963,455
Нийт цалин:	74,766,814
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	10,093,520
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	10,168,287
Ажиллах хүчний зардал:	**95,028,620**

ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-330-05	Эрдэс хөвөн хавтангаар гадна хана дулаалах d-150мм	м2	773.12	3.0 / 2	.43 / .01	329.35 / 4.64	9412 / 7974	3099834 / 36989	3,136,823
15-790-06	Гадна ханыг металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	773.12	3.4 / 2	2.57 / .27	1984.44 / 206.42	9883 / 7974	19612264 / 1646017	21,258,281
08-230-04	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр шат угсрах	м2	720.72	3.1 / 2	.71 / .15	510.41 / 109.98	9530 / 7974	4864245 / 876995	5,741,240

Нийт Хүн/цаг: 2824.21 / 321.04 *Үндсэн цалин:*	30,136,345
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	5,123,179
Нэмэгдэл цалин 37% :	11,150,447
Нийт цалин:	46,409,971
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	6,265,346
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	6,311,756
Ажиллах хүчний зардал:	**58,987,073**

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-070-05	Дотор шатны төмөр хайс угсрах	тн	0.8	3.8 / 2	16.43 / 2.9	13.14 / 2.32	10353 / 7974	136042 / 18500	154,541
09-180-07	Төмөр шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.8	4.0 / 2	13.06 / .03	10.45 / .02	10589 / 7974	110637 / 159	110,797
08-270-11	Довжооны төмөр хайс хийх	у\м	48	4.2 / 2	3.84 / .12	184.22 / 5.81	10798 / 7974	1989199 / 46313	2,035,512

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-240-06	Довжооны гишгүүрт гантиг хавтан наах	м2	69.04	3.2 / 2	3.06 / .26	211.2 / 18.23	9647 / 7974	2037449 / 145339	2,182,788
11-320-07	Зуурмаг бэлтгэх	м3	93	2.5 / 2	1.28 / .96	118.78 / 89.47	8693 / 7974	1032551 / 713402	1,745,953
10-490-04	Халаах хэрэгслэлийн хаалт хийх	м2	7.2	4.3 / 2	2.06 / .06	14.83 / .4	10902 / 7974	161698 / 3158	164,856

Нийт Хүн/цаг: 552.62 / 116.24

Үндсэн цалин:	6,394,447
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,087,056
Нэмэгдэл цалин 37% :	2,365,945
Нийт цалин:	9,847,448
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,329,405
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,339,253
Ажиллах хүчний зардал:	**12,516,106**

Бүгд хүн/цаг: ***28188.91 / 2266.7***

Бүгд цалин:	***287,189,739***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**48,822,256**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**106,260,203**
Нийт цалин:	**442,272,198**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**59,706,747**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**60,149,019**
Ажиллах хүчний зардал:	**562,127,963**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Зайлуулах шороо	м3	0	257.92	0	309.51	5	1	485.82	751,822
					0					**751,822**

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1638	Суурийн гулдмай сп4-24	ш	134,667	48	6,464,016	76.8	540	1	248.58	10,309,110
1-1638	Суурийн гулдмай сп4-12	ш	124,446	16	1,991,136	12.8	540	1	248.58	1,718,185
1-4271	Ус	м3	1,818	21.8	39,629	21.8	1	1	1480	32,261
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	2.52	55,466	3.78	20	1	299.42	22,647
1-0795	Тос	кг	500	351.91	175,956	0.44	540	2	323	76,726
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,279	50.33	114,696	0.05	540	1	248.58	6,756
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	27,300	25.26	689,571	0.23	20	2	389.2	1,770
1-0680	Хуйлмал материал	м2	3,150	193.09	608,227	0.47	540	2	323	82,108
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	3,555	403.42	1,434,144	0.46	540	2	323	79,511
1-0094	Хадаас	кг	2,767	34.41	95,199	0.04	540	2	323	6,901
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	59.62	164,963	0.07	540	2	323	11,958
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.48	179,080	0.49	540	1	248.58	65,517
1-4529	Шохой	тн	266,207	0.03	7,114	0.03	540	1	248.58	4,376
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	24.37	113,723	0.03	540	2	323	4,931
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	27,300	188.43	5,144,259	6.41	20	2	389.2	49,870
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	585,800	0.03	17,539	0.02	20	1	299.42	117
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	13,731	3.51	48,212	0.00	540	2	323	692
1-5070	Бэхэлгээ сэрээ	ш	350	857.28	300,048	0.1	540	1	248.58	13,004
1-4179	Бетон зуурмаг в25	м3	337,500	128.98	43,529,130	309.54	0	1	1480	0
1-4182	Бетон зуурмаг в15	м3	287,500	33.74	9,700,710	80.98	0	1	1480	0
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	0.52	1,034	0	540	1	248.58	72
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	11.91	30,034,783	11.91	540	1	248.58	1,598,138
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	0.54	1,367,256	0.54	540	1	248.58	72,751
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	495,000	0.2	98,802	0.13	20	1	299.42	777

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4151	Дүнзэнцэр	м3	495,000	7.18	3,556,040	4.67	20	1	299.42	27,963
1-4154	Дүнзэнцэр Iү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	495,000	0.01	4,752	0.01	20	1	299.42	37
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	585,800	0.13	78,732	0.09	20	1	299.42	523
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	585,800	2.42	1,416,324	1.57	20	1	299.42	9,411
1-5050	Xps хөөсөнцөр хавтан 150см	м2	31,702	1215.07	38,520,162	3.65	540	1	248.58	489,308
					145,950,704					**14,685,419**

РАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	45.32	82,393	45.32	1	1	1480	67,075
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	2.26	49,738	3.39	20	1	299.42	20,308
1-0795	Тос	кг	500	1037.19	518,595	1.3	540	2	323	226,133
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	17,850	57.19	1,020,792	0.07	540	2	323	12,867
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,279	172.32	392,722	0.17	540	1	248.58	23,131
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	27,300	469.56	12,819,063	4.23	20	2	389.2	32,896
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	561.17	1,552,758	0.65	540	2	323	112,561
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	2.58	51,622	0.02	540	3	484.5	5,308
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.47	174,507	0.48	540	1	248.58	63,844
1-4529	Шохой	тн	266,207	0.18	48,363	0.22	540	1	248.58	29,752
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	485.55	2,265,569	0.56	540	2	323	98,240
1-0878	Электрод э-50	кг	4,666	28.91	134,909	0.03	540	2	323	5,850
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	585,800	1.07	624,832	0.69	20	1	299.42	4,152
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	13,731	17.89	245,651	0.02	540	1	248.58	2,714
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,850	2770	7,894,500	3.13	540	2	323	545,952
1-4179	Бетон зуурмаг в25	м3	337,500	280.44	94,647,751	673.05	0	1	1480	0
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	2.34	14,066	0.00	540	1	248.58	252
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	69.21	174,589,051	69.21	540	1	248.58	9,289,807
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	1.61	4,074,132	1.61	540	1	248.58	216,783
1-3825	Ган бүтээц	кг	2,846	11903.1	33,876,223	15.47	540	1	248.58	2,077,129
1-3826	Ган бүтээц угсрах хэрэгслүүд	кг	2,846	142.08	404,360	0.14	540	1	248.58	19,072
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	495,000	28.3	14,009,767	18.4	20	1	299.42	110,167
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	12,500	16.23	202,871	0.62	20	2	389.2	4,801

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	585,800	2.85	1,668,066	1.85	20	1	299.42	11,084
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	585,800	11.11	6,510,763	7.22	20	1	299.42	43,262
1-0418	Олс	кг	6,000	2.95	17,689	0.00	540	2	323	514
					357,890,751					**13,023,651**

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	0.58	1,046	0.58	1	1	1480	851
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	0.02	356	0.02	20	1	299.42	145
1-0795	Тос	кг	500	7.99	3,993	0.01	540	2	323	1,741
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,279	1.67	3,807	0.00	540	1	248.58	224
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	2,279	4.18	9,517	0.00	540	1	248.58	561
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	27,300	3.78	103,079	0.03	20	2	389.2	265
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	6.51	18,007	0.01	540	2	323	1,305
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.00	1,249	0.00	540	1	248.58	457
1-4529	Шохой	тн	266,207	0.00	346	0.00	540	1	248.58	213
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	6.12	28,576	0.01	540	2	323	1,239
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	585,800	0.6	350,636	0.39	20	1	299.42	2,330
1-4179	Бетон зуурмаг в25	м3	337,500	8.91	3,006,720	21.38	0	1	1480	0
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	0.77	1,935,007	0.77	540	1	248.58	102,961
1-0733	Арматур а-1, а-2, а-3	тн	2,522,727	1.23	3,107,798	1.23	540	1	248.58	165,365
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	0.08	191,823	0.08	540	1	248.58	10,207
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	495,000	0.28	137,808	0.18	20	1	299.42	1,084
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	585,800	0.1	59,119	0.07	20	1	299.42	393
					8,958,886					**289,340**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	31.81	57,833	31.81	1	1	1480	47,080
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	26.75	588,501	40.13	20	1	299.42	240,285

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4138	Царууц гулдмай	м3	211,451	183.32	38,763,092	146.66	540	2	323	25,579,670
1-4029	Цемент м-300	тн	374,252	2.86	1,072,001	2.92	540	1	248.58	392,185
1-4529	Шохой	тн	266,207	2.84	756,217	3.47	540	1	248.58	465,208
1-3199	Ялуу я15.12.14	ш	18,000	8	144,000	0.5	540	2	323	87,908
1-3199	Ялуу я18.12.14	ш	21,240	7	148,680	0.53	540	2	323	91,571
1-2696	Ялуу я28.25.22	ш	185,130	4	740,520	1.57	540	1	248.58	210,478
1-4021	Ариун цэврийн өрөөнд тусгаарлах зориулалтын хавтан хана хаалга тоноглолын хамт	м2	75,000	13.2	990,000	0.12	20	2	389.2	925
1-0864	Гипс шуруп	кг	3,800	10.13	38,489	0.01	540	1	248.58	1,360
1-4242	Евроблок м100	м3	182,285	35.74	6,515,230	83.35	20	1	299.42	499,135
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	436,364	0.25	108,424	0.99	20	1	299.42	5,915
1-5032	Ердийн гипс хавтан 12,5мм	м2	16,191	507.64	8,219,228	4.57	540	2	323	796,886
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	м	150	183.28	27,492	0.00	540	1	248.58	369
1-4522	Замаска	кг	800	25.32	20,257	0.03	540	1	248.58	4,113
1-5110	Нягтруулагч лент /цавуутай/	м	200	321.95	64,390	0.00	540	1	248.58	648
1-5030	Uw хэлбэрийн төмөр	м	1,500	182.08	273,114	0.05	540	1	248.58	7,332
1-5031	Cw хэлбэрийн төмөр /босоо/	м	1,500	490.76	736,141	0.15	540	1	248.58	19,763
1-5125	10см зузаан хөөсөнцөр	м2	43,885	248.39	10,900,806	0.00	540	3	484.5	975
					70,164,415					**28,451,804**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	20,000	9.26	185,293	0.01	540	1	248.58	1,244
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	20,000	18.53	370,586	0.02	540	1	248.58	2,487
1-5012	Ус урсах ховил /сендвич дээврийн/	м	8,500	69.48	590,621	0.4	540	1	248.58	54,098
4-0004	Ус зайлуулах тосгуур, урсгуур	ш	29,309	6.89	202,037	0.03	540	1	248.58	4,512
4-0007	Ус зайлуулах холбох	ш	17,000	6.89	117,187	0.03	540	1	248.58	3,727
1-5013	Усны хамгаалалт таг	ш	200	19687.36	3,937,472	0.18	540	1	248.58	23,784
1-5014	Усны хамгаалалт төмөр	м	1,000	231.62	231,616	1.34	540	1	248.58	180,325
1-0440	Уур тусгаарлагч геотекстиль	м2	3,850	289.69	1,115,287	1.23	540	2	323	214,234
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	3,555	317.39	1,128,336	0.36	540	2	323	62,557
1-0440	Хар цаас п-350 / пергамин /	м2	2,349	279.61	656,802	0.3	540	2	323	51,696

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5073	Хашлага төмөр	кг	5,000	4.62	23,091	0.01	540	1	248.58	700
1-0094	Хадаас	кг	2,767	2.2	6,074	0.00	540	2	323	440
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	5.51	15,244	0.01	540	2	323	1,105
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	0.03	83	0	540	2	323	6
1-3825	Хөнгөн цагаан рейк төмөр	м	3,800	84.57	321,384	0.28	540	2	323	48,680
1-5112	Цавуутай наалт	м	380	125.95	47,861	0.01	540	1	248.58	1,353
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр	тн	2,500,000	0.00	10,000	0	540	1	248.58	2
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	2,500	70.53	176,330	0.07	540	1	248.58	9,468
1-0879	Электрод	кг	4,666	11.58	54,036	0.01	540	2	323	2,343
1-0811	Эпдм мембран	м2	31,661	289.69	9,171,717	0.71	540	2	323	123,184
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,850	83.98	239,348	0.09	540	2	323	16,552
1-4179	Бетон зуурмаг м-150	м3	270,000	25.19	6,801,300	60.46	0	1	1480	0
1-0689	Ган тор	кг	3,000	654.94	1,964,820	0.74	540	2	323	129,085
1-0182	Герметик технониколь	ш	30,000	4.15	124,373	0.01	540	2	323	875
1-5005	Дээврийн сендвич хавтан 200мм	м2	123,140	584.83	72,016,015	48.37	540	1	248.58	6,492,252
1-5010	Дээврийн орой /сендвич дээврийн/	м	25,000	81.07	2,026,640	0.49	540	1	248.58	65,290
1-4151	Дүнзэнцэр	м3	495,000	0.13	62,345	0.08	20	1	299.42	490
1-4579	Зүсэгч	ш	5,000	2	10,000	0.00	540	2	323	698
1-0161	Мембраны тэлэгчтэй шруп, шайб	кг	13,731	17.63	242,119	0.02	540	1	248.58	2,675
3-8061	Парфон хий	ш	36,000	4	144,000	0.13	540	1	248.58	16,913
1-4578	Пвх аэротар /агааржуулагч/	ш	210,000	2	420,000	0.03	540	3	484.5	6,645
1-5011	П хэлбэрийн төмөр /сендвич /	м	3,500	631.15	2,209,038	0.63	540	1	248.58	84,722
1-5050	Rockwool хавтан 200мм	м3	373,341	50.38	18,808,920	1.76	540	1	248.58	236,693
					123,429,972					**7,838,836**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	0.47	10,309	0.7	20	1	299.42	4,209
1-4476	Цонхны гантиг чулуун тавцан	м2	93,964	16.38	1,539,130	0.82	540	1	248.58	109,937
1-0754	Цоож	ш	35,600	17	605,200	0.02	540	2	323	3,686
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.15	55,445	0.15	540	1	248.58	20,285
1-0363	Шүршдэг хөөс	кг	8,500	21.9	186,150	0.03	540	3	484.5	6,933

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	8,500	2.55	21,675	0.00	540	3	484.5	807
1-3825	Вакум цонх	м2	310,227	104.04	32,276,017	3.12	540	1	248.58	418,969
1-0778	Дотор шилэн хана хаалга	м2	310,227	26.79	8,309,492	0.67	540	1	248.58	89,887
1-0778	Металл рамтай шилэн хана хаалга	м2	741,484	11.49	8,516,092	0.29	540	1	248.58	38,542
	Металл хаалга х-2	ш	850,000	10	8,500,000	1.5	540	2	323	261,630
	Металл хаалга х-7	ш	850,000	4	3,400,000	0.6	540	2	323	104,652
	Металл хаалга х-4	ш	980,000	3	2,940,000	0.3	540	2	323	52,326
	Металл хаалга х-5	ш	850,000	1	850,000	0.15	540	2	323	26,163
					67,209,511					**1,138,025**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0221	Сайн чанарын хамгаалалтын лак	кг	6,855	331.2	2,270,376	0.43	540	2	323	74,521
1-0671	Сийрс	м2	300	108.56	32,567	0.04	540	2	323	7,574
1-4271	Ус	м3	1,818	31.21	56,735	31.21	1	1	1480	46,187
1-0680	Ус тусгаарлалт гео мембран	м2	2,800	841.31	2,355,669	2.05	540	2	323	357,755
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	18.88	415,439	28.33	20	1	299.42	169,624
1-0680	Хуйлмал 10мм зузаан хар резинэн жийрэг	м2	3,000	76.16	228,480	0.19	540	2	323	32,386
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	1,500	55.2	82,804	0.06	540	2	323	10,880
1-0292	Хулдаас пвс	м2	37,956	368.02	13,968,415	2.85	540	2	323	496,826
1-4335	Хулдаасан шалны хөвөө	м	3,956	400.49	1,584,331	0.32	20	1	299.42	1,931
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	3,555	103.99	369,699	0.12	540	2	323	20,497
1-0358	Хар тосон шаваас	кг	3,555	172.77	614,194	0.2	540	2	323	34,052
1-4023	Хатаасан, угсралтын углуургатай 37 мм зузаан цэвэр банзан шал	м2	50,073	568.56	28,469,505	7.96	20	1	299.42	47,667
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	137.43	380,264	0.16	540	2	323	27,566
1-5104	Хамгаалалтын суурь будаг	кг	4,500	121.44	546,480	0.12	540	1	248.58	16,301
1-4335	Хөвөө мод	м	5,800	110.4	640,320	0.09	20	1	299.42	532
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	7,000	4.86	34,003	0.01	540	2	323	1,437
1-4029	Цемент м-300	тн	374,252	3.41	1,276,353	3.48	540	1	248.58	466,946
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.7	260,387	0.71	540	1	248.58	95,263
	Шал тэгшлэгч	кг	1,360	1082.4	1,472,064	1.4	540	2	323	243,542

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0680	Шалны хуйлмал зориулалтын 2 үет пенополиуретан зөөлөвч	м2	3,500	618.24	2,163,840	1.64	540	2	323	285,759
1-4474	Шалны хиймэл чулуун хавтан	м2	63,055	28.9	1,822,290	1.5	540	1	248.58	201,726
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	13,731	27.05	371,396	0.03	540	2	323	5,378
1-4142	Брус мод 50*30 мм /хөндлөн/ II зэрэг	м3	675,000	3.06	2,065,500	2.45	20	1	299.42	14,660
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,850	2331	6,643,350	2.63	540	2	323	459,428
1-4182	Бетон зуурмаг в15	м3	287,500	114.93	33,043,410	275.84	0	1	1480	0
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	4	8,001	0.00	540	1	248.58	553
1-0376	Модны замаска	кг	650	242.88	157,872	0.25	540	2	323	43,210
1-4300	Плита	м2	35,607	37.29	1,327,942	1.05	540	1	248.58	141,424
1-0221	Өнгийн резинэн будаг	кг	8,273	364.32	3,014,019	0.47	540	2	323	81,973
1-0424	Үжил эсэргүүцэгч түрхлэг	кг	5,200	4.86	25,272	0.01	540	2	323	899
1-4277	Үртэс	м3	7,000	0.32	2,225	0.06	540	3	484.5	16,634
1-0496	12мм зузаантай osb хавтан	м2	17,655	563.04	9,940,471	1.77	540	2	323	307,972
					115,643,672					**3,711,100**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	60х60 хэмжээтэй гипсэн хавтан	м2	16,191	81.59	1,320,943	0.43	540	2	323	74,998
1-5031	Cw хэлбэрийн төмөр	м	1,786	52.01	92,893	0.02	540	1	248.58	2,095
1-4271	Ус	м3	1,818	33.29	60,521	33.29	1	1	1480	49,269
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	55.64	1,224,003	83.45	20	1	299.42	499,761
1-0376	Хар замаска	кг	406	221.03	89,737	0.23	540	2	323	39,323
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	22.08	61,082	0.03	540	2	323	4,428
1-4288	Хавтанцар /плита/ 60х30	м2	45,135	170.58	7,698,912	4.99	540	1	248.58	669,953
	Хөнгөн цагаан булан төмөр	ш	2,842	19.43	55,206	0	540	2	323	108
1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2	10,154	45.55	462,535	0.2	540	2	323	34,530
1-0239	Цагаан эмульсэн будаг	кг	3,773	221.03	833,939	0.29	540	2	323	49,732
1-4522	Цагаан замаска	кг	336	277.98	93,401	0.34	540	1	248.58	45,150
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	7,000	51.08	357,526	0.09	540	2	323	15,183
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	5.28	1,977,441	5.39	540	1	248.58	723,454
1-4529	Шохой	тн	266,207	6.18	1,644,974	7.54	540	1	248.58	1,011,951

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0856	Шаваас	кг	250	655.5	163,874	0.79	540	2	323	138,341
1-0212	Эмульсэн будаг	кг	5,800	313.35	1,817,452	0.4	540	2	323	70,505
1-5037	Баригч	ш	500	42.2	21,100	0.04	540	1	248.58	5,665
	Бууны хадаас	ш	100	77.7	7,770	0.01	540	2	323	1,531
1-0864	Гипс шуруп	кг	3,800	0.54	2,045	0	540	1	248.58	72
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	300	175.2	52,560	0.18	540	1	248.58	24,223
1-5032	Ердийн гипс хавтан	м2	16,191	10.76	174,231	0.01	540	2	323	1,877
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	м	150	17.8	2,670	0	540	1	248.58	36
1-4522	Замаска	кг	800	5449.07	4,359,258	6.87	540	1	248.58	1,197,518
1-0134	Плитаны цавуу	кг	2,500	58.44	146,095	0.07	540	2	323	12,843
1-5035	Өлгүүр хийц	ш	200	42.2	8,440	0.03	540	1	248.58	3,399
1-5036	Өлгүүр хийц бэхлэх бэхлэгч	ш	200	42.2	8,440	0.02	540	1	248.58	2,266
1-5030	Uw хэлбэрийн төмөр	м	1,500	11.62	17,423	0.00	540	1	248.58	468
					22,754,469					**4,678,676**

ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3968	Угсармал шатны шалавч бамбай	м2	14,600	8.58	125,218	0.21	20	2	389.2	1,602
1-3825	Төмөр шат	кг	2,800	266.67	746,666	0.27	540	1	248.58	35,795
1-0094	Хадаас	кг	2,767	6.18	17,114	0.01	540	2	323	1,241
1-3825	Фасадны бэхэлгээ төмөр рам	м2	54,000	788.58	42,583,450	8.91	540	2	323	1,554,253
1-5070	Бэхэлгээ сэрээ	ш	350	1545.7	540,993	0.15	540	1	248.58	20,748
1-4151	Дүнзэнцэр	м3	495,000	0.39	191,347	0.25	20	1	299.42	1,505
1-0716	Металл өнгөлгөөтэй хавтан	м2	97,500	788.58	76,886,784	9.86	540	1	248.58	1,323,174
1-5050	Rockwool хавтан 200мм	м3	373,341	115.97	43,295,609	4.06	540	1	248.58	544,836
					164,387,181					**3,483,155**

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	17,850	5.6	99,960	0.01	540	2	323	1,260

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3825	Төмөр хайс/довжооны /	м2	25,000	43.2	1,080,000	0.86	540	1	248.58	115,977
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	1.38	3,805	0.00	540	2	323	276
1-4474	Хавтан гантиг чулуун	м2	93,964	69.04	6,487,275	3.59	540	1	248.58	481,908
1-3970	Халаах хэрэгслийн хаалт	м2	63,000	7.34	462,672	0.1	20	2	389.2	743
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	3.18	14,819	0.00	540	2	323	643
1-3825	Ган бүтээц	кг	2,846	800	2,276,800	1.04	540	1	248.58	139,603
					10,425,331					**740,410**
	НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:				**1,086,814,892**					**78,792,239**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	62.93	68,573	4,315,136
8031	Хийн индүү 25тн	52.5	14,000	734,953
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	105.69	54,107	5,718,339
				10,768,429

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	0.58	59,489	34,266
2049	Хийн дугуйт кран 16тн хүртэл	5.12	80,936	414,392
8039	Хар тос чанадаг тогоо 400л	11.03	22,620	249,580
9008	Цахилгаан сойз	1.07	78,486	83,892
11004	Цахилгаан өрөм	60.01	2,500	150,024
7001	Бетон зуурмагийн насос	2.31	58,485	134,937
27004	Авто бетон зуурагч	2.31	0	0
2028	Автокран 5тн	21.73	59,489	1,292,709
	Автомашин	6.4	3,453	22,111
3027	Гагнуурын аппарат	13.5	19,064	257,307
9023	Гүний доргиур	2.31	12,800	29,532
2033	Гинжит кран 16тн хүртэл	18.56	52,260	969,946
				3,638,695

РАМЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	0.07	59,489	4,048
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	0.03	3,940	133
9002	Хийн өрөм	4.74	2,530	11,982
9008	Цахилгаан зүлгүүр	0	4,470	0
2006	Цамхагт кран 10тн	18.59	54,800	1,018,666
9024	Буун цацагч	3.55	4,200	14,918
7021	Бетон зуурмагийн насос	0.09	58,485	5,015
27004	Авто бетон зуурагч	0.09	0	0
2028	Автокран 5тн	112.3	59,489	6,680,354
	Автомашин	0.04	3,453	149
3027	Гагнуурын аппарат	172.59	19,064	3,290,293
9022	Гадаргуугийн доргиур	43.28	12,800	554,010
9023	Гүний доргиур	0.09	12,800	1,098
2033	Гинжит кран 16тн хүртэл	9.36	52,260	489,035
3056	Компрессор	0	43,296	0
				12,069,699

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	1.13	59,489	66,945
3027	Гагнуурын аппарат	2.28	19,064	43,454
				110,399

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Таслагч	59.08	1	59
9003	Цахилгаан өрөм	59.18	2,500	147,944
	Шурупдэгч машин	59.08	5,000	295,421
2028	Автокран 5тн	31.56	59,489	1,877,514
13200	Автомашин	0.36	3,453	1,233

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

2,322,171

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Таслагч	169.66	1	170
	Тавлагч	265.78	600	159,468
3027	Цахилгаан өрөм	265.78	2,500	664,448
2028	Автокран 5тн	253.03	59,489	15,052,441
13200	Автомашин	2.85	3,453	9,827

15,886,354

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	84.7	2,500	211,750
2028	Автокран 5тн	0.27	59,489	16,133
	Автомашин	0.00	3,453	10

227,893

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
8039	Хар тос чанадаг тогоо 400л	54.56	22,620	1,234,127
9008	Цахилгаан сойз	16.37	78,486	1,284,838
2028	Автокран 5тн	22.71	59,489	1,350,754
	Автомашин	67.55	3,453	233,255
9021	Доргиур	43.42	17,487	759,331

4,862,306

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Таслагч	3.7	1	4
3027	Цахилгаан өрөм	3.99	2,500	9,970
	Шурупдэгч машин	6.84	5,000	34,182
2028	Автокран 5тн	24.58	59,489	1,462,109
	Автомашин	0.55	3,453	1,899

1,508,163

ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	46.39	2,500	115,968
2028	Автокран 5тн	65.72	59,489	3,909,332
	Автомашин	1.19	3,453	4,111

4,029,411

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	38.61	59,489	2,297,134
	Автомашин	0.11	3,453	371
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	41.85	8,310	347,774

2,645,279

НИЙТ ДҮН: 58,068,798

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**756,889,743**
2	**Материал**	**1,584,670,376**
3	**Тээвэр**	**126,595,731**
4	**Машин ашиглалт**	**72,784,877**
	Шууд зардлын дүн	**2,540,940,728**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /69.9 %/**	**270,298,431**
6	**Ашиг / 15%/**	**421,685,874**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**3,232,925,033**
7	**НӨАТ 10%**	**323,292,503**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**5,819,265**
	Дүн	**3,562,036,801**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**64,658,501**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**32,329,250**
	Дүн	**3,659,024,552**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**64,658,501**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**3,723,683,052**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Газрын ажил	44,326,292	21,517,988	0	8,766,937	575,230	7,684,446	5,781,690
2	Суурийн ажил	428,646,435	72,187,538	223,622,991	13,458,662	37,687,420	25,779,420	55,910,405
3	Рамын ажил	1,056,716,080	226,194,062	573,492,913	19,950,612	18,468,146	80,777,815	137,832,532
4	Хана, хамар ханын ажил	245,182,693	38,775,887	110,818,304	3,624,307	46,136,304	13,847,540	31,980,351
5	Дээврийн ажил	201,826,995	23,125,893	139,872,028	1,165,885	3,079,273	8,258,657	26,325,260
6	Хаалга, цонхны ажил	110,592,845	14,030,234	75,600,434	214,802	1,311,782	5,010,440	14,425,154
7	Дотор заслын ажил	341,865,704	169,608,141	57,122,434	2,709,111	7,264,835	60,570,003	44,591,179
8	Бусад ажил	128,733,382	52,759,916	34,034,417	4,508,455	1,797,804	18,841,479	16,791,311
9	Шат, довжооны ажил	79,487,675	19,457,041	31,214,226	10,415,690	1,084,315	6,948,446	10,367,958
10	Гадна заслал ажил	428,586,789	82,536,979	249,278,133	6,123,754	5,269,915	29,475,384	55,902,625
11	Шалны ажил	166,960,142	36,696,065	89,614,497	1,846,663	3,920,707	13,104,800	21,777,410
	НИЙТ ДҮН:	3,232,925,033	756,889,743	1,584,670,376	72,784,877	126,595,731	270,298,431	421,685,874

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-280-02	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаваторoор ургамлын хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	171.6	2.0 / 2	.01 /	.88 /	7974 / 7974	6979 /	6,979
01-210-09	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаваторoор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	2919.3	2.0 / 2	.01 /	16.64 /	7974 / 7974	132687 /	132,687
01-060-03	3-р зэргийн хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	90.29	2.9 / 2	4.86 /	439.08 /	9268 / 7974	4069396 /	4,069,396
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	420	1.3 / 2	1.84 /	770.91 /	6968 / 7974	5371701 /	5,371,701
01-390-02	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	2380.17	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-190-08	Булах хаяавч шал довжооны доорхи хөрсийг гараар тэгшлэх,нягтруулах	м3	403.2	2.0 / 2	.44 /	177.17 /	7974 / 7974	1412722 /	1,412,722

Нийт Хүн/цаг: 1404.67 /

Үндсэн цалин:	10,993,485
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,868,892
Нэмэгдэл цалин 37% :	4,067,589
Нийт цалин:	16,929,967
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,285,546
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,302,476
Ажиллах хүчний зардал:	**21,517,988**

СУУРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх в15	м3	24.6	2.4 / 2	1.1 / 1.49	27.11 / 36.56	8549 / 7974	231778 / 291494	523,272
06-010-08	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах в25	м3	150.1	2.8 / 2	9.84 / .51	1477.54 / 76.55	9124 / 7974	13481069 / 610418	14,091,487
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	2.5	2.5 / 2	17.25 / 2.45	43.11 / 6.12	8693 / 7974	374783 / 48761	423,544
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх в15	м3	8.1	2.4 / 2	1.1 / 1.49	8.93 / 12.04	8549 / 7974	76317 / 95980	172,297
06-100-04	Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах в25	м3	26.06	2.8 / 2	18.63 / .64	485.49 / 16.68	9124 / 7974	4429587 / 132994	4,562,580
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	3.465	2.5 / 2	17.25 / 2.45	59.75 / 8.48	8693 / 7974	519450 / 67583	587,033

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

07-010-05	Суурийн гулдмай угсрах СП4-12	ш	21	3.0 / 2	.97 / .98	20.33 / 20.58	9412 / 7974	191367 / 164105	355,472
07-010-05	Суурийн гулдмай угсрах СП4-24	ш	185	3.0 / 2	.97 / .98	179.12 / 181.3	9412 / 7974	1685849 / 1445686	3,131,535
06-180-07	Суурийн ханын хэсгийг төмөр бетоноор цутгах в15	м3	24.35	3.2 / 2	20.06 / 2.23	488.42 / 54.42	9647 / 7974	4711760 / 433963	5,145,723
06-050-13	Нормоос зөрүүг арматурчилах	тн	-2.35	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-40.53 / -5.75	8693 / 7974	-352296 / -45835	-398,132
11-030-04	Сууринд хэвтээ ус тусгаарлалт хуйлмал материалаар хийх	м2	216.8	3.2 / 2	.01 / .02	2.45 / 3.69	9647 / 7974	23634 / 29389	53,023
11-430-04	Xps хавтангаар шал дулаалах ф-150мм	м2	601.2	3.0 / 2	.47 / .01	281.96 / 8.42	9412 / 7974	2653834 / 67116	2,720,949
08-330-06	XPS хавтангаар бетон хана дулаалах d-150мм	м2	496.54	3.0 / 2	.51 / .01	252.24 / 2.98	9412 / 7974	2374105 / 23756	2,397,861
08-040-10	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх /Суурь, зоорийн хананы хөрстэй харьцах хэсэгт/	м2	464.6	2.9 / 2	.49 / .01	228.72 / 3.72	9268 / 7974	2119801 / 29638	2,149,439
06-010-16	Хаяавч бетон цутгах в15	м3	10.5	2.9 / 2	6.74 / .13	70.79 / 1.36	9268 / 7974	656091 / 10885	666,975
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	105	2.6 / 2	.21 / .12	22.28 / 12.6	8837 / 7974	196897 / 100472	297,370

Нийт Хүн/цаг: 3607.72 / 439.73

Үндсэн цалин:	36,880,429
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	6,269,673
Нэмэгдэл цалин 37% :	13,645,759
Нийт цалин:	56,795,860
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	7,667,441
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	7,724,237
Ажиллах хүчний зардал:	**72,187,538**

РАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-070-08	Төмөр бетон багана цутгах в25	м3	86.22	2.9 / 2	11.54 / 1.94	995.29 / 167.27	9268 / 7974	9224340 / 1333785	10,558,126
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	15.739	2.5 / 2	17.25 / 2.45	271.42 / 38.5	8693 / 7974	2359487 / 306980	2,666,467
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах в25	м3	139.26	3.1 / 2	27.72 / 1.32	3860.91 / 183.82	9530 / 7974	36794509 / 1465806	38,260,315
06-100-05	Төмөр бетон туслах дам нуруу цутгах в25	м3	51.5	3.1 / 2	27.72 / 1.32	1427.81 / 67.98	9530 / 7974	13607046 / 542073	14,149,118
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	26.49	2.5 / 2	17.25 / 2.45	456.83 / 64.79	8693 / 7974	3971206 / 516672	4,487,877

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-110-04	Төмөр бетон хүчилт цутгах в25	м3	135.34	3.0 / 2	15.42 / 1.99	2086.82 / 268.92	9412 / 7974	19641159 / 2144373	21,785,532
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	11.7434	2.5 / 2	17.25 / 2.45	202.52 / 28.72	8693 / 7974	1760493 / 229048	1,989,541
06-110-04	Төмөр бетон хүчилт цутгах в25 /Пандус/	м3	61.95	3.0 / 2	15.42 / 1.99	955.21 / 123.09	9412 / 7974	8990467 / 981557	9,972,024
06-050-13	Нормоос зөрүүг арматурчилах	тн	-4.6	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-79.33 / -11.25	8693 / 7974	-689602 / -89720	-779,322
06-060-06	Төмөр бетон хана цутгах в25 парпед	м3	39.6	3.0 / 2	12.3 / 2.06	486.93 / 81.58	9412 / 7974	4582943 / 650487	5,233,430
06-050-13	Нормоос зөрүүг арматурчилах	тн	-1.039	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-17.92 / -2.54	8693 / 7974	-155760 / -20265	-176,025
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах ПДН в25	м3	12.2	3.1 / 2	27.72 / 1.32	338.24 / 16.1	9530 / 7974	3223417 / 128413	3,351,830
06-050-13	Нормоос зөрүүг арматурчилах	тн	0.174	2.5 / 2	17.25 / 2.45	3 / .43	8693 / 7974	26085 / 3394	29,479
06-100-10	Төмөр бетон зүрхэвч цутгах в25	м3	4.44	3.0 / 2	13.9 / 2.02	61.7 / 8.97	9412 / 7974	580754 / 71517	652,271
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	-0.017	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-.29 / -.04	8693 / 7974	-2549 / -332	-2,880
06-050-09	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах /суулгах нарийвч/	тн	0.46	3.9 / 2	95.26 / 4.49	43.82 / 2.06	10471 / 7974	458830 / 16451	475,281
06-050-11	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	3.498	3.5 / 2	80.9 / 2.84	282.97 / 9.93	10000 / 7974	2829742 / 79160	2,908,903

Нийт Хүн/цаг: 11375.94 / 1048.33 *Үндсэн цалин:*	115,561,968
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	19,645,534
Нэмэгдэл цалин 37% :	42,757,928
Нийт цалин:	177,965,430
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	24,025,333
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	24,203,298
Ажиллах хүчний зардал:	**226,194,062**

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-070-07	Шатны төмөр бетон тулгуур цутгах в25	м3	0.64	2.9 / 2	16.17 / 2.12	10.35 / 1.36	9268 / 7974	95933 / 10819	106,753
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.083	2.5 / 2	17.25 / 2.45	1.43 / .2	8693 / 7974	12443 / 1619	14,062
06-100-05	Шатны төмөр бетон дам нуруу цутгах в25	м3	2.28	3.1 / 2	27.72 / 1.32	63.21 / 3.01	9530 / 7974	602409 / 23999	626,408
06-050-13	Нормоос зөрүүг арматурчилах	тн	-0.106	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-1.83 / -.26	8693 / 7974	-15891 / -2067	-17,958
06-230-05	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	3.48	3.0 / 2	37.48 / 2	130.43 / 6.96	9412 / 7974	1227611 / 55499	1,283,110
06-050-13	Нормоос зөрүүг арматурчилах	тн	0.093	2.5 / 2	17.25 / 2.45	1.6 / .23	8693 / 7974	13942 / 1814	15,756

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-230-06	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах в15	м3	13.4	2.8 / 2	13.71 / 1.53	183.7 / 20.5	9124 / 7974	1676121 / 163483	1,839,604
06-050-13	Нормоос зөрүүг арматурчилах	тн	0.514	2.5 / 2	17.25 / 2.45	8.86 / 1.26	8693 / 7974	77055 / 10025	87,081
06-010-04	Төмөр шатны төмөр бетон суурь, баганан суурийн бетон бэлтгэл хийх в10	м3	0.32	2.4 / 2	1.1 / 1.49	.35 / .48	8549 / 7974	3015 / 3792	6,807
06-010-08	Шатны төмөр бетон суурь, баганан суурийн бетон в20	м3	1.6	2.8 / 2	9.84 / .51	15.75 / .82	9124 / 7974	143702 / 6507	150,209
06-050-13	Нормоос зөрүүг арматурчилах	тн	0.4	2.5 / 2	17.25 / 2.45	6.9 / .98	8693 / 7974	59965 / 7802	67,767
06-100-04	Төмөр шатны суурийн холбоос дам нуруу төмөр бетоноор цутгах в20	м3	11.41	2.8 / 2	18.63 / .64	212.56 / 7.3	9124 / 7974	1939432 / 58229	1,997,661
06-050-13	Нормоос зөрүүг арматурчилах	тн	-0.7	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-12.07 / -1.71	8693 / 7974	-104939 / -13653	-118,592
09-070-04	Төмөр шатны өгсөл, рам угсрах	тн	3.69	3.5 / 2	92.14 / 2.93	340 / 10.81	10000 / 7974	3399992 / 86212	3,486,204
09-160-07	Төмөр хийц тосон будгаар 2 удаа будах	тн	3.69	4.0 / 2	10.11 / .02	37.32 / .06	10589 / 7974	395212 / 471	395,683

Нийт Хүн/цаг: 998.58 / 51.99

Үндсэн цалин:	9,940,552
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,689,894
Нэмэгдэл цалин 37% :	3,678,004
Нийт цалин:	15,308,451
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,066,641
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,081,949
Ажиллах хүчний зардал:	**19,457,041**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-160-04	300мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	292.21	3.5 / 2	2.16 / 1.44	631.76 / 421.07	10000 / 7974	6317580 / 3357649	9,675,229
08-050-11	1\2-ын евроблокоор хана өрөх	м2	164.43	3.0 / 2	2.2 / .52	361.93 / 84.98	9412 / 7974	3406456 / 677610	4,084,066
08-050-11	1\2-ын тоосгоор салхивчний хана арматургүй өрөх	м2	5.4	3.0 / 2	2.2 / .52	11.89 / 2.79	9412 / 7974	111870 / 22253	134,124
10-650-08	Ердийн нөхцөлд ажиллах давхар төмөр каркастай хоёр талаасаа давхар гипсэн өнгөлгөөтэй битүү хамар хана угсрах	м2	155.55	3.5 / 2	1.88 / .15	291.66 / 23.49	10000 / 7974	2916562 / 187294	3,103,856

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

08-100-05	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	4.023	2.3 / 2	71.07 / 4.24	285.91 / 17.06	8406 / 7974	2403398 / 136017	2,539,415
07-500-15	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу я18.12.14	ш	2	3.0 / 2	.59 / .06	1.17 / .12	9412 / 7974	11052 / 957	12,008
07-500-15	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу я28.12.22	ш	7	3.0 / 2	.59 / .06	4.11 / .42	9412 / 7974	38680 / 3349	42,030
06-100-12	Төмөр бетон ялуу цутгах в25	м3	0.06	3.2 / 2	22.28 / 2.3	1.34 / .14	9647 / 7974	12897 / 1100	13,998
06-050-13	Нормоос зөрүүг арматурчилах	тн	0.004	2.5 / 2	17.25 / 2.45	.07 / .01	8693 / 7974	600 / 78	678
10-790-05	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	18.47	3.6 / 2	1.08 / .02	20.04 / .3	10118 / 7974	202727 / 2371	205,098

Нийт Хүн/цаг: 1609.87 / 550.37

Үндсэн цалин:	19,810,501
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	3,367,785
Нэмэгдэл цалин 37% :	7,329,885
Нийт цалин:	30,508,172
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	4,118,603
Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:	4,149,111
Ажиллах хүчний зардал:	**38,775,887**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	681.8	2.2 / 2	.21 / .01	145.91 / 8.52	8262 / 7974	1205469 / 67958	1,273,427
12-160-05	Rockwool хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах d-200мм	м2	681.8	3.0 / 2	.54 / .02	367.49 / 14.32	9412 / 7974	3458818 / 114170	3,572,988
12-070-10	Керамзит бетоноор дээврийн налуу 50-350мм-ийн зузаантай хийх	м2	681.8	2.5 / 2	.1 / .07	70.23 / 45.68	8693 / 7974	610469 / 364257	974,727
12-150-06	Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах тэгшилгээний зузаан 50мм	м2	681.8	3.0 / 2	.06 / .01	39 / 7.7	9412 / 7974	367058 / 61434	428,493
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	681.8	2.7 / 2	.16 / .02	110.38 / 11.05	8981 / 7974	991353 / 88074	1,079,428
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	3409	2.0 / 2	.01 / .00	31.36 / 3.41	7974 / 7974	250087 / 27183	277,270
12-010-04	ЭПДМ мембран дээвэрт наах	м2	681.8	2.9 / 2	.52 / .09	355.29 / 59.32	9268 / 7974	3292790 / 472991	3,765,781
08-260-05	Салхивчийн яндан зуурмагаар шавардах	м2	1.5	3.5 / 2	.16 / .06	.25 / .09	10000 / 7974	2457 / 718	3,175
15-140-04	Салхивч хана шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	1.5	3.1 / 2	.56 /	.85 /	9530 / 7974	8054 / 7	8,061
12-050-08	Салхивчийн шахт төмөрлөх	м2	1	3.0 / 2	1.31 / .01	1.31 / .01	9412 / 7974	12361 / 43	12,404
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	777.6	3.9 / 2	.05 /	39.5 / .7	10471 / 7974	413626 / 5581	419,207

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 1161.56 / 150.79	*Үндсэн цалин:*	11,814,959
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	2,008,543
	Нэмэгдэл цалин 37% :	4,371,535
	Нийт цалин:	18,195,038
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,456,330
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,474,525
	Ажиллах хүчний зардал:	**23,125,893**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-120-04	Вакум цонх угсрах	м2	114.3	4.0 / 2	1.3 / .13	148.22 / 14.86	10589 / 7974	1569546 / 118486	1,688,032
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	114.3	3.0 / 2	.15 / .01	17.37 / 1.37	9412 / 7974	163520 / 10937	174,457
15-400-05	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	23.4	3.7 / 2	6.06 / .34	141.72 / 7.86	10236 / 7974	1450643 / 62695	1,513,338
10-510-04	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	18	5.0 / 2	.35 / .07	6.3 / 1.3	11634 / 7974	73336 / 10334	83,670
10-590-05	Металл хаалга суулгах Х-2	ш	10	3.1 / 2	10.19 / .19	101.87 / 1.92	9530 / 7974	970793 / 15286	986,079
10-590-04	Гадна дулаалгатай металл хаалга суулгах Х-6	ш	3	3.0 / 2	7.77 / .15	23.31 / .46	9412 / 7974	219402 / 3662	223,065
10-590-04	Металл хаалга суулгах Х-4	ш	5	3.0 / 2	7.77 / .15	38.85 / .77	9412 / 7974	365670 / 6104	371,774
10-590-05	Металл хаалга суулгах Х-7	ш	1	3.1 / 2	10.19 / .19	10.19 / .19	9530 / 7974	97079 / 1529	98,608
10-590-05	Металл хаалга суулгах Х-5	ш	2	3.1 / 2	10.19 / .19	20.37 / .38	9530 / 7974	194159 / 3057	197,216
10-710-04	Гадна металл рамтай шилэн хана хаалга	м2	6.04	3.3 / 2	4.18 / .17	25.22 / 1.04	9765 / 7974	246303 / 8332	254,635
10-710-04	Металл рамтай ;дотор шилэн хана хаалга угсрах	м2	37.41	3.3 / 2	4.18 / .17	156.22 / 6.47	9765 / 7974	1525529 / 51607	1,577,136

Нийт Хүн/цаг: 689.66 / 36.62	*Үндсэн цалин:*	7,168,011
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,218,562
	Нэмэгдэл цалин 37% :	2,652,164
	Нийт цалин:	11,038,737
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,490,229
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,501,268
	Ажиллах хүчний зардал:	**14,030,234**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-030-06	Хуйлмал матерриал нааж ус тусгаарлалт хийх	м2	619.3	3.0 / 2	.37 / .01	232.05 / 8.67	9412 / 7974	2184071 / 69136	2,253,207
11-030-08	Ус чийг тусгаарлах түрхлэг хийх	м2	173.83	3.2 / 2	.24 / .01	42.43 / 2.26	9647 / 7974	409341 / 18020	427,360
06-010-04	Бетон шал цутгах в15 б=150мм	м3	92.89	2.4 / 2	1.1 / 1.49	102.37 / 138.03	8549 / 7974	875196 / 1100687	1,975,883
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1041.35	2.6 / 2	.21 / .12	220.97 / 124.96	8837 / 7974	1952751 / 996447	2,949,198
11-160-06	Плита нааж шал хийх	м2	173.83	3.2 / 2	1.39 / .15	241.71 / 26.94	9647 / 7974	2331782 / 214849	2,546,631
11-240-06	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	28.86	3.2 / 2	3.06 / .26	88.29 / 7.62	9647 / 7974	851691 / 60754	912,446
11-230-04	ПВС хулдаас нааж шал хийх	м2	1041.35	2.9 / 2	.78 / .01	817.36 / 13.54	9268 / 7974	7575252 / 107948	7,683,200

Нийт Хүн/цаг:	1745.18 / 322.03	*Үндсэн цалин:*	18,747,926
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	3,187,147
		Нэмэгдэл цалин 37% :	6,936,732
		Нийт цалин:	28,871,805
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3,897,694
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,926,566
		Ажиллах хүчний зардал:	**36,696,065**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-29	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	1396	3.0 / 2	.61 / .03	852.68 / 39.09	9412 / 7974	8025394 / 311688	8,337,082
15-310-11	Таазыг эмульсэн будгаар будах	м2	1232.4	3.0 / 2	.73 / .00	898.67 / 3.57	9412 / 7974	8458245 / 28499	8,486,744
09-121-10	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	24.72	3.5 / 2	1.86 / .02	45.98 / .56	10000 / 7974	459792 / 4455	464,247
10-660-04	Ердийн нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	164.2	3.7 / 2	2.13 / .06	349.75 / 10.34	10236 / 7974	3580000 / 82488	3,662,488
15-040-12	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	2173.03	3.4 / 2	1.35 / .07	2936.63 / 146.68	9883 / 7974	29022741 / 1169623	30,192,364
15-240-07	Ханын гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	2173.	3.6 / 2	.33 /	722.97 / .65	10118 / 7974	7314981 / 5198	7,320,179

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

			03						
15-310-18	Эмульсэн будгаар шавардсан хана 100 % багсаар будах	м2	2114.2	3.2 / 2	.91 / .00	1924.98 / 7.19	9647 / 7974	18570273 / 57319	18,627,593
15-730-04	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	368	3.5 / 2	2.31 / .00	849.82 / 1.1	10000 / 7974	8498224 / 8803	8,507,027
10-780-04	Ханыг дуу тусгаарлах акустик хавтангаар бүрэх	м2	377.7	2.9 / 2	.3 / .00	112.82 / 1.13	9268 / 7974	1045606 / 9035	1,054,642

Нийт Хүн/цаг: 8694.29 / 210.32 *Үндсэн цалин:* 86,652,365

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 14,730,902

Нэмэгдэл цалин 37% : 32,061,375

Нийт цалин: 133,444,643

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 18,015,027

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 18,148,471

Ажиллах хүчний зардал: **169,608,141**

ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-330-05	Эрдэс хөвөн хавтангаар гадна хана дулаалах d-150мм	м2	1174.96	3.0 / 2	.43 / .01	500.53 / 7.05	9412 / 7974	4711016 / 56215	4,767,231
15-790-06	Гадна ханыг металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	1174.96	3.4 / 2	2.57 / .27	3015.89 / 313.71	9883 / 7974	29806014 / 2501558	32,307,572
08-230-04	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр шат угсрах	м2	639.36	3.1 / 2	.71 / .15	452.79 / 97.57	9530 / 7974	4315134 / 777994	5,093,128

Нийт Хүн/цаг: 3969.22 / 418.33 *Үндсэн цалин:* 42,167,931

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 7,168,548

Нэмэгдэл цалин 37% : 15,602,135

Нийт цалин: 64,938,614

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 8,766,713

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 8,831,652

Ажиллах хүчний зардал: **82,536,979**

БУСАД АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-070-05	Дотор шатны төмөр хайс угсрах	тн	1.1	3.8 / 2	16.43 / 2.9	18.07 / 3.19	10353 / 7974	187057 / 25437	212,494
09-180-07	Төмөр шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.1	4.0 / 2	13.06 / .03	14.37 / .03	10589 / 7974	152126 / 219	152,346
08-270-11	Гадна довжоо пандусны төмөр хайс хийх	у\м	186	4.2 / 2	3.84 / .12	713.85 / 22.51	10798 / 7974	7708146 / 179463	7,887,609
11-240-06	Довжооны гишгүүрт гантиг хавтан наах	м2	22.73	3.2 / 2	3.06 / .26	69.53 / 6	9647 / 7974	670788 / 47850	718,638
09-070-04	Дээврийн төмөр шат угсрах	тн	0.8	3.5 / 2	92.14 / 2.93	73.71 / 2.34	10000 / 7974	737126 / 18691	755,817
09-180-07	Төмөр шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.8	4.0 / 2	13.06 / .03	10.45 / .02	10589 / 7974	110637 / 159	110,797
06-050-10	Тайзны бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	4.02	3.5 / 2	277.24 / 2.85	1114.51 / 11.47	10000 / 7974	11145088 / 91422	11,236,510
09-530-05	Төмөр гадаргууг зэврэлтээс хамгаалах ростекс суурь будгаар будах /багсаар/	м2	4.02	2.5 / 2	.08 /	.32 /	8693 / 7974	2761 / 5	2,766
11-420-04	Тайзны угсардаг шал хийх	м2	117.21	3.5 / 2	2.45 / .17	287.16 / 20.16	10000 / 7974	2871645 / 160757	3,032,402
11-320-07	Зуурмаг бэлтгэх	м3	151.57	2.5 / 2	1.28 / .96	193.59 / 145.81	8693 / 7974	1682836 / 1162692	2,845,528

Нийт Хүн/цаг: 2495.55 / 211.52 *Үндсэн цалин:*	26,954,906
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	4,582,334
Нэмэгдэл цалин 37% :	9,973,315
Нийт цалин:	41,510,555
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	5,603,925
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	5,645,436
Ажиллах хүчний зардал:	**52,759,916**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***37752.25 / 3440.04***	**Бүгд цалин:**	***386,693,034***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**65,737,816**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**143,076,423**
		Нийт цалин:	**595,507,272**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**80,393,482**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**80,988,989**
		Ажиллах хүчний зардал:	**756,889,743**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Зайлуулах шороо	м3	0	197.34	0	236.81	5	1	485.82	575,230
					0					575,230

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1638	Суурийн гулдмай сп4-24	ш	134,667	185	24,913,395	231.25	540	1	248.58	31,041,428
1-1638	Суурийн гулдмай сп4-12	ш	124,446	21	2,613,366	16.8	540	1	248.58	2,255,118
1-4271	Ус	м3	1,818	38.92	70,755	38.92	1	1	1480	57,601
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	5.62	123,713	8.43	20	1	299.42	50,512
1-0795	Тос	кг	500	630.42	315,211	0.79	540	2	323	137,448
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,818	64.54	181,882	0.06	540	1	248.58	8,664
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	27,300	126.47	3,452,713	1.14	20	2	389.2	8,860
1-0680	Хуйлмал материал	м2	3,150	242.82	764,870	0.59	540	2	323	103,254
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	3,555	1157.71	4,115,666	1.31	540	2	323	228,179
1-0358	Хар тосон шаваас	кг	3,555	164.77	585,750	0.19	540	2	323	32,475
1-0094	Хадаас	кг	2,767	28.02	77,532	0.03	540	2	323	5,620
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	141.45	391,380	0.16	540	2	323	28,372
1-4029	Цемент м-300	тн	374,252	0.67	252,347	0.69	540	1	248.58	92,319
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.31	114,546	0.31	540	1	248.58	41,907
1-4529	Шохой	тн	266,207	0.3	79,126	0.36	540	1	248.58	48,676
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	133.35	622,202	0.15	540	2	323	26,980
1-0060	Эрэг боолт	кг	2,200	4.5	9,907	0.01	540	2	323	888
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	27,300	241.66	6,597,345	2.42	20	2	389.2	18,811
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	585,800	0.08	45,798	0.05	20	1	299.42	304
1-5070	Бэхэлгээ сэрээ	ш	350	993.08	347,578	0.11	540	1	248.58	15,063
1-4179	Бетон зуурмаг в25	м3	337,500	178.93	60,389,786	429.44	0	1	1480	0
1-4179	Бетон зуурмаг в15	м3	287,500	68.9	19,809,038	165.36	0	1	1480	0
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	0.65	1,301	0	540	1	248.58	90
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	21.41	54,013,674	21.41	540	1	248.58	2,874,044

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	0.88	2,221,902	0.88	540	1	248.58	118,226
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	495,000	0.52	257,994	0.34	20	1	299.42	2,029
1-4151	Дүнзэнцэр	м3	495,000	5.66	2,801,240	3.68	20	1	299.42	22,028
1-4154	Дүнзэнцэр Iү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	495,000	0.15	72,320	0.09	20	1	299.42	569
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	585,800	2.05	1,198,195	1.33	20	1	299.42	7,962
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	585,800	3.47	2,033,902	2.26	20	1	299.42	13,515
1-5050	Xps хөөсөнцөр хавтан 150см	м2	31,702	1108.72	35,148,559	3.33	540	1	248.58	446,480
					223,622,991					**37,687,420**

РАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	89.63	162,951	89.63	1	1	1480	132,655
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	4.04	88,830	6.06	20	1	299.42	36,269
1-0795	Тос	кг	500	1991.71	995,853	2.49	540	2	323	434,242
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,818	309.27	871,522	0.31	540	1	248.58	41,514
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	27,300	914.33	24,961,277	8.23	20	2	389.2	64,054
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	1057.18	2,925,204	1.22	540	2	323	212,051
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.83	311,662	0.85	540	1	248.58	114,023
1-4529	Шохой	тн	266,207	0.32	86,374	0.4	540	1	248.58	53,135
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	865.25	4,037,265	1	540	2	323	175,064
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	585,800	1.78	1,042,692	1.16	20	1	299.42	6,928
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	3,000	88.31	264,924	0.1	540	2	323	17,559
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,850	3498	9,969,300	3.95	540	2	323	689,437
1-4179	Бетон зуурмаг в25	м3	337,500	541.12	182,628,068	1298.69	0	1	1480	0
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	117.43	296,249,483	117.43	540	1	248.58	15,763,305
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	3.05	7,685,079	3.05	540	1	248.58	408,920
1-3825	Ган бүтээц	кг	2,846	46	130,916	0.06	540	1	248.58	8,027
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	495,000	50.82	25,156,677	33.03	20	1	299.42	197,821
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	12,500	34.05	425,657	1.29	20	2	389.2	10,072
1-4154	Дүнзэнцэр Iү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	495,000	0.13	66,647	0.09	20	1	299.42	524
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	585,800	4.93	2,889,312	3.21	20	1	299.42	19,199
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	585,800	21.41	12,543,221	13.92	20	1	299.42	83,346

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

573,492,913 **18,468,146**

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	4.66	8,465	4.66	1	1	1480	6,891
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	0.24	5,202	0.35	20	1	299.42	2,124
1-0795	Тос	кг	500	59.93	29,964	0.07	540	2	323	13,066
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	17,850	17.82	318,135	0.02	540	2	323	4,010
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,818	2.88	8,107	0.00	540	1	248.58	386
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	2,818	10.13	28,541	0.01	540	1	248.58	1,360
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	27,300	29.83	814,340	0.27	20	2	389.2	2,090
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	44.77	123,891	0.05	540	2	323	8,981
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.05	19,218	0.05	540	1	248.58	7,031
1-4529	Шохой	тн	266,207	0.02	4,796	0.02	540	1	248.58	2,950
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	63.28	295,278	0.07	540	2	323	12,804
1-0060	Эрэг боолт	кг	2,200	0.05	106	0	540	2	323	9
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	27,300	2.58	70,325	0.03	20	2	389.2	201
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	585,800	1.91	1,117,285	1.24	20	1	299.42	7,424
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	585,800	0.03	20,052	0.02	20	1	299.42	133
1-4180	Бетон зуурмаг в20	м3	310,000	13.26	4,111,282	31.83	0	1	1480	0
1-4179	Бетон зуурмаг в25	м3	337,500	6.55	2,209,073	15.71	0	1	1480	0
1-4179	Бетон зуурмаг в15	м3	287,500	13.73	3,948,813	32.96	0	1	1480	0
1-4177	Бетон зуурмаг в10	м3	270,000	0.33	88,128	0.78	0	1	1480	0
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	1.78	4,494,435	1.78	540	1	248.58	239,147
1-0733	Арматур а-1, а-2, а-3	тн	2,522,727	0.83	2,094,772	0.83	540	1	248.58	111,462
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	0.12	298,179	0.12	540	1	248.58	15,866
1-3825	Ган бүтээц	кг	2,846	3690	10,501,740	4.8	540	1	248.58	643,917
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	495,000	0.59	293,535	0.39	20	1	299.42	2,308
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	12,500	0.43	5,386	0.02	20	2	389.2	127
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	585,800	0.52	305,181	0.34	20	1	299.42	2,028

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

31,214,226 **1,084,315**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	27.74	50,437	27.74	1	1	1480	41,059
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	33.56	738,270	50.34	20	1	299.42	301,435
1-0795	Тос	кг	500	0.28	143	0	540	2	323	62
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,818	0.01	32	0	540	1	248.58	2
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	27,300	0.14	3,686	0.00	20	2	389.2	9
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	0.11	304	0	540	2	323	22
1-4138	Царууц гулдмай	м3	211,451	306.82	64,877,502	245.46	540	2	323	42,812,505
1-4029	Цемент м-300	тн	374,252	3.04	1,138,002	3.1	540	1	248.58	416,331
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	1.07	400,267	1.09	540	1	248.58	146,439
1-4529	Шохой	тн	266,207	3.43	912,649	4.18	540	1	248.58	561,441
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	0.19	888	0	540	2	323	39
1-3199	Ялуу я18.12.14	ш	21,240	2	42,480	0.15	540	2	323	26,163
1-2696	Ялуу я28.25.22	ш	185,130	7	1,295,910	2.7	540	1	248.58	361,758
1-4179	Бетон зуурмаг в25	м3	337,500	0.06	20,655	0.15	0	1	1480	0
	Аце-ний кабины тоноглол */цоож нугас г.м/	ш	35,000	3	105,017	0.03	0	1	1480	0
1-4021	Ариун цэврийн өрөөнд тусгаарлах зориулалтын хавтан хана хаалга	м2	35,000	18.47	646,450	0.17	20	2	389.2	1,294
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	4.04	10,182,533	4.04	540	1	248.58	541,808
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	0.2	508,597	0.2	540	1	248.58	27,062
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	495,000	0.00	921	0.00	20	1	299.42	7
1-0864	Гипс шуруп	кг	3,800	13.07	49,652	0.01	540	1	248.58	1,754
1-4242	Евроблок м100	м3	182,285	19.73	3,596,775	46.01	20	1	299.42	275,551
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	436,364	0.28	120,175	1.09	20	1	299.42	6,556
1-5032	Ердийн гипс хавтан 12,5мм	м2	16,191	654.87	10,602,927	3.27	540	2	323	571,108
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	м	150	236.44	35,465	0.00	540	1	248.58	476
1-4522	Замаска	кг	800	32.67	26,132	0.04	540	1	248.58	5,306
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	585,800	0.01	8,084	0.01	20	1	299.42	54
1-5110	Нягтруулагч лент /цавуутай/	м	200	415.32	83,064	0.01	540	1	248.58	836

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

4-0001	Модон тоосго	ш	100	71.33	7,133	0.01	540	1	248.58	1,015
1-5030	Uw хэлбэрийн төмөр	м	1,500	234.88	352,321	0.07	540	1	248.58	9,459
1-5031	Cw хэлбэрийн төмөр /босоо/	м	1,500	633.09	949,633	0.19	540	1	248.58	25,494
1-5125	10см зузаан хөөсөнцөр	м2	43,885	320.43	14,062,202	0.00	540	3	484.5	1,258
					110,818,304					**46,136,304**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	4.69	8,528	4.69	1	1	1480	6,942
2-1447	Ус цуглуулах шүүртэй трап	ш	35,000	1	34,891	0.01	540	2	323	1,262
4-0004	Ус зайлуулах тосгуур, урсгуур	ш	29,309	7.2	211,025	0.04	540	1	248.58	4,713
4-0007	Ус зайлуулах холбох	ш	17,000	7.2	122,400	0.03	540	1	248.58	3,893
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	16.71	367,640	25.07	20	1	299.42	150,107
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	3,555	859.07	3,053,987	0.97	540	2	323	169,318
1-0440	Хар цаас п-350 / пергамин /	м2	2,349	756.8	1,777,719	0.8	540	2	323	139,921
1-5073	Хашлага төмөр	кг	5,000	12.5	62,498	0.01	540	1	248.58	1,896
1-0094	Хадаас	кг	2,767	5.45	15,092	0.01	540	2	323	1,094
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	60.3	166,845	0.07	540	2	323	12,095
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	0.03	83	0	540	2	323	6
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр	тн	2,500,000	0.00	10,000	0	540	1	248.58	2
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	2,500	190.9	477,260	0.19	540	1	248.58	25,626
1-4029	Цемент м-300	тн	374,252	5.16	1,931,089	5.26	540	1	248.58	706,477
1-4528	Шохой I зэрэг	кг	250	0.22	56	0	540	1	248.58	37
1-0811	Эпдм мембран	м2	31,661	1711.32	54,182,039	4.17	540	2	323	727,714
3-8061	Битумаст	кг	2,580	681.8	1,759,044	0.86	540	1	248.58	115,315
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,850	87.09	248,210	0.1	540	2	323	17,165
1-4179	Бетон зуурмаг м-150	м3	270,000	68.18	18,408,600	163.63	0	1	1480	0
1-0689	Ган тор	кг	3,000	1772.68	5,318,040	2	540	2	323	349,386
1-4151	Дүнзэнцэр	м3	495,000	0.34	168,746	0.22	20	1	299.42	1,327
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	585,800	1.09	639,038	0.71	20	1	299.42	4,246
1-0697	Нүхтэй сараалжин тор	м2	2,000	0.21	420	0	540	2	323	89
1-5050	Rockwool хавтан 200мм	м3	373,341	136.36	50,908,779	4.77	540	1	248.58	640,641

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

139,872,028 **3,079,273**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	0.7	15,463	1.05	20	1	299.42	6,314
1-4476	Цонхны гантиг чулуун тавцан	м2	93,964	24.57	2,308,695	1.23	540	1	248.58	164,905
1-0754	Цоож	ш	35,600	18	640,800	0.02	540	2	323	3,902
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.22	83,168	0.23	540	1	248.58	30,427
1-0363	Шүршдэг хөөс	кг	8,500	23.55	200,175	0.03	540	3	484.5	7,455
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	8,500	2.86	24,289	0.00	540	3	484.5	905
	Гадна мметалл хаалга х-6	ш	1,267,960	3	3,803,880	0.3	540	2	323	52,326
1-3825	Вакум цонх	м2	310,227	116.59	36,168,125	3.5	540	1	248.58	469,491
1-0778	Дотор шилэн хана хаалга	м2	310,227	38.16	11,837,704	0.95	540	1	248.58	128,052
1-0778	Металл рамтай шилэн хана хаалга	м2	741,484	6.16	4,568,135	0.15	540	1	248.58	20,675
	Металл хаалга х-2	ш	850,000	10	8,500,000	1.5	540	2	323	261,630
	Металл хаалга х-7	ш	850,000	1	850,000	0.15	540	2	323	26,163
	Металл хаалга х-4	ш	980,000	5	4,900,000	0.5	540	2	323	87,210
	Металл хаалга х-5	ш	850,000	2	1,700,000	0.3	540	2	323	52,326

75,600,434 **1,311,782**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	8.42	15,304	8.42	1	1	1480	12,459
1-0680	Ус тусгаарлалт гео мембран	м2	2,800	693.62	1,942,125	0.9	540	2	323	157,734
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	29.27	643,830	43.9	20	1	299.42	262,876
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	1,500	312.4	468,607	0.35	540	2	323	61,573
1-0292	Хулдаас пвс	м2	37,956	1062.18	40,315,990	8.22	540	2	323	1,433,950
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	3,555	504.11	1,792,100	0.57	540	2	323	99,357
1-0358	Хар тосон шаваас	кг	3,555	274.55	976,025	0.31	540	2	323	54,112
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	13.33	36,882	0.02	540	2	323	2,674

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4335	Хөвөө мод	м	2,850	1155.9	3,294,311	0.93	20	1	299.42	5,572
1-4474	Чулуун хавтан	м2	93,964	28.86	2,711,801	1.5	540	1	248.58	201,446
1-4029	Цемент м-300	тн	374,252	5.07	1,898,926	5.18	540	1	248.58	694,711
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	2.24	837,394	2.28	540	1	248.58	306,364
1-0045	Бензин	кг	2,390	396.35	947,281	0.42	540	2	323	73,280
1-4179	Бетон зуурмаг в15	м3	287,500	94.75	27,239,993	227.39	0	1	1480	0
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	2.38	4,759	0.00	540	1	248.58	329
1-1259	Полиэфирэн давирхай	кг	2,100	24.77	52,021	0.03	540	2	323	5,833
1-4300	Плита	м2	35,607	180.78	6,437,147	4.09	540	1	248.58	548,437
					89,614,497					**3,920,707**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	60х60 хэмжээтэй гипсэн хавтан	м2	16,191	25.96	420,254	0.14	540	2	323	23,860
1-5031	Cw хэлбэрийн төмөр	м	1,786	809.51	1,445,778	0.24	540	1	248.58	32,599
1-4271	Ус	м3	1,818	46.45	84,441	46.45	1	1	1480	68,742
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	79.95	1,758,930	119.93	20	1	299.42	718,171
1-0094	Хадаас	кг	2,767	28.33	78,382	0.03	540	2	323	5,682
1-4288	Хавтанцар /плита/ 60х30	м2	45,135	397.44	17,938,454	9.3	540	1	248.58	1,248,382
	Хөнгөн цагаан булан төмөр	ш	2,842	6.18	17,564	0	540	2	323	34
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	7,000	72.47	507,300	0.12	540	2	323	21,611
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	8.81	3,297,436	8.99	540	1	248.58	1,206,380
1-4529	Шохой	тн	266,207	8.54	2,274,408	10.42	540	1	248.58	1,399,164
1-0856	Шаваас	кг	250	1604	401,000	1.94	540	2	323	338,521
1-0212	Эмульсэн будаг	кг	5,800	1457.66	8,454,418	1.88	540	2	323	327,976
1-5037	Баригч	ш	500	656.8	328,400	0.66	540	1	248.58	88,164
	Бууны хадаас	ш	100	24.72	2,472	0.00	540	2	323	487
1-0486	Аккустик хавтан	м2	27,845	396.58	11,042,909	0.86	540	2	323	149,412
1-0864	Гипс шуруп	кг	3,800	8.37	31,822	0.01	540	1	248.58	1,124
1-5032	Ердийн гипс хавтан	м2	16,191	167.48	2,711,733	0.17	540	1	248.58	22,482
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	м	150	277.01	41,551	0.00	540	1	248.58	558
1-4522	Замаска	кг	800	6763.61	5,410,886	8.52	540	1	248.58	1,486,118

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0134	Плитаны цавуу	кг	2,500	136.16	340,400	0.17	540	2	323	29,924
1-5035	Өлгүүр хийц	ш	200	656.8	131,360	0.39	540	1	248.58	52,899
1-5036	Өлгүүр хийц бэхлэх бэхлэгч	ш	200	656.8	131,360	0.26	540	1	248.58	35,266
1-5030	Uw хэлбэрийн төмөр	м	1,500	180.78	271,176	0.05	540	1	248.58	7,280
					57,122,434					**7,264,835**

ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3968	Угсармал шатны шалавч бамбай	м2	14,600	7.61	111,082	0.18	20	2	389.2	1,421
1-3825	Төмөр шат	кг	2,800	236.56	662,377	0.24	540	1	248.58	31,755
1-0094	Хадаас	кг	2,767	9.4	26,009	0.01	540	2	323	1,885
1-3825	Фасадны бэхэлгээ төмөр рам	м2	54,000	1198.46	64,716,797	13.54	540	2	323	2,362,098
1-5070	Бэхэлгээ сэрээ	ш	350	2349.09	822,182	0.23	540	1	248.58	31,533
1-4151	Дүнзэнцэр	м3	495,000	0.59	290,803	0.38	20	1	299.42	2,287
1-0716	Металл өнгөлгөөтэй хавтан	м2	97,500	1198.46	116,849,772	14.98	540	1	248.58	2,010,913
1-5050	Rockwool хавтан 200мм	м3	373,341	176.24	65,799,111	6.17	540	1	248.58	828,023
					249,278,133					**5,269,915**

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	1.28	2,335	1.28	1	1	1480	1,901
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	3.26	71,681	4.89	20	1	299.42	29,267
1-5233	Тайшны банзан шал	м2	50,196	123.07	6,177,647	0.74	540	1	248.58	99,121
1-0233	Төмрийн енгийн будаг	кг	17,850	13.3	237,405	0.02	540	2	323	2,993
1-3825	Төмөр хайс /пандус/	кг	5,000	1580.04	7,900,200	1.58	540	1	248.58	212,094
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	8.04	22,247	0.01	540	2	323	1,613
1-4474	Хавтан гантиг чулуун	м2	93,964	22.73	2,135,802	1.18	540	1	248.58	158,658
1-4029	Цемент м-300	тн	374,252	0.13	49,126	0.13	540	1	248.58	17,973
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	1.08	405,727	1.11	540	1	248.58	148,437
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	4.37	20,376	0.01	540	2	323	884

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	585,800	0.24	141,295	0.16	20	1	299.42	939
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,850	4020	11,457,000	4.54	540	2	323	792,320
1-3825	Ган бүтээц	кг	2,846	1100	3,130,600	1.43	540	1	248.58	191,953
1-3825	Ган бүтээц //дээвэрт гардаг шат/	кг	2,850	800	2,280,000	1.04	540	1	248.58	139,603
1-5104	Зэврэлтээс хамгаалах будаг	кг	8,500	0.35	2,973	0	540	1	248.58	47
1-4212	Навтас	кг	200	0.02	4	0	540	1	248.58	3
					34,034,417					**1,797,804**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **1,584,670,376** **126,595,731**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	49.84	68,573	3,417,730
8031	Хийн индүү 25тн	33.87	14,000	474,163
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	90.1	54,107	4,875,043
				8,766,937

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	8.77	59,489	521,481
2049	Хийн дугуйт кран 16тн хүртэл	16.48	80,936	1,333,825
8039	Хар тос чанадаг тогоо 400л	13.88	22,620	313,857
9008	Цахилгаан сойз	1.34	78,486	105,498
11004	Цахилгаан өрөм	69.52	2,500	173,789
7001	Бетон зуурмагийн насос	35.11	58,485	2,053,566
27004	Авто бетон зуурагч	35.11	0	0
2028	Автокран 5тн	61.89	59,489	3,681,702
	Автомашин	19.22	3,453	66,359
3027	Гагнуурын аппарат	85.88	19,064	1,637,131
9023	Гүний доргиур	35.11	12,800	449,443
2033	Гинжит кран 16тн хүртэл	59.74	52,260	3,122,012
				13,458,662

РАМЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	1.51	59,489	89,805
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	0.69	3,940	2,712
7021	Бетон зуурмагийн насос	2.01	58,485	117,814
27004	Авто бетон зуурагч	2.01	0	0
2028	Автокран 5тн	203.97	59,489	12,133,902
	Автомашин	0.03	3,453	120
3027	Гагнуурын аппарат	311.85	19,064	5,945,015
9022	Гадаргуугийн доргиур	99.92	12,800	1,278,953
9023	Гүний доргиур	2.01	12,800	25,785
2033	Гинжит кран 16тн хүртэл	6.82	52,260	356,507
				19,950,612

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	0	3,940	3
2001	Цамхагт кран 5 тн	0.84	43,200	36,219
9024	Буун цацагч	1.11	4,200	4,649
2028	Автокран 5тн	156.98	59,489	9,338,359
	Автомашин	0.72	3,453	2,481
3027	Гагнуурын аппарат	38.11	19,064	726,523
9023	Гүний доргиур	24.02	12,800	307,456
				10,415,690

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	0.02	59,489	1,285
	Таслагч	76.22	1	76
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	0.01	3,940	42
9003	Цахилгаан өрөм	76.35	2,500	190,875
	Шурупдэгч машин	76.22	5,000	381,098

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

7021	Бетон зуурмагийн насос	0.03	58,485	1,592
27004	Авто бетон зуурагч	0.03	0	0
2028	Автокран 5тн	51.19	59,489	3,045,442
13200	Автомашин	0.46	3,453	1,604
3027	Гагнуурын аппарат	0.1	19,064	1,945
9023	Гүний доргиур	0.03	12,800	348
				3,624,307

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	19.33	59,489	1,149,921
13200	Автомашин	4.62	3,453	15,963
				1,165,885

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	78.65	2,500	196,625
2028	Автокран 5тн	0.31	59,489	18,168
	Автомашин	0.00	3,453	9
				214,802

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
8039	Хар тос чанадаг тогоо 400л	49.31	22,620	1,115,371
9008	Цахилгаан сойз	5.29	78,486	415,111
2028	Автокран 5тн	4.35	59,489	258,496
	Автомашин	16.71	3,453	57,685
				1,846,663

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	1.59	59,489	94,370
3027	Цахилгаан өрөм	62.07	2,500	155,169
	Шурупдэгч машин	106.4	5,000	532,008
2028	Автокран 5тн	32.36	59,489	1,924,891
13200	Автомашин	0.77	3,453	2,673
				2,709,111

ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	70.5	2,500	176,244
2028	Автокран 5тн	99.87	59,489	5,941,262
	Автомашин	1.81	3,453	6,248
				6,123,754

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	64.56	59,489	3,840,812
	Автомашин	0.14	3,453	494
3027	Гагнуурын аппарат	5.26	19,064	100,353
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	68.21	8,310	566,796
				4,508,455

НИЙТ ДҮН: 72,784,877

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**288,416,055**
2	**Материал**	**189,097,086**
3	**Тээвэр**	**13,715,347**
4	**Машин ашиглалт**	**8,827,299**
	Шууд зардлын дүн	**500,055,787**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /69.9 %/**	**102,998,367**
6	**Ашиг / 15%/**	**90,458,123**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**693,512,277**
7	**НӨАТ 10%**	**69,351,228**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**1,248,322**
	Дүн	**764,111,827**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**13,870,246**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**6,935,123**
	Дүн	**784,917,195**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**13,870,246**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**798,787,441**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Халаалтын систем /А блок/	194,560,596	76,361,407	60,111,021	2,955,101	2,485,617	27,269,980	25,377,469
2	Агаар сэлгэлтийн систем С-1	2,696,148	1,094,109	784,483	3,514	71,645	390,725	351,671
3	Агаар сэлгэлтийн систем О-2	12,347,549	5,371,772	3,075,395	78,206	293,274	1,918,353	1,610,550
4	Агаар сэлгэлтийн систем О-3	9,035,088	3,713,626	2,514,656	66,708	235,408	1,326,200	1,178,490
5	Агаар сэлгэлтийн систем О-4	12,201,529	5,298,466	3,016,245	87,510	315,630	1,892,174	1,591,504
6	Агаар сэлгэлтийн систем О-5	13,643,387	5,929,956	3,407,480	80,730	327,959	2,117,690	1,779,572
7	Агаар сэлгэлтийн систем О-6	10,021,280	4,226,757	2,670,905	65,190	241,856	1,509,448	1,307,123
8	Агаар сэлгэлтийн систем О-7	13,643,387	5,929,956	3,407,480	80,730	327,959	2,117,690	1,779,572
9	Агаар сэлгэлтийн систем С-1	3,696,188	1,627,870	880,746	12,949	111,171	581,340	482,111
10	Агаар сэлгэлтийн систем С-2	3,117,176	1,456,339	644,765	10,705	78,694	520,084	406,588
11	Агаар сэлгэлтийн систем С-3	2,884,578	1,353,178	590,410	9,713	71,784	483,243	376,249
12	Агаар сэлгэлтийн систем С-4	3,476,963	1,616,582	726,337	10,582	92,636	577,310	453,517
13	Агаар сэлгэлтийн систем ЕС-1	2,448,821	1,127,614	527,403	9,124	62,579	402,690	319,411
14	Агаар сэлгэлтийн систем ЕС-2, ЕС-14	3,472,692	1,530,190	820,878	12,200	110,006	546,457	452,960
15	Агаар сэлгэлтийн систем ЕС-3	2,353,629	1,065,715	479,614	23,824	96,897	380,585	306,995
16	Агаар сэлгэлтийн систем ЕС-4	2,303,360	1,096,216	443,703	8,948	62,578	391,478	300,438
17	Агаар сэлгэлтийн систем ЕС-5	2,194,729	976,284	465,766	21,764	95,999	348,648	286,269

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

18	Агаар сэлгэлтийн систем ЕС-6	2,144,616	949,400	506,470	7,434	62,532	339,047	279,732
19	Агаар сэлгэлтийн систем ЕС-7, ЕС-8	3,892,192	1,767,532	867,806	13,580	104,381	631,216	507,677
20	Агаар сэлгэлтийн систем ЕС-9, 10, 12, 18, 19, 20, 21	13,088,399	5,846,704	2,770,844	123,094	552,615	2,087,959	1,707,182
21	Агаар сэлгэлтийн систем ЕС-11, 15	3,719,252	1,674,017	838,692	13,559	110,043	597,821	485,120
22	Агаар сэлгэлтийн систем ЕС-13	2,290,948	972,304	610,374	5,071	57,152	347,227	298,819
23	Агаар сэлгэлтийн систем ЕС-22, 24, 25, 27, 34, 35, 36, 38, 39	12,969,847	5,824,707	2,759,339	108,116	505,864	2,080,104	1,691,719
24	Агаар сэлгэлтийн систем ЕС-29	1,347,245	530,478	409,836	3,428	38,333	189,443	175,728
25	Агаар сэлгэлтийн систем ЕС-30	1,472,545	678,768	309,564	5,684	44,058	242,400	192,071
26	Агаар сэлгэлтийн систем ЕС-32	1,705,683	781,366	346,885	15,247	60,666	279,039	222,480
27	Агаар сэлгэлтийн систем ЕС-33, ЕС-51	2,414,137	1,063,603	559,160	8,615	88,041	379,831	314,887
28	Агаар сэлгэлтийн систем ЕС-41, 44, 43, 46, 54, 53, 56, 58, 57	10,076,277	4,555,344	2,156,958	70,504	352,382	1,626,792	1,314,297
29	Агаар сэлгэлтийн систем ЕС-42, 48, 55	3,104,135	1,427,651	662,564	9,524	89,670	509,839	404,887
30	Халаалтын систем /В блок/	92,038,759	39,372,675	23,828,622	1,942,607	829,135	14,060,664	12,005,055
31	Агаар сэлгэлтийн систем О-1*	8,447,803	3,032,973	2,921,412	79,380	229,024	1,083,127	1,101,887
32	Агаар сэлгэлтийн систем С-3*, 4*	3,333,050	1,332,582	995,191	7,731	86,912	475,888	434,746
33	Агаар сэлгэлтийн систем С-5*, 6*	2,988,219	1,129,730	974,191	7,517	83,567	403,446	389,768

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

34	Агаар сэлгэлтийн систем С-8*	1,453,297	597,518	413,076	3,204	36,555	213,384	189,561
35	Агаар сэлгэлтийн систем С-9*	1,000,709	424,178	260,683	2,417	31,423	151,481	130,527
36	Халаалтын систем /С блок/	93,298,983	37,742,289	26,826,465	1,874,217	1,208,154	13,478,425	12,169,433
37	Агаар сэлгэлтийн систем О-1*	21,871,610	9,353,411	5,697,451	155,655	472,010	3,340,265	2,852,819
38	Агаар сэлгэлтийн систем О-2*	16,983,317	6,285,906	5,618,330	163,194	455,866	2,244,806	2,215,215
39	Агаар сэлгэлтийн систем С-1*, 2*	2,963,450	1,192,224	846,550	8,144	104,231	425,764	386,537
40	Агаар сэлгэлтийн систем С-3*	2,963,450	1,192,224	846,550	8,144	104,231	425,764	386,537
41	Агаар сэлгэлтийн систем С-4*	7,903,891	3,117,310	2,335,072	76,752	230,569	1,113,245	1,030,942
42	Агаар сэлгэлтийн систем С-5*	2,371,547	1,057,584	544,842	8,866	73,241	377,682	309,332
43	Агаар сэлгэлтийн систем С-6*	2,999,104	1,401,981	613,980	9,572	81,711	500,672	391,187
44	Агаар сэлгэлтийн систем С-8*	1,161,048	481,489	314,880	2,969	38,321	171,948	151,441
45	Агаар сэлгэлтийн систем ЕС-1*	1,748,953	777,428	380,480	18,544	66,744	277,633	228,124
46	Агаар сэлгэлтийн систем ЕС-2*	1,108,721	437,374	323,578	3,414	43,545	156,194	144,616
47	Агаар сэлгэлтийн систем ЕС-3*	1,429,542	618,728	354,680	5,121	43,592	220,958	186,462
48	Агаар сэлгэлтийн систем ЕС-4*	1,107,742	481,180	273,206	3,798	33,232	171,838	144,488
49	Агаар сэлгэлтийн систем С-1**	2,736,865	1,020,663	924,515	2,932	67,277	364,496	356,982
50	Агаар сэлгэлтийн систем С-2**	2,253,281	897,137	685,661	2,932	53,262	320,383	293,906
51	Агаар сэлгэлтийн систем ЕС-16	2,797,974	1,282,366	599,155	11,805	81,740	457,955	364,953

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

52	Агаар сэлгэлтийн систем ЕС-23, 26, 31, 37	6,004,696	2,760,092	1,295,968	20,556	159,182	985,677	783,221
53	Агаар сэлгэлтийн систем ЕС-17	1,527,746	646,424	387,975	5,411	57,815	230,849	199,271
54	Агаар сэлгэлтийн систем ЕС-28	1,385,395	629,779	300,736	5,225	44,045	224,905	180,704
55	Агаар сэлгэлтийн систем ЕС-47	1,027,404	427,317	283,057	2,435	27,982	152,602	134,009
56	Агаар сэлгэлтийн систем ЕС-52	1,135,453	522,704	246,659	3,315	28,006	186,667	148,103
57	Агаар сэлгэлтийн систем ЕС-45, 49	2,777,126	1,306,461	556,073	10,589	75,210	466,560	362,234
58	Агаар сэлгэлтийн систем ЕС-40, 50	2,067,471	946,605	452,740	7,078	53,330	338,049	269,670
59	Агаар сэлгэлтийн систем С-7*	1,080,878	452,833	287,781	2,693	34,872	161,715	140,984
60	Агаар сэлгэлтийн систем ЕС-3*, ЕС-4*	3,414,674	1,267,277	1,143,229	8,841	97,368	452,567	445,392
61	Агаар сэлгэлтийн систем ЕС-7*, ЕС-8*	2,561,763	992,182	805,153	6,194	69,766	354,326	334,143
62	Агаар сэлгэлтийн систем ЕС-5*	1,401,556	567,456	396,176	3,796	48,667	202,648	182,812
63	Агаар сэлгэлтийн систем ЕС-6*, ЕС-9*	2,963,450	1,192,224	846,550	8,144	104,231	425,764	386,537
64	Агаар сэлгэлтийн систем ЕС-1*, ЕС-2*	1,872,783	552,748	800,918	26,392	51,053	197,396	244,276
65	Агаар сэлгэлтийн систем С-7*	14,735,119	7,093,688	2,595,526	148,343	442,311	2,533,279	1,921,972
66	Агаар сэлгэлтийн систем С-9*	1,321,386	538,801	369,078	3,520	45,218	192,415	172,355
67	Агаар сэлгэлтийн систем С-10*	15,557,151	7,097,365	3,074,369	219,315	602,315	2,534,592	2,029,194
68	Агаар сэлгэлтийн систем С-11*	1,100,294	529,097	202,960	3,767	32,004	188,950	143,517
69	Агаар сэлгэлтийн систем С-2	4,294,243	1,816,141	1,107,791	21,417	140,200	648,575	560,119

			ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)				
НИЙТ ДҮН:	693,512,277	288,416,055	189,097,086	8,827,299	13,715,347	102,998,367	90,458,123

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ /А БЛОК/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-04	D=15мм голчтой ус хий дамжуулах ган хоолой угсрах	м	170	3.6 / 2	.52 / .01	87.63 / 2.01	10118 / 7974	886691 / 15996	902,687
16-071-04	D=20мм голчтой ус хий дамжуулах ган хоолой угсрах	м	16	3.6 / 2	.52 / .01	8.25 / .19	10118 / 7974	83453 / 1505	84,959
16-071-04	D=25мм голчтой ус хий дамжуулах ган хоолой угсрах	м	150	3.6 / 2	.52 / .01	77.32 / 1.77	10118 / 7974	782374 / 14114	796,488
16-071-05	D=32мм голчтой ус хий дамжуулах ган хоолой угсрах	м	115	3.6 / 2	.53 / .02	61.43 / 2.46	10118 / 7974	621579 / 19624	641,203
16-072-05	D=40мм голчтой ус хий дамжуулах ган хоолой угсрах	м	30	3.6 / 2	.56 / .02	16.86 / .72	10118 / 7974	170620 / 5741	176,361
16-072-06	D=50мм голчтой ус хий дамжуулах ган хоолой угсрах	м	50	3.6 / 2	.65 / .03	32.5 / 1.55	10118 / 7974	328835 / 12360	341,195
16-072-08	D=80мм голчтой ган хоолой угсрах	м	10	3.6 / 2	.85 / .05	8.51 / .51	10118 / 7974	86124 / 4067	90,191
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	336	3.2 / 2	1.79 / .2	602.85 / 65.86	9647 / 7974	5815706 / 525136	6,340,841
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм	м	145	3.2 / 2	1.97 / .24	286 / 35.23	9647 / 7974	2759023 / 280964	3,039,987
16-230-06	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	50	3.3 / 2	3.49 / .42	174.33 / 20.8	9765 / 7974	1702332 / 165859	1,868,192
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	33.55	2.7 / 2	.44 /	14.72 / .01	8981 / 7974	132216 / 80	132,296
24-120-04	Пенополиуретаноор металл гадаргууг дулаалах	м2	33.55	3.8 / 2	.51 / .01	17.08 / .33	10353 / 7974	176798 / 2595	179,393
24-100-11	Яндан хоолойн дулаалгыг хамгаалалтын лентээр ороох	м2	99.8	3.0 / 2	.16 / .00	15.52 / .13	9412 / 7974	146064 / 1035	147,098
18-210-08	Термостат вентиль ф15мм	ш	95	3.5 / 2	2.01 /	190.8 /	10000 / 7974	1907980 /	1,907,980
16-110-04	Ган бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	15	3.6 / 2	1.49 / .02	22.36 / .32	10118 / 7974	226198 / 2512	228,710
18-092-04	Балансын хаалт d=25мм байрлуулах	ш	8	3.7 / 2	1.76 / .00	14.11 / .02	10236 / 7974	144450 / 179	144,629
18-092-05	Балансын хаалт d=32мм байрлуулах	ш	10	3.7 / 2	2 / .01	19.97 / .09	10236 / 7974	204413 / 726	205,139
18-092-06	Балансын хаалт d=50мм байрлуулах	ш	2	3.7 / 2	2.36 / .02	4.72 / .04	10236 / 7974	48312 / 282	48,594
18-092-07	Балансын хаалт d=80мм байрлуулах	ш	2	3.7 / 2	4.98 / .04	9.96 / .08	10236 / 7974	101914 / 633	102,547
18-140-07	Хий авагч ф15мм	ш	4	3.7 / 2	.18 / .01	.71 / .02	10236 / 7974	7255 / 159	7,415
16-110-04	Ус буулгагч голч d=15мм байрлуулах	ш	8	3.6 / 2	1.49 / .02	11.92 / .17	10118 / 7974	120639 / 1340	121,979
16-110-04	Ус буулгагч голч d=25мм байрлуулах	ш	8	3.6 / 2	1.49 / .02	11.92 / .17	10118 / 7974	120639 / 1340	121,979
16-110-05	Ус буулгагч голч d=32мм байрлуулах	ш	10	3.6 / 2	1.52 / .03	15.18 / .33	10118 / 7974	153611 / 2631	156,243
16-110-08	Ус буулгагч голч d=50мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	2.66 / .11	5.32 / .22	10118 / 7974	53858 / 1722	55,580
16-110-08	Ус буулгагч голч d=80мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	2.66 / .11	5.32 / .22	10118 / 7974	53858 / 1722	55,580

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

18-180-04	Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф16мм	м	820	3.3 / 2	.8 / .62	651.9 / 510.86	9765 / 7974	6365804 / 4073598	10,439,401
18-080-04	4 гаргалгаатай хуваарилах коллектор	ш	4	3.6 / 2	16.19 / .75	64.76 / 3	10118 / 7974	655221 / 23922	679,143
18-080-04	5 гаргалгаатай хуваарилах коллектор	ш	4	3.6 / 2	16.19 / .75	64.76 / 3	10118 / 7974	655221 / 23922	679,143
18-080-04	6 гаргалгаатай хуваарилах коллектор	ш	5	3.6 / 2	16.19 / .75	80.95 / 3.75	10118 / 7974	819027 / 29902	848,929
18-080-04	7 гаргалгаатай хуваарилах коллектор	ш	2	3.6 / 2	16.19 / .75	32.38 / 1.5	10118 / 7974	327611 / 11961	339,572
18-080-04	Коллекторын хайрцаг угсрах	ш	15	3.6 / 2	16.19 / .75	242.84 / 11.25	10118 / 7974	2457080 / 89708	2,546,788
18-140-07	Коллекторын хий авагч ф15мм	ш	30	3.7 / 2	.18 / .01	5.32 / .15	10236 / 7974	54415 / 1196	55,611
18-210-08	Н вентиль ф15мм	ш	80	3.5 / 2	2.01 /	160.67 /	10000 / 7974	1606720 /	1,606,720
16-210-05	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-80мм	м	541	3.9 / 2	.16 /	86.02 /	10471 / 7974	900705 /	900,705
18-170-10	Ган панелэн радиатор 22-400-500 731Вт угсрах	ш	52	4.0 / 2	2.03 / 1.07	105.77 / 55.85	10589 / 7974	1119977 / 445332	1,565,309
18-170-10	Ган панелэн радиатор 22-500-500 914Вт угсрах	ш	30	4.0 / 2	2.03 / 1.07	61.02 / 32.22	10589 / 7974	646141 / 256922	903,063
18-170-10	Ган панелэн радиатор 22-600-500 1097Вт угсрах	ш	4	4.0 / 2	2.03 / 1.07	8.14 / 4.3	10589 / 7974	86152 / 34256	120,408
18-170-10	Ган панелэн радиатор 22-700-500 1280Вт угсрах	ш	5	4.0 / 2	2.03 / 1.07	10.17 / 5.37	10589 / 7974	107690 / 42820	150,511
18-170-10	Ган панелэн радиатор 22-900-500 1645Вт угсрах	ш	2	4.0 / 2	2.03 / 1.07	4.07 / 2.15	10589 / 7974	43076 / 17128	60,204
18-170-10	Ган панелэн радиатор 22-1200-500 2194Вт угсрах	ш	2	4.0 / 2	2.03 / 1.07	4.07 / 2.15	10589 / 7974	43076 / 17128	60,204
19-270-04	Агаарын дулаан хөшиг байрлуулах 6кВт	ш	2	3.4 / 2	7.46 / .78	14.91 / 1.56	9883 / 7974	147399 / 12471	159,870

Нийт Хүн/цаг: 3313.04 / 770.33 *Үндсэн цалин:*	39,012,848
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	6,632,184
Нэмэгдэл цалин 37% :	14,434,754
Нийт цалин:	60,079,785
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	8,110,771
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	8,170,851
Ажиллах хүчний зардал:	**76,361,407**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150х150 мм хоолой	м2	8.7	3.5 / 2	2.19 / .08	19.05 / .7	10000 / 7974	190469 / 5619	196,088

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	угсрах								
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150х100мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	0.75	3.5 / 2	2.19 / .08	1.64 / .06	10000 / 7974	16420 / 484	16,904
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	1.5	3.8 / 2	.51 / .01	.76 / .01	10353 / 7974	7905 / 116	8,021
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 150х150мм	ш	3	4.5 / 2	4.63 / .04	13.9 / .12	11111 / 7974	154498 / 957	155,455
19-520-43	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч ф250/150х150	ш	2	4.5 / 2	.35 / .00	.7 / .01	11111 / 7974	7782 / 59	7,841
19-520-43	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 150х150-150х100	ш	1	4.5 / 2	.35 / .00	.35 / .00	11111 / 7974	3891 / 30	3,921
19-250-04	Сэнс угсрах EL 250L E2 06 L-155м3/цаг, N=0.116квт, н-300Pa эрг/мин 0.8A 230B	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042
19-100-04	Агаар оруулах сараалж р-100	ш	2	3.3 / 2	2.54 / .07	5.07 / .14	9765 / 7974	49526 / 1148	50,674
19-100-04	Агаар оруулах сараалж р-150	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	9765 / 7974	24763 / 574	25,337
19-140-04	Зонт 150х150мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

Нийт Хүн/цаг: 53.2 / 1.48

Үндсэн цалин:	558,978
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	95,026
Нэмэгдэл цалин 37% :	206,822
Нийт цалин:	860,826
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	116,211
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	117,072
Ажиллах хүчний зардал:	**1,094,109**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 300х250мм хоолой угсрах	м2	13.2	3.5 / 2	1.72 / .09	22.64 / 1.14	10000 / 7974	226446 / 9052	235,498
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 250х150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	0.8	3.5 / 2	2.19 / .08	1.75 / .06	10000 / 7974	17514 / 517	18,031
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200х150мм огтлолтой	м2	0.7	3.5 / 2	2.19 / .08	1.53 / .06	10000 / 7974	15325 / 452	15,777

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	хоолой угсрах								
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	23.1	3.8 / 2	.51 / .01	11.76 / .22	10353 / 7974	121730 / 1787	123,516
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 300х150мм	ш	1	4.5 / 2	4.63 / .04	4.63 / .04	11111 / 7974	51499 / 319	51,818
19-100-04	Агаар сорох сараалж р-300х250	ш	7	3.3 / 2	2.54 / .07	17.75 / .5	9765 / 7974	173341 / 4019	177,360
19-140-04	Зонт 300х250мм	ш	7	3.0 / 2	4.55 / .11	31.87 / .74	9412 / 7974	299943 / 5917	305,860

Нийт Хүн/цаг: 91.94 / 2.77 *Үндсэн цалин:* 927,862

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 157,736

Нэмэгдэл цалин 37% : 343,309

Нийт цалин: 1,428,907

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 192,902

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 194,331

Ажиллах хүчний зардал: **1,816,141**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-1**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150х150 мм хоолой угсрах	м2	1.5	3.5 / 2	2.19 / .08	3.28 / .12	10000 / 7974	32840 / 969	33,808
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200х150 мм хоолой угсрах	м2	7.35	3.5 / 2	2.19 / .08	16.09 / .6	10000 / 7974	160914 / 4747	165,661
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	1.75	3.8 / 2	.51 / .01	.89 / .02	10353 / 7974	9222 / 135	9,357
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 150х200мм	ш	3	4.5 / 2	4.63 / .04	13.9 / .12	11111 / 7974	154498 / 957	155,455
19-520-43	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч ф250-200х150	ш	2	4.5 / 2	.35 / .00	.7 / .01	11111 / 7974	7782 / 59	7,841
19-520-43	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 200х150-150х150	ш	1	4.5 / 2	.35 / .00	.35 / .00	11111 / 7974	3891 / 30	3,921
19-250-04	Сэнс угсрах.L-240 м3/цаг, N=0,16квт, н-300Pa эрг/мин	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042
19-100-04	Агаар сорох сараалж р-150	ш	2	3.3 / 2	2.54 / .07	5.07 / .14	9765 / 7974	49526 / 1148	50,674
19-140-04	Зонт 200х150мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 49.48 / 1.36	*Үндсэн цалин:*	521,454
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	88,647
	Нэмэгдэл цалин 37% :	192,938
	Нийт цалин:	803,039
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	108,410
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	109,213
	Ажиллах хүчний зардал:	**1,020,663**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ О-2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 250x200 мм хоолой угсрах	м2	8.1	3.5 / 2	2.19 / .08	17.73 / .66	10000 / 7974	177333 / 5232	182,565
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 300x200мм хоолой угсрах	м2	13	3.5 / 2	2.19 / .08	28.46 / 1.05	10000 / 7974	284609 / 8397	293,006
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 350x200мм хоолой угсрах	м2	6.6	3.5 / 2	1.72 / .09	11.32 / .57	10000 / 7974	113223 / 4526	117,749
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 400x200мм хоолой угсрах	м2	7.2	3.5 / 2	1.72 / .09	12.35 / .62	10000 / 7974	123516 / 4938	128,454
19-030-06	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 600x350мм хоолой угсрах	м2	3.8	3.6 / 2	1.88 / .09	7.14 / .36	10118 / 7974	72252 / 2848	75,101
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх 1000мм хүртэл	м2	21.1	4.5 / 2	.6 / .01	12.61 / .27	11111 / 7974	140056 / 2187	142,243
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, 2000 мм хүртэл	м2	17.6	4.5 / 2	.35 / .01	6.16 / .23	11111 / 7974	68483 / 1824	70,307
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	0.95	3.8 / 2	.51 / .01	.48 / .01	10353 / 7974	5006 / 73	5,080
19-100-04	Агаар оруулах сараалж р-250x200	ш	2	3.3 / 2	2.54 / .07	5.07 / .14	9765 / 7974	49526 / 1148	50,674
19-100-04	Агаар оруулах сараалж р-300x200	ш	3	3.3 / 2	2.54 / .07	7.61 / .22	9765 / 7974	74289 / 1722	76,012
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 250x200мм	ш	6	4.5 / 2	4.63 / .04	27.81 / .24	11111 / 7974	308997 / 1914	310,911
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 300x200мм	ш	8	4.5 / 2	4.63 / .04	37.08 / .32	11111 / 7974	411996 / 2552	414,548

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 400х200мм	ш	4	4.5 / 2	5.67 / .03	22.66 / .1	11111 / 7974	251775 / 829	252,605
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 600х350мм	ш	2	4.5 / 2	5.67 / .03	11.33 / .05	11111 / 7974	125888 / 415	126,302
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 600х350-400х200	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-43	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 300х200-250х200	ш	1	4.5 / 2	.35 / .00	.35 / .00	11111 / 7974	3891 / 30	3,921
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 350х200-300х200	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 400х200-350х200	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-37	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагч 250х200-300х200-250х200мм	ш	1	4.5 / 2	1.13 / .04	1.13 / .04	11111 / 7974	12589 / 319	12,908
19-520-37	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагч 300х200-300х200-350х200мм	ш	1	4.5 / 2	1.13 / .04	1.13 / .04	11111 / 7974	12589 / 319	12,908
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагч 350х200-300х200-400х200мм	ш	1	4.5 / 2	1.96 / .03	1.96 / .03	11111 / 7974	21744 / 207	21,952
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагч 400х200-300х200-400х200мм	ш	1	4.5 / 2	1.96 / .03	1.96 / .03	11111 / 7974	21744 / 207	21,952
19-250-04	Сэнс угсрах.L-1800 м3/цаг, N=2.5квт, н-300Pa эрг/мин	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042
19-200-04	Зөөлөн холбоос хийх	ш	1	3.0 / 2	1 / .03	1 / .03	9412 / 7974	9404 / 255	9,659
19-360-04	Агаар халаагч цахилгаан 20.6кВт	ш	1	3.1 / 2	20.95 / 2.08	20.95 / 2.08	9530 / 7974	199655 / 16586	216,241
19-300-05	Шүүлтүүр 1800м3/ц тавих	ш	1	4.0 / 2	4.94 / .39	4.94 / .39	10589 / 7974	52352 / 3078	55,430
19-120-04	Автомат хавхлага 1800м3/ц	ш	1	3.6 / 2	3.91 / .1	3.91 / .1	10118 / 7974	39602 / 805	40,407
19-100-04	Агаар хүлээн авах сараалж 300х200	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	9765 / 7974	24763 / 574	25,337

Нийт Хүн/цаг: 254.74 / 7.94 *Үндсэн цалин:*	2,744,425
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	466,552
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,015,437
Нийт цалин:	4,226,414
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	570,566
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	574,792
Ажиллах хүчний зардал:	**5,371,772**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ О-3

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 300х200мм хоолой угсрах	м2	7	3.5 / 2	2.19 / .08	15.33 / .57	10000 / 7974	153251 / 4521	157,772
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 350х200мм хоолой угсрах	м2	8.8	3.5 / 2	1.72 / .09	15.1 / .76	10000 / 7974	150964 / 6035	156,999
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 400х200мм хоолой угсрах	м2	8.4	3.5 / 2	1.72 / .09	14.41 / .72	10000 / 7974	144102 / 5760	149,862
19-030-06	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 600х350мм хоолой угсрах	м2	3.8	3.6 / 2	1.88 / .09	7.14 / .36	10118 / 7974	72252 / 2848	75,101
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх 1000мм хүртэл	м2	7	4.5 / 2	.6 / .01	4.18 / .09	11111 / 7974	46464 / 726	47,190
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, 2000 мм хүртэл	м2	21	4.5 / 2	.35 / .01	7.35 / .27	11111 / 7974	81713 / 2177	83,889
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	0.95	3.8 / 2	.51 / .01	.48 / .01	10353 / 7974	5006 / 73	5,080
19-100-04	Агаар оруулах сараалж р-300х200	ш	4	3.3 / 2	2.54 / .07	10.14 / .29	9765 / 7974	99052 / 2297	101,349
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 300х200мм	ш	5	4.5 / 2	4.63 / .04	23.17 / .2	11111 / 7974	257497 / 1595	259,092
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 350х200мм	ш	4	4.5 / 2	5.67 / .03	22.66 / .1	11111 / 7974	251775 / 829	252,605
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 600х350мм	ш	2	4.5 / 2	5.67 / .03	11.33 / .05	11111 / 7974	125888 / 415	126,302
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 600х350-400х200	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 400х200-350х200	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 350х200-300х200	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-37	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагч 300х200-300х200-350х200мм	ш	1	4.5 / 2	1.13 / .04	1.13 / .04	11111 / 7974	12589 / 319	12,908
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагч 350х200-300х200-400х200мм	ш	1	4.5 / 2	1.96 / .03	1.96 / .03	11111 / 7974	21744 / 207	21,952
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагч 400х200-300х200-400х200мм	ш	1	4.5 / 2	1.96 / .03	1.96 / .03	11111 / 7974	21744 / 207	21,952

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-250-04	Сэнс угсрах.L-1800 м3/цаг, N=2.5квт, н-300Pa эрг/мин	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042
19-200-04	Зөөлөн холбоос хийх	ш	1	3.0 / 2	1 / .03	1 / .03	9412 / 7974	9404 / 255	9,659
19-360-04	Агаар халаагч цахилгаан 20.6кВт	ш	1	3.1 / 2	20.95 / 2.08	20.95 / 2.08	9530 / 7974	199655 / 16586	216,241
19-300-05	Шүүлтүүр 1800м3/ц тавих	ш	1	4.0 / 2	4.94 / .39	4.94 / .39	10589 / 7974	52352 / 3078	55,430
19-120-04	Автомат хавхлага 1800м3/ц	ш	1	3.6 / 2	3.91 / .1	3.91 / .1	10118 / 7974	39602 / 805	40,407
19-100-04	Агаар хүлээн авах сараалж 300х200	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	9765 / 7974	24763 / 574	25,337

Нийт Хүн/цаг: 176.74 / 6.47 *Үндсэн цалин:*	1,897,282
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	322,538
Нэмэгдэл цалин 37% :	701,994
Нийт цалин:	2,921,814
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	394,445
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	397,367
Ажиллах хүчний зардал:	**3,713,626**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-2**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150х150 мм хоолой угсрах	м2	1.5	3.5 / 2	2.19 / .08	3.28 / .12	10000 / 7974	32840 / 969	33,808
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200х150 мм хоолой угсрах	м2	4.55	3.5 / 2	2.19 / .08	9.96 / .37	10000 / 7974	99613 / 2939	102,552
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	1.75	3.8 / 2	.51 / .01	.89 / .02	10353 / 7974	9222 / 135	9,357
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 150х200мм	ш	3	4.5 / 2	4.63 / .04	13.9 / .12	11111 / 7974	154498 / 957	155,455
19-520-43	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч ф250-200х150	ш	2	4.5 / 2	.35 / .00	.7 / .01	11111 / 7974	7782 / 59	7,841
19-520-43	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 200х150-150х150	ш	1	4.5 / 2	.35 / .00	.35 / .00	11111 / 7974	3891 / 30	3,921
19-250-04	Сэнс угсрах.L-240 м3/цаг, N=0,16квт, н-300Pa эрг/мин	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042
19-100-04	Агаар сорох сараалж р-150	ш	2	3.3 / 2	2.54 / .07	5.07 / .14	9765 / 7974	49526 / 1148	50,674

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-140-04	Зонт 200x150мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

Нийт Хүн/цаг: 43.35 / 1.13 *Үндсэн цалин:*	458,345
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	77,919
Нэмэгдэл цалин 37% :	169,588
Нийт цалин:	705,851
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	95,290
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	95,996
Ажиллах хүчний зардал:	**897,137**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ О-4

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 250x200 мм хоолой угсрах	м2	7.2	3.5 / 2	2.19 / .08	15.76 / .58	10000 / 7974	157630 / 4650	162,280
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 300x200мм хоолой угсрах	м2	6	3.5 / 2	2.19 / .08	13.14 / .49	10000 / 7974	131358 / 3875	135,233
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 350x200мм хоолой угсрах	м2	5.5	3.5 / 2	1.72 / .09	9.44 / .47	10000 / 7974	94352 / 3772	98,124
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 400x200мм хоолой угсрах	м2	19.2	3.5 / 2	1.72 / .09	32.94 / 1.65	10000 / 7974	329376 / 13167	342,543
19-030-06	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 600x350мм хоолой угсрах	м2	3.8	3.6 / 2	1.88 / .09	7.14 / .36	10118 / 7974	72252 / 2848	75,101
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх 1000мм хүртэл	м2	13.2	4.5 / 2	.6 / .01	7.89 / .17	11111 / 7974	87618 / 1368	88,986
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, 2000 мм хүртэл	м2	28.5	4.5 / 2	.35 / .01	9.98 / .37	11111 / 7974	110896 / 2954	113,850
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	0.95	3.8 / 2	.51 / .01	.48 / .01	10353 / 7974	5006 / 73	5,080
19-100-04	Агаар оруулах сараалж р-250x200	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	9765 / 7974	24763 / 574	25,337
19-100-04	Агаар оруулах сараалж р-300x200	ш	4	3.3 / 2	2.54 / .07	10.14 / .29	9765 / 7974	99052 / 2297	101,349
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 300x200мм	ш	8	4.5 / 2	4.63 / .04	37.08 / .32	11111 / 7974	411996 / 2552	414,548
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт огтолтой хоолойн чиг	ш	8	4.5 / 2	5.67 / .03	45.32 / .21	11111 / 7974	503551 / 1659	505,209

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	өөрчлөгч угсрах 400x200мм								
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 600x350мм	ш	2	4.5 / 2	5.67 / .03	11.33 / .05	11111 / 7974	125888 / 415	126,302
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 600x350-400x200	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 400x200-300x200	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 350x200-300x200	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 400x200-350x200	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагч 400x200-300x200-250x200мм	ш	1	4.5 / 2	1.96 / .03	1.96 / .03	11111 / 7974	21744 / 207	21,952
19-520-37	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагч 300x200-300x200-350x200мм	ш	1	4.5 / 2	1.13 / .04	1.13 / .04	11111 / 7974	12589 / 319	12,908
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагч 350x200-300x200-400x200мм	ш	1	4.5 / 2	1.96 / .03	1.96 / .03	11111 / 7974	21744 / 207	21,952
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагч 400x200-300x200-400x200мм	ш	1	4.5 / 2	1.96 / .03	1.96 / .03	11111 / 7974	21744 / 207	21,952
19-250-04	Сэнс угсрах.L-1800 м3/цаг, N=2.5квт, н-300Pa эрг/мин	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042
19-200-04	Зөөлөн холбоос хийх	ш	1	3.0 / 2	1 / .03	1 / .03	9412 / 7974	9404 / 255	9,659
19-360-04	Агаар халаагч цахилгаан 20.6кВт	ш	1	3.1 / 2	20.95 / 2.08	20.95 / 2.08	9530 / 7974	199655 / 16586	216,241
19-300-05	Шүүлтүүр 1800м3/ц тавих	ш	1	4.0 / 2	4.94 / .39	4.94 / .39	10589 / 7974	52352 / 3078	55,430
19-120-04	Автомат хавхлага 1800м3/ц	ш	1	3.6 / 2	3.91 / .1	3.91 / .1	10118 / 7974	39602 / 805	40,407
19-100-04	Агаар хүлээн авах сараалж 300x200	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	9765 / 7974	24763 / 574	25,337

Нийт Хүн/цаг: 251.37 / 8.13	*Үндсэн цалин:* 2,706,973
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	460,185
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,001,580
Нийт цалин:	4,168,738
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	562,780
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	566,948
Ажиллах хүчний зардал:	**5,298,466**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ О-5

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 300x200мм хоолой угсрах	м2	27	3.5 / 2	2.19 / .08	59.11 / 2.19	10000 / 7974	591111 / 17439	608,550
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 350x200мм хоолой угсрах	м2	3.3	3.5 / 2	1.72 / .09	5.66 / .28	10000 / 7974	56612 / 2263	58,875
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 400x200мм хоолой угсрах	м2	7.2	3.5 / 2	1.72 / .09	12.35 / .62	10000 / 7974	123516 / 4938	128,454
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 450x200мм хоолой угсрах	м2	7.8	3.5 / 2	1.72 / .09	13.38 / .67	10000 / 7974	133809 / 5349	139,158
19-030-06	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 600x350мм хоолой угсрах	м2	3.8	3.6 / 2	1.88 / .09	7.14 / .36	10118 / 7974	72252 / 2848	75,101
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт оглолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх 1000мм хүртэл	м2	27	4.5 / 2	.6 / .01	16.13 / .35	11111 / 7974	179218 / 2799	182,017
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт оглолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, 2000 мм хүртэл	м2	22.1	4.5 / 2	.35 / .01	7.74 / .29	11111 / 7974	85993 / 2291	88,284
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	0.95	3.8 / 2	.51 / .01	.48 / .01	10353 / 7974	5006 / 73	5,080
19-100-04	Агаар оруулах сараалж р-300x200	ш	5	3.3 / 2	2.54 / .07	12.68 / .36	9765 / 7974	123815 / 2871	126,686
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт оглолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 300x200мм	ш	14	4.5 / 2	4.63 / .04	64.89 / .56	11111 / 7974	720993 / 4465	725,458
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт оглолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 350x200мм	ш	4	4.5 / 2	5.67 / .03	22.66 / .1	11111 / 7974	251775 / 829	252,605
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт оглолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 600x350мм	ш	2	4.5 / 2	5.67 / .03	11.33 / .05	11111 / 7974	125888 / 415	126,302
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт оглолтой хоолойн шилжүүлэгч 600x350-450x200	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт оглолтой хоолойн шилжүүлэгч 450x200-400x200	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт оглолтой хоолойн шилжүүлэгч 350x200-300x200	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт оглолтой хоолойн шилжүүлэгч 400x200-350x200	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-37	Агаарын тэгш өнцөгт оглолтой хоолойн гурвалжлагч 300x200-300x200-350x200мм	ш	1	4.5 / 2	1.13 / .04	1.13 / .04	11111 / 7974	12589 / 319	12,908

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагч 350x200-300x200-400x200мм	ш	1	4.5 / 2	1.96 / .03	1.96 / .03	11111 / 7974	21744 / 207	21,952
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагч 400x200-300x200-450x200мм	ш	1	4.5 / 2	1.96 / .03	1.96 / .03	11111 / 7974	21744 / 207	21,952
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагч 450x200-300x200-450x200мм	ш	1	4.5 / 2	1.96 / .03	1.96 / .03	11111 / 7974	21744 / 207	21,952
19-250-04	Сэнс угсрах.L-2250 м3/цаг, N=2.5квт, н-300Pa эрг/мин	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042
19-200-04	Зөөлөн холбоос хийх	ш	1	3.0 / 2	1 / .03	1 / .03	9412 / 7974	9404 / 255	9,659
19-360-04	Агаар халаагч цахилгаан 26.3кВт	ш	1	3.1 / 2	20.95 / 2.08	20.95 / 2.08	9530 / 7974	199655 / 16586	216,241
19-300-05	Шүүлтүүр 2250м3/ц тавих	ш	1	4.0 / 2	4.94 / .39	4.94 / .39	10589 / 7974	52352 / 3078	55,430
19-120-04	Автомат хавхлага 2250м3/ц	ш	1	3.6 / 2	3.91 / .1	3.91 / .1	10118 / 7974	39602 / 805	40,407
19-100-04	Агаар хүлээн авах сараалж 300x200	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	9765 / 7974	24763 / 574	25,337

Нийт Хүн/цаг: 281.75 / 8.93

Үндсэн цалин:	3,029,599
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	515,032
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,120,952
Нийт цалин:	4,665,583
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	629,854
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	634,519
Ажиллах хүчний зардал:	**5,929,956**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ О-6

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 300x200мм хоолой угсрах	м2	14	3.5 / 2	2.19 / .08	30.65 / 1.13	10000 / 7974	306502 / 9043	315,545
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 350x200мм хоолой угсрах	м2	5.5	3.5 / 2	1.72 / .09	9.44 / .47	10000 / 7974	94352 / 3772	98,124
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 400x200мм хоолой угсрах	м2	7.2	3.5 / 2	1.72 / .09	12.35 / .62	10000 / 7974	123516 / 4938	128,454
19-030-06	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 600x350мм хоолой угсрах	м2	3.8	3.6 / 2	1.88 / .09	7.14 / .36	10118 / 7974	72252 / 2848	75,101
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх 1000мм хүртэл	м2	14	4.5 / 2	.6 / .01	8.36 / .18	11111 / 7974	92928 / 1451	94,379

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, 2000 мм хүртэл	м2	16.5	4.5 / 2	.35 / .01	5.78 / .21	11111 / 7974	64203 / 1710	65,913
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	0.95	3.8 / 2	.51 / .01	.48 / .01	10353 / 7974	5006 / 73	5,080
19-100-04	Агаар оруулах сараалж р-300х200	ш	4	3.3 / 2	2.54 / .07	10.14 / .29	9765 / 7974	99052 / 2297	101,349
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 300х200мм	ш	8	4.5 / 2	4.63 / .04	37.08 / .32	11111 / 7974	411996 / 2552	414,548
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 400х200мм	ш	4	4.5 / 2	5.67 / .03	22.66 / .1	11111 / 7974	251775 / 829	252,605
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 600х350мм	ш	2	4.5 / 2	5.67 / .03	11.33 / .05	11111 / 7974	125888 / 415	126,302
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 600х350-400х200	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 350х200-300х200	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 400х200-350х200	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагч 400х200-300х200-400х200мм	ш	1	4.5 / 2	1.96 / .03	1.96 / .03	11111 / 7974	21744 / 207	21,952
19-520-37	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагч 300х200-300х200-350х200мм	ш	1	4.5 / 2	1.13 / .04	1.13 / .04	11111 / 7974	12589 / 319	12,908
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагч 350х200-300х200-400х200мм	ш	1	4.5 / 2	1.96 / .03	1.96 / .03	11111 / 7974	21744 / 207	21,952
19-250-04	Сэнс угсрах.L-1800 м3/цаг, N=2.5квт, н-300Pa эрг/мин	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042
19-200-04	Зөөлөн холбоос хийх	ш	1	3.0 / 2	1 / .03	1 / .03	9412 / 7974	9404 / 255	9,659
19-360-04	Агаар халаагч цахилгаан 20.6кВт	ш	1	3.1 / 2	20.95 / 2.08	20.95 / 2.08	9530 / 7974	199655 / 16586	216,241
19-300-05	Шүүлтүүр 1800м3/ц тавих	ш	1	4.0 / 2	4.94 / .39	4.94 / .39	10589 / 7974	52352 / 3078	55,430
19-120-04	Автомат хавхлага 1800м3/ц	ш	1	3.6 / 2	3.91 / .1	3.91 / .1	10118 / 7974	39602 / 805	40,407
19-100-04	Агаар хүлээн авах сараалж 300х200	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	9765 / 7974	24763 / 574	25,337

Нийт Хүн/цаг: 200.85 / 6.8

Үндсэн цалин:	2,159,439
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	367,105
Нэмэгдэл цалин 37% :	798,993
Нийт цалин:	3,325,537

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	448,947
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	452,273
Ажиллах хүчний зардал:	**4,226,757**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ О-7

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 300x200мм хоолой угсрах	м2	27	3.5 / 2	2.19 / .08	59.11 / 2.19	10000 / 7974	591111 / 17439	608,550
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 350x200мм хоолой угсрах	м2	3.3	3.5 / 2	1.72 / .09	5.66 / .28	10000 / 7974	56612 / 2263	58,875
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 400x200мм хоолой угсрах	м2	7.2	3.5 / 2	1.72 / .09	12.35 / .62	10000 / 7974	123516 / 4938	128,454
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 450x200мм хоолой угсрах	м2	7.8	3.5 / 2	1.72 / .09	13.38 / .67	10000 / 7974	133809 / 5349	139,158
19-030-06	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 600x350мм хоолой угсрах	м2	3.8	3.6 / 2	1.88 / .09	7.14 / .36	10118 / 7974	72252 / 2848	75,101
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх 1000мм хүртэл	м2	27	4.5 / 2	.6 / .01	16.13 / .35	11111 / 7974	179218 / 2799	182,017
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, 2000 мм хүртэл	м2	22.1	4.5 / 2	.35 / .01	7.74 / .29	11111 / 7974	85993 / 2291	88,284
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	0.95	3.8 / 2	.51 / .01	.48 / .01	10353 / 7974	5006 / 73	5,080
19-100-04	Агаар оруулах сараалж р-300x200	ш	5	3.3 / 2	2.54 / .07	12.68 / .36	9765 / 7974	123815 / 2871	126,686
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 300x200мм	ш	14	4.5 / 2	4.63 / .04	64.89 / .56	11111 / 7974	720993 / 4465	725,458
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт огтолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 350x200мм	ш	4	4.5 / 2	5.67 / .03	22.66 / .1	11111 / 7974	251775 / 829	252,605
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт огтолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 600x350мм	ш	2	4.5 / 2	5.67 / .03	11.33 / .05	11111 / 7974	125888 / 415	126,302
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтолтой хоолойн шилжүүлэгч 600x350-450x200	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтолтой хоолойн шилжүүлэгч 450x200-400x200	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтолтой хоолойн шилжүүлэгч 350x200-300x200	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 400x200-350x200	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-37	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагч 300x200-300x200-350x200мм	ш	1	4.5 / 2	1.13 / .04	1.13 / .04	11111 / 7974	12589 / 319	12,908
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагч 350x200-300x200-400x200мм	ш	1	4.5 / 2	1.96 / .03	1.96 / .03	11111 / 7974	21744 / 207	21,952
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагч 400x200-300x200-450x200мм	ш	1	4.5 / 2	1.96 / .03	1.96 / .03	11111 / 7974	21744 / 207	21,952
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагч 450x200-300x200-450x200мм	ш	1	4.5 / 2	1.96 / .03	1.96 / .03	11111 / 7974	21744 / 207	21,952
19-250-04	Сэнс угсрах.L-2250 м3/цаг, N=2.5квт, н-300Pa эрг/мин	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042
19-200-04	Зөөлөн холбоос хийх	ш	1	3.0 / 2	1 / .03	1 / .03	9412 / 7974	9404 / 255	9,659
19-360-04	Агаар халаагч цахилгаан 26.3кВт	ш	1	3.1 / 2	20.95 / 2.08	20.95 / 2.08	9530 / 7974	199655 / 16586	216,241
19-300-05	Шүүлтүүр 2250м3/ц тавих	ш	1	4.0 / 2	4.94 / .39	4.94 / .39	10589 / 7974	52352 / 3078	55,430
19-120-04	Автомат хавхлага 2250м3/ц	ш	1	3.6 / 2	3.91 / .1	3.91 / .1	10118 / 7974	39602 / 805	40,407
19-100-04	Агаар хүлээн авах сараалж 300x200	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	9765 / 7974	24763 / 574	25,337

Нийт Хүн/цаг: 281.75 / 8.93 *Үндсэн цалин:*	3,029,599
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	515,032
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,120,952
Нийт цалин:	4,665,583
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	629,854
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	634,519
Ажиллах хүчний зардал:	**5,929,956**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200x150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	17.5	3.5 / 2	2.19 / .08	38.31 / 1.42	10000 / 7974	383127 / 11303	394,431
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	17.5	4.5 / 2	.6 / .01	10.45 / .23	11111 / 7974	116160 / 1814	117,974
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	2.1	3.8 / 2	.51 / .01	1.07 / .02	10353 / 7974	11066 / 162	11,229

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 200x150мм	ш	2	4.5 / 2	4.63 / .04	9.27 / .08	11111 / 7974	102999 / 638	103,637
19-520-37	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагч 200x150-200x150-200x150мм	ш	2	4.5 / 2	1.13 / .04	2.27 / .08	11111 / 7974	25178 / 638	25,815
19-520-43	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч ф250-200x150мм	ш	2	4.5 / 2	.35 / .00	.7 / .01	11111 / 7974	7782 / 59	7,841
19-250-04	Сэнс угсрах.L-540 м3/цаг, N=0,16квт, н-300Pa эрг/мин	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042
19-100-04	Агаар сорох сараалж р-200	ш	3	3.3 / 2	2.54 / .07	7.61 / .22	9765 / 7974	74289 / 1722	76,012
19-140-04	Зонт 200x150мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

Нийт Хүн/цаг: 78.87 / 2.4

Үндсэн цалин:	831,674
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	141,385
Нэмэгдэл цалин 37% :	307,720
Нийт цалин:	1,280,779
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	172,905
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	174,186
Ажиллах хүчний зардал:	**1,627,870**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 250x200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	9	3.5 / 2	2.19 / .08	19.7 / .73	10000 / 7974	197037 / 5813	202,850
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200x200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	4.8	3.5 / 2	2.19 / .08	10.51 / .39	10000 / 7974	105086 / 3100	108,187
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	13.8	4.5 / 2	.6 / .01	8.24 / .18	11111 / 7974	91600 / 1431	93,031
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	2.7	3.8 / 2	.51 / .01	1.37 / .03	10353 / 7974	14228 / 209	14,437
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 250x200мм	ш	2	4.5 / 2	4.63 / .04	9.27 / .08	11111 / 7974	102999 / 638	103,637
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 200x200мм	ш	1	4.5 / 2	4.63 / .04	4.63 / .04	11111 / 7974	51499 / 319	51,818

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-520-37	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагч 250x200-200x200-200x200мм	ш	1	4.5 / 2	1.13 / .04	1.13 / .04	11111 / 7974	12589 / 319	12,908
19-520-43	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч ф250-250x200мм	ш	2	4.5 / 2	.35 / .00	.7 / .01	11111 / 7974	7782 / 59	7,841
19-520-43	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 250x200-200x200	ш	1	4.5 / 2	.35 / .00	.35 / .00	11111 / 7974	3891 / 30	3,921
19-250-04	Сэнс угсрах.L-580 м3/цаг, N=0,16квт, н-300Pa эрг/мин	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042
19-100-04	Агаар сорох сараалж р-200	ш	2	3.3 / 2	2.54 / .07	5.07 / .14	9765 / 7974	49526 / 1148	50,674
19-140-04	Зонт 250x200мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

Нийт Хүн/цаг: 70.18 / 1.99

Үндсэн цалин:	744,040
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	126,487
Нэмэгдэл цалин 37% :	275,295
Нийт цалин:	1,145,821
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	154,686
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	155,832
Ажиллах хүчний зардал:	**1,456,339**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-3

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 250x200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	7.2	3.5 / 2	2.19 / .08	15.76 / .58	10000 / 7974	157630 / 4650	162,280
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200x200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	4.8	3.5 / 2	2.19 / .08	10.51 / .39	10000 / 7974	105086 / 3100	108,187
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	12	4.5 / 2	.6 / .01	7.17 / .16	11111 / 7974	79653 / 1244	80,896
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	2.7	3.8 / 2	.51 / .01	1.37 / .03	10353 / 7974	14228 / 209	14,437
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 250x200мм	ш	2	4.5 / 2	4.63 / .04	9.27 / .08	11111 / 7974	102999 / 638	103,637
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 200x200мм	ш	1	4.5 / 2	4.63 / .04	4.63 / .04	11111 / 7974	51499 / 319	51,818

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-520-37	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагч 250x200-200x200-200x200мм	ш	1	4.5 / 2	1.13 / .04	1.13 / .04	11111 / 7974	12589 / 319	12,908
19-520-43	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч ф250-250x200мм	ш	2	4.5 / 2	.35 / .00	.7 / .01	11111 / 7974	7782 / 59	7,841
19-520-43	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 250x200-200x200	ш	1	4.5 / 2	.35 / .00	.35 / .00	11111 / 7974	3891 / 30	3,921
19-250-04	Сэнс угсрах.L-580 м3/цаг, N=0,16квт, н-300Pa эрг/мин	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042
19-100-04	Агаар сорох сараалж р-200	ш	2	3.3 / 2	2.54 / .07	5.07 / .14	9765 / 7974	49526 / 1148	50,674
19-140-04	Зонт 250x200мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

Нийт Хүн/цаг: 65.16 / 1.82 *Үндсэн цалин:* 691,335

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 117,527

Нэмэгдэл цалин 37% : 255,794

Нийт цалин: 1,064,656

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 143,729

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 144,793

Ажиллах хүчний зардал: **1,353,178**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-4

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гелмэн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200x150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	13.3	3.5 / 2	2.19 / .08	29.12 / 1.08	10000 / 7974	291177 / 8590	299,767
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	13.3	4.5 / 2	.6 / .01	7.95 / .17	11111 / 7974	88282 / 1379	89,660
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	2.1	3.8 / 2	.51 / .01	1.07 / .02	10353 / 7974	11066 / 162	11,229
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 200x150мм	ш	5	4.5 / 2	4.63 / .04	23.17 / .2	11111 / 7974	257497 / 1595	259,092
19-520-37	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагч 200x150-200x150-200x150мм	ш	1	4.5 / 2	1.13 / .04	1.13 / .04	11111 / 7974	12589 / 319	12,908
19-520-43	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч ф250-200x150мм	ш	2	4.5 / 2	.35 / .00	.7 / .01	11111 / 7974	7782 / 59	7,841
19-250-04	Сэнс угсрах.L-300 м3/цаг, N=0,16квт, н-300Pa	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	эрг/мин								
19-100-04	Агаар сорох сараалж р-200	ш	2	3.3 / 2	2.54 / .07	5.07 / .14	9765 / 7974	49526 / 1148	50,674
19-140-04	Зонт 200х150мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

Нийт Хүн/цаг: 77.4 / 2.01 *Үндсэн цалин:* 825,908

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 140,404

Нэмэгдэл цалин 37% : 305,586

Нийт цалин: 1,271,898

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 171,706

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 172,978

Ажиллах хүчний зардал: **1,616,582**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 300х200мм хоолой угсрах	м2	15	3.5 / 2	2.19 / .08	32.84 / 1.22	10000 / 7974	328395 / 9688	338,083
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	15	4.5 / 2	.6 / .01	8.96 / .19	11111 / 7974	99566 / 1555	101,121
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	3	3.8 / 2	.51 / .01	1.53 / .03	10353 / 7974	15809 / 232	16,041
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 300х200мм	ш	1	4.5 / 2	4.63 / .04	4.63 / .04	11111 / 7974	51499 / 319	51,818
19-100-04	Агаар сорох сараалж р-300х200	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	9765 / 7974	24763 / 574	25,337
19-140-04	Зонт 300х200мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

Нийт Хүн/цаг: 55.05 / 1.66 *Үндсэн цалин:* 576,095

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 97,936

Нэмэгдэл цалин 37% : 213,155

Нийт цалин: 887,186

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 119,770

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 120,657

Ажиллах хүчний зардал: **1,127,614**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-2, ЕС-14

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200x150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	16.8	3.5 / 2	2.19 / .08	36.78 / 1.36	10000 / 7974	367802 / 10851	378,653
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	16.8	4.5 / 2	.6 / .01	10.04 / .22	11111 / 7974	111514 / 1742	113,255
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	4.2	3.8 / 2	.51 / .01	2.14 / .04	10353 / 7974	22133 / 325	22,458
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 150x200мм	ш	2	4.5 / 2	4.63 / .04	9.27 / .08	11111 / 7974	102999 / 638	103,637
19-100-04	Агаар сорох сараалж р-200x150	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	9765 / 7974	24763 / 574	25,337
19-250-04	Сэнс угсрах.L-50-100 м3/цаг, N=0,04квт	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042
19-140-04	Зонт 200x150мм	ш	2	3.0 / 2	4.55 / .11	9.11 / .21	9412 / 7974	85698 / 1690	87,389

Нийт Хүн/цаг: 74.5 / 2.23 *Үндсэн цалин:* 781,770

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 132,901

Нэмэгдэл цалин 37% : 289,255

Нийт цалин: 1,203,926

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 162,530

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 163,734

Ажиллах хүчний зардал: **1,530,190**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-3

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 400x200мм хоолой угсрах	м2	18	3.5 / 2	1.72 / .09	30.88 / 1.55	10000 / 7974	308790 / 12344	321,134
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, 2000 мм хүртэл	м2	18	4.5 / 2	.35 / .01	6.3 / .23	11111 / 7974	70039 / 1866	71,905
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	3.6	3.8 / 2	.51 / .01	1.83 / .03	10353 / 7974	18971 / 278	19,249
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 400x200мм	ш	1	4.5 / 2	5.67 / .03	5.67 / .03	11111 / 7974	62944 / 207	63,151
19-100-04	Агаар сорох сараалж р-400x200	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	9765 / 7974	24763 / 574	25,337
19-140-04	Зонт 400x200мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 51.77 / 2.02	*Үндсэн цалин:*	544,471
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	92,560
	Нэмэгдэл цалин 37% :	201,454
	Нийт цалин:	838,485
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	113,196
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	114,034
	Ажиллах хүчний зардал:	**1,065,715**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-4

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 350x150мм хоолой угсрах	м2	15	3.5 / 2	2.19 / .08	32.84 / 1.22	10000 / 7974	328395 / 9688	338,083
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	15	4.5 / 2	.6 / .01	8.96 / .19	11111 / 7974	99566 / 1555	101,121
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 350x150мм	ш	1	4.5 / 2	4.63 / .04	4.63 / .04	11111 / 7974	51499 / 319	51,818
19-100-04	Агаар сорох сараалж р-350x150	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	9765 / 7974	24763 / 574	25,337
19-140-04	Зонт 350x150мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

Нийт Хүн/цаг: 53.52 / 1.63	*Үндсэн цалин:*	560,054
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	95,209
	Нэмэгдэл цалин 37% :	207,220
	Нийт цалин:	862,483
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	116,435
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	117,298
	Ажиллах хүчний зардал:	**1,096,216**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-5

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 350x200мм хоолой угсрах	м2	16.5	3.5 / 2	1.72 / .09	28.31 / 1.42	10000 / 7974	283058 / 11315	294,373

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, 2000 мм хүртэл	м2	16.5	4.5 / 2	.35 / .01	5.78 / .21	11111 / 7974	64203 / 1710	65,913
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	3.3	3.8 / 2	.51 / .01	1.68 / .03	10353 / 7974	17390 / 255	17,645
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 350x200мм	ш	1	4.5 / 2	4.63 / .04	4.63 / .04	11111 / 7974	51499 / 319	51,818
19-100-04	Агаар сорох сараалж р-350x200	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	9765 / 7974	24763 / 574	25,337
19-140-04	Зонт 350x200мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

Нийт Хүн/цаг: 47.49 / 1.88 *Үндсэн цалин:* 498,781

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 84,793

Нэмэгдэл цалин 37% : 184,549

Нийт цалин: 768,123

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 103,697

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 104,465

Ажиллах хүчний зардал: **976,284**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-6

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 250x150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	12	3.5 / 2	2.19 / .08	26.27 / .97	10000 / 7974	262716 / 7751	270,467
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	12	4.5 / 2	.6 / .01	7.17 / .16	11111 / 7974	79653 / 1244	80,896
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	2.4	3.8 / 2	.51 / .01	1.22 / .02	10353 / 7974	12647 / 186	12,833
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 250x150мм	ш	1	4.5 / 2	4.63 / .04	4.63 / .04	11111 / 7974	51499 / 319	51,818
19-100-04	Агаар сорох сараалж р-250x150	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	9765 / 7974	24763 / 574	25,337
19-140-04	Зонт 250x150мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

Нийт Хүн/цаг: 46.39 / 1.37 *Үндсэн цалин:* 485,046

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 82,458

Нэмэгдэл цалин 37% : 179,467

Нийт цалин: 746,971

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	100,841
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	101,588
Ажиллах хүчний зардал:	**949,400**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-7, ЕС-8

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 250x200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	21.6	3.5 / 2	2.19 / .08	47.29 / 1.75	10000 / 7974	472889 / 13951	486,840
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	21.6	4.5 / 2	.6 / .01	12.9 / .28	11111 / 7974	143375 / 2239	145,614
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	5.4	3.8 / 2	.51 / .01	2.75 / .05	10353 / 7974	28456 / 418	28,874
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 250x200мм	ш	2	4.5 / 2	4.63 / .04	9.27 / .08	11111 / 7974	102999 / 638	103,637
19-100-04	Агаар сорох сараалж р-250x200	ш	2	3.3 / 2	2.54 / .07	5.07 / .14	9765 / 7974	49526 / 1148	50,674
19-140-04	Зонт 250x200мм	ш	2	3.0 / 2	4.55 / .11	9.11 / .21	9412 / 7974	85698 / 1690	87,389

Нийт Хүн/цаг:	86.39 / 2.52	*Үндсэн цалин:*	903,028
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	153,515
		Нэмэгдэл цалин 37% :	334,120
		Нийт цалин:	1,390,663
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	187,739
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	189,130
		Ажиллах хүчний зардал:	**1,767,532**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-9, 10, 12, 18, 19, 20, 21

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 300x250мм хоолой угсрах	м2	92.4	3.5 / 2	1.72 / .09	158.51 / 7.95	10000 / 7974	1585122 / 63365	1,648,487
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, 2000 мм хүртэл	м2	92.4	4.5 / 2	.35 / .01	32.36 / 1.2	11111 / 7974	359535 / 9578	369,113
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	23.1	3.8 / 2	.51 / .01	11.76 / .22	10353 / 7974	121730 / 1787	123,516

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 300х200мм	ш	7	4.5 / 2	4.63 / .04	32.45 / .28	11111 / 7974	360496 / 2233	362,729
19-100-04	Агаар сорох сараалж р-300х250	ш	7	3.3 / 2	2.54 / .07	17.75 / .5	9765 / 7974	173341 / 4019	177,360
19-140-04	Зонт 300х250мм	ш	7	3.0 / 2	4.55 / .11	31.87 / .74	9412 / 7974	299943 / 5917	305,860

Нийт Хүн/цаг: 284.69 / 10.9 *Үндсэн цалин:* 2,987,066

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 507,801

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,105,214

Нийт цалин: 4,600,082

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 621,011

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 625,611

Ажиллах хүчний зардал: **5,846,704**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-16

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 250х200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	14.4	3.5 / 2	2.19 / .08	31.53 / 1.17	10000 / 7974	315259 / 9301	324,560
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150х150 мм хоолой угсрах	м2	0.6	3.5 / 2	2.19 / .08	1.31 / .05	10000 / 7974	13136 / 388	13,523
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	15	4.5 / 2	.6 / .01	8.96 / .19	11111 / 7974	99566 / 1555	101,121
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	2.7	3.8 / 2	.51 / .01	1.37 / .03	10353 / 7974	14228 / 209	14,437
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 250х200мм	ш	1	4.5 / 2	4.63 / .04	4.63 / .04	11111 / 7974	51499 / 319	51,818
19-520-43	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 250х200-150х150	ш	1	4.5 / 2	.35 / .00	.35 / .00	11111 / 7974	3891 / 30	3,921
19-250-04	Сэнс угсрах.L-50-100 м3/цаг, N=0,04квт	ш	2	4.0 / 2	4.63 / .25	9.27 / .49	10589 / 7974	98160 / 3923	102,083
19-140-04	Зонт 250х200мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

Нийт Хүн/цаг: 61.98 / 2.08 *Үндсэн цалин:* 655,158

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 111,377

Нэмэгдэл цалин 37% : 242,408

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	1,008,943
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	136,207
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	137,216
Ажиллах хүчний зардал:	**1,282,366**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-11, 15

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200x200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	19.2	3.5 / 2	2.19 / .08	42.03 / 1.56	10000 / 7974	420346 / 12401	432,747
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	19.2	4.5 / 2	.6 / .01	11.47 / .25	11111 / 7974	127444 / 1990	129,434
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	4.8	3.8 / 2	.51 / .01	2.44 / .05	10353 / 7974	25294 / 371	25,666
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 200x200мм	ш	2	4.5 / 2	4.63 / .04	9.27 / .08	11111 / 7974	102999 / 638	103,637
19-100-04	Агаар сорох сараалж р-200x200	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	9765 / 7974	24763 / 574	25,337
19-250-04	Сэнс угсрах.L-50-100 м3/цаг, N=0,04квт	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042
19-140-04	Зонт 200x200мм	ш	2	3.0 / 2	4.55 / .11	9.11 / .21	9412 / 7974	85698 / 1690	87,389

Нийт Хүн/цаг:	81.49 / 2.46	*Үндсэн цалин:*	855,251
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	145,393
		Нэмэгдэл цалин 37% :	316,443
		Нийт цалин:	1,317,087
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	177,807
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	179,124
		Ажиллах хүчний зардал:	**1,674,017**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-23, 26, 31, 37

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 250x200мм огтлолтой	м2	28.8	3.5 / 2	2.19 / .08	63.05 / 2.33	10000 / 7974	630518 / 18602	649,120

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	хоолой угсрах								
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	28.8	4.5 / 2	.6 / .01	17.21 / .37	11111 / 7974	191166 / 2985	194,152
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	10.8	3.8 / 2	.51 / .01	5.5 / .1	10353 / 7974	56913 / 835	57,748
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 250x200мм	ш	4	4.5 / 2	4.63 / .04	18.54 / .16	11111 / 7974	205998 / 1276	207,274
19-100-04	Агаар сорох сараалж р-250x200	ш	3	3.3 / 2	2.54 / .07	7.61 / .22	9765 / 7974	74289 / 1722	76,012
19-250-04	Сэнс угсрах.L-50-100 м3/цаг, N=0,04квт	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042
19-140-04	Зонт 250x200мм	ш	4	3.0 / 2	4.55 / .11	18.21 / .42	9412 / 7974	171396 / 3381	174,777

Нийт Хүн/цаг: 134.75 / 3.86 *Үндсэн цалин:* 1,410,124

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 239,721

Нэмэгдэл цалин 37% : 521,746

Нийт цалин: 2,171,591

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 293,165

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 295,336

Ажиллах хүчний зардал: **2,760,092**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-13

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150x150мм огтолтой хоолой угсрах	м2	7.2	3.5 / 2	2.19 / .08	15.76 / .58	10000 / 7974	157630 / 4650	162,280
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	7.2	4.5 / 2	.6 / .01	4.3 / .09	11111 / 7974	47792 / 746	48,538
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	1.8	3.8 / 2	.51 / .01	.92 / .02	10353 / 7974	9485 / 139	9,625
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 150x150мм	ш	4	4.5 / 2	4.63 / .04	18.54 / .16	11111 / 7974	205998 / 1276	207,274
19-100-04	Агаар сорох сараалж р-150x150	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	9765 / 7974	24763 / 574	25,337
19-140-04	Зонт 150x150мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

Нийт Хүн/цаг: 46.61 / 1.03 *Үндсэн цалин:* 496,748

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	84,447
Нэмэгдэл цалин 37% :	183,797
Нийт цалин:	764,992
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	103,274
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	104,039
Ажиллах хүчний зардал:	**972,304**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-17

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150x100мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	6	3.5 / 2	2.19 / .08	13.14 / .49	10000 / 7974	131358 / 3875	135,233
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	6	4.5 / 2	.6 / .01	3.58 / .08	11111 / 7974	39826 / 622	40,448
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	1.5	3.8 / 2	.51 / .01	.76 / .01	10353 / 7974	7905 / 116	8,021
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 150x100мм	ш	1	4.5 / 2	4.63 / .04	4.63 / .04	11111 / 7974	51499 / 319	51,818
19-250-04	Сэнс угсрах.L-50-100 м3/цаг, N=0,04квт	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042
19-140-04	Зонт 150x100мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

Нийт Хүн/цаг:	31.31 / .97	*Үндсэн цалин:*	330,257
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	56,144
		Нэмэгдэл цалин 37% :	122,195
		Нийт цалин:	508,595
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	68,660
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	69,169
		Ажиллах хүчний зардал:	**646,424**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-28

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200x150мм огтлолтой	м2	5.6	3.5 / 2	2.19 / .08	12.26 / .45	10000 / 7974	122601 / 3617	126,218

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	хоолой угсрах								
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	5.6	4.5 / 2	.6 / .01	3.35 / .07	11111 / 7974	37171 / 581	37,752
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	2.1	3.8 / 2	.51 / .01	1.07 / .02	10353 / 7974	11066 / 162	11,229
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 150х200мм	ш	1	4.5 / 2	4.63 / .04	4.63 / .04	11111 / 7974	51499 / 319	51,818
19-250-04	Сэнс угсрах.L-50-100 м3/цаг, N=0,04квт	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042
19-140-04	Зонт 200х150мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

Нийт Хүн/цаг: 30.5 / .94 *Үндсэн цалин:* 321,753

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 54,698

Нэмэгдэл цалин 37% : 119,048

Нийт цалин: 495,499

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 66,892

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 67,388

Ажиллах хүчний зардал: **629,779**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-22, 24, 25, 27, 34, 35, 36, 38, 39

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 300х250мм хоолой угсрах	м2	79.2	3.5 / 2	1.72 / .09	135.87 / 6.81	10000 / 7974	1358676 / 54313	1,412,989
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, 2000 мм хүртэл	м2	79.2	4.5 / 2	.35 / .01	27.74 / 1.03	11111 / 7974	308173 / 8210	316,383
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	29.7	3.8 / 2	.51 / .01	15.12 / .29	10353 / 7974	156509 / 2297	158,807
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 300х250мм	ш	9	4.5 / 2	4.63 / .04	41.71 / .36	11111 / 7974	463495 / 2871	466,366
19-100-04	Агаар сорох сараалж р-300х250	ш	9	3.3 / 2	2.54 / .07	22.82 / .65	9765 / 7974	222868 / 5167	228,035
19-140-04	Зонт 300х250мм	ш	9	3.0 / 2	4.55 / .11	40.97 / .95	9412 / 7974	385642 / 7607	393,249

Нийт Хүн/цаг: 284.23 / 10.09 *Үндсэн цалин:* 2,975,828

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 505,891

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,101,056

Нийт цалин: 4,582,775

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	618,675
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	623,257
Ажиллах хүчний зардал:	**5,824,707**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-29

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150х150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	4.8	3.5 / 2	2.19 / .08	10.51 / .39	10000 / 7974	105086 / 3100	108,187
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	4.8	4.5 / 2	.6 / .01	2.87 / .06	11111 / 7974	31861 / 498	32,359
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	1.8	3.8 / 2	.51 / .01	.92 / .02	10353 / 7974	9485 / 139	9,625
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 150х150мм	ш	1	4.5 / 2	4.63 / .04	4.63 / .04	11111 / 7974	51499 / 319	51,818
19-100-04	Агаар сорох сараалж р-150х150	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	9765 / 7974	24763 / 574	25,337
19-140-04	Зонт 150х150мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

Нийт Хүн/цаг: 26.02 / .69	*Үндсэн цалин:*	271,020
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	46,073
	Нэмэгдэл цалин 37% :	100,277
	Нийт цалин:	417,371
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	56,345
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	56,762
	Ажиллах хүчний зардал:	**530,478**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-30

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200х200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	6.4	3.5 / 2	2.19 / .08	14.01 / .52	10000 / 7974	140115 / 4134	144,249
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	6.4	4.5 / 2	.6 / .01	3.82 / .08	11111 / 7974	42481 / 663	43,145

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	2.4	3.8 / 2	.51 / .01	1.22 / .02	10353 / 7974	12647 / 186	12,833
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 200х200мм	ш	1	4.5 / 2	4.63 / .04	4.63 / .04	11111 / 7974	51499 / 319	51,818
19-250-04	Сэнс угсрах.L-50-100 м3/цаг, N=0,04квт	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042
19-140-04	Зонт 200х200мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

Нийт Хүн/цаг: 32.88 / 1.02 *Үндсэн цалин:* 346,781

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 58,953

Нэмэгдэл цалин 37% : 128,309

Нийт цалин: 534,043

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 72,096

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 72,630

Ажиллах хүчний зардал: **678,768**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-32

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 350х350мм хоолой угсрах	м2	11.2	3.5 / 2	1.72 / .09	19.21 / .96	10000 / 7974	192136 / 7681	199,817
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, 2000 мм хүртэл	м2	11.2	4.5 / 2	.35 / .01	3.92 / .15	11111 / 7974	43580 / 1161	44,741
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	4.2	3.8 / 2	.51 / .01	2.14 / .04	10353 / 7974	22133 / 325	22,458
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт огтолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 350х350мм	ш	1	4.5 / 2	5.67 / .03	5.67 / .03	11111 / 7974	62944 / 207	63,151
19-100-04	Агаар сорох сараалж р-350	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	9765 / 7974	24763 / 574	25,337
19-140-04	Зонт 350х350мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

Нийт Хүн/цаг: 38.03 / 1.35 *Үндсэн цалин:* 399,198

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 67,864

Нэмэгдэл цалин 37% : 147,703

Нийт цалин: 614,765

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 82,993

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 83,608

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **781,366**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-33, ЕС-51

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150х100мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	8	3.5 / 2	2.19 / .08	17.51 / .65	10000 / 7974	175144 / 5167	180,311
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	8	4.5 / 2	.6 / .01	4.78 / .1	11111 / 7974	53102 / 829	53,931
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	3	3.8 / 2	.51 / .01	1.53 / .03	10353 / 7974	15809 / 232	16,041
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 150х100мм	ш	2	4.5 / 2	4.63 / .04	9.27 / .08	11111 / 7974	102999 / 638	103,637
19-250-04	Сэнс угсрах.L-50-100 м3/цаг, N=0,04квт	ш	2	4.0 / 2	4.63 / .25	9.27 / .49	10589 / 7974	98160 / 3923	102,083
19-140-04	Зонт 150х100мм	ш	2	3.0 / 2	4.55 / .11	9.11 / .21	9412 / 7974	85698 / 1690	87,389

Нийт Хүн/цаг: 51.47 / 1.57 *Үндсэн цалин:* 543,392

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 92,377

Нэмэгдэл цалин 37% : 201,055

Нийт цалин: 836,824

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 112,971

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 113,808

Ажиллах хүчний зардал: **1,063,603**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-41, 44, 43, 46, 54, 53, 56, 58, 57

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 300х250мм хоолой угсрах	м2	49.5	3.5 / 2	1.72 / .09	84.92 / 4.26	10000 / 7974	849172 / 33945	883,118
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, 2000 мм хүртэл	м2	49.5	4.5 / 2	.35 / .01	17.33 / .64	11111 / 7974	192608 / 5131	197,739
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	29.7	3.8 / 2	.51 / .01	15.12 / .29	10353 / 7974	156509 / 2297	158,807
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 300х250мм	ш	9	4.5 / 2	4.63 / .04	41.71 / .36	11111 / 7974	463495 / 2871	466,366
19-100-04	Агаар сорох сараалж р-300х250	ш	9	3.3 / 2	2.54 / .07	22.82 / .65	9765 / 7974	222868 / 5167	228,035

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-140-04	Зонт 300x250мм	ш	9	3.0 / 2	4.55 / .11	40.97 / .95	9412 / 7974	385642 / 7607	393,249

Нийт Хүн/цаг: 222.88 / 7.15 *Үндсэн цалин:* 2,327,313

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 395,643

Нэмэгдэл цалин 37% : 861,106

Нийт цалин: 3,584,063

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 483,848

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 487,433

Ажиллах хүчний зардал: **4,555,344**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ EC-47

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150x150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	3	3.5 / 2	2.19 / .08	6.57 / .24	10000 / 7974	65679 / 1938	67,617
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	3	4.5 / 2	.6 / .01	1.79 / .04	11111 / 7974	19913 / 311	20,224
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	1.8	3.8 / 2	.51 / .01	.92 / .02	10353 / 7974	9485 / 139	9,625
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 150x150мм	ш	1	4.5 / 2	4.63 / .04	4.63 / .04	11111 / 7974	51499 / 319	51,818
19-100-04	Агаар сорох сараалж р-150x150	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	9765 / 7974	24763 / 574	25,337
19-140-04	Зонт 150x150мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

Нийт Хүн/цаг: 21 / .52 *Үндсэн цалин:* 218,315

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 37,114

Нэмэгдэл цалин 37% : 80,777

Нийт цалин: 336,206

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 45,388

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 45,724

Ажиллах хүчний зардал: **427,317**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ EC-52

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 300x150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	4.5	3.5 / 2	2.19 / .08	9.85 / .36	10000 / 7974	98518 / 2907	101,425
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	4.5	4.5 / 2	.6 / .01	2.69 / .06	11111 / 7974	29870 / 466	30,336
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	2.7	3.8 / 2	.51 / .01	1.37 / .03	10353 / 7974	14228 / 209	14,437
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 300x150мм	ш	1	4.5 / 2	4.63 / .04	4.63 / .04	11111 / 7974	51499 / 319	51,818
19-100-04	Агаар сорох сараалж р-300x150	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	9765 / 7974	24763 / 574	25,337
19-140-04	Зонт 300x150мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

Нийт Хүн/цаг: 25.64 / .67

Үндсэн цалин:	267,048
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	45,398
Нэмэгдэл цалин 37% :	98,808
Нийт цалин:	411,254
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	55,519
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	55,931
Ажиллах хүчний зардал:	**522,704**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-45, 49

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 250x200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	10.8	3.5 / 2	2.19 / .08	23.64 / .87	10000 / 7974	236444 / 6976	243,420
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	10.8	4.5 / 2	.6 / .01	6.45 / .14	11111 / 7974	71687 / 1120	72,807
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	5.4	3.8 / 2	.51 / .01	2.75 / .05	10353 / 7974	28456 / 418	28,874
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 250x200мм	ш	2	4.5 / 2	4.63 / .04	9.27 / .08	11111 / 7974	102999 / 638	103,637
19-520-43	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 250x200-150x150	ш	1	4.5 / 2	.35 / .00	.35 / .00	11111 / 7974	3891 / 30	3,921
19-100-04	Агаар сорох сараалж р-250x200	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	9765 / 7974	24763 / 574	25,337

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-250-04	Сэнс угсрах.L-50-100 м3/цаг, N=0,04квт	ш	2	4.0 / 2	4.63 / .25	9.27 / .49	10589 / 7974	98160 / 3923	102,083
19-140-04	Зонт 250x200мм	ш	2	3.0 / 2	4.55 / .11	9.11 / .21	9412 / 7974	85698 / 1690	87,389

Нийт Хүн/цаг: 63.38 / 1.93 *Үндсэн цалин:* 667,467

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 113,469

Нэмэгдэл цалин 37% : 246,963

Нийт цалин: 1,027,900

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 138,766

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 139,794

Ажиллах хүчний зардал: **1,306,461**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ EC-40, 50

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200x200мм оптолтой хоолой угсрах	м2	8	3.5 / 2	2.19 / .08	17.51 / .65	10000 / 7974	175144 / 5167	180,311
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт оптолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	8	4.5 / 2	.6 / .01	4.78 / .1	11111 / 7974	53102 / 829	53,931
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	4.8	3.8 / 2	.51 / .01	2.44 / .05	10353 / 7974	25294 / 371	25,666
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт оптолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 200x200мм	ш	2	4.5 / 2	4.63 / .04	9.27 / .08	11111 / 7974	102999 / 638	103,637
19-100-04	Агаар сорох сараалж р-200x200	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	9765 / 7974	24763 / 574	25,337
19-250-04	Сэнс угсрах.L-50-100 м3/цаг, N=0,04квт	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042
19-140-04	Зонт 200x200мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

Нийт Хүн/цаг: 45.73 / 1.3 *Үндсэн цалин:* 483,618

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 82,215

Нэмэгдэл цалин 37% : 178,939

Нийт цалин: 744,772

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 100,544

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	101,289
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	
Ажиллах хүчний зардал:	**946,605**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-42, 48, 55

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200х150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	10.5	3.5 / 2	2.19 / .08	22.99 / .85	10000 / 7974	229876 / 6782	236,658
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	10.5	4.5 / 2	.6 / .01	6.27 / .14	11111 / 7974	69696 / 1088	70,784
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	6.3	3.8 / 2	.51 / .01	3.21 / .06	10353 / 7974	33199 / 487	33,686
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 150х200мм	ш	3	4.5 / 2	4.63 / .04	13.9 / .12	11111 / 7974	154498 / 957	155,455
19-100-04	Агаар сорох сараалж р-200х150	ш	2	3.3 / 2	2.54 / .07	5.07 / .14	9765 / 7974	49526 / 1148	50,674
19-250-04	Сэнс угсрах.L-50-100 м3/цаг, N=0,04квт	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042
19-140-04	Зонт 200х150мм	ш	3	3.0 / 2	4.55 / .11	13.66 / .32	9412 / 7974	128547 / 2536	131,083

Нийт Хүн/цаг: 69.74 / 1.88	*Үндсэн цалин:*	729,383
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	123,995
	Нэмэгдэл цалин 37% :	269,872
	Нийт цалин:	1,123,250
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	151,639
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	152,762
	Ажиллах хүчний зардал:	**1,427,651**

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ /В БЛОК/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-04	D=15мм голчтой с хий дамжуулах ган хоолой угсрах	м	292	3.6 / 2	.52 / .01	150.53 / 3.45	10118 / 7974	1523022 / 27475	1,550,497
16-071-04	D=20мм голчтой с хий дамжуулах ган хоолой угсрах	м	28	3.6 / 2	.52 / .01	14.43 / .33	10118 / 7974	146043 / 2635	148,678
16-071-04	D=25мм голчтой с хий дамжуулах ган хоолой угсрах	м	64	3.6 / 2	.52 / .01	32.99 / .76	10118 / 7974	333813 / 6022	339,835

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-071-05	D=32мм голчтой с хий дамжуулах ган хоолой угсрах	м	165	3.6 / 2	.53 / .02	88.14 / 3.53	10118 / 7974	891831 / 28156	919,987
16-072-06	D=50мм голчтой ус хий дамжуулах ган хоолой угсрах	м	50	3.6 / 2	.65 / .03	32.5 / 1.55	10118 / 7974	328835 / 12360	341,195
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	384	3.2 / 2	1.79 / .2	688.97 / 75.26	9647 / 7974	6646521 / 600155	7,246,676
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	165	3.2 / 2	1.97 / .24	325.45 / 40.09	9647 / 7974	3139578 / 319718	3,459,295
16-230-06	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	50	3.3 / 2	3.49 / .42	174.33 / 20.8	9765 / 7974	1702332 / 165859	1,868,192
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	46	2.7 / 2	.44 /	20.18 / .01	8981 / 7974	181280 / 110	181,390
24-120-04	Пенополиуретаноор металл гадаргууг дулаалах	м2	46	3.8 / 2	.51 / .01	23.41 / .45	10353 / 7974	242405 / 3558	245,963
24-100-11	Яндан хоолойн дулаалгыг хамгаалалтын лентээр ороох	м2	158.9	3.0 / 2	.16 / .00	24.71 / .21	9412 / 7974	232561 / 1647	234,208
18-210-08	Термостат вентиль ф15мм	ш	35	3.5 / 2	2.01 /	70.29 /	10000 / 7974	702940 /	702,940
16-110-04	Ган бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	35	3.6 / 2	1.49 / .02	52.16 / .74	10118 / 7974	527795 / 5861	533,656
18-092-05	Балансын хаалт d=32мм байрлуулах	ш	4	3.7 / 2	2 / .01	7.99 / .04	10236 / 7974	81765 / 290	82,055
18-092-06	Балансын хаалт d=50мм байрлуулах	ш	2	3.7 / 2	2.36 / .02	4.72 / .04	10236 / 7974	48312 / 282	48,594
18-140-07	Хий авагч ф15мм	ш	4	3.7 / 2	.18 / .01	.71 / .02	10236 / 7974	7255 / 159	7,415
16-110-04	Ус буулгагч голч d=15мм байрлуулах	ш	6	3.6 / 2	1.49 / .02	8.94 / .13	10118 / 7974	90479 / 1005	91,484
16-110-05	Ус буулгагч голч d=32мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.52 / .03	6.07 / .13	10118 / 7974	61445 / 1053	62,497
16-210-05	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-50мм	м	599	3.9 / 2	.16 /	95.24 /	10471 / 7974	997269 /	997,269
18-170-10	Ган панелэн радиатор 22-400-500 731Вт угсрах	ш	5	4.0 / 2	2.03 / 1.07	10.17 / 5.37	10589 / 7974	107690 / 42820	150,511
18-170-10	Ган панелэн радиатор 22-500-500 914Вт угсрах	ш	4	4.0 / 2	2.03 / 1.07	8.14 / 4.3	10589 / 7974	86152 / 34256	120,408
18-170-10	Ган панелэн радиатор 22-600-500 1097Вт угсрах	ш	5	4.0 / 2	2.03 / 1.07	10.17 / 5.37	10589 / 7974	107690 / 42820	150,511
18-170-10	Ган панелэн радиатор 22-700-500 1280Вт угсрах	ш	20	4.0 / 2	2.03 / 1.07	40.68 / 21.48	10589 / 7974	430761 / 171282	602,042
18-170-10	Ган панелэн радиатор 22-800-500 1462Вт угсрах	ш	1	4.0 / 2	2.03 / 1.07	2.03 / 1.07	10589 / 7974	21538 / 8564	30,102

Нийт Хүн/цаг: 1892.97 / 185.11	*Үндсэн цалин:*	20,115,399
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	3,419,618
	Нэмэгдэл цалин 37% :	7,442,698
	Нийт цалин:	30,977,714
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	4,181,991
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	4,212,969
	Ажиллах хүчний зардал:	**39,372,675**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ О-1*

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 146.38 / 7.1	*Үндсэн цалин:*	1,549,538
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	263,421
	Нэмэгдэл цалин 37% :	573,329
	Нийт цалин:	2,386,289
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	322,149
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	324,535
	Ажиллах хүчний зардал:	**3,032,973**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-3*, 4*

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150х150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	10.8	3.5 / 2	2.19 / .08	23.64 / .87	10000 / 7974	236444 / 6976	243,420
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	10.8	4.5 / 2	.6 / .01	6.45 / .14	11111 / 7974	71687 / 1120	72,807
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	3.6	3.8 / 2	.51 / .01	1.83 / .03	10353 / 7974	18971 / 278	19,249
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 150х150мм	ш	4	4.5 / 2	4.63 / .04	18.54 / .16	11111 / 7974	205998 / 1276	207,274
19-100-04	Сэнстэй сараалж	ш	2	3.3 / 2	2.54 / .07	5.07 / .14	9765 / 7974	49526 / 1148	50,674
19-140-04	Зонт 150х150мм	ш	2	3.0 / 2	4.55 / .11	9.11 / .21	9412 / 7974	85698 / 1690	87,389

Нийт Хүн/цаг: 64.65 / 1.57	*Үндсэн цалин:*	680,813
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	115,738
	Нэмэгдэл цалин 37% :	251,901
	Нийт цалин:	1,048,452
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	141,541
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	142,589
	Ажиллах хүчний зардал:	**1,332,582**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-5*, 6*

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150х150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	10.8	3.5 / 2	2.19 / .08	23.64 / .87	10000 / 7974	236444 / 6976	243,420
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	10.8	4.5 / 2	.6 / .01	6.45 / .14	11111 / 7974	71687 / 1120	72,807
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	3.6	3.8 / 2	.51 / .01	1.83 / .03	10353 / 7974	18971 / 278	19,249
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 150х150мм	ш	2	4.5 / 2	4.63 / .04	9.27 / .08	11111 / 7974	102999 / 638	103,637
19-100-04	Сэнстэй сараалж	ш	2	3.3 / 2	2.54 / .07	5.07 / .14	9765 / 7974	49526 / 1148	50,674
19-140-04	Зонт 150х150мм	ш	2	3.0 / 2	4.55 / .11	9.11 / .21	9412 / 7974	85698 / 1690	87,389

Нийт Хүн/цаг: 55.38 / 1.49 *Үндсэн цалин:*	577,176
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	98,120
Нэмэгдэл цалин 37% :	213,555
Нийт цалин:	888,851
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	119,995
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	120,884
Ажиллах хүчний зардал:	**1,129,730**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-7*

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150х100мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	3.5	3.5 / 2	2.19 / .08	7.66 / .28	10000 / 7974	76626 / 2261	78,886
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	3.5	4.5 / 2	.6 / .01	2.09 / .05	11111 / 7974	23232 / 363	23,595
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	1.5	3.8 / 2	.51 / .01	.76 / .01	10353 / 7974	7905 / 116	8,021
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 150х100мм	ш	1	4.5 / 2	4.63 / .04	4.63 / .04	11111 / 7974	51499 / 319	51,818
19-100-04	Сэнстэй сараалж	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	9765 / 7974	24763 / 574	25,337
19-140-04	Зонт 150х100мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 22.24 / .56	*Үндсэн цалин:*	231,351
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	39,330
	Нэмэгдэл цалин 37% :	85,600
	Нийт цалин:	356,281
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	48,098
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	48,454
	Ажиллах хүчний зардал:	**452,833**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-8*

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150х150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	4.2	3.5 / 2	2.19 / .08	9.2 / .34	10000 / 7974	91951 / 2713	94,663
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	4.2	4.5 / 2	.6 / .01	2.51 / .05	11111 / 7974	27878 / 435	28,314
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	1.8	3.8 / 2	.51 / .01	.92 / .02	10353 / 7974	9485 / 139	9,625
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 150х150мм	ш	2	4.5 / 2	4.63 / .04	9.27 / .08	11111 / 7974	102999 / 638	103,637
19-100-04	Сэнстэй сараалж	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	9765 / 7974	24763 / 574	25,337
19-140-04	Зонт 150х150мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

Нийт Хүн/цаг: 28.98 / .67	*Үндсэн цалин:*	305,270
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	51,896
	Нэмэгдэл цалин 37% :	112,950
	Нийт цалин:	470,116
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	63,466
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	63,936
	Ажиллах хүчний зардал:	**597,518**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-9*

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150х100мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	3	3.5 / 2	2.19 / .08	6.57 / .24	10000 / 7974	65679 / 1938	67,617
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	3	4.5 / 2	.6 / .01	1.79 / .04	11111 / 7974	19913 / 311	20,224
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	1.5	3.8 / 2	.51 / .01	.76 / .01	10353 / 7974	7905 / 116	8,021
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 150х100мм	ш	1	4.5 / 2	4.63 / .04	4.63 / .04	11111 / 7974	51499 / 319	51,818
19-100-04	Сэнстэй сараалж	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	9765 / 7974	24763 / 574	25,337
19-140-04	Зонт 150х100мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

Нийт Хүн/цаг: 20.85 / .51

Үндсэн цалин:	216,711
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	36,841
Нэмэгдэл цалин 37% :	80,183
Нийт цалин:	333,735
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	45,054
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	45,388
Ажиллах хүчний зардал:	**424,178**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-3*, ЕС-4*

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150х150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	13.2	3.5 / 2	2.19 / .08	28.9 / 1.07	10000 / 7974	288988 / 8526	297,513
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	13.2	4.5 / 2	.6 / .01	7.89 / .17	11111 / 7974	87618 / 1368	88,986
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	3.6	3.8 / 2	.51 / .01	1.83 / .03	10353 / 7974	18971 / 278	19,249
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 150х150мм	ш	2	4.5 / 2	4.63 / .04	9.27 / .08	11111 / 7974	102999 / 638	103,637
19-100-04	Сэнстэй сараалж	ш	2	3.3 / 2	2.54 / .07	5.07 / .14	9765 / 7974	49526 / 1148	50,674
19-140-04	Зонт 150х150мм	ш	2	3.0 / 2	4.55 / .11	9.11 / .21	9412 / 7974	85698 / 1690	87,389

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 62.06 / 1.71 *Үндсэн цалин:*	647,449
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	110,066
Нэмэгдэл цалин 37% :	239,556
Нийт цалин:	997,071
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	134,605
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	135,602
Ажиллах хүчний зардал:	**1,267,277**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-7*, ЕС-8*

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150х150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	8.4	3.5 / 2	2.19 / .08	18.39 / .68	10000 / 7974	183901 / 5426	189,327
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	8.4	4.5 / 2	.6 / .01	5.02 / .11	11111 / 7974	55757 / 871	56,628
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	3.6	3.8 / 2	.51 / .01	1.83 / .03	10353 / 7974	18971 / 278	19,249
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 150х150мм	ш	2	4.5 / 2	4.63 / .04	9.27 / .08	11111 / 7974	102999 / 638	103,637
19-100-04	Сэнстэй сараалж	ш	2	3.3 / 2	2.54 / .07	5.07 / .14	9765 / 7974	49526 / 1148	50,674
19-140-04	Зонт 150х150мм	ш	2	3.0 / 2	4.55 / .11	9.11 / .21	9412 / 7974	85698 / 1690	87,389

Нийт Хүн/цаг: 48.69 / 1.26 *Үндсэн цалин:*	506,903
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	86,174
Нэмэгдэл цалин 37% :	187,554
Нийт цалин:	780,631
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	105,385
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	106,166
Ажиллах хүчний зардал:	**992,182**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-5*

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150x100мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	5.5	3.5 / 2	2.19 / .08	12.04 / .45	10000 / 7974	120411 / 3552	123,964
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	5.5	4.5 / 2	.6 / .01	3.29 / .07	11111 / 7974	36507 / 570	37,078
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	1.5	3.8 / 2	.51 / .01	.76 / .01	10353 / 7974	7905 / 116	8,021
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 150x100мм	ш	1	4.5 / 2	4.63 / .04	4.63 / .04	11111 / 7974	51499 / 319	51,818
19-100-04	Сэнстэй сараалж	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	9765 / 7974	24763 / 574	25,337
19-140-04	Зонт 150x100мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

Нийт Хүн/цаг: 27.81 / .75 *Үндсэн цалин:*	289,912
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	49,285
Нэмэгдэл цалин 37% :	107,267
Нийт цалин:	446,464
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	60,273
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	60,719
Ажиллах хүчний зардал:	**567,456**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-6*, ЕС-9*

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150x100мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	12	3.5 / 2	2.19 / .08	26.27 / .97	10000 / 7974	262716 / 7751	270,467
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	12	4.5 / 2	.6 / .01	7.17 / .16	11111 / 7974	79653 / 1244	80,896
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	3	3.8 / 2	.51 / .01	1.53 / .03	10353 / 7974	15809 / 232	16,041
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 150x100мм	ш	2	4.5 / 2	4.63 / .04	9.27 / .08	11111 / 7974	102999 / 638	103,637
19-100-04	Сэнстэй сараалж	ш	2	3.3 / 2	2.54 / .07	5.07 / .14	9765 / 7974	49526 / 1148	50,674
19-140-04	Зонт 150x100мм	ш	2	3.0 / 2	4.55 / .11	9.11 / .21	9412 / 7974	85698 / 1690	87,389

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 58.41 / 1.59 *Үндсэн цалин:*	609,104
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	103,548
Нэмэгдэл цалин 37% :	225,369
Нийт цалин:	938,020
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	126,633
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	127,571
Ажиллах хүчний зардал:	**1,192,224**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-1*, ЕС-2*

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-010-04	Ф300мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	3.77	3.5 / 2	2.3 / .06	8.68 / .24	10000 / 7974	86808 / 1876	88,684
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	1.2	3.8 / 2	.51 / .01	.61 / .01	10353 / 7974	6324 / 93	6,416
19-150-04	Ф300мм голчтой дефлектор угсрах	ш	2	3.0 / 2	5.55 / .12	11.1 / .25	9412 / 7974	104505 / 1978	106,483
19-120-04	Үл буцаах хаалт угсрах	ш	2	3.6 / 2	3.91 / .1	7.83 / .2	10118 / 7974	79204 / 1611	80,814

Нийт Хүн/цаг: 28.22 / .7 *Үндсэн цалин:*	282,398
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	48,008
Нэмэгдэл цалин 37% :	104,487
Нийт цалин:	434,892
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	58,710
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	59,145
Ажиллах хүчний зардал:	**552,748**

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ /С БЛОК/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-04	D=15мм голчтой с хий дамжуулах ган хоолой угсрах	м	14	3.6 / 2	.52 / .01	7.22 / .17	10118 / 7974	73022 / 1317	74,339
16-071-04	D=20мм голчтой с хий дамжуулах ган хоолой угсрах	м	62	3.6 / 2	.52 / .01	31.96 / .73	10118 / 7974	323381 / 5834	329,215
16-071-04	D=25мм голчтой с хий дамжуулах ган хоолой	м	94	3.6 / 2	.52 / .01	48.46 / 1.11	10118 / 7974	490288 / 8845	499,133

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	угсрах								
16-071-05	D=32мм голчтой с хий дамжуулах ган хоолой угсрах	м	80	3.6 / 2	.53 / .02	42.74 / 1.71	10118 / 7974	432403 / 13651	446,054
16-072-05	D=40мм голчтой ус хий дамжуулах ган хоолой угсрах	м	40	3.6 / 2	.56 / .02	22.48 / .96	10118 / 7974	227493 / 7655	235,148
16-072-06	D=50мм голчтой ус хий дамжуулах ган хоолой угсрах	м	115	3.6 / 2	.65 / .03	74.75 / 3.56	10118 / 7974	756320 / 28427	784,748
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	170	3.2 / 2	1.79 / .2	305.01 / 33.32	9647 / 7974	2942470 / 265694	3,208,164
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм	м	120	3.2 / 2	1.97 / .24	236.69 / 29.16	9647 / 7974	2283329 / 232522	2,515,851
16-230-06	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	115	3.3 / 2	3.49 / .42	400.96 / 47.84	9765 / 7974	3915365 / 381476	4,296,841
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	45.6	2.7 / 2	.44 /	20.01 / .01	8981 / 7974	179703 / 109	179,812
24-120-04	Пенополиуретаноор металл гадаргууг дулаалах	м2	45.6	3.8 / 2	.51 / .01	23.21 / .44	10353 / 7974	240297 / 3527	243,824
24-100-11	Яндан хоолойн дулаалгыг хамгаалалтын лентээр ороох	м2	121.9	3.0 / 2	.16 / .00	18.96 / .16	9412 / 7974	178409 / 1264	179,672
18-210-08	Термостат вентиль ф15мм	ш	6	3.5 / 2	2.01 /	12.05 /	10000 / 7974	120504 /	120,504
16-110-04	Ган бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	6	3.6 / 2	1.49 / .02	8.94 / .13	10118 / 7974	90479 / 1005	91,484
18-092-05	Балансын хаалт d=25мм байрлуулах	ш	6	3.7 / 2	2 / .01	11.98 / .05	10236 / 7974	122648 / 435	123,083
18-140-07	Хий авагч ф15мм	ш	6	3.7 / 2	.18 / .01	1.06 / .03	10236 / 7974	10883 / 239	11,122
16-110-04	Ус буулгагч голч d=25мм байрлуулах	ш	8	3.6 / 2	1.49 / .02	11.92 / .17	10118 / 7974	120639 / 1340	121,979
16-210-05	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-50мм	м	450	3.9 / 2	.16 /	71.55 /	10471 / 7974	749200 /	749,200
18-080-04	3 гаргалгаатай хуваарилах коллектор	ш	3	3.6 / 2	16.19 / .75	48.57 / 2.25	10118 / 7974	491416 / 17942	509,358
18-080-04	4 гаргалгаатай хуваарилах коллектор	ш	2	3.6 / 2	16.19 / .75	32.38 / 1.5	10118 / 7974	327611 / 11961	339,572
18-080-04	5 гаргалгаатай хуваарилах коллектор	ш	2	3.6 / 2	16.19 / .75	32.38 / 1.5	10118 / 7974	327611 / 11961	339,572
18-080-04	6 гаргалгаатай хуваарилах коллектор	ш	1	3.6 / 2	16.19 / .75	16.19 / .75	10118 / 7974	163805 / 5980	169,786
18-080-04	Коллекторын хайрцаг угсрах	ш	7	3.6 / 2	16.19 / .75	113.33 / 5.25	10118 / 7974	1146638 / 41864	1,188,501
18-140-07	Коллекторын хий авагч ф15мм	ш	14	3.7 / 2	.18 / .01	2.48 / .07	10236 / 7974	25393 / 558	25,952
18-210-08	Н вентиль ф15мм	ш	66	3.5 / 2	2.01 /	132.55 /	10000 / 7974	1325544 /	1,325,544
18-170-10	Ган панелэн радиатор 22-400-500 731Вт угсрах	ш	8	4.0 / 2	2.03 / 1.07	16.27 / 8.59	10589 / 7974	172304 / 68513	240,817
18-170-10	Ган панелэн радиатор 22-500-500 914Вт угсрах	ш	11	4.0 / 2	2.03 / 1.07	22.37 / 11.81	10589 / 7974	236918 / 94205	331,123
18-170-10	Ган панелэн радиатор 22-600-500 1097Вт угсрах	ш	10	4.0 / 2	2.03 / 1.07	20.34 / 10.74	10589 / 7974	215380 / 85641	301,021
18-170-10	Ган панелэн радиатор 22-700-500 1280Вт угсрах	ш	2	4.0 / 2	2.03 / 1.07	4.07 / 2.15	10589 / 7974	43076 / 17128	60,204
18-170-10	Ган панелэн радиатор 22-800-500 1462Вт угсрах	ш	1	4.0 / 2	2.03 / 1.07	2.03 / 1.07	10589 / 7974	21538 / 8564	30,102
18-170-10	Ган панелэн радиатор 22-900-500 1645Вт угсрах	ш	7	4.0 / 2	2.03 / 1.07	14.24 / 7.52	10589 / 7974	150766 / 59949	210,715

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	1807.16 / 172.76	*Үндсэн цалин:*	19,282,439
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	3,278,015
		Нэмэгдэл цалин 37% :	7,134,502
		Нийт цалин:	29,694,956
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	4,008,819
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	4,038,514
		Ажиллах хүчний зардал:	**37,742,289**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ О-1*

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-07	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 800x350мм хоолой угсрах	м2	18.4	3.6 / 2	2.14 / .09	39.39 / 1.6	10118 / 7974	398574 / 12765	411,339
19-030-07	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 800x300мм хоолой угсрах	м2	6.6	3.6 / 2	2.14 / .09	14.13 / .57	10118 / 7974	142967 / 4579	147,545
19-030-06	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 750x250мм хоолой угсрах	м2	12	3.6 / 2	1.88 / .09	22.55 / 1.13	10118 / 7974	228165 / 8995	237,160
19-030-06	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 700x250мм хоолой угсрах	м2	5.7	3.6 / 2	1.88 / .09	10.71 / .54	10118 / 7974	108378 / 4272	112,651
19-030-06	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 600x250мм хоолой угсрах	м2	10.2	3.6 / 2	1.88 / .09	19.17 / .96	10118 / 7974	193940 / 7645	201,586
19-030-06	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 500x250мм хоолой угсрах	м2	4.5	3.6 / 2	1.88 / .09	8.46 / .42	10118 / 7974	85562 / 3373	88,935
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 400x200мм хоолой угсрах	м2	7.2	3.5 / 2	1.72 / .09	12.35 / .62	10000 / 7974	123516 / 4938	128,454
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 300x200мм хоолой угсрах	м2	6	3.5 / 2	2.19 / .08	13.14 / .49	10000 / 7974	131358 / 3875	135,233
19-030-06	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 600x400мм хоолой угсрах	м2	6	3.6 / 2	1.88 / .09	11.28 / .56	10118 / 7974	114082 / 4497	118,580
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх 1000мм хүртэл	м2	6	4.5 / 2	.6 / .01	3.58 / .08	11111 / 7974	39826 / 622	40,448
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, 2000 мм хүртэл	м2	45.6	4.5 / 2	.35 / .01	15.97 / .59	11111 / 7974	177433 / 4727	182,160

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-520-03	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, 4000 мм хүртэл	м2	25	4.5 / 2	.28 / .01	6.95 / .33	11111 / 7974	77249 / 2592	79,841
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	2	3.8 / 2	.51 / .01	1.02 / .02	10353 / 7974	10539 / 155	10,694
19-100-04	Агаар оруулах сараалж р-300	ш	2	3.3 / 2	2.54 / .07	5.07 / .14	9765 / 7974	49526 / 1148	50,674
19-100-04	Агаар оруулах сараалж р-400	ш	6	3.3 / 2	2.54 / .07	15.22 / .43	9765 / 7974	148578 / 3445	152,023
19-520-45	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 800х350-800х300	ш	1	4.5 / 2	2.16 / .00	2.16 / .00	11111 / 7974	24033 / 32	24,065
19-520-45	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 800х300-750х250	ш	1	4.5 / 2	2.16 / .00	2.16 / .00	11111 / 7974	24033 / 32	24,065
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 750х250-700х250	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 700х250-600х250	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 600х250-550х250	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 550х250-400х200	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 400х200-300х200	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-45	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 800х350-600х400	ш	2	4.5 / 2	2.16 / .00	4.33 / .01	11111 / 7974	48066 / 64	48,130
19-520-15	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 800х350мм	ш	6	4.5 / 2	14.63 / .05	87.76 / .31	11111 / 7974	975057 / 2488	977,545
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 750х250мм	ш	4	4.5 / 2	5.67 / .03	22.66 / .1	11111 / 7974	251775 / 829	252,605
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 600х400мм	ш	2	4.5 / 2	5.67 / .03	11.33 / .05	11111 / 7974	125888 / 415	126,302
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 600х250мм	ш	4	4.5 / 2	5.67 / .03	22.66 / .1	11111 / 7974	251775 / 829	252,605
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 400х200мм	ш	5	4.5 / 2	5.67 / .03	28.32 / .13	11111 / 7974	314719 / 1037	315,756
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 300х200мм	ш	4	4.5 / 2	4.63 / .04	18.54 / .16	11111 / 7974	205998 / 1276	207,274
19-250-04	Сэнс угсрах.L-7000 м3/цаг, N=5квт, н-600Pa эрг/мин	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042
19-200-04	Зөөлөн холбоос хийх	ш	2	3.0 / 2	1 / .03	2 / .06	9412 / 7974	18807 / 510	19,317

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-360-04	Агаар халаагч цахилгаан 30.3кВт	ш	1	3.1 / 2	20.95 / 2.08	20.95 / 2.08	9530 / 7974	199655 / 16586	216,241
19-300-05	Шүүлтүүр 7000м3/ц тавих	ш	1	4.0 / 2	4.94 / .39	4.94 / .39	10589 / 7974	52352 / 3078	55,430
19-120-04	Автомат хавхлага 7000м3/ц	ш	1	3.6 / 2	3.91 / .1	3.91 / .1	10118 / 7974	39602 / 805	40,407
19-100-04	Агаар хүлээн авах сараалж 600х400	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	9765 / 7974	24763 / 574	25,337

Нийт Хүн/цаг: 441.9 / 12.38 *Үндсэн цалин:* 4,778,634

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 812,368

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,768,094

Нийт цалин: 7,359,096

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 993,478

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,000,837

Ажиллах хүчний зардал: **9,353,411**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ О-2*

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-07	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 800х500мм хоолой угсрах	м2	18.2	3.6 / 2	2.14 / .09	38.96 / 1.58	10118 / 7974	394242 / 12626	406,868
19-030-07	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 800х350мм хоолой угсрах	м2	23	3.6 / 2	2.14 / .09	49.24 / 2	10118 / 7974	498217 / 15956	514,173
19-030-07	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 800х300мм хоолой угсрах	м2	6.6	3.6 / 2	2.14 / .09	14.13 / .57	10118 / 7974	142967 / 4579	147,545
19-030-07	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 800х250мм хоолой угсрах	м2	6.3	3.6 / 2	2.14 / .09	13.49 / .55	10118 / 7974	136468 / 4371	140,839
19-030-06	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 750х250мм хоолой угсрах	м2	6	3.6 / 2	1.88 / .09	11.28 / .56	10118 / 7974	114082 / 4497	118,580
19-030-06	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 650х250мм хоолой угсрах	м2	5.4	3.6 / 2	1.88 / .09	10.15 / .51	10118 / 7974	102674 / 4048	106,722
19-030-06	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 550х250мм хоолой угсрах	м2	4.8	3.6 / 2	1.88 / .09	9.02 / .45	10118 / 7974	91266 / 3598	94,864
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 450х250мм хоолой угсрах	м2	4.2	3.5 / 2	1.72 / .09	7.21 / .36	10000 / 7974	72051 / 2880	74,931
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 350х250мм хоолой угсрах	м2	3.6	3.5 / 2	2.19 / .08	7.88 / .29	10000 / 7974	78815 / 2325	81,140
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц	м2	24	4.5 / 2	.35 / .01	8.4 / .31	11111 / 7974	93386 / 2488	95,874

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	бэлтгэх, 2000 мм хүртэл								
19-520-03	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, 4000 мм хүртэл	м2	54.1	4.5 / 2	.28 / .01	15.05 / .7	11111 / 7974	167167 / 5608	172,775
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	2.6	3.8 / 2	.51 / .01	1.32 / .03	10353 / 7974	13701 / 201	13,902
19-100-04	Агаар оруулах сараалж р-350	ш	10	3.3 / 2	2.54 / .07	25.36 / .72	9765 / 7974	247631 / 5741	253,372
19-520-45	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 800x350-800x300	ш	1	4.5 / 2	2.16 / .00	2.16 / .00	11111 / 7974	24033 / 32	24,065
19-520-45	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 800x300-800x250	ш	1	4.5 / 2	2.16 / .00	2.16 / .00	11111 / 7974	24033 / 32	24,065
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 800x250-750x250	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 750x250-650x250	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 650x250-550x250	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 550x250-450x250	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 450x250-350x250	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-15	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 800x350мм	ш	1	4.5 / 2	14.63 / .05	14.63 / .05	11111 / 7974	162509 / 415	162,924
19-520-15	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 800x500мм	ш	2	4.5 / 2	14.63 / .05	29.25 / .1	11111 / 7974	325019 / 829	325,848
19-250-04	Сэнс угсрах.L-8400 м3/цаг, N=5квт, н-600Pa эрг/мин	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042
19-200-04	Зөөлөн холбоос хийх	ш	2	3.0 / 2	1 / .03	2 / .06	9412 / 7974	18807 / 510	19,317
19-360-04	Агаар халаагч цахилгаан 36.6кВт	ш	1	3.1 / 2	20.95 / 2.08	20.95 / 2.08	9530 / 7974	199655 / 16586	216,241
19-300-05	Шүүлтүүр 8400м3/ц тавих	ш	1	4.0 / 2	4.94 / .39	4.94 / .39	10589 / 7974	52352 / 3078	55,430
19-120-04	Автомат хавхлага 8400м3/ц	ш	1	3.6 / 2	3.91 / .1	3.91 / .1	10118 / 7974	39602 / 805	40,407
19-100-04	Агаар хүлээн авах сараалж 800x500	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	9765 / 7974	24763 / 574	25,337

Нийт Хүн/цаг: 302.68 / 11.83 *Үндсэн цалин:* 3,211,453

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 545,947

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,188,238

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	4,945,638
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	667,661
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	672,607
Ажиллах хүчний зардал:	**6,285,906**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-1*, 2*

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150x100мм оглолтой хоолой угсрах	м2	12	3.5 / 2	2.19 / .08	26.27 / .97	10000 / 7974	262716 / 7751	270,467
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт оглолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	12	4.5 / 2	.6 / .01	7.17 / .16	11111 / 7974	79653 / 1244	80,896
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	3	3.8 / 2	.51 / .01	1.53 / .03	10353 / 7974	15809 / 232	16,041
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт оглолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 150x100мм	ш	2	4.5 / 2	4.63 / .04	9.27 / .08	11111 / 7974	102999 / 638	103,637
19-100-04	Сэнстэй сараалж	ш	2	3.3 / 2	2.54 / .07	5.07 / .14	9765 / 7974	49526 / 1148	50,674
19-140-04	Зонт 150x100мм	ш	2	3.0 / 2	4.55 / .11	9.11 / .21	9412 / 7974	85698 / 1690	87,389

Нийт Хүн/цаг:	58.41 / 1.59	*Үндсэн цалин:*	609,104
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	103,548
		Нэмэгдэл цалин 37% :	225,369
		Нийт цалин:	938,020
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	126,633
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	127,571
		Ажиллах хүчний зардал:	**1,192,224**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-3*

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150x100мм оглолтой хоолой угсрах	м2	12	3.5 / 2	2.19 / .08	26.27 / .97	10000 / 7974	262716 / 7751	270,467
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт оглолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	12	4.5 / 2	.6 / .01	7.17 / .16	11111 / 7974	79653 / 1244	80,896

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	3	3.8 / 2	.51 / .01	1.53 / .03	10353 / 7974	15809 / 232	16,041
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт оглолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 150х100мм	ш	2	4.5 / 2	4.63 / .04	9.27 / .08	11111 / 7974	102999 / 638	103,637
19-100-04	Сэнстэй сараалж	ш	2	3.3 / 2	2.54 / .07	5.07 / .14	9765 / 7974	49526 / 1148	50,674
19-140-04	Зонт 150х100мм	ш	2	3.0 / 2	4.55 / .11	9.11 / .21	9412 / 7974	85698 / 1690	87,389

Нийт Хүн/цаг: 58.41 / 1.59 *Үндсэн цалин:* 609,104

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 103,548

Нэмэгдэл цалин 37% : 225,369

Нийт цалин: 938,020

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 126,633

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 127,571

Ажиллах хүчний зардал: **1,192,224**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-4*

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-06	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 600х300мм хоолой угсрах	м2	48.6	3.6 / 2	1.88 / .09	91.33 / 4.57	10118 / 7974	924068 / 36428	960,496
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт оглолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, 2000 мм хүртэл	м2	48.6	4.5 / 2	.35 / .01	17.02 / .63	11111 / 7974	189106 / 5038	194,144
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	5.4	3.8 / 2	.51 / .01	2.75 / .05	10353 / 7974	28456 / 418	28,874
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт оглолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 600х300мм	ш	4	4.5 / 2	5.67 / .03	22.66 / .1	11111 / 7974	251775 / 829	252,605
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт оглолтой хоолойн шилжүүлэгч 700х400-600х300	ш	2	4.5 / 2	.8 / .01	1.61 / .03	11111 / 7974	17853 / 223	18,076
19-250-04	Сэнс угсрах.L-4800 м3/цаг, N=3.55квт, н-600Pa эрг/мин	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042
19-140-04	Агаар сорох зонт 2400х1600мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694
19-140-04	Зонт 600х300мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

Нийт Хүн/цаг: 149.1 / 5.84 *Үндсэн цалин:* 1,592,626

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 270,746

Нэмэгдэл цалин 37% : 589,272

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	2,452,644
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	331,107
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	333,560
Ажиллах хүчний зардал:	**3,117,310**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-5*

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200х150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	11.2	3.5 / 2	2.19 / .08	24.52 / .91	10000 / 7974	245202 / 7234	252,436
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	11.2	4.5 / 2	.6 / .01	6.69 / .15	11111 / 7974	74342 / 1161	75,503
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	2.1	3.8 / 2	.51 / .01	1.07 / .02	10353 / 7974	11066 / 162	11,229
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 200х150мм	ш	1	4.5 / 2	4.63 / .04	4.63 / .04	11111 / 7974	51499 / 319	51,818
19-520-43	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч ф250-200х150мм	ш	1	4.5 / 2	.35 / .00	.35 / .00	11111 / 7974	3891 / 30	3,921
19-250-04	Сэнс угсрах.L-370 м3/цаг, N=0,16квт, н-300Ра эрг/мин	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042
19-100-04	Агаар сорох сараалж р-200	ш	2	3.3 / 2	2.54 / .07	5.07 / .14	9765 / 7974	49526 / 1148	50,674
19-140-04	Зонт 200х150мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

Нийт Хүн/цаг: 51.52 / 1.61

Үндсэн цалин:	540,317
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	91,854
Нэмэгдэл цалин 37% :	199,917
Нийт цалин:	832,088
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	112,332
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	113,164
Ажиллах хүчний зардал:	**1,057,584**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-6*

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200х150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	11.9	3.5 / 2	2.19 / .08	26.05 / .96	10000 / 7974	260527 / 7686	268,213
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	11.9	4.5 / 2	.6 / .01	7.11 / .15	11111 / 7974	78989 / 1234	80,222
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	2.1	3.8 / 2	.51 / .01	1.07 / .02	10353 / 7974	11066 / 162	11,229
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 200х150мм	ш	4	4.5 / 2	4.63 / .04	18.54 / .16	11111 / 7974	205998 / 1276	207,274
19-520-43	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч ф250-200х150мм	ш	1	4.5 / 2	.35 / .00	.35 / .00	11111 / 7974	3891 / 30	3,921
19-250-04	Сэнс угсрах.L-370 м3/цаг, N=0,16квт, н-300Ра эрг/мин	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042
19-100-04	Агаар сорох сараалж р-200	ш	2	3.3 / 2	2.54 / .07	5.07 / .14	9765 / 7974	49526 / 1148	50,674
19-140-04	Зонт 200х150мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

Нийт Хүн/цаг: 67.38 / 1.8

Үндсэн цалин:	716,269
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	121,766
Нэмэгдэл цалин 37% :	265,019
Нийт цалин:	1,103,054
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	148,912
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	150,015
Ажиллах хүчний зардал:	**1,401,981**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-8*

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150х100мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	4	3.5 / 2	2.19 / .08	8.76 / .32	10000 / 7974	87572 / 2584	90,156
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	4	4.5 / 2	.6 / .01	2.39 / .05	11111 / 7974	26551 / 415	26,965
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	1.5	3.8 / 2	.51 / .01	.76 / .01	10353 / 7974	7905 / 116	8,021
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 150х100мм	ш	1	4.5 / 2	4.63 / .04	4.63 / .04	11111 / 7974	51499 / 319	51,818
19-100-04	Сэнстэй сараалж	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	9765 / 7974	24763 / 574	25,337

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-140-04	Зонт 150x100мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

Нийт Хүн/цаг: 23.63 / .61 *Үндсэн цалин:* 245,992

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 41,819

Нэмэгдэл цалин 37% : 91,017

Нийт цалин: 378,827

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 51,142

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 51,520

Ажиллах хүчний зардал: **481,489**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-9*

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150x100мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	5	3.5 / 2	2.19 / .08	10.95 / .41	10000 / 7974	109465 / 3229	112,694
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	5	4.5 / 2	.6 / .01	2.99 / .07	11111 / 7974	33189 / 518	33,707
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	1.5	3.8 / 2	.51 / .01	.76 / .01	10353 / 7974	7905 / 116	8,021
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 150x100мм	ш	1	4.5 / 2	4.63 / .04	4.63 / .04	11111 / 7974	51499 / 319	51,818
19-100-04	Сэнстэй сараалж	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	9765 / 7974	24763 / 574	25,337
19-140-04	Зонт 150x100мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

Нийт Хүн/цаг: 26.42 / .7 *Үндсэн цалин:* 275,272

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 46,796

Нэмэгдэл цалин 37% : 101,851

Нийт цалин: 423,919

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 57,229

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 57,653

Ажиллах хүчний зардал: **538,801**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-7*

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-07	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 800x350мм хоолой угсрах	м2	11.5	3.6 / 2	2.14 / .09	24.62 / 1	10118 / 7974	249109 / 7978	257,087
19-030-07	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 800x300мм хоолой угсрах	м2	13.2	3.6 / 2	2.14 / .09	28.26 / 1.15	10118 / 7974	285933 / 9157	295,091
19-030-06	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 750x250мм хоолой угсрах	м2	6	3.6 / 2	1.88 / .09	11.28 / .56	10118 / 7974	114082 / 4497	118,580
19-030-06	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 700x250мм хоолой угсрах	м2	11.4	3.6 / 2	1.88 / .09	21.42 / 1.07	10118 / 7974	216757 / 8545	225,302
19-030-06	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 600x250мм хоолой угсрах	м2	5.1	3.6 / 2	1.88 / .09	9.58 / .48	10118 / 7974	96970 / 3823	100,793
19-030-06	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 500x250мм хоолой угсрах	м2	9	3.6 / 2	1.88 / .09	16.91 / .85	10118 / 7974	171124 / 6746	177,870
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 400x200мм хоолой угсрах	м2	3.6	3.5 / 2	1.72 / .09	6.18 / .31	10000 / 7974	61758 / 2469	64,227
19-030-06	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 600x400мм хоолой угсрах	м2	30	3.6 / 2	1.88 / .09	56.38 / 2.82	10118 / 7974	570412 / 22487	592,899
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, 2000 мм хүртэл	м2	65.1	4.5 / 2	.35 / .01	22.8 / .85	11111 / 7974	253309 / 6748	260,057
19-520-03	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, 4000 мм хүртэл	м2	24.7	4.5 / 2	.28 / .01	6.87 / .32	11111 / 7974	76322 / 2560	78,883
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	6	3.8 / 2	.51 / .01	3.05 / .06	10353 / 7974	31618 / 464	32,082
19-520-15	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 800x300мм	ш	3	4.5 / 2	14.63 / .05	43.88 / .16	11111 / 7974	487528 / 1244	488,772
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 700x250мм	ш	4	4.5 / 2	5.67 / .03	22.66 / .1	11111 / 7974	251775 / 829	252,605
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 500x250мм	ш	4	4.5 / 2	5.67 / .03	22.66 / .1	11111 / 7974	251775 / 829	252,605
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 600x400мм	ш	1	4.5 / 2	5.67 / .03	5.67 / .03	11111 / 7974	62944 / 207	63,151
19-520-45	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 800x350-800x300	ш	1	4.5 / 2	2.16 / .00	2.16 / .00	11111 / 7974	24033 / 32	24,065
19-520-45	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 800x300-750x250	ш	1	4.5 / 2	2.16 / .00	2.16 / .00	11111 / 7974	24033 / 32	24,065

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 750x250-700x250	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 700x250-600x250	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 600x250-500x250	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 500x250-400x250	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 550x250-450x200	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-45	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 800x500-600x400	ш	1	4.5 / 2	2.16 / .00	2.16 / .00	11111 / 7974	24033 / 32	24,065
19-250-04	Сэнс угсрах.L-7000 м3/цаг, N=5квт, н-600Pa эрг/мин	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042
19-100-04	Агаар сорох сараалж р-400	ш	6	3.3 / 2	2.54 / .07	15.22 / .43	9765 / 7974	148578 / 3445	152,023
19-140-04	Зонт 600x400мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

Нийт Хүн/цаг: 337.12 / 10.72 *Үндсэн цалин:*	3,624,147
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	616,105
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,340,934
Нийт цалин:	5,581,187
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	753,460
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	759,041
Ажиллах хүчний зардал:	**7,093,688**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-1*

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 400x300мм хоолой угсрах	м2	14	3.5 / 2	1.72 / .09	24.02 / 1.2	10000 / 7974	240170 / 9601	249,771
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, 2000 мм хүртэл	м2	14	4.5 / 2	.35 / .01	4.9 / .18	11111 / 7974	54475 / 1451	55,926
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	4.2	3.8 / 2	.51 / .01	2.14 / .04	10353 / 7974	22133 / 325	22,458
19-100-04	Агаар сорох сараалж р-400x300	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	9765 / 7974	24763 / 574	25,337

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-140-04	Зонт 400x300мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

Нийт Хүн/цаг: 38.15 / 1.6 *Үндсэн цалин:*	397,186
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	67,522
Нэмэгдэл цалин 37% :	146,959
Нийт цалин:	611,666
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	82,575
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	83,187
Ажиллах хүчний зардал:	**777,428**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ EC-2*

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150x100мм оптлолтой хоолой угсрах	м2	5	3.5 / 2	2.19 / .08	10.95 / .41	10000 / 7974	109465 / 3229	112,694
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт оптлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	5	4.5 / 2	.6 / .01	2.99 / .07	11111 / 7974	33189 / 518	33,707
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	1.5	3.8 / 2	.51 / .01	.76 / .01	10353 / 7974	7905 / 116	8,021
19-100-04	Агаар сорох сараалж р-150x100	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	9765 / 7974	24763 / 574	25,337
19-140-04	Зонт 150x100мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

Нийт Хүн/цаг: 21.79 / .66 *Үндсэн цалин:*	223,453
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	37,987
Нэмэгдэл цалин 37% :	82,678
Нийт цалин:	344,118
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	46,456
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	46,800
Ажиллах хүчний зардал:	**437,374**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ EC-3*

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар	м2	8	3.5 / 2	2.19 / .08	17.51 / .65	10000 / 7974	175144 / 5167	180,311

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	дамжуулах тэгш өнцөгт 250x150мм огтлолтой хоолой угсрах								
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	8	4.5 / 2	.6 / .01	4.78 / .1	11111 / 7974	53102 / 829	53,931
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	2.4	3.8 / 2	.51 / .01	1.22 / .02	10353 / 7974	12647 / 186	12,833
19-100-04	Агаар сорох сараалж р-250x150	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	9765 / 7974	24763 / 574	25,337
19-140-04	Зонт 250x150мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

Нийт Хүн/цаг: 30.6 / .95 *Үндсэн цалин:* 316,107

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 53,738

Нэмэгдэл цалин 37% : 116,959

Нийт цалин: 486,804

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 65,719

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 66,205

Ажиллах хүчний зардал: **618,728**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-4*

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 250x150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	5.6	3.5 / 2	2.19 / .08	12.26 / .45	10000 / 7974	122601 / 3617	126,218
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	5.6	4.5 / 2	.6 / .01	3.35 / .07	11111 / 7974	37171 / 581	37,752
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	2.4	3.8 / 2	.51 / .01	1.22 / .02	10353 / 7974	12647 / 186	12,833
19-100-04	Агаар сорох сараалж р-250x150	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	9765 / 7974	24763 / 574	25,337
19-140-04	Зонт 250x150мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

Нийт Хүн/цаг: 23.92 / .73 *Үндсэн цалин:* 245,834

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 41,792

Нэмэгдэл цалин 37% : 90,959

Нийт цалин: 378,584

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 51,109

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 51,487

Ажиллах хүчний зардал: **481,180**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-11*

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150х100мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	2	3.5 / 2	2.19 / .08	4.38 / .16	10000 / 7974	43786 / 1292	45,078
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	2	4.5 / 2	.6 / .01	1.19 / .03	11111 / 7974	13275 / 207	13,483
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	1.25	3.8 / 2	.51 / .01	.64 / .01	10353 / 7974	6587 / 97	6,684
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 150х100мм	ш	1	4.5 / 2	4.63 / .04	4.63 / .04	11111 / 7974	51499 / 319	51,818
19-520-43	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч ф250-150х100мм	ш	2	4.5 / 2	.35 / .00	.7 / .01	11111 / 7974	7782 / 59	7,841
19-250-04	Сэнс угсрах.L-240 м3/цаг, N=0,16квт, н-300Pa эрг/мин	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042
19-100-04	Агаар сорох сараалж р-150х100	ш	2	3.3 / 2	2.54 / .07	5.07 / .14	9765 / 7974	49526 / 1148	50,674
19-140-04	Зонт 150х100мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

Нийт Хүн/цаг: 25.8 / .74 *Үндсэн цалин:* 270,314

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 45,953

Нэмэгдэл цалин 37% : 100,016

Нийт цалин: 416,284

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 56,198

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 56,615

Ажиллах хүчний зардал: **529,097**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-10*

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-07	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 800х500мм хоолой угсрах	м2	39	3.6 / 2	2.14 / .09	83.5 / 3.39	10118 / 7974	844803 / 27056	871,859
19-030-07	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар	м2	6.9	3.6 / 2	2.14 / .09	14.77 / .6	10118 / 7974	149465 / 4787	154,252

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	дамжуулах тэгш өнцөгт 800x350мм хоолой угсрах								
19-030-07	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 800x300мм хоолой угсрах	м2	6.6	3.6 / 2	2.14 / .09	14.13 / .57	10118 / 7974	142967 / 4579	147,545
19-030-07	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 800x250мм хоолой угсрах	м2	6.3	3.6 / 2	2.14 / .09	13.49 / .55	10118 / 7974	136468 / 4371	140,839
19-030-06	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 750x250мм хоолой угсрах	м2	6	3.6 / 2	1.88 / .09	11.28 / .56	10118 / 7974	114082 / 4497	118,580
19-030-06	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 650x250мм хоолой угсрах	м2	5.4	3.6 / 2	1.88 / .09	10.15 / .51	10118 / 7974	102674 / 4048	106,722
19-030-06	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 550x250мм хоолой угсрах	м2	4.8	3.6 / 2	1.88 / .09	9.02 / .45	10118 / 7974	91266 / 3598	94,864
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 450x250мм хоолой угсрах	м2	4.2	3.5 / 2	1.72 / .09	7.21 / .36	10000 / 7974	72051 / 2880	74,931
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 350x250мм хоолой угсрах	м2	3.6	3.5 / 2	2.19 / .08	7.88 / .29	10000 / 7974	78815 / 2325	81,140
19-030-07	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 700x400мм хоолой угсрах	м2	22	3.6 / 2	2.14 / .09	47.1 / 1.91	10118 / 7974	476556 / 15262	491,818
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, 2000 мм хүртэл	м2	24	4.5 / 2	.35 / .01	8.4 / .31	11111 / 7974	93386 / 2488	95,874
19-520-03	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, 4000 мм хүртэл	м2	80.8	4.5 / 2	.28 / .01	22.47 / 1.05	11111 / 7974	249670 / 8376	258,045
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг дулаалах	м2	6.6	3.8 / 2	.51 / .01	3.36 / .06	10353 / 7974	34780 / 510	35,290
19-520-15	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 800x350мм	ш	1	4.5 / 2	14.63 / .05	14.63 / .05	11111 / 7974	162509 / 415	162,924
19-520-15	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч угсрах 700x400мм	ш	2	4.5 / 2	14.63 / .05	29.25 / .1	11111 / 7974	325019 / 829	325,848
19-520-45	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 800x500-700x400	ш	1	4.5 / 2	2.16 / .00	2.16 / .00	11111 / 7974	24033 / 32	24,065
19-520-45	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 800x350-800x300	ш	1	4.5 / 2	2.16 / .00	2.16 / .00	11111 / 7974	24033 / 32	24,065
19-520-45	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 800x300-800x250	ш	1	4.5 / 2	2.16 / .00	2.16 / .00	11111 / 7974	24033 / 32	24,065
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 800x250-750x250	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 750x250-650x250	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 650x250-550x250	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 550x250-450x250	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 450x250-350x250	ш	1	4.5 / 2	.8 / .01	.8 / .01	11111 / 7974	8927 / 112	9,038
19-250-04	Сэнс угсрах.L-8400 м3/цаг, N=5квт, н-600Pa эрг/мин	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042
19-100-04	Агаар сорох сараалж р350	ш	10	3.3 / 2	2.54 / .07	25.36 / .72	9765 / 7974	247631 / 5741	253,372
19-140-04	Зонт 700x400мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694

Нийт Хүн/цаг: 341.68 / 11.94 *Үндсэн цалин:*	3,626,026
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	616,424
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,341,630
Нийт цалин:	5,584,080
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	753,851
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	759,435
Ажиллах хүчний зардал:	**7,097,365**
Бүгд хүн/цаг: ***13519.58 / 1337.3*** **Бүгд цалин:**	***147,351,025***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**25,049,674**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**54,519,879**
Нийт цалин:	**226,920,579**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**30,634,278**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**30,861,199**
Ажиллах хүчний зардал:	**288,416,055**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ /А БЛОК/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0464	5 гаргалгаатай хуваарилах коллектор ф20мм	иж	251,487	4	1,005,948	0.5	540	2	323	88,046
2-0464	4 гаргалгаатай хуваарилах коллектор ф20мм	иж	210,705	4	842,820	0.5	540	2	323	88,046
2-0464	7 гаргалгаатай хуваарилах коллектор ф20мм	иж	360,238	2	720,476	0.25	540	2	323	44,023
2-0464	6 гаргалгаатай хуваарилах коллектор ф20мм	иж	289,549	5	1,447,745	0.63	540	2	323	110,057
2-1129	Радиаторын хий авагч ф15мм	ш	19,500	30	585,000	0.01	540	2	323	1,846
1-4271	Ус	м3	1,818	32.02	58,221	32.02	1	1	1480	47,397
2-1462	Ус хий дамжуулах ган хоолой ф 50мм	м	18,190	50	909,500	0.35	540	3	484.5	92,225
2-1461	Ус хий дамжуулах ган хоолой ф 40мм	м	14,310	30	429,300	0.13	540	3	484.5	33,750
2-0100	Ус буулгагч ф 15мм	ш	3,400	8	27,200	0.03	540	2	323	5,622
2-0100	Ус буулгагч ф 25мм	ш	3,400	8	27,200	0.03	540	2	323	5,622
2-1305	Тулц-хөл	ш	4,500	190	855,000	0.09	540	2	323	14,979
1-0717	Туузан төмөр	кг	1,280	3.16	4,045	0.00	540	1	248.58	424
2-0100	Термостат вентиль ф15мм	ш	20,500	95	1,947,500	0.11	540	2	323	18,724
	Термостат вентилийн тохируулагчтай толгой	ш	28,500	95	2,707,500	0.03	540	2	323	5,302
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5,000	5.33	26,625	0.01	540	2	323	1,198
1-0129	Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм	ш	200	1640	328,000	0.00	540	2	323	517
	Хуванцар бэхэлгээ	ш	50	1640	82,000	0.02	540	2	323	3,232
2-1129	Хий авагч ф15мм	ш	19,500	4	78,000	0.00	540	2	323	246
	Хоолойн шалнаас гарах таг	ш	1,200	160	192,000	0.16	540	2	323	27,907
1-0375	Хамгаалалтын лент	м2	1,800	104.79	188,622	0.13	540	2	323	21,933
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	0.19	3,736	0.00	540	3	484.5	653
2-3038	Фланц ф-15	ш	6,163	30	184,890	0.04	540	2	323	7,408
2-3039	Фланц ф-32	ш	8,426	28	235,928	0.54	540	2	323	93,368
2-3038	Фланц ф-25	ш	6,164	32	197,248	0.05	540	2	323	7,902
2-3043	Фланц ф-80	ш	16,230	12	194,760	0.05	540	2	323	9,396
1-0861	Ф 8 мм шруп	ш	50	570	28,500	0.01	540	2	323	1,348
2-0168	Ф15 мм термостат вентиль	ш	33,000	95	3,135,000	0.03	540	2	323	4,652
2-1470	Ф16мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	2,200	820	1,804,000	0.66	540	3	484.5	171,629
	Ф16мм шахагч резин	ш	400	820	328,000	0.00	540	2	323	406
2-1464	Цайрдсан ган хоолой ф 80мм	м	34,200	10	342,000	0.08	540	3	484.5	21,977

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	67,200	0.12	8,064	0.29	0	1	1480	0
2-2708	Шилжвэр ф32-ф25мм	ш	4,500	6	27,000	0	540	2	323	33
2-2708	Шилжвэр ф25-ф20мм	ш	3,500	14	49,000	0	540	2	323	76
2-1790	Шилжвэр ф50-ф40мм	ш	6,420	4	25,680	0.00	540	1	248.58	521
	Шалны таг /халаах хэрэгслийн/	ш	500	212	106,000	0.36	540	2	323	63,601
1-0879	Электрод	кг	2,500	17.5	43,761	0.02	540	2	323	3,542
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	22.22	44,438	0.03	540	2	323	4,495
1-4559	Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50	кг	5,200	11.4	59,280	0.01	540	1	248.58	1,729
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	5,200	5.04	26,208	0.01	540	1	248.58	764
2-0100	Баланслагч хаалт ф 25мм	ш	246,558	8	1,972,464	0.03	540	2	323	5,622
2-0481	Балансын хаалт ф-80мм	ш	616,394	2	1,232,788	0.07	540	2	323	12,747
2-0101	Балансын хаалт d=32мм	ш	277,377	10	2,773,770	0.06	540	2	323	10,869
2-0531	Балансын хаалт, ф50мм	ш	360,590	2	721,180	0.01	540	2	323	1,319
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	2,500	1.16	2,900	0.00	540	2	323	231
1-4565	Башмакны эрэг боолт 14х2,0	кг	5,200	17.98	93,496	0.02	540	1	248.58	2,727
1-4328	Боолт, бэхэлгээ	кг	5,000	0.00	5	0	540	1	248.58	0
Т/Т	Агаарын дулаан хөшиг 6квт	ш	0	2	0	0.04	540	2	323	7,169
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	0.16	972	0	540	1	248.58	17
1-0277	Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак	кг	7,000	3.35	23,485	0.00	540	2	323	737
1-4212	Арчих материал	кг	1,000	0.25	252	0	540	1	248.58	35
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	550	0.14	79	0	540	1	248.58	19
2-1451	Ган хоолой д-15мм	м	4,770	170	810,900	0.22	540	3	484.5	56,931
2-1451	Ган хоолой д-25мм	м	8,910	150	1,336,500	0.36	540	3	484.5	93,794
2-1454	Ган яндан хоолой ф 32мм	м	11,520	115	1,324,800	0.36	540	3	484.5	92,970
2-1451	Ган яндан хоолой д-20мм	м	4,865	16	77,840	0.04	540	3	484.5	10,005
1-4035	Ган яндангийн бэхэлгээ ф20	ш	300	7.98	2,395	0.00	540	1	248.58	606
2-0481	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах dn50	ш	65,000	2	130,000	0.07	540	2	323	12,747
2-0481	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах dn80	ш	93,393	2	186,786	0.07	540	2	323	12,747
2-0531	Ган бөмбөлгөн хаалт, ф15мм	ш	28,952	15	434,280	0.06	540	2	323	9,890
2-1353	Ган панелэн радиатор 22-900-500 1645в	ш	229,500	2	459,000	0.08	540	2	323	13,308
2-1353	Ган панелэн радиатор 22-1200-500 2194вт	ш	229,500	2	459,000	0.08	540	2	323	13,308
2-1353	Ган панелэн радиатор 22-500-500 914вт	ш	229,500	30	6,885,000	1.14	540	2	323	199,624
2-1353	Ган панелэн радиатор 22-400-500 731вт	ш	214,000	52	11,128,000	1.98	540	2	323	346,014

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1353	Ган панелэн радиатор 22-700-500 1280вт	ш	229,500	5	1,147,500	0.19	540	2	323	33,271
2-1353	Ган панелэн радиатор 22-600-500 1097вт	ш	229,500	4	918,000	0.15	540	2	323	26,616
	Доод холбоо	ш	800	95	76,000	0.02	540	2	323	3,420
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	1.18	649	0.00	540	1	248.58	179
	Дээд холбоо	ш	750	95	71,250	0.02	540	2	323	3,420
	Зүсэгчийн ир	ш	10,000	0.14	1,378	0	540	2	323	36
2-2897	Жийргэвч ф 80мм	ш	2,800	8	22,400	0	540	2	323	52
2-2892	Жийргэвч, ф 10,15	ш	200	4	800	0	540	2	323	4
2-2894	Жийргэвч, ф 32мм	ш	200	20	4,000	0	540	2	323	51
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	200	62	12,400	0	540	2	323	86
2-0464	Коллекторын хайрцаг	иж	195,600	15	2,934,000	2.51	540	2	323	437,655
2-0100	Н вентиль ф15мм	ш	20,500	80	1,640,000	0.09	540	2	323	15,768
1-0410	Маажин	кг	3,000	0.13	390	0	540	2	323	29
	Пенополиуретан дулаалга яндан хоолой ф80	м	9,000	55.56	500,000	0	540	3	484.5	193
	Пенополиуретан дулаалга яндан хоолой ф15мм	м	3,500	170	595,000	0	540	3	484.5	44
	Пенополиуретан дулаалга яндан хоолой ф32мм	м	5,300	115	609,500	0.00	540	3	484.5	400
	Пенополиуретан дулаалга яндан хоолой ф25мм	м	3,500	150	525,000	0	540	3	484.5	39
	Пенополиуретан дулаалга яндан хоолой ф20мм	м	3,500	16	56,000	0	540	3	484.5	4
	Пенополиуретан дулаалга яндан хоолой ф50	м	6,900	50	345,000	0	540	3	484.5	174
	Пенополиуретан дулаалга яндан хоолой ф40мм	м	5,800	30	174,000	0	540	3	484.5	104
1-0087	Олс	кг	6,000	1.8	10,799	0.00	540	2	323	323
2-2636	Отвод ф80мм	ш	16,150	4	64,600	0.01	540	2	323	1,670
2-2637	Отвод ф15мм	ш	4,611	88	405,768	0.1	540	2	323	17,406
3-4877	Отвод ф32мм	ш	5,580	14	78,120	0.02	540	2	323	3,809
2-2634	Отвод ф25мм	ш	5,620	30	168,600	0.03	540	2	323	5,934
3-4877	Отвод ф20мм	ш	5,160	56	288,960	0.09	540	2	323	15,237
2-2861	Отвод ф50мм	ш	13,830	4	55,320	0.00	540	2	323	791
2-0101	15ч. 9п2бр-маркийн фланцтай вентиль ф 32мм	ш	4,350	10	43,500	0.06	540	2	323	10,869
					60,111,021					**2,485,617**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-1

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
Т/Т	Сэнс el 250l e2 06 l-155м3/цаг, n=0.116квт, н-300ра эрг/мин 0.8а 230в	ш	0	1	0	0.04	20	2	389.2	274
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.07	140	0	540	2	323	14
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.06	148	0	540	2	323	12
2-1350	Агаар оруулах сараалж р-150	ш	3,500	1	3,500	0.00	540	2	323	692
2-1350	Агаар оруулах сараалж р-100	ш	3,500	2	7,000	0.01	540	2	323	1,384
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	1.5	43,350	0	540	3	484.5	0
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 150х150мм	ш	10,500	3	31,500	0.03	540	2	323	5,018
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч ф250/150х150	ш	16,000	2	32,000	0.00	540	2	323	394
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 150х150-150х100	ш	6,500	1	6,500	0.00	540	2	323	197
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	1.28	3,200	0.00	540	2	323	252
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 150х150мм	м	42,141	14.5	611,044	0.19	540	3	484.5	49,894
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 150х100мм	м	27,000	1.5	40,500	0.02	540	3	484.5	5,161
2-0584	Зонт 150х150мм	ш	5,600	1	5,600	0.05	540	2	323	8,351
					784,483					**71,645**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-2

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.5	1,001	0	540	2	323	101
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.83	2,078	0	540	2	323	164
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,846	16.1	45,832	0.02	540	2	323	3,174
2-1350	Агаар сорох сараалж р-300х250	ш	8,500	7	59,500	0.03	540	2	323	4,845
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	23.1	667,590	0	540	3	484.5	6
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 300х150мм	ш	18,500	1	18,500	0.01	540	2	323	1,673

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0844	Асбестон утас	кг	2,600	1.39	3,610	0.00	540	2	323	293
2-2962	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 350х200мм	м	18,000	12	216,000	0.25	540	3	484.5	64,518
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 150х200мм	м	27,000	1	27,000	0.01	540	3	484.5	3,441
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 250х150мм	м	27,000	1	27,000	0.01	540	3	484.5	3,441
2-0584	Зонт 300х250мм	ш	5,600	7	39,200	0.34	540	2	323	58,459
2-1396	Жаазтай тор	м2	10,080	0.05	479	0	540	2	323	86
					1,107,791					**140,200**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-1**

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0189	Сэнс угсрах.I-240 м3/цаг, n=01,6квт, н-300ра эрг/мин	ш	0	1	0	0.04	540	2	323	6,140
2-1767	Шилжвэр ф200х150/200х200мм	ш	55,228	0.57	31,738	0	540	2	323	113
2-1767	Шилжвэр ф200х150/200х150мм	ш	55,228	2.87	158,691	0.00	540	2	323	566
2-1767	Шилжвэр ф200х150/150х150мм	ш	55,228	0.57	31,738	0	540	2	323	113
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.07	140	0	540	2	323	14
2-1350	Агаар сорох сараалж р-150	ш	3,500	2	7,000	0.01	540	2	323	1,384
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	1.75	50,575	0	540	3	484.5	0
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 200х150мм	ш	14,000	3	42,000	0.03	540	2	323	5,018
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч ф250-200х150	ш	16,000	2	32,000	0.00	540	2	323	394
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 200х150-150х150	ш	14,000	1	14,000	0.00	540	2	323	197
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	1.28	3,200	0.00	540	2	323	252
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 150х150мм	м	42,141	2.5	105,352	0.03	540	3	484.5	8,602
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 200х150мм	м	42,141	10.5	442,480	0.14	540	3	484.5	36,130
2-0584	Зонт 200х150мм	ш	5,600	1	5,600	0.05	540	2	323	8,351

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

924,515 **67,277**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ О-2

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0189	Сэнс I-1800 м3/цаг, n=2.5квт, н-300ра эрг/мин	ш	0	1	0	0.04	540	2	323	6,140
1-0550	Резин жийрэг	кг	1,400	0.33	462	0	540	2	323	74
2-3011	Тэгш өнцөгт гурвалжлагч 400x200-300x200-400x200мм	ш	72,764	1	72,764	0.04	540	2	323	7,169
2-3011	Тэгш өнцөгт гурвалжлагч 300x200-300x200-350x200мм	ш	72,764	1	72,764	0.04	540	2	323	7,169
2-3011	Тэгш өнцөгт гурвалжлагч 350x200-300x200-400x200мм	ш	72,764	1	72,764	0.04	540	2	323	7,169
2-3011	Тэгш өнцөгт гурвалжлагч 250x200-300x200-250x200мм	ш	72,764	1	72,764	0.04	540	2	323	7,169
2-1334	Төмөр тулгуур, кд-2015	ш	4,000	2	8,000	0.05	540	1	248.58	6,371
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	67,200	0.00	276	0.01	0	1	1480	0
2-1581	Шүүлтүүр 1800м3/ц	ш	226,000	1	226,000	0.01	540	2	323	1,047
1-0877	Шөрөг	кг	5,500	0.43	2,365	0	540	2	323	85
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.13	258	0	540	2	323	26
1-4545	Эрэг боолт м 8x25	кг	5,200	0.22	1,128	0	540	1	248.58	33
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	2,500	0.14	350	0	540	2	323	28
1-0060	Боолт	кг	2,500	2.51	6,270	0.00	540	2	323	494
1-0060	Боолт эрэг 12x30	кг	2,500	0.24	593	0	540	2	323	47
1-0060	Боолт эрэг 12x45	кг	2,500	0.58	1,445	0	540	2	323	114
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,846	25.39	72,249	0.03	540	2	323	5,003
2-1380	Агаар халаагч цахилгаан 20.6квт	ш	860,000	1	860,000	0.14	540	2	323	24,834
2-1350	Агаар хүлээн авах сараалж 300x200	ш	10,000	1	10,000	0.04	540	2	323	6,921
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 600x350мм	м	21,600	2	43,200	0.05	540	3	484.5	12,904
2-1350	Агаар оруулах сараалж р-300x200	ш	8,500	3	25,500	0.01	540	2	323	2,076
2-1350	Агаар оруулах сараалж р-250x200	ш	8,000	2	16,000	0.01	540	2	323	1,384
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	0.95	27,455	0	540	3	484.5	0
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 300x200мм	ш	18,500	8	148,000	0.08	540	2	323	13,382
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 250x200мм	ш	16,000	6	96,000	0.06	540	2	323	10,036

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 400x200-350x200	ш	22,500	1	22,500	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 600x350-400x200	ш	36,000	1	36,000	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 300x200-250x200	ш	20,000	1	20,000	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 350x200-300x200	ш	22,000	1	22,000	0.00	540	2	323	197
2-0579	Автомат хавхлага 1800м3/ц	ш	244,000	1	244,000	0.09	540	2	323	16,263
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	2.82	7,050	0.00	540	2	323	556
1-0844	Асбестон утас	кг	2,600	1.73	4,501	0.00	540	2	323	365
2-2991	Дервөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 1мм зузаан 400x200мм	ш	10,800	4	43,200	0.05	540	2	323	8,602
2-2992	Дервөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 1мм зузаан 600x350мм	ш	12,000	2	24,000	0.03	540	2	323	4,779
2-2962	Дервөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 400x200мм	м	18,000	6	108,000	0.12	540	3	484.5	32,259
2-2960	Дервөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 300x200мм	м	27,000	13	351,000	0.17	540	3	484.5	44,732
2-2962	Дервөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 350x200мм	м	18,000	6	108,000	0.12	540	3	484.5	32,259
2-2960	Дервөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 250x200мм	м	23,500	9	211,500	0.12	540	3	484.5	30,969
2-3269	Зөөлөн холбоос	ш	36,000	1	36,000	0.01	540	2	323	1,912
2-1396	Жаазтай тор	м2	10,080	0.06	639	0	540	2	323	115
2-2892	Жийргэвч, ф 10,15	ш	200	2	400	0	540	2	323	2
					3,075,395					**293,274**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ О-3

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0189	Сэнс I-1800 м3/цаг, n=2.5квт, н-300ра эрг/мин	ш	0	1	0	0.04	540	2	323	6,140
1-0550	Резин жийрэг	кг	1,400	0.33	462	0	540	2	323	74
2-3011	Тэгш өнцөгт гурвалжлагч 400x200-300x200-400x200мм	ш	72,764	1	72,764	0.04	540	2	323	7,169

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-3011	Тэгш өнцөгт гурвалжлагч 300x200-300x200-350x200мм	ш	72,764	1	72,764	0.04	540	2	323	7,169
2-3011	Тэгш өнцөгт гурвалжлагч 350x200-300x200-400x200мм	ш	72,764	1	72,764	0.04	540	2	323	7,169
2-1334	Төмөр тулгуур, кд-2015	ш	4,000	2	8,000	0.05	540	1	248.58	6,371
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	67,200	0.00	276	0.01	0	1	1480	0
2-1581	Шүүлтүүр 1800м3/ц	ш	226,000	1	226,000	0.01	540	2	323	1,047
1-0877	Шөрөг	кг	5,500	0.43	2,365	0	540	2	323	85
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.13	250	0	540	2	323	25
1-4545	Эрэг боолт м 8x25	кг	5,200	0.22	1,128	0	540	1	248.58	33
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	2,500	0.14	350	0	540	2	323	28
1-0060	Боолт	кг	2,500	1.58	3,944	0.00	540	2	323	311
1-0060	Боолт эрэг 12x30	кг	2,500	0.24	593	0	540	2	323	47
1-0060	Боолт эрэг 12x45	кг	2,500	0.58	1,445	0	540	2	323	114
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,846	29.53	84,054	0.03	540	2	323	5,821
2-1380	Агаар халаагч цахилгаан 20.6квт	ш	860,000	1	860,000	0.14	540	2	323	24,834
2-1350	Агаар хүлээн авах сараалж 300x200	ш	10,000	1	10,000	0.04	540	2	323	6,921
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 600x350мм	м	21,600	2	43,200	0.05	540	3	484.5	12,904
2-1350	Агаар оруулах сараалж р-300x200	ш	8,500	4	34,000	0.02	540	2	323	2,768
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	0.95	27,455	0	540	3	484.5	0
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 300x200мм	ш	18,500	5	92,500	0.05	540	2	323	8,363
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 400x200-350x200	ш	22,500	1	22,500	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 600x350-400x200	ш	36,000	1	36,000	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 350x200-300x200	ш	22,000	1	22,000	0.00	540	2	323	197
2-0579	Автомат хавхлага 1800м3/ц	ш	244,000	1	244,000	0.09	540	2	323	16,263
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	2.82	7,050	0.00	540	2	323	556
1-0844	Асбестон утас	кг	2,600	2.09	5,431	0.00	540	2	323	441
2-2992	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 1мм зузаан 600x350мм	ш	12,000	2	24,000	0.03	540	2	323	4,779
2-2991	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 1мм зузаан 350x200мм	ш	10,800	4	43,200	0.05	540	2	323	8,602

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2962	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 400х200мм	м	18,000	7	126,000	0.14	540	3	484.5	37,635
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 300х200мм	м	27,000	7	189,000	0.09	540	3	484.5	24,087
2-2962	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 350х200мм	м	18,000	8	144,000	0.16	540	3	484.5	43,012
2-3269	Зөөлөн холбоос	ш	36,000	1	36,000	0.01	540	2	323	1,912
2-1396	Жаазтай тор	м2	10,080	0.08	762	0	540	2	323	137
2-2892	Жийргэвч, ф 10,15	ш	200	2	400	0	540	2	323	2
					2,514,656					**235,408**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-2**

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0189	Сэнс угсрах.I-240 м3/цаг, n=01,6квт, н-300ра эрг/мин	ш	0	1	0	0.04	540	2	323	6,140
2-1767	Шилжвэр ф200х150/200х200мм	ш	55,228	0.39	21,697	0	540	2	323	77
2-1767	Шилжвэр ф200х150/200х150мм	ш	55,228	1.96	108,484	0.00	540	2	323	387
2-1767	Шилжвэр ф200х150/150х150мм	ш	55,228	0.39	21,697	0	540	2	323	77
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.07	140	0	540	2	323	14
2-1350	Агаар сорох сараалж р-150	ш	3,500	2	7,000	0.01	540	2	323	1,384
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	1.75	50,575	0	540	3	484.5	0
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 200х150мм	ш	14,000	3	42,000	0.03	540	2	323	5,018
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч ф250-200х150	ш	16,000	2	32,000	0.00	540	2	323	394
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 200х150-150х150	ш	14,000	1	14,000	0.00	540	2	323	197
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	1.28	3,200	0.00	540	2	323	252
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 150х150мм	м	42,141	2.5	105,352	0.03	540	3	484.5	8,602
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 200х150мм	м	42,141	6.5	273,916	0.09	540	3	484.5	22,366
2-0584	Зонт 200х150мм	ш	5,600	1	5,600	0.05	540	2	323	8,351

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

685,661 **53,262**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ О-4

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0189	Сэнс I-1800 м3/цаг, n=2.5квт, н-300ра эрг/мин	ш	0	1	0	0.04	540	2	323	6,140
1-0550	Резин жийрэг	кг	1,400	0.33	462	0	540	2	323	74
2-3011	Тэгш өнцөгт гурвалжлагч 400x200-300x200-250x200мм	ш	72,764	1	72,764	0.04	540	2	323	7,169
2-3011	Тэгш өнцөгт гурвалжлагч 400x200-300x200-400x200мм	ш	72,764	1	72,764	0.04	540	2	323	7,169
2-3011	Тэгш өнцөгт гурвалжлагч 300x200-300x200-350x200мм	ш	72,764	1	72,764	0.04	540	2	323	7,169
2-3011	Тэгш өнцөгт гурвалжлагч 350x200-300x200-400x200мм	ш	72,764	1	72,764	0.04	540	2	323	7,169
2-1334	Төмөр тулгуур, кд-2015	ш	4,000	2	8,000	0.05	540	1	248.58	6,371
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	67,200	0.00	276	0.01	0	1	1480	0
2-1581	Шүүлтүүр 1800м3/ц	ш	226,000	1	226,000	0.01	540	2	323	1,047
1-0877	Шөрөг	кг	5,500	0.43	2,365	0	540	2	323	85
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.14	274	0	540	2	323	28
1-4545	Эрэг боолт м 8x25	кг	5,200	0.22	1,128	0	540	1	248.58	33
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	2,500	0.14	350	0	540	2	323	28
1-0060	Боолт	кг	2,500	2.47	6,181	0.00	540	2	323	487
1-0060	Боолт эрэг 12x30	кг	2,500	0.24	593	0	540	2	323	47
1-0060	Боолт эрэг 12x45	кг	2,500	0.58	1,445	0	540	2	323	114
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,846	38.68	110,095	0.04	540	2	323	7,624
2-1380	Агаар халаагч цахилгаан 20.6квт	ш	860,000	1	860,000	0.14	540	2	323	24,834
2-1350	Агаар хүлээн авах сараалж 300x200	ш	10,000	1	10,000	0.04	540	2	323	6,921
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 600x350мм	м	21,600	2	43,200	0.05	540	3	484.5	12,904
2-1350	Агаар оруулах сараалж р-300x200	ш	8,500	4	34,000	0.02	540	2	323	2,768
2-1350	Агаар оруулах сараалж р-250x200	ш	8,000	1	8,000	0.00	540	2	323	692
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	0.95	27,455	0	540	3	484.5	0
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 300x200мм	ш	18,500	8	148,000	0.08	540	2	323	13,382
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 400x200-350x200	ш	22,500	1	22,500	0.00	540	2	323	197

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 400x200-300x200	ш	22,500	1	22,500	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 600x350-400x200	ш	36,000	1	36,000	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 350x200-300x200	ш	22,000	1	22,000	0.00	540	2	323	197
2-0579	Автомат хавхлага 1800м3/ц	ш	244,000	1	244,000	0.09	540	2	323	16,263
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	2.82	7,050	0.00	540	2	323	556
1-0844	Асбестон утас	кг	2,600	2.88	7,482	0.00	540	2	323	607
2-2991	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 1мм зузаан 400x200мм	ш	10,800	8	86,400	0.1	540	2	323	17,205
2-2992	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 1мм зузаан 600x350мм	ш	12,000	2	24,000	0.03	540	2	323	4,779
2-2962	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 400x200мм	м	18,000	16	288,000	0.33	540	3	484.5	86,024
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 300x200мм	м	27,000	6	162,000	0.08	540	3	484.5	20,646
2-2962	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 350x200мм	м	18,000	5	90,000	0.1	540	3	484.5	26,882
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 250x200мм	м	23,500	8	188,000	0.11	540	3	484.5	27,528
2-3269	Зөөлөн холбоос	ш	36,000	1	36,000	0.01	540	2	323	1,912
2-1396	Жаазтай тор	м2	10,080	0.1	1,034	0.00	540	2	323	186
2-2892	Жийргэвч, ф 10,15	ш	200	2	400	0	540	2	323	2
					3,016,245					**315,630**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ О-5

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0189	Сэнс I-2250 м3/цаг, n=2.5квт, н-300pa эрг/мин	ш	0	1	0	0.04	540	2	323	6,140
1-0550	Резин жийрэг	кг	1,400	0.33	462	0	540	2	323	74
2-3011	Тэгш өнцөгт гурвалжлагч 400x200-300x200-450x200мм	ш	72,764	1	72,764	0.04	540	2	323	7,169
2-3011	Тэгш өнцөгт гурвалжлагч 450x200-300x200-450x200мм	ш	72,764	1	72,764	0.04	540	2	323	7,169
2-3011	Тэгш өнцөгт гурвалжлагч 300x200-300x200-350x200мм	ш	72,764	1	72,764	0.04	540	2	323	7,169

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-3011	Тэгш өнцөгт гурвалжлагч 350x200-300x200-400x200мм	ш	72,764	1	72,764	0.04	540	2	323	7,169
2-1334	Төмөр тулгуур, кд-2015	ш	4,000	2	8,000	0.05	540	1	248.58	6,371
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	67,200	0.00	276	0.01	0	1	1480	0
2-1581	Шүүлтүүр 2250м3/ц	ш	297,800	1	297,800	0.01	540	2	323	1,047
1-0877	Шөрөг	кг	5,500	0.43	2,365	0	540	2	323	85
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.13	252	0	540	2	323	25
1-4545	Эрэг боолт м 8x25	кг	5,200	0.22	1,128	0	540	1	248.58	33
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	2,500	0.14	350	0	540	2	323	28
1-0060	Боолт	кг	2,500	3.22	8,042	0.00	540	2	323	634
1-0060	Боолт эрэг 12x30	кг	2,500	0.24	593	0	540	2	323	47
1-0060	Боолт эрэг 12x45	кг	2,500	0.58	1,445	0	540	2	323	114
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,846	30.88	87,873	0.03	540	2	323	6,085
2-1380	Агаар халаагч цахилгаан 26.3квт	ш	860,000	1	860,000	0.14	540	2	323	24,834
2-1350	Агаар хүлээн авах сараалж 300x200	ш	10,000	1	10,000	0.04	540	2	323	6,921
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 600x350мм	м	21,600	2	43,200	0.05	540	3	484.5	12,904
2-1350	Агаар оруулах сараалж р-300x200	ш	8,500	5	42,500	0.02	540	2	323	3,460
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	0.95	27,455	0	540	3	484.5	0
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 300x200мм	ш	18,500	14	259,000	0.13	540	2	323	23,418
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 400x200-350x200	ш	22,500	1	22,500	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 450x200-400x200	ш	25,000	1	25,000	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 600x350-450x200	ш	36,000	1	36,000	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 350x200-300x200	ш	22,000	1	22,000	0.00	540	2	323	197
2-0579	Автомат хавхлага 2250м3/ц	ш	244,000	1	244,000	0.09	540	2	323	16,263
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	2.82	7,050	0.00	540	2	323	556
1-0844	Асбестон утас	кг	2,600	2.2	5,732	0.00	540	2	323	465
2-2992	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 1мм зузаан 600x350мм	ш	12,000	2	24,000	0.03	540	2	323	4,779
2-2991	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 1мм зузаан 350x200мм	ш	10,800	4	43,200	0.05	540	2	323	8,602

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2962	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 400х200мм	м	18,000	6	108,000	0.12	540	3	484.5	32,259
2-2962	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 450х200мм	м	18,000	6	108,000	0.12	540	3	484.5	32,259
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 300х200мм	м	27,000	27	729,000	0.36	540	3	484.5	92,906
2-2962	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 350х200мм	м	18,000	3	54,000	0.06	540	3	484.5	16,129
2-3269	Зөөлөн холбоос	ш	36,000	1	36,000	0.01	540	2	323	1,912
2-1396	Жаазтай тор	м2	10,080	0.08	802	0	540	2	323	145
2-2892	Жийргэвч, ф 10,15	ш	200	2	400	0	540	2	323	2
					3,407,480					**327,959**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ О-6

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0189	Сэнс I-1800 м3/цаг, n=2.5квт, н-300ра эрг/мин	ш	0	1	0	0.04	540	2	323	6,140
1-0550	Резин жийрэг	кг	1,400	0.33	462	0	540	2	323	74
2-3011	Тэгш өнцөгт гурвалжлагч 400х200-300х200-400х200мм	ш	72,764	1	72,764	0.04	540	2	323	7,169
2-3011	Тэгш өнцөгт гурвалжлагч 300х200-300х200-350х200мм	ш	72,764	1	72,764	0.04	540	2	323	7,169
2-3011	Тэгш өнцөгт гурвалжлагч 350х200-300х200-400х200мм	ш	72,764	1	72,764	0.04	540	2	323	7,169
2-1334	Төмөр тулгуур, кд-2015	ш	4,000	2	8,000	0.05	540	1	248.58	6,371
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	67,200	0.00	276	0.01	0	1	1480	0
2-1581	Шүүлтүүр 1800м3/ц	ш	226,000	1	226,000	0.01	540	2	323	1,047
1-0877	Шөрөг	кг	5,500	0.43	2,365	0	540	2	323	85
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.12	243	0	540	2	323	25
1-4545	Эрэг боолт м 8х25	кг	5,200	0.22	1,128	0	540	1	248.58	33
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	2,500	0.14	350	0	540	2	323	28
1-0060	Боолт	кг	2,500	1.89	4,719	0.00	540	2	323	372
1-0060	Боолт эрэг 12х30	кг	2,500	0.24	593	0	540	2	323	47
1-0060	Боолт эрэг 12х45	кг	2,500	0.58	1,445	0	540	2	323	114
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,846	24.04	68,429	0.03	540	2	323	4,739

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1380	Агаар халаагч цахилгаан 20.6квт	ш	860,000	1	860,000	0.14	540	2	323	24,834
2-1350	Агаар хүлээн авах сараалж 300x200	ш	10,000	1	10,000	0.04	540	2	323	6,921
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 600x350мм	м	21,600	2	43,200	0.05	540	3	484.5	12,904
2-1350	Агаар оруулах сараалж р-300x200	ш	8,500	4	34,000	0.02	540	2	323	2,768
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	0.95	27,455	0	540	3	484.5	0
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 300x200мм	ш	18,500	8	148,000	0.08	540	2	323	13,382
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 400x200-350x200	ш	22,500	1	22,500	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 600x350-400x200	ш	36,000	1	36,000	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 350x200-300x200	ш	22,000	1	22,000	0.00	540	2	323	197
2-0579	Автомат хавхлага 1800м3/ц	ш	244,000	1	244,000	0.09	540	2	323	16,263
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	2.82	7,050	0.00	540	2	323	556
1-0844	Асбестон утас	кг	2,600	1.62	4,200	0.00	540	2	323	341
2-2991	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 1мм зузаан 400x200мм	ш	10,800	4	43,200	0.05	540	2	323	8,602
2-2992	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 1мм зузаан 600x350мм	ш	12,000	2	24,000	0.03	540	2	323	4,779
2-2962	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 400x200мм	м	18,000	6	108,000	0.12	540	3	484.5	32,259
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 300x200мм	м	27,000	14	378,000	0.18	540	3	484.5	48,173
2-2962	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 350x200мм	м	18,000	5	90,000	0.1	540	3	484.5	26,882
2-3269	Зөөлөн холбоос	ш	36,000	1	36,000	0.01	540	2	323	1,912
2-1396	Жаазтай тор	м2	10,080	0.06	599	0	540	2	323	108
2-2892	Жийргэвч, ф 10,15	ш	200	2	400	0	540	2	323	2
					2,670,905					**241,856**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ О-7

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0189	Сэнс I-2250 м3/цаг, n=2.5квт, н-300ра эрг/мин	ш	0	1	0	0.04	540	2	323	6,140
1-0550	Резин жийрэг	кг	1,400	0.33	462	0	540	2	323	74
2-3011	Тэгш өнцөгт гурвалжлагч 400x200-300x200-450x200мм	ш	72,764	1	72,764	0.04	540	2	323	7,169
2-3011	Тэгш өнцөгт гурвалжлагч 450x200-300x200-450x200мм	ш	72,764	1	72,764	0.04	540	2	323	7,169
2-3011	Тэгш өнцөгт гурвалжлагч 300x200-300x200-350x200мм	ш	72,764	1	72,764	0.04	540	2	323	7,169
2-3011	Тэгш өнцөгт гурвалжлагч 350x200-300x200-400x200мм	ш	72,764	1	72,764	0.04	540	2	323	7,169
2-1334	Төмөр тулгуур, кд-2015	ш	4,000	2	8,000	0.05	540	1	248.58	6,371
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	67,200	0.00	276	0.01	0	1	1480	0
2-1581	Шүүлтүүр 2250м3/ц	ш	297,800	1	297,800	0.01	540	2	323	1,047
1-0877	Шөрөг	кг	5,500	0.43	2,365	0	540	2	323	85
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.13	252	0	540	2	323	25
1-4545	Эрэг боолт м 8x25	кг	5,200	0.22	1,128	0	540	1	248.58	33
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	2,500	0.14	350	0	540	2	323	28
1-0060	Боолт	кг	2,500	3.22	8,042	0.00	540	2	323	634
1-0060	Боолт эрэг 12x30	кг	2,500	0.24	593	0	540	2	323	47
1-0060	Боолт эрэг 12x45	кг	2,500	0.58	1,445	0	540	2	323	114
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,846	30.88	87,873	0.03	540	2	323	6,085
2-1380	Агаар халаагч цахилгаан 26.3квт	ш	860,000	1	860,000	0.14	540	2	323	24,834
2-1350	Агаар хүлээн авах сараалж 300x200	ш	10,000	1	10,000	0.04	540	2	323	6,921
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 600x350мм	м	21,600	2	43,200	0.05	540	3	484.5	12,904
2-1350	Агаар оруулах сараалж р-300x200	ш	8,500	5	42,500	0.02	540	2	323	3,460
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	0.95	27,455	0	540	3	484.5	0
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 300x200мм	ш	18,500	14	259,000	0.13	540	2	323	23,418
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 400x200-350x200	ш	22,500	1	22,500	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 450x200-400x200	ш	25,000	1	25,000	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 600x350-450x200	ш	36,000	1	36,000	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 350x200-300x200	ш	22,000	1	22,000	0.00	540	2	323	197

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-0579	Автомат хавхлага 2250м3/ц	ш	244,000	1	244,000	0.09	540	2	323	16,263
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	2.82	7,050	0.00	540	2	323	556
1-0844	Асбестон утас	кг	2,600	2.2	5,732	0.00	540	2	323	465
2-2992	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 1мм зузаан 600х350мм	ш	12,000	2	24,000	0.03	540	2	323	4,779
2-2991	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 1мм зузаан 350х200мм	ш	10,800	4	43,200	0.05	540	2	323	8,602
2-2962	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 400х200мм	м	18,000	6	108,000	0.12	540	3	484.5	32,259
2-2962	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 450х200мм	м	18,000	6	108,000	0.12	540	3	484.5	32,259
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 300х200мм	м	27,000	27	729,000	0.36	540	3	484.5	92,906
2-2962	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 350х200мм	м	18,000	3	54,000	0.06	540	3	484.5	16,129
2-3269	Зөөлөн холбоос	ш	36,000	1	36,000	0.01	540	2	323	1,912
2-1396	Жаазтай тор	м2	10,080	0.08	802	0	540	2	323	145
2-2892	Жийргэвч, ф 10,15	ш	200	2	400	0	540	2	323	2
					3,407,480					**327,959**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-1

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0189	Сэнс угсрах.I-540 м3/цаг, n=01,6квт, н-300ра эрг/мин	ш	0	1	0	0.04	540	2	323	6,140
2-3007	Тэгш өнцөгт гурвалжлагч 200х150-200х150-200х150мм	ш	28,080	2	56,160	0.02	540	2	323	4,301
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.07	140	0	540	2	323	14
1-0060	Боолт	кг	2,500	1.38	3,456	0.00	540	2	323	272
2-1350	Агаар сорох сараалж р-200	ш	5,500	3	16,500	0.01	540	2	323	2,076
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	2.1	60,690	0	540	3	484.5	1
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 200х150мм	ш	14,000	2	28,000	0.02	540	2	323	3,345
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч ф250-200х150мм	ш	16,000	2	32,000	0.00	540	2	323	394

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	1.28	3,200	0.00	540	2	323	252
2-2960	Дервөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 150х200мм	м	27,000	25	675,000	0.33	540	3	484.5	86,024
2-0584	Зонт 200х150мм	ш	5,600	1	5,600	0.05	540	2	323	8,351
					880,746					**111,171**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-2

Шифр	Материалын нэр		Материал			Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0189	Сэнс угсрах.I-580 м3/цаг, n=01,6квт, н-300ра эрг/мин	ш	0	1	0	0.04	540	2	323	6,140
2-3006	Тэгш өнцөгт гурвалжлагч 250х200-200х200-200х200мм	ш	18,070	1	18,070	0.01	540	2	323	1,673
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.07	140	0	540	2	323	14
1-0060	Боолт	кг	2,500	1.09	2,725	0.00	540	2	323	215
2-1350	Агаар сорох сараалж р-200	ш	5,500	2	11,000	0.01	540	2	323	1,384
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	2.7	78,030	0	540	3	484.5	1
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 250х200мм	ш	16,000	2	32,000	0.02	540	2	323	3,345
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 200х200мм	ш	14,000	1	14,000	0.01	540	2	323	1,673
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч ф250-250х200мм	ш	16,000	2	32,000	0.00	540	2	323	394
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 250х200-200х200	ш	16,000	1	16,000	0.00	540	2	323	197
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	1.28	3,200	0.00	540	2	323	252
2-2960	Дервөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 250х200мм	м	27,000	10	270,000	0.13	540	3	484.5	34,410
2-2960	Дервөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 200х200мм	м	27,000	6	162,000	0.08	540	3	484.5	20,646
2-0584	Зонт 250х200мм	ш	5,600	1	5,600	0.05	540	2	323	8,351
					644,765					**78,694**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-3

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0189	Сэнс угсрах.I-580 м3/цаг, n=01,6квт, н-300ра эрг/мин	ш	0	1	0	0.04	540	2	323	6,140
2-3006	Тэгш өнцөгт гурвалжлагч 250x200-200x200-200x200мм	ш	18,070	1	18,070	0.01	540	2	323	1,673
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.07	140	0	540	2	323	14
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.95	2,370	0.00	540	2	323	187
2-1350	Агаар сорох сараалж р-200	ш	5,500	2	11,000	0.01	540	2	323	1,384
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	2.7	78,030	0	540	3	484.5	1
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 250x200мм	ш	16,000	2	32,000	0.02	540	2	323	3,345
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 200x200мм	ш	14,000	1	14,000	0.01	540	2	323	1,673
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч ф250-250x200мм	ш	16,000	2	32,000	0.00	540	2	323	394
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 250x200-200x200	ш	16,000	1	16,000	0.00	540	2	323	197
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	1.28	3,200	0.00	540	2	323	252
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 250x200мм	м	27,000	8	216,000	0.11	540	3	484.5	27,528
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 200x200мм	м	27,000	6	162,000	0.08	540	3	484.5	20,646
2-0584	Зонт 250x200мм	ш	5,600	1	5,600	0.05	540	2	323	8,351
					590,410					**71,784**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-4

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0189	Сэнс угсрах.I-300 м3/цаг, n=01,6квт, н-300ра эрг/мин	ш	0	1	0	0.04	540	2	323	6,140
2-3007	Тэгш өнцөгт гурвалжлагч 200x150-200x150-200x150мм	ш	28,080	1	28,080	0.01	540	2	323	2,151
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.07	140	0	540	2	323	14
1-0060	Боолт	кг	2,500	1.05	2,627	0.00	540	2	323	207
2-1350	Агаар сорох сараалж р-200	ш	5,500	2	11,000	0.01	540	2	323	1,384
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	2.1	60,690	0	540	3	484.5	1

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 200х150мм	ш	14,000	2	28,000	0.02	540	2	323	3,345
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	1.28	3,200	0.00	540	2	323	252
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 150х200мм	м	27,000	24	648,000	0.32	540	3	484.5	82,583
2-0584	Зонт 300х200мм	ш	5,600	2	11,200	0.1	540	2	323	16,702
					820,878					**110,006**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-3

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.08	169	0	540	2	323	17
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.97	2,430	0.00	540	2	323	192
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,846	21.96	62,498	0.02	540	2	323	4,328
2-1350	Агаар сорох сараалж р-400х200	ш	18,500	1	18,500	0.00	540	2	323	692
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	3.6	104,040	0	540	3	484.5	1
1-0844	Асбестон утас	кг	2,600	1.89	4,923	0.00	540	2	323	400
2-2991	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 1мм зузаан 400х200мм	ш	10,800	1	10,800	0.01	540	2	323	2,151
2-2962	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 400х200мм	м	18,000	15	270,000	0.31	540	3	484.5	80,647
2-0584	Зонт 400х200мм	ш	5,600	1	5,600	0.05	540	2	323	8,351
2-1396	Жаазтай тор	м2	10,080	0.06	653	0	540	2	323	118
					479,614					**96,897**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-4

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.07	140	0	540	2	323	14
1-0060	Боолт	кг	2,500	1.19	2,963	0.00	540	2	323	234
2-1350	Агаар сорох сараалж р-350х150	ш	10,000	1	10,000	0.00	540	2	323	692

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 350х150мм	ш	20,000	1	20,000	0.01	540	2	323	1,673
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 350х150мм	м	27,000	15	405,000	0.2	540	3	484.5	51,614
2-0584	Зонт 350х150мм	ш	5,600	1	5,600	0.05	540	2	323	8,351
					443,703					**62,578**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-5

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.08	167	0	540	2	323	17
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.89	2,228	0.00	540	2	323	176
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,846	20.13	57,290	0.02	540	2	323	3,968
2-1350	Агаар сорох сараалж р-350х200	ш	10,000	1	10,000	0.00	540	2	323	692
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	3.3	95,370	0	540	3	484.5	1
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 350х200мм	ш	20,000	1	20,000	0.01	540	2	323	1,673
1-0844	Асбестон утас	кг	2,600	1.74	4,513	0.00	540	2	323	366
2-2962	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 350х200мм	м	18,000	15	270,000	0.31	540	3	484.5	80,647
2-0584	Зонт 350х200мм	ш	5,600	1	5,600	0.05	540	2	323	8,351
2-1396	Жаазтай тор	м2	10,080	0.06	599	0	540	2	323	108
					465,766					**95,999**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-6

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.07	140	0	540	2	323	14
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.95	2,370	0.00	540	2	323	187
2-1350	Агаар сорох сараалж р-250х150	ш	8,000	1	8,000	0.00	540	2	323	692
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	2.4	69,360	0	540	3	484.5	1

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 250x150мм	ш	16,000	1	16,000	0.01	540	2	323	1,673
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 250x150мм	м	27,000	15	405,000	0.2	540	3	484.5	51,614
2-0584	Зонт 250x150мм	ш	5,600	1	5,600	0.05	540	2	323	8,351
					506,470					**62,532**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-7, ЕС-8

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.14	280	0	540	2	323	28
1-0060	Боолт	кг	2,500	1.71	4,266	0.00	540	2	323	336
2-1350	Агаар сорох сараалж р-250x200	ш	8,000	2	16,000	0.01	540	2	323	1,384
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	5.4	156,060	0	540	3	484.5	1
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 250x200мм	ш	16,000	2	32,000	0.02	540	2	323	3,345
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 250x200мм	м	27,000	24	648,000	0.32	540	3	484.5	82,583
2-0584	Зонт 250x200мм	ш	5,600	2	11,200	0.1	540	2	323	16,702
					867,806					**104,381**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-9, 10, 12, 18, 19, 20, 21

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.56	1,130	0	540	2	323	114
1-0060	Боолт	кг	2,500	4.99	12,474	0.01	540	2	323	983
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,846	112.73	320,824	0.13	540	2	323	22,218
2-1350	Агаар сорох сараалж р-300x250	ш	8,500	7	59,500	0.03	540	2	323	4,845
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	23.1	667,590	0	540	3	484.5	6
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 300x200мм	ш	18,500	7	129,500	0.07	540	2	323	11,709
1-0844	Асбестон утас	кг	2,600	9.72	25,273	0.01	540	2	323	2,051

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2962	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 350х200мм	м	18,000	84	1,512,000	1.73	540	3	484.5	451,626
2-0584	Зонт 300х250мм	ш	5,600	7	39,200	0.34	540	2	323	58,459
2-1396	Жаазтай тор	м2	10,080	0.33	3,353	0.00	540	2	323	604
					2,770,844					**552,615**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-16

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0189	Сэнс угсрах.I-50-100 м3/цаг, n=0,04квт	ш	0	2	0	0.07	540	2	323	12,279
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.07	140	0	540	2	323	14
1-0060	Боолт	кг	2,500	1.14	2,844	0.00	540	2	323	224
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	2.7	78,030	0	540	3	484.5	1
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 250х200мм	ш	16,000	1	16,000	0.01	540	2	323	1,673
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 250х200-150х150	ш	16,000	1	16,000	0.00	540	2	323	197
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	2.56	6,400	0.00	540	2	323	505
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 150х150мм	м	42,141	1	42,141	0.01	540	3	484.5	3,441
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 250х200мм	м	27,000	16	432,000	0.21	540	3	484.5	55,055
2-0584	Зонт 250х200мм	ш	5,600	1	5,600	0.05	540	2	323	8,351
					599,155					**81,740**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-11, 15

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0189	Сэнс угсрах.I-50-100 м3/цаг, n=0,04квт	ш	0	1	0	0.04	540	2	323	6,140
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.14	280	0	540	2	323	28
1-0060	Боолт	кг	2,500	1.52	3,792	0.00	540	2	323	299
2-1350	Агаар сорох сараалж р-200х200	ш	5,500	1	5,500	0.00	540	2	323	692

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	4.8	138,720	0	540	3	484.5	1
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 200x200мм	ш	14,000	2	28,000	0.02	540	2	323	3,345
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	1.28	3,200	0.00	540	2	323	252
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 200x200мм	м	27,000	24	648,000	0.32	540	3	484.5	82,583
2-0584	Зонт 200x200мм	ш	5,600	2	11,200	0.1	540	2	323	16,702
					838,692					**110,043**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-23, 26, 31, 37

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0189	Сэнс угсрах.I-50-100 м3/цаг, n=0,04квт	ш	0	1	0	0.04	540	2	323	6,140
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.28	560	0	540	2	323	57
1-0060	Боолт	кг	2,500	2.28	5,688	0.00	540	2	323	448
2-1350	Агаар сорох сараалж р-250x200	ш	8,000	3	24,000	0.01	540	2	323	2,076
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	10.8	312,120	0	540	3	484.5	3
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 250x200мм	ш	16,000	4	64,000	0.04	540	2	323	6,691
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	1.28	3,200	0.00	540	2	323	252
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 250x200мм	м	27,000	32	864,000	0.42	540	3	484.5	110,111
2-0584	Зонт 250x200мм	ш	5,600	4	22,400	0.19	540	2	323	33,405
					1,295,968					**159,182**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-13

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.07	140	0	540	2	323	14
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.57	1,422	0	540	2	323	112
2-1350	Агаар сорох сараалж р-150x150	ш	3,500	1	3,500	0.00	540	2	323	692
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	1.8	52,020	0	540	3	484.5	0

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 150х150мм	ш	10,500	4	42,000	0.04	540	2	323	6,691
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 150х150мм	м	42,141	12	505,692	0.16	540	3	484.5	41,291
2-0584	Зонт 150х150мм	ш	5,600	1	5,600	0.05	540	2	323	8,351
					610,374					**57,152**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-17

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0189	Сэнс угсрах.I-50-100 м3/цаг, n=0,04квт	ш	0	1	0	0.04	540	2	323	6,140
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.07	140	0	540	2	323	14
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.47	1,185	0	540	2	323	93
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	1.5	43,350	0	540	3	484.5	0
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 150х100мм	ш	10,500	1	10,500	0.01	540	2	323	1,673
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	1.28	3,200	0.00	540	2	323	252
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 150х100мм	м	27,000	12	324,000	0.16	540	3	484.5	41,291
2-0584	Зонт 150х100мм	ш	5,600	1	5,600	0.05	540	2	323	8,351
					387,975					**57,815**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-28

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0189	Сэнс угсрах.I-50-100 м3/цаг, n=0,04квт	ш	0	1	0	0.04	540	2	323	6,140
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.07	140	0	540	2	323	14
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.44	1,106	0	540	2	323	87
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	2.1	60,690	0	540	3	484.5	1
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 200х150мм	ш	14,000	1	14,000	0.01	540	2	323	1,673
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	1.28	3,200	0.00	540	2	323	252

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2960	Дервөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 150x200мм	м	27,000	8	216,000	0.11	540	3	484.5	27,528
2-0584	Зонт 300x200мм	ш	5,600	1	5,600	0.05	540	2	323	8,351
					300,736					**44,045**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ EC-22, 24, 25, 27, 34, 35, 36, 38, 39

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.69	1,388	0	540	2	323	140
1-0060	Боолт	кг	2,500	4.28	10,692	0.00	540	2	323	843
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,846	96.62	274,992	0.11	540	2	323	19,044
2-1350	Агаар сорох сараалж р-300x250	ш	8,500	9	76,500	0.04	540	2	323	6,229
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	29.7	858,330	0	540	3	484.5	8
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 300x250мм	ш	18,500	9	166,500	0.09	540	2	323	15,054
1-0844	Асбестон утас	кг	2,600	8.33	21,663	0.01	540	2	323	1,758
2-2962	Дервөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 350x200мм	м	18,000	72	1,296,000	1.48	540	3	484.5	387,108
2-0584	Зонт 300x250мм	ш	5,600	9	50,400	0.43	540	2	323	75,161
2-1396	Жаазтай тор	м2	10,080	0.29	2,874	0.00	540	2	323	518
					2,759,339					**505,864**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ EC-29

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.07	140	0	540	2	323	14
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.38	948	0	540	2	323	75
2-1350	Агаар сорох сараалж р-150x150	ш	3,500	1	3,500	0.00	540	2	323	692
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	1.8	52,020	0	540	3	484.5	0
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 150x150мм	ш	10,500	1	10,500	0.01	540	2	323	1,673

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 150х150мм	м	42,141	8	337,128	0.11	540	3	484.5	27,528
2-0584	Зонт 150х150мм	ш	5,600	1	5,600	0.05	540	2	323	8,351
					409,836					**38,333**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-30

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0189	Сэнс угсрах.I-50-100 м3/цаг, n=0,04квт	ш	0	1	0	0.04	540	2	323	6,140
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.07	140	0	540	2	323	14
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.51	1,264	0	540	2	323	100
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	2.4	69,360	0	540	3	484.5	1
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 200х200мм	ш	14,000	1	14,000	0.01	540	2	323	1,673
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	1.28	3,200	0.00	540	2	323	252
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 200х200мм	м	27,000	8	216,000	0.11	540	3	484.5	27,528
2-0584	Зонт 200х200мм	ш	5,600	1	5,600	0.05	540	2	323	8,351
					309,564					**44,058**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-32

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.08	158	0	540	2	323	16
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.6	1,512	0	540	2	323	119
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,846	13.66	38,888	0.02	540	2	323	2,693
2-1350	Агаар сорох сараалж р-350	ш	10,000	1	10,000	0.00	540	2	323	692
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	4.2	121,380	0	540	3	484.5	1
1-0844	Асбестон утас	кг	2,600	1.18	3,063	0.00	540	2	323	249
2-2991	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 1мм зузаан 350х350мм	ш	10,800	1	10,800	0.01	540	2	323	2,151

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2962	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 350х300мм	м	18,000	8.62	155,077	0.18	540	3	484.5	46,321
2-0584	Зонт 350х350мм	ш	5,600	1	5,600	0.05	540	2	323	8,351
2-1396	Жаазтай тор	м2	10,080	0.04	406	0	540	2	323	73
					346,885					**60,666**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-33, ЕС-51

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0189	Сэнс угсрах.I-50-100 м3/цаг, n=0,04квт	ш	0	2	0	0.07	540	2	323	12,279
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.14	280	0	540	2	323	28
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.63	1,580	0	540	2	323	125
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	3	86,700	0	540	3	484.5	1
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 150х100мм	ш	10,500	2	21,000	0.02	540	2	323	3,345
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	2.56	6,400	0.00	540	2	323	505
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 150х100мм	м	27,000	16	432,000	0.21	540	3	484.5	55,055
2-0584	Зонт 150х100мм	ш	5,600	2	11,200	0.1	540	2	323	16,702
					559,160					**88,041**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-41, 44, 43, 46, 54, 53, 56, 58, 57

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.67	1,340	0	540	2	323	136
1-0060	Боолт	кг	2,500	2.67	6,683	0.00	540	2	323	527
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,846	60.39	171,870	0.07	540	2	323	11,903
2-1350	Агаар сорох сараалж р-300х250	ш	8,500	9	76,500	0.04	540	2	323	6,229
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	29.7	858,330	0	540	3	484.5	8
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 300х250мм	ш	18,500	9	166,500	0.09	540	2	323	15,054
1-0844	Асбестон утас	кг	2,600	5.21	13,539	0.01	540	2	323	1,099

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

246,659 **28,006**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-45, 49

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0189	Сэнс угсрах.I-50-100 м3/цаг, n=0,04квт	ш	0	2	0	0.07	540	2	323	12,279
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.14	280	0	540	2	323	28
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.85	2,133	0	540	2	323	168
2-1350	Агаар сорох сараалж р-250х200	ш	8,000	1	8,000	0.00	540	2	323	692
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	5.4	156,060	0	540	3	484.5	1
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 250х200мм	ш	16,000	2	32,000	0.02	540	2	323	3,345
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 250х200-150х150	ш	16,000	1	16,000	0.00	540	2	323	197
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	2.56	6,400	0.00	540	2	323	505
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 250х200мм	м	27,000	12	324,000	0.16	540	3	484.5	41,291
2-0584	Зонт 250х200мм	ш	5,600	2	11,200	0.1	540	2	323	16,702

556,073 **75,210**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-40, 50

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0189	Сэнс угсрах.I-50-100 м3/цаг, n=0,04квт	ш	0	1	0	0.04	540	2	323	6,140
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.07	140	0	540	2	323	14
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.63	1,580	0	540	2	323	125
2-1350	Агаар сорох сараалж р-200х200	ш	5,500	1	5,500	0.00	540	2	323	692
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	4.8	138,720	0	540	3	484.5	1
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 200х200мм	ш	14,000	2	28,000	0.02	540	2	323	3,345
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	1.28	3,200	0.00	540	2	323	252

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 200х200мм	м	27,000	10	270,000	0.13	540	3	484.5	34,410
2-0584	Зонт 200х200мм	ш	5,600	1	5,600	0.05	540	2	323	8,351
					452,740					**53,330**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-42, 48, 55

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0189	Сэнс угсрах.I-50-100 м3/цаг, n=0,04квт	ш	0	1	0	0.04	540	2	323	6,140
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.21	420	0	540	2	323	42
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.83	2,074	0	540	2	323	163
2-1350	Агаар сорох сараалж р-200х150	ш	5,500	2	11,000	0.01	540	2	323	1,384
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	6.3	182,070	0	540	3	484.5	2
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 200х150мм	ш	14,000	3	42,000	0.03	540	2	323	5,018
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	1.28	3,200	0.00	540	2	323	252
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 150х200мм	м	27,000	15	405,000	0.2	540	3	484.5	51,614
2-0584	Зонт 300х200мм	ш	5,600	3	16,800	0.14	540	2	323	25,054
					662,564					**89,670**

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ /В БЛОК/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	22.94	41,699	22.94	1	1	1480	33,947
2-1462	Ус хий дамжуулах ган хоолой ф 50мм	м	18,190	50	909,500	0.35	540	3	484.5	92,225
2-1305	Тулц-хөл	ш	4,500	70	315,000	0.03	540	2	323	5,519
2-0100	Термостат вентиль ф15мм	ш	20,500	35	717,500	0.04	540	2	323	6,898
	Термостат вентилийн тохируулагчтай толгой	ш	28,500	35	997,500	0.01	540	2	323	1,954
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5,000	3.7	18,475	0.00	540	2	323	831
2-1129	Хий авагч ф15мм	ш	19,500	4	78,000	0.00	540	2	323	246

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0375	Хамгаалалтын лент	м2	1,800	166.84	300,321	0.2	540	2	323	34,921
2-3038	Фланц ф-15	ш	6,163	70	431,410	0.1	540	2	323	17,285
2-3039	Фланц ф-32	ш	8,426	8	67,408	0.15	540	2	323	26,676
2-3038	Фланц ф-25	ш	6,164	12	73,968	0.02	540	2	323	2,963
1-0861	Ф 8 мм шруп	ш	50	210	10,500	0.00	540	2	323	497
2-0168	Ф15 мм термостат вентиль	ш	33,000	35	1,155,000	0.01	540	2	323	1,714
2-2708	Шилжвэр ф25-ф20мм	ш	3,500	4	14,000	0.00	540	1	248.58	521
2-2708	Шилжвэр ф25-ф32мм	ш	4,500	4	18,000	0	540	2	323	22
2-2708	Шилжвэр ф20-ф15мм	ш	3,500	10	35,000	0	540	2	323	54
1-0879	Электрод	кг	2,500	3.5	8,750	0.00	540	2	323	708
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	8.12	16,247	0.01	540	2	323	1,644
1-4559	Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50	кг	5,200	4.56	23,712	0.01	540	1	248.58	692
2-0101	Балансын хаалт d=32мм	ш	277,377	4	1,109,508	0.02	540	2	323	4,348
2-0531	Балансын хаалт, ф50мм	ш	360,590	2	721,180	0.01	540	2	323	1,319
1-4565	Башмакны эрэг боолт 14х2,0	кг	5,200	23.78	123,656	0.03	540	1	248.58	3,607
1-0277	Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак	кг	7,000	4.6	32,200	0.01	540	2	323	1,011
1-4212	Арчих материал	кг	1,000	0.34	345	0	540	1	248.58	48
2-1451	Ган хоолой д-15мм	м	4,770	292	1,392,840	0.37	540	3	484.5	97,787
2-1451	Ган хоолой д-20мм	м	8,910	28	249,480	0.07	540	3	484.5	17,508
2-1451	Ган хоолой д-25мм	м	8,910	64	570,240	0.15	540	3	484.5	40,019
2-1454	Ган яндан хоолой ф 32мм	м	11,520	165	1,900,800	0.51	540	3	484.5	133,392
2-0531	Ган бөмбөлгөн хаалт, ф15мм	ш	28,952	35	1,013,320	0.13	540	2	323	23,076
2-1353	Ган панелэн радиатор 22-800-500 1462в	ш	229,500	1	229,500	0.04	540	2	323	6,654
2-1353	Ган панелэн радиатор 22-500-500 914вт	ш	229,500	4	918,000	0.15	540	2	323	26,616
2-1353	Ган панелэн радиатор 22-400-500 731вт	ш	214,000	5	1,070,000	0.19	540	2	323	33,271
2-1353	Ган панелэн радиатор 22-700-500 1280вт	ш	229,500	20	4,590,000	0.76	540	2	323	133,082
2-1353	Ган панелэн радиатор 22-600-500 1097вт	ш	229,500	5	1,147,500	0.19	540	2	323	33,271
	Доод холбоо	ш	800	35	28,000	0.01	540	2	323	1,260
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	0.98	539	0.00	540	1	248.58	149
	Дээд холбоо	ш	750	35	26,250	0.01	540	2	323	1,260
2-2894	Жийргэвч, ф 32мм	ш	200	8	1,600	0	540	2	323	20
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	200	82	16,400	0	540	2	323	113
1-0410	Маажин	кг	3,000	0.14	431	0	540	2	323	32

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Пенополиуретан дулаалга яндан хоолой ф15мм	м	3,500	292	1,022,000	0	540	3	484.5	76
	Пенополиуретан дулаалга яндан хоолой ф32мм	м	5,300	165	874,500	0.00	540	3	484.5	574
	Пенополиуретан дулаалга яндан хоолой ф25мм	м	3,500	92	322,000	0	540	3	484.5	24
	Пенополиуретан дулаалга яндан хоолой ф50	м	6,900	50	345,000	0	540	3	484.5	174
1-0087	Олс	кг	6,000	0.49	2,963	0	540	2	323	89
2-2637	Отвод ф15мм	ш	4,611	60	276,660	0.07	540	2	323	11,868
3-4877	Отвод ф32мм	ш	5,580	36	200,880	0.06	540	2	323	9,795
2-2634	Отвод ф25мм	ш	5,620	32	179,840	0.04	540	2	323	6,329
3-4877	Отвод ф20мм	ш	5,160	16	82,560	0.02	540	2	323	3,165
2-2637	Отвод ф-50 мм	ш	9,220	12	110,640	0.01	540	2	323	1,319
2-0101	15ч. 9п2бр-маркийн фланцтай вентиль ф 32мм	ш	4,350	4	17,400	0.02	540	2	323	4,348
2-0100	15ч. 9п2бр-маркийн фланцтай вентиль ф 25мм	ш	3,400	6	20,400	0.02	540	2	323	4,217
					23,828,622					**829,135**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ О-1*

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0189	Сэнс I-3000 м3/цаг, n=2.5квт, н-500ра эрг/мин	ш	0	1	0	0.04	540	2	323	6,140
1-0550	Резин жийрэг	кг	1,400	0.45	630	0	540	2	323	101
2-1334	Төмөр тулгуур, кд-2015	ш	4,000	2	8,000	0.05	540	1	248.58	6,371
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	67,200	0.00	276	0.01	0	1	1480	0
2-1581	Шүүлтүүр 3000м3/ц	ш	365,000	1	365,000	0.01	540	2	323	1,047
1-0877	Шөрөг	кг	5,500	0.43	2,365	0	540	2	323	85
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.13	261	0	540	2	323	26
1-4545	Эрэг боолт м 8х25	кг	5,200	1.18	6,146	0.00	540	1	248.58	179
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	2,500	0.14	350	0	540	2	323	28
1-0060	Боолт	кг	2,500	1.38	3,461	0.00	540	2	323	273
1-0060	Боолт эрэг 12х30	кг	2,500	0.24	593	0	540	2	323	47
1-0060	Боолт эрэг 12х45	кг	2,500	0.58	1,445	0	540	2	323	114
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,846	55.36	157,552	0.06	540	2	323	10,911
2-1380	Агаар халаагч цахилгаан 32квт	ш	980,000	1	980,000	0.14	540	2	323	24,834
2-1350	Агаар хүлээн авах сараалж 400х200	ш	18,500	1	18,500	0.04	540	2	323	6,921

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 500х200мм	м	21,600	6	129,626	0.15	540	3	484.5	38,719
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 550х200мм	м	21,600	5	108,000	0.12	540	3	484.5	32,259
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 600х200мм	м	21,600	3	64,800	0.07	540	3	484.5	19,355
2-1350	Агаар оруулах сараалж р-300	ш	8,500	5	42,500	0.02	540	2	323	3,460
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	1.8	52,020	0	540	3	484.5	0
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 500х200-400х200	ш	26,500	5	132,500	0.01	540	2	323	985
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 550х200-500х200	ш	30,000	4	120,000	0.00	540	2	323	788
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 400х200-300х200	ш	22,500	6	135,000	0.01	540	2	323	1,183
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 600х200-550х200	ш	36,000	3	108,000	0.00	540	2	323	591
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 600х350-600х200	ш	36,000	2	72,000	0.00	540	2	323	394
2-0579	Автомат хавхлага 240м3/ц	ш	56,000	1	56,000	0.09	540	2	323	16,263
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	2.82	7,050	0.00	540	2	323	556
1-0844	Асбестон утас	кг	2,600	2.28	5,925	0.00	540	2	323	481
2-2962	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 400х200мм	м	18,000	6	108,000	0.12	540	3	484.5	32,259
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 300х200мм	м	27,000	6	162,000	0.08	540	3	484.5	20,646
2-3269	Зөөлөн холбоос	ш	36,000	2	72,000	0.02	540	2	323	3,823
2-1396	Жаазтай тор	м2	10,080	0.1	1,012	0.00	540	2	323	182
2-2892	Жийргэвч, ф 10,15	ш	200	2	400	0	540	2	323	2
					2,921,412					**229,024**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-3*, 4*

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1350	Сэнстэй сараалж	ш	38,500	2	77,000	0.01	540	2	323	1,384
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.14	280	0	540	2	323	28
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.85	2,133	0	540	2	323	168

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	3.6	104,040	0	540	3	484.5	1
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 150х150мм	ш	10,500	4	42,000	0.04	540	2	323	6,691
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 150х150мм	м	42,141	18	758,538	0.24	540	3	484.5	61,937
2-0584	Зонт 150х150мм	ш	5,600	2	11,200	0.1	540	2	323	16,702
					995,191					**86,912**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-5*, 6*

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1350	Сэнстэй сараалж	ш	38,500	2	77,000	0.01	540	2	323	1,384
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.14	280	0	540	2	323	28
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.85	2,133	0	540	2	323	168
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	3.6	104,040	0	540	3	484.5	1
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 150х150мм	ш	10,500	2	21,000	0.02	540	2	323	3,345
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 150х150мм	м	42,141	18	758,538	0.24	540	3	484.5	61,937
2-0584	Зонт 150х150мм	ш	5,600	2	11,200	0.1	540	2	323	16,702
					974,191					**83,567**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-7*

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1350	Сэнстэй сараалж	ш	38,500	1	38,500	0.00	540	2	323	692
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.07	140	0	540	2	323	14
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.28	691	0	540	2	323	54
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	1.5	43,350	0	540	3	484.5	0
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 150х100мм	ш	10,500	1	10,500	0.01	540	2	323	1,673

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 150x100мм	м	27,000	7	189,000	0.09	540	3	484.5	24,087
2-0584	Зонт 150x100мм	ш	5,600	1	5,600	0.05	540	2	323	8,351
					287,781					**34,872**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-8*

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1350	Сэнстэй сараалж	ш	38,500	1	38,500	0.00	540	2	323	692
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.07	140	0	540	2	323	14
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.33	830	0	540	2	323	65
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	1.8	52,020	0	540	3	484.5	0
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 150x150мм	ш	10,500	2	21,000	0.02	540	2	323	3,345
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 150x150мм	м	42,141	7	294,987	0.09	540	3	484.5	24,087
2-0584	Зонт 150x150мм	ш	5,600	1	5,600	0.05	540	2	323	8,351
					413,076					**36,555**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-9*

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1350	Сэнстэй сараалж	ш	38,500	1	38,500	0.00	540	2	323	692
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.07	140	0	540	2	323	14
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.24	593	0	540	2	323	47
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	1.5	43,350	0	540	3	484.5	0
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 150x100мм	ш	10,500	1	10,500	0.01	540	2	323	1,673
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 150x100мм	м	27,000	6	162,000	0.08	540	3	484.5	20,646
2-0584	Зонт 150x100мм	ш	5,600	1	5,600	0.05	540	2	323	8,351

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

260,683 **31,423**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-3*, ЕС-4*

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1350	Сэнстэй сараалж	ш	38,500	2	77,000	0.01	540	2	323	1,384
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.14	280	0	540	2	323	28
1-0060	Боолт	кг	2,500	1.04	2,607	0.00	540	2	323	206
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	3.6	104,040	0	540	3	484.5	1
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 150х150мм	ш	10,500	2	21,000	0.02	540	2	323	3,345
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 150х150мм	м	42,141	22	927,102	0.29	540	3	484.5	75,701
2-0584	Зонт 150х150мм	ш	5,600	2	11,200	0.1	540	2	323	16,702

1,143,229 **97,368**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-7*, ЕС-8*

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1350	Сэнстэй сараалж	ш	38,500	2	77,000	0.01	540	2	323	1,384
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.14	280	0	540	2	323	28
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.66	1,659	0	540	2	323	131
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	3.6	104,040	0	540	3	484.5	1
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 150х150мм	ш	10,500	2	21,000	0.02	540	2	323	3,345
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 150х150мм	м	42,141	14	589,974	0.18	540	3	484.5	48,173
2-0584	Зонт 150х150мм	ш	5,600	2	11,200	0.1	540	2	323	16,702

805,153 **69,766**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-5*

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1350	Сэнстэй сараалж	ш	38,500	1	38,500	0.00	540	2	323	692
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.07	140	0	540	2	323	14
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.43	1,086	0	540	2	323	86
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	1.5	43,350	0	540	3	484.5	0
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 150х100мм	ш	10,500	1	10,500	0.01	540	2	323	1,673
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 150х100мм	м	27,000	11	297,000	0.14	540	3	484.5	37,851
2-0584	Зонт 150х100мм	ш	5,600	1	5,600	0.05	540	2	323	8,351
					396,176					**48,667**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-6*, ЕС-9*

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1350	Сэнстэй сараалж	ш	38,500	2	77,000	0.01	540	2	323	1,384
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.14	280	0	540	2	323	28
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.95	2,370	0.00	540	2	323	187
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	3	86,700	0	540	3	484.5	1
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 150х100мм	ш	10,500	2	21,000	0.02	540	2	323	3,345
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 150х100мм	м	27,000	24	648,000	0.32	540	3	484.5	82,583
2-0584	Зонт 150х100мм	ш	5,600	2	11,200	0.1	540	2	323	16,702
					846,550					**104,231**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-1*, ЕС-2*

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0550	Резин жийрэг	кг	1,400	0.36	498	0	540	2	323	80
1-0523	Татуурга	кг	1,200	2	2,400	0.00	540	1	248.58	268

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1449	Талреп	ш	11,000	3	33,000	0	540	2	323	165
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.15	294	0	540	2	323	30
1-0060	Эрэг боолт 6х20	кг	5,200	0.3	1,566	0	540	2	323	59
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	2,500	0.28	700	0	540	2	323	56
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,846	2.45	6,974	0.00	540	2	323	483
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	1.2	34,680	0	540	3	484.5	0
1-0844	Асбестон утас	кг	2,600	0.38	985	0	540	2	323	80
2-3239	Дефлектор ф300мм	ш	279,600	2	559,200	0.07	540	2	323	13,005
2-2942	Дугуй огтлолтой шулуун хоолой ф300мм б=0.5мм	м	22,155	4	88,620	0.02	540	3	484.5	4,301
2-0579	Үл буцаах хаалт	ш	36,000	2	72,000	0.19	540	2	323	32,526
					800,918					**51,053**

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ /С БЛОК/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0464	5 гаргалгаатай хуваарилах коллектор ф16мм	иж	251,487	2	502,974	0.25	540	2	323	44,023
2-0464	4 гаргалгаатай хуваарилах коллектор ф16мм	иж	210,705	5	1,053,525	0.63	540	2	323	110,057
2-0464	6 гаргалгаатай хуваарилах коллектор ф16мм	иж	289,549	1	289,549	0.13	540	2	323	22,011
2-1129	Радиаторын хий авагч ф15мм	ш	19,500	14	273,000	0.00	540	2	323	861
1-4271	Ус	м3	1,818	17.29	31,442	17.29	1	1	1480	25,597
2-1462	Ус хий дамжуулах ган хоолой ф 50мм	м	18,190	115	2,091,850	0.81	540	3	484.5	212,117
2-1461	Ус хий дамжуулах ган хоолой ф 40мм	м	14,310	40	572,400	0.17	540	3	484.5	45,000
2-1305	Тулц-хөл	ш	4,500	78	351,000	0.04	540	2	323	6,149
2-0100	Термостат вентиль ф15мм	ш	20,500	6	123,000	0.01	540	2	323	1,183
	Термостат вентилийн тохируулагчтай толгой	ш	28,500	39	1,111,500	0.01	540	2	323	2,177
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5,000	3.39	16,950	0.00	540	2	323	763
2-1129	Хий авагч ф15мм	ш	19,500	6	117,000	0.00	540	2	323	369
	Хоолойн шалнаас гарах таг	ш	1,200	66	79,200	0.07	540	2	323	11,512
1-0375	Хамгаалалтын лент	м2	1,800	128	230,391	0.15	540	2	323	26,790
2-3038	Фланц ф-15	ш	6,163	12	73,956	0.02	540	2	323	2,963
2-3038	Фланц ф-25	ш	6,164	16	98,624	0.02	540	2	323	3,951
1-0861	Ф 8 мм шруп	ш	50	234	11,700	0.00	540	2	323	553

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-0168	Ф15 мм термостат вентиль	ш	33,000	39	1,287,000	0.01	540	2	323	1,910
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	67,200	0.06	3,763	0.13	0	1	1480	0
2-2708	Шилжвэр ф25-ф20мм	ш	3,500	8	28,000	0.01	540	1	248.58	1,042
2-2708	Шилжвэр ф25-ф32мм	ш	4,500	2	9,000	0	540	2	323	11
2-2708	Шилжвэр ф20-ф15мм	ш	3,500	2	7,000	0	540	2	323	11
2-1790	Шилжвэр ф50-ф40мм	ш	6,420	2	12,840	0	540	2	323	11
2-2708	Шилжвэр ф40-ф32мм	ш	5,500	2	11,000	0	540	2	323	11
1-0879	Электрод	кг	2,500	7.2	18,000	0.01	540	2	323	1,457
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	10.68	21,357	0.01	540	2	323	2,161
2-0101	Балансын хаалт d=25мм	ш	246,558	6	1,479,348	0.04	540	2	323	6,521
1-4565	Башмакны эрэг боолт 14х2,0	кг	5,200	8.12	42,224	0.01	540	1	248.58	1,232
1-0277	Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак	кг	7,000	4.56	31,920	0.01	540	2	323	1,002
1-4212	Арчих материал	кг	1,000	0.34	342	0	540	1	248.58	47
2-1451	Ган хоолой д-15мм	м	4,770	14	66,780	0.02	540	3	484.5	4,688
2-1451	Ган хоолой д-20мм	м	8,910	62	552,420	0.15	540	3	484.5	38,768
2-1451	Ган хоолой д-25мм	м	8,910	94	837,540	0.22	540	3	484.5	58,778
2-1454	Ган яндан хоолой ф 32мм	м	11,520	80	921,600	0.25	540	3	484.5	64,675
2-0531	Ган бөмбөлгөн хаалт, ф15мм	ш	28,952	6	173,712	0.02	540	2	323	3,956
2-1353	Ган панелэн радиатор 22-900-500 1645вт	ш	229,500	7	1,606,500	0.27	540	2	323	46,579
2-1353	Ган панелэн радиатор 22-800-500 1462в	ш	229,500	1	229,500	0.04	540	2	323	6,654
2-1353	Ган панелэн радиатор 22-500-500 914вт	ш	229,500	11	2,524,500	0.42	540	2	323	73,195
2-1353	Ган панелэн радиатор 22-400-500 731вт	ш	214,000	8	1,712,000	0.31	540	2	323	53,233
2-1353	Ган панелэн радиатор 22-700-500 1280вт	ш	229,500	2	459,000	0.08	540	2	323	13,308
2-1353	Ган панелэн радиатор 22-600-500 1097вт	ш	229,500	10	2,295,000	0.38	540	2	323	66,541
	Доод холбоо	ш	800	39	31,200	0.01	540	2	323	1,404
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	0.28	154	0	540	1	248.58	42
	Дээд холбоо	ш	750	39	29,250	0.01	540	2	323	1,404
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	200	28	5,600	0	540	2	323	39
2-0464	Коллекторын хайрцаг	иж	195,600	7	1,369,200	1.17	540	2	323	204,239
2-0100	Н вентиль ф15мм	ш	20,500	66	1,353,000	0.07	540	2	323	13,008
1-0410	Маажин	кг	3,000	0.11	324	0	540	2	323	24
	Пенополиуретан дулаалга яндан хоолой ф15мм	м	3,500	14	49,000	0	540	3	484.5	4
	Пенополиуретан дулаалга яндан хоолой ф32мм	м	5,300	80	424,000	0.00	540	3	484.5	278

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Пенополиуретан дулаалга яндан хоолой ф25мм	м	3,500	156	546,000	0	540	3	484.5	41
	Пенополиуретан дулаалга яндан хоолой ф50	м	6,900	115	793,500	0.00	540	3	484.5	400
	Пенополиуретан дулаалга яндан хоолой ф40мм	м	5,800	40	232,000	0	540	3	484.5	139
1-0087	Олс	кг	6,000	0.86	5,148	0	540	2	323	154
2-2637	Отвод ф15мм	ш	4,611	22	101,442	0.02	540	2	323	4,351
3-4877	Отвод ф32мм	ш	5,580	2	11,160	0.00	540	2	323	544
2-2634	Отвод ф25мм	ш	5,620	44	247,280	0.05	540	2	323	8,703
3-4877	Отвод ф20мм	ш	5,160	22	113,520	0.02	540	2	323	4,351
2-2637	Отвод ф-50 мм	ш	9,220	14	129,080	0.01	540	2	323	1,538
2-0100	15ч. 9п2бр-маркийн фланцтай вентиль ф 25мм	ш	3,400	8	27,200	0.03	540	2	323	5,622
					26,826,465					**1,208,154**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ О-1*

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0189	Сэнс l-7000 м3/цаг, n=5квт, н-600ра эрг/мин	ш	0	1	0	0.04	540	2	323	6,140
1-0550	Резин жийрэг	кг	1,400	0.45	630	0	540	2	323	101
2-1334	Төмөр тулгуур, кд-2015	ш	4,000	2	8,000	0.05	540	1	248.58	6,371
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	67,200	0.00	276	0.01	0	1	1480	0
2-1581	Шүүлтүүр 7000м3/ц	ш	1,679,000	1	1,679,000	0.01	540	2	323	1,047
1-0877	Шөрөг	кг	5,500	0.43	2,365	0	540	2	323	85
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.17	330	0	540	2	323	33
1-4545	Эрэг боолт м 8х25	кг	5,200	2.19	11,402	0.00	540	1	248.58	333
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	2,500	0.14	350	0	540	2	323	28
1-0060	Боолт	кг	2,500	1.83	4,576	0.00	540	2	323	361
1-0060	Боолт эрэг 12х30	кг	2,500	0.24	593	0	540	2	323	47
1-0060	Боолт эрэг 12х45	кг	2,500	0.58	1,445	0	540	2	323	114
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,846	151.43	430,981	0.17	540	2	323	29,847
2-1380	Агаар халаагч цахилгаан 30.3квт	ш	980,000	1	980,000	0.14	540	2	323	24,834
2-1350	Агаар хүлээн авах сараалж 600х400	ш	28,600	1	28,600	0.04	540	2	323	6,921
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 550х200мм	м	21,600	3	64,800	0.07	540	3	484.5	19,355
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 750х250мм	м	21,600	6	129,600	0.15	540	3	484.5	38,711

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 700х250мм	м	21,600	3	64,800	0.07	540	3	484.5	19,355
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 600х400мм	м	21,600	3	64,800	0.07	540	3	484.5	19,355
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 600х250мм	м	21,600	6	129,600	0.15	540	3	484.5	38,711
2-1350	Агаар оруулах сараалж р-400	ш	10,000	6	60,000	0.02	540	2	323	4,153
2-1350	Агаар оруулах сараалж р-300	ш	8,500	2	17,000	0.01	540	2	323	1,384
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	2	57,800	0	540	3	484.5	1
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 300х200мм	ш	18,500	4	74,000	0.04	540	2	323	6,691
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 550х250-400х200	ш	30,000	1	30,000	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 400х200-300х200	ш	22,500	1	22,500	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 750х250-700х250	ш	56,000	1	56,000	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 700х250-600х250	ш	50,000	1	50,000	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 600х250-550х250	ш	36,000	1	36,000	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 800х300-750х250	ш	76,000	1	76,000	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 800х350-600х400	ш	76,000	2	152,000	0.00	540	2	323	394
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 800х350-800х300	ш	76,000	1	76,000	0.00	540	2	323	197
2-0579	Автомат хавхлага 7000м3/ц	ш	368,000	1	368,000	0.09	540	2	323	16,263
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	2.82	7,050	0.00	540	2	323	556
1-0844	Асбестон утас	кг	2,600	4.92	12,792	0.01	540	2	323	1,038
2-2991	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 1мм зузаан 400х200мм	ш	10,800	5	54,000	0.06	540	2	323	10,753
2-2992	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 1мм зузаан 750х250мм	ш	12,000	4	48,000	0.05	540	2	323	9,558
2-2992	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 1мм зузаан 600х400мм	ш	12,000	2	24,000	0.03	540	2	323	4,779
2-2992	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 1мм зузаан 600х250мм	ш	12,000	4	48,000	0.05	540	2	323	9,558

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2992	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 1мм зузаан 800х350мм	ш	12,000	6	72,000	0.08	540	2	323	14,337
2-2962	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 400х200мм	м	18,000	6	108,000	0.12	540	3	484.5	32,259
2-2964	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 800х300мм	м	37,200	3	111,600	0.13	540	3	484.5	33,334
2-2964	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 800х350мм	м	37,200	8	297,600	0.34	540	3	484.5	88,891
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 300х200мм	м	27,000	6	162,000	0.08	540	3	484.5	20,646
2-3269	Зөөлөн холбоос	ш	36,000	2	72,000	0.02	540	2	323	3,823
2-1396	Жаазтай тор	м2	10,080	0.25	2,562	0.00	540	2	323	462
2-2892	Жийргэвч, ф 10,15	ш	200	2	400	0	540	2	323	2
					5,697,451					**472,010**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ О-2*

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0189	Сэнс I-8400 м3/цаг, n=5квт, н-600ра эрг/мин	ш	0	1	0	0.04	540	2	323	6,140
1-0550	Резин жийрэг	кг	1,400	0.45	630	0	540	2	323	101
2-1334	Төмөр тулгуур, қд-2015	ш	4,000	2	8,000	0.05	540	1	248.58	6,371
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	67,200	0.00	276	0.01	0	1	1480	0
2-1581	Шүүлтүүр 8400м3/ц	ш	1,890,000	1	1,890,000	0.01	540	2	323	1,047
1-0877	Шөрөг	кг	5,500	0.43	2,365	0	540	2	323	85
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.17	337	0	540	2	323	34
1-4545	Эрэг боолт м 8х25	кг	5,200	0.93	4,810	0.00	540	1	248.58	140
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	2,500	0.14	350	0	540	2	323	28
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.92	2,299	0.00	540	2	323	181
1-0060	Боолт эрэг 12х30	кг	2,500	0.24	593	0	540	2	323	47
1-0060	Боолт эрэг 12х45	кг	2,500	0.58	1,445	0	540	2	323	114
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,846	163.3	464,749	0.18	540	2	323	32,185
2-1380	Агаар халаагч цахилгаан 36.6квт	ш	980,000	1	980,000	0.14	540	2	323	24,834
2-1350	Агаар хүлээн авах сараалж 800х500	ш	38,400	1	38,400	0.04	540	2	323	6,921

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 550х250мм	м	21,600	3	64,800	0.07	540	3	484.5	19,355
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 750х250мм	м	21,600	3	64,800	0.07	540	3	484.5	19,355
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 650х250мм	м	21,600	3	64,800	0.07	540	3	484.5	19,355
2-1350	Агаар оруулах сараалж р-300	ш	8,500	10	85,000	0.04	540	2	323	6,921
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	2.6	75,140	0	540	3	484.5	1
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 550х250-450х250	ш	30,000	1	30,000	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 450х250-350х250	ш	25,000	1	25,000	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 750х250-650х250	ш	56,000	1	56,000	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 650х250-550х250	ш	42,000	1	42,000	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 800х250-750х250	ш	76,000	1	76,000	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 800х300-800х250	ш	76,000	1	76,000	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 800х350-800х300	ш	76,000	1	76,000	0.00	540	2	323	197
2-0579	Автомат хавхлага 8400м3/ц	ш	368,000	1	368,000	0.09	540	2	323	16,263
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	2.82	7,050	0.00	540	2	323	556
1-0844	Асбестон утас	кг	2,600	4.53	11,784	0.01	540	2	323	957
2-2992	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 1мм зузаан 800х350мм	ш	12,000	3	36,000	0.04	540	2	323	7,169
2-2962	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 450х250мм	м	18,000	3	54,000	0.06	540	3	484.5	16,129
2-2964	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 800х500мм	м	37,200	7	260,400	0.3	540	3	484.5	77,780
2-2964	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 800х250мм	м	37,200	3	111,600	0.13	540	3	484.5	33,334
2-2964	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 800х300мм	м	37,200	3	111,600	0.13	540	3	484.5	33,334
2-2964	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 800х350мм	м	37,200	10	372,000	0.42	540	3	484.5	111,114

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 350х250мм	м	27,000	3	81,000	0.04	540	3	484.5	10,323
2-3269	Зөөлөн холбоос	ш	36,000	2	72,000	0.02	540	2	323	3,823
2-1396	Жаазтай тор	м2	10,080	0.27	2,703	0.00	540	2	323	487
2-2892	Жийргэвч, ф 10,15	ш	200	2	400	0	540	2	323	2
					5,618,330					**455,866**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-1*, 2*

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1350	Сэнстэй сараалж	ш	38,500	2	77,000	0.01	540	2	323	1,384
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.14	280	0	540	2	323	28
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.95	2,370	0.00	540	2	323	187
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	3	86,700	0	540	3	484.5	1
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 150х100мм	ш	10,500	2	21,000	0.02	540	2	323	3,345
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 150х100мм	м	27,000	24	648,000	0.32	540	3	484.5	82,583
2-0584	Зонт 150х100мм	ш	5,600	2	11,200	0.1	540	2	323	16,702
					846,550					**104,231**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-3*

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1350	Сэнстэй сараалж	ш	38,500	2	77,000	0.01	540	2	323	1,384
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.14	280	0	540	2	323	28
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.95	2,370	0.00	540	2	323	187
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	3	86,700	0	540	3	484.5	1
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 150х100мм	ш	10,500	2	21,000	0.02	540	2	323	3,345
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 150х100мм	м	27,000	24	648,000	0.32	540	3	484.5	82,583

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-0584	Зонт 150х100мм	ш	5,600	2	11,200	0.1	540	2	323	16,702
					846,550					**104,231**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-4*

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0189	Сэнс I-4800 м3/цаг, n=3.55квт, н-600ра эрг/мин	ш	0	1	0	0.04	540	2	323	6,140
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.18	359	0	540	2	323	36
1-4545	Эрэг боолт м 8х25	кг	5,200	2.78	14,430	0.00	540	1	248.58	421
1-0060	Боолт	кг	2,500	1.22	3,062	0.00	540	2	323	241
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,846	109.35	311,210	0.12	540	2	323	21,552
2-0584	Агаар сорох зонт 2400х1600мм	ш	1,098,900	1	1,098,900	0.05	540	2	323	8,351
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 600х300мм	м	21,600	27	583,200	0.67	540	3	484.5	174,198
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	5.4	156,060	0	540	3	484.5	1
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 700х400-600х300	ш	50,000	2	100,000	0.00	540	2	323	394
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	1.28	3,200	0.00	540	2	323	252
1-0844	Асбестон утас	кг	2,600	3.57	9,287	0.00	540	2	323	754
2-2992	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 1мм зузаан 600х300мм	ш	12,000	4	48,000	0.05	540	2	323	9,558
2-0584	Зонт 600х300мм	ш	5,600	1	5,600	0.05	540	2	323	8,351
2-1396	Жаазтай тор	м2	10,080	0.17	1,764	0.00	540	2	323	318
					2,335,072					**230,569**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-5*

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0189	Сэнс угсрах.I-370 м3/цаг, n=01,6квт, н-300ра эрг/мин	ш	0	1	0	0.04	540	2	323	6,140
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.07	140	0	540	2	323	14
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.88	2,212	0	540	2	323	174
2-1350	Агаар сорох сараалж р-200	ш	5,500	2	11,000	0.01	540	2	323	1,384

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	2.1	60,690	0	540	3	484.5	1
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 200х150мм	ш	14,000	1	14,000	0.01	540	2	323	1,673
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч ф250-200х150мм	ш	16,000	1	16,000	0.00	540	2	323	197
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	1.28	3,200	0.00	540	2	323	252
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 150х200мм	м	27,000	16	432,000	0.21	540	3	484.5	55,055
2-0584	Зонт 300х200мм	ш	5,600	1	5,600	0.05	540	2	323	8,351
					544,842					**73,241**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-6*

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0189	Сэнс угсрах.I-370 м3/цаг, n=01,6квт, н-300ра эрг/мин	ш	0	1	0	0.04	540	2	323	6,140
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.07	140	0	540	2	323	14
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.94	2,350	0.00	540	2	323	185
2-1350	Агаар сорох сараалж р-200	ш	5,500	2	11,000	0.01	540	2	323	1,384
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	2.1	60,690	0	540	3	484.5	1
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 200х150мм	ш	14,000	4	56,000	0.04	540	2	323	6,691
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч ф250-200х150мм	ш	16,000	1	16,000	0.00	540	2	323	197
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	1.28	3,200	0.00	540	2	323	252
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 150х200мм	м	27,000	17	459,000	0.22	540	3	484.5	58,496
2-0584	Зонт 300х200мм	ш	5,600	1	5,600	0.05	540	2	323	8,351
					613,980					**81,711**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-8*

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1350	Сэнстэй сараалж	ш	38,500	1	38,500	0.00	540	2	323	692
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.07	140	0	540	2	323	14
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.32	790	0	540	2	323	62
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	1.5	43,350	0	540	3	484.5	0
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 150х100мм	ш	10,500	1	10,500	0.01	540	2	323	1,673
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 150х100мм	м	27,000	8	216,000	0.11	540	3	484.5	27,528
2-0584	Зонт 150х100мм	ш	5,600	1	5,600	0.05	540	2	323	8,351
					314,880					**38,321**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-9*

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1350	Сэнстэй сараалж	ш	38,500	1	38,500	0.00	540	2	323	692
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.07	140	0	540	2	323	14
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.4	988	0	540	2	323	78
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	1.5	43,350	0	540	3	484.5	0
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 150х100мм	ш	10,500	1	10,500	0.01	540	2	323	1,673
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 150х100мм	м	27,000	10	270,000	0.13	540	3	484.5	34,410
2-0584	Зонт 150х100мм	ш	5,600	1	5,600	0.05	540	2	323	8,351
					369,078					**45,218**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-7*

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0189	Сэнс I-7000 м3/цаг, n=5квт, н-600ра эрг/мин	ш	0	1	0	0.04	540	2	323	6,140
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.14	285	0	540	2	323	29
1-4545	Эрэг боолт м 8х25	кг	5,200	3.51	18,261	0.00	540	1	248.58	533
1-0060	Боолт	кг	2,500	1.74	4,361	0.00	540	2	323	344

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,846	198.34	564,481	0.22	540	2	323	39,092
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 550x200мм	м	21,600	6	129,600	0.15	540	3	484.5	38,711
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 750x250мм	м	21,600	3	64,800	0.07	540	3	484.5	19,355
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 700x250мм	м	21,600	6	129,600	0.15	540	3	484.5	38,711
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 600x400мм	м	21,600	15	324,000	0.37	540	3	484.5	96,777
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 600x250мм	м	21,600	3	64,800	0.07	540	3	484.5	19,355
2-1350	Агаар оруулах сараалж р-400	ш	10,000	6	60,000	0.02	540	2	323	4,153
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	6	173,400	0	540	3	484.5	2
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 500x250-400x250	ш	26,500	1	26,500	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 550x250-450x200	ш	30,000	1	30,000	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 750x250-700x250	ш	56,000	1	56,000	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 700x250-600x250	ш	50,000	1	50,000	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 600x250-500x250	ш	36,000	1	36,000	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 800x500-600x400	ш	76,000	1	76,000	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 800x300-750x250	ш	76,000	1	76,000	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 800x350-800x300	ш	76,000	1	76,000	0.00	540	2	323	197
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	1.28	3,200	0.00	540	2	323	252
1-0844	Асбестон утас	кг	2,600	6.22	16,180	0.01	540	2	323	1,313
2-2992	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 1мм зузаан 500x250мм	ш	12,000	4	48,000	0.05	540	2	323	9,558
2-2992	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 1мм зузаан 700x250мм	ш	12,000	4	48,000	0.05	540	2	323	9,558
2-2992	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 1мм зузаан 600x400мм	ш	12,000	1	12,000	0.01	540	2	323	2,390
2-2992	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 1мм зузаан 800x300мм	ш	12,000	3	36,000	0.04	540	2	323	7,169

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2962	Дервөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 400х200мм	м	18,000	3	54,000	0.06	540	3	484.5	16,129
2-2964	Дервөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 800х300мм	м	37,200	6	223,200	0.25	540	3	484.5	66,669
2-2964	Дервөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 800х350мм	м	37,200	5	186,000	0.21	540	3	484.5	55,557
2-0584	Зонт 600х400мм	ш	5,600	1	5,600	0.05	540	2	323	8,351
2-1396	Жаазтай тор	м2	10,080	0.32	3,259	0.00	540	2	323	587
					2,595,526					**442,311**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-1*

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.08	163	0	540	2	323	16
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.76	1,890	0	540	2	323	149
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,846	17.08	48,610	0.02	540	2	323	3,366
2-1350	Агаар сорох сараалж р-400х300	ш	18,500	1	18,500	0.00	540	2	323	692
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	4.2	121,380	0	540	3	484.5	1
1-0844	Асбестон утас	кг	2,600	1.47	3,829	0.00	540	2	323	311
2-2962	Дервөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 400х300мм	м	18,000	10	180,000	0.21	540	3	484.5	53,765
2-0584	Зонт 400х300мм	ш	5,600	1	5,600	0.05	540	2	323	8,351
2-1396	Жаазтай тор	м2	10,080	0.05	508	0	540	2	323	92
					380,480					**66,744**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-2*

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.07	140	0	540	2	323	14
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.4	988	0	540	2	323	78
2-1350	Агаар сорох сараалж р-150х100	ш	3,500	1	3,500	0.00	540	2	323	692
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	1.5	43,350	0	540	3	484.5	0

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 150х100мм	м	27,000	10	270,000	0.13	540	3	484.5	34,410
2-0584	Зонт 150х100мм	ш	5,600	1	5,600	0.05	540	2	323	8,351
					323,578					**43,545**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-3*

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.07	140	0	540	2	323	14
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.63	1,580	0	540	2	323	125
2-1350	Агаар сорох сараалж р-250х150	ш	8,000	1	8,000	0.00	540	2	323	692
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	2.4	69,360	0	540	3	484.5	1
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 250х150мм	м	27,000	10	270,000	0.13	540	3	484.5	34,410
2-0584	Зонт 250х150мм	ш	5,600	1	5,600	0.05	540	2	323	8,351
					354,680					**43,592**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-4*

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.07	140	0	540	2	323	14
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.44	1,106	0	540	2	323	87
2-1350	Агаар сорох сараалж р-250х150	ш	8,000	1	8,000	0.00	540	2	323	692
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	2.4	69,360	0	540	3	484.5	1
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 250х150мм	м	27,000	7	189,000	0.09	540	3	484.5	24,087
2-0584	Зонт 250х150мм	ш	5,600	1	5,600	0.05	540	2	323	8,351
					273,206					**33,232**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-11*

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0189	Сэнс угсрах.I-240 м3/цаг, n=01,6квт, н-300ра эрг/мин	ш	0	1	0	0.04	540	2	323	6,140
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.07	140	0	540	2	323	14
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.16	395	0	540	2	323	31
2-1350	Агаар сорох сараалж р-150х100	ш	3,500	2	7,000	0.01	540	2	323	1,384
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	1.25	36,125	0	540	3	484.5	0
2-2989	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 150х100мм	ш	10,500	1	10,500	0.01	540	2	323	1,673
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч ф250-150х100мм	ш	16,000	2	32,000	0.00	540	2	323	394
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	1.28	3,200	0.00	540	2	323	252
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, 150х100мм	м	27,000	4	108,000	0.05	540	3	484.5	13,764
2-0584	Зонт 150х100мм	ш	5,600	1	5,600	0.05	540	2	323	8,351
					202,960					**32,004**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-10*

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0189	Сэнс I-8400 м3/цаг, n=5квт, н-600ра эрг/мин	ш	0	1	0	0.04	540	2	323	6,140
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	67,200	0.00	67	0.00	0	1	1480	0
1-0877	Шөрөг	кг	5,500	4.3	23,650	0.00	540	2	323	848
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	0.95	1,904	0.00	540	2	323	193
1-4545	Эрэг боолт м 8х25	кг	5,200	0.93	4,810	0.00	540	1	248.58	140
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.92	2,299	0.00	540	2	323	181
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,846	223.37	635,722	0.25	540	2	323	44,026
2-1350	Агаар сорох сараалж р350	ш	10,000	10	100,000	0.4	540	2	323	69,210
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 550х250мм	м	21,600	3	64,800	0.07	540	3	484.5	19,355
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 750х250мм	м	21,600	3	64,800	0.07	540	3	484.5	19,355
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 650х250мм	м	21,600	3	64,800	0.07	540	3	484.5	19,355
	Агааржуулалтын хоолойн дулаалга	м2	28,900	6.6	190,740	0	540	3	484.5	2

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 550x250-450x250	ш	30,000	1	30,000	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 450x250-350x250	ш	25,000	1	25,000	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 750x250-650x250	ш	56,000	1	56,000	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 650x250-550x250	ш	42,000	1	42,000	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 800x500-700x400	ш	76,000	1	76,000	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 800x250-750x250	ш	76,000	1	76,000	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 800x300-800x250	ш	76,000	1	76,000	0.00	540	2	323	197
2-1767	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч 800x350-800x300	ш	76,000	1	76,000	0.00	540	2	323	197
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	1.28	3,200	0.00	540	2	323	252
1-0844	Асбестон утас	кг	2,600	5.96	15,505	0.01	540	2	323	1,259
2-2992	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 1мм зузаан 700x400мм	ш	12,000	2	24,000	0.03	540	2	323	4,779
2-2992	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 1мм зузаан 800x350мм	ш	12,000	1	12,000	0.01	540	2	323	2,390
2-2962	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 450x250мм	м	18,000	3	54,000	0.06	540	3	484.5	16,129
2-2964	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 700x400мм	м	37,200	10	372,000	0.42	540	3	484.5	111,114
2-2964	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 800x500мм	м	37,200	15	558,000	0.64	540	3	484.5	166,671
2-2964	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 800x250мм	м	37,200	3	111,600	0.13	540	3	484.5	33,334
2-2964	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 800x300мм	м	37,200	3	111,600	0.13	540	3	484.5	33,334
2-2964	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 800x350мм	м	37,200	3	111,600	0.13	540	3	484.5	33,334
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 1мм зузаан, 350x250мм	м	27,000	3	81,000	0.04	540	3	484.5	10,323

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-0584	Зонт 700х400мм	ш	5,600	1	5,600	0.05	540	2	323	8,351
2-1396	Жаазтай тор	м2	10,080	0.36	3,672	0.00	540	2	323	662
					3,074,369					**602,315**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **189,097,086** **13,715,347**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (YE ШАТААР)

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ /А БЛОК/

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6008	Хоолой тайрах машин	48.38	2,720	131,594
11004	Цахилгаан өрөм	102.3	2,531	258,921
2028	Автокран 5тн	13.02	59,489	774,355
13200	Автомашин	8.28	13,800	114,217
3033	Гагнуурын аппарат	87.51	19,064	1,668,245
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	1.18	2,860	3,386
2077	Гар эргүүлэг 0.5тн	1.5	2,860	4,290
2028	Кран 5тн	0.01	13,700	93
				2,955,101

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.05	59,489	3,223
	Автомашин	0.02	13,800	271
3028	Гагнуурын аппарат	0	19,064	7
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.00	2,860	13
				3,514

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.18	59,489	10,658
	Автомашин	0.07	13,800	920
3028	Гагнуурын аппарат	0.01	19,064	140
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	3.27	2,860	9,362
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.12	2,860	336
				21,417

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.05	59,489	2,729
	Автомашин	0.01	13,800	203
				2,932

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ О

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.64	59,489	38,146
	Автомашин	0.14	13,800	1,937
3028	Гагнуурын аппарат	0.77	19,064	14,686
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	7	2,860	20,025
2077	Гар эргүүлэг 0.5тн	0.92	2,860	2,631
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.27	2,860	781
				78,206

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ О

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.53	59,489	31,536
	Автомашин	0.11	13,800	1,578
3028	Гагнуурын аппарат	0.76	19,064	14,584
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	5.51	2,860	15,764
2077	Гар эргүүлэг 0.5тн	0.92	2,860	2,631
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.21	2,860	615
				66,708

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

2028	Автокран 5тн	0.05	59,489	2,729
	Автомашин	0.01	13,800	203
				2,932

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ О

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.68	59,489	40,158
	Автомашин	0.15	13,800	2,093
3028	Гагнуурын аппарат	0.77	19,064	14,715
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	9.45	2,860	27,014
2077	Гар эргүүлэг 0.5тн	0.92	2,860	2,631
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.31	2,860	899
				87,510

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ О

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.73	59,489	43,549
	Автомашин	0.16	13,800	2,231
3028	Гагнуурын аппарат	0.78	19,064	14,785
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	5.78	2,860	16,545
2077	Гар эргүүлэг 0.5тн	0.92	2,860	2,631
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.35	2,860	989
				80,730

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ О

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.56	59,489	33,115
	Автомашин	0.12	13,800	1,632
3028	Гагнуурын аппарат	0.77	19,064	14,608
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	4.4	2,860	12,573
2077	Гар эргүүлэг 0.5тн	0.92	2,860	2,631
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.22	2,860	631
				65,190

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ О

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.73	59,489	43,549
	Автомашин	0.16	13,800	2,231
3028	Гагнуурын аппарат	0.78	19,064	14,785
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	5.78	2,860	16,545
2077	Гар эргүүлэг 0.5тн	0.92	2,860	2,631
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.35	2,860	989
				80,730

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.2	59,489	11,778
	Автомашин	0.05	13,800	699
3028	Гагнуурын аппарат	0.01	19,064	167
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.11	2,860	305
				12,949

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.16	59,489	9,777
	Автомашин	0.04	13,800	556
3028	Гагнуурын аппарат	0.01	19,064	132

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.08	2,860	241
				10,705

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.15	59,489	8,878
	Автомашин	0.04	13,800	511
3028	Гагнуурын аппарат	0.01	19,064	114
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.07	2,860	209
				9,713

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.16	59,489	9,674
	Автомашин	0.04	13,800	550
3028	Гагнуурын аппарат	0.01	19,064	127
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.08	2,860	232
				10,582

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ Е

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.14	59,489	8,263
	Автомашин	0.03	13,800	456
3028	Гагнуурын аппарат	0.01	19,064	143
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.09	2,860	262
				9,124

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ Е

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.19	59,489	11,172
	Автомашин	0.04	13,800	575
3028	Гагнуурын аппарат	0.01	19,064	160
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.1	2,860	293
				12,200

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ Е

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.17	59,489	9,824
	Автомашин	0.05	13,800	639
3028	Гагнуурын аппарат	0.01	19,064	172
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн.	4.46	2,860.	12,767
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.15	2,860	422
				23,824

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ Е

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.14	59,489	8,102
	Автомашин	0.03	13,800	440
3028	Гагнуурын аппарат	0.01	19,064	143
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.09	2,860	262
				8,948

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ Е

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.15	59,489	8,930
	Автомашин	0.04	13,800	586
3028	Гагнуурын аппарат	0.01	19,064	157
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	4.09	2,860	11,703

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (УЕ ШАТААР)

2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.14	2,860	387
				21,764

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ Е

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.11	59,489	6,732
	Автомашин	0.03	13,800	379
3028	Гагнуурын аппарат	0.01	19,064	114
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.07	2,860	209
				7,434

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ Е

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.21	59,489	12,296
	Автомашин	0.05	13,800	701
3028	Гагнуурын аппарат	0.01	19,064	206
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.13	2,860	377
				13,580

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ Е

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.86	59,489	51,108
	Автомашин	0.25	13,800	3,402
3028	Гагнуурын аппарат	0.05	19,064	881
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	22.92	2,860	65,537
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.76	2,860	2,167
				123,094

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ Е

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.18	59,489	10,917
	Автомашин	0.04	13,800	500
3028	Гагнуурын аппарат	0.01	19,064	137
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.09	2,860	251
				11,805

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ Е

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.21	59,489	12,403
	Автомашин	0.05	13,800	638
3028	Гагнуурын аппарат	0.01	19,064	183
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.12	2,860	335
				13,559

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ Е

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.31	59,489	18,735
	Автомашин	0.08	13,800	1,044
3028	Гагнуурын аппарат	0.01	19,064	275
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.18	2,860	502
				20,556

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ Е

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.08	59,489	4,604
	Автомашин	0.02	13,800	273
3028	Гагнуурын аппарат	0.00	19,064	69
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.04	2,860	126

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (УЕ ШАТААР)

5,071

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ Е

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.08	59,489	5,024
	Автомашин	0.02	13,800	225
3028	Гагнуурын аппарат	0.00	19,064	57
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.04	2,860	105

5,411

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ Е

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.08	59,489	4,856
	Автомашин	0.02	13,800	218
3028	Гагнуурын аппарат	0.00	19,064	53
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.03	2,860	98

5,225

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ Е

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.78	59,489	46,157
	Автомашин	0.23	13,800	3,171
3028	Гагнуурын аппарат	0.04	19,064	755
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	19.64	2,860	56,175
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.65	2,860	1,857

108,116

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ Е

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.05	59,489	3,102
	Автомашин	0.01	13,800	197
3028	Гагнуурын аппарат	0.00	19,064	46
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.03	2,860	84

3,428

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ Е

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.09	59,489	5,272
	Автомашин	0.02	13,800	239
3028	Гагнуурын аппарат	0.00	19,064	61
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.04	2,860	112

5,684

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ Е

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.11	59,489	6,499
	Автомашин	0.03	13,800	435
3028	Гагнуурын аппарат	0.01	19,064	107
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	2.78	2,860	7,944
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.09	2,860	263

15,247

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ Е

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.14	59,489	8,049
	Автомашин	0.03	13,800	350
3028	Гагнуурын аппарат	0.00	19,064	76
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.05	2,860	140

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (YE ШАТААР)

8,615

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ Е

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.53	59,489	31,492
	Автомашин	0.16	13,800	2,270
3028	Гагнуурын аппарат	0.02	19,064	472
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	12.28	2,860	35,109
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.41	2,860	1,161

70,504

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ Е

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.04	59,489	2,202
	Автомашин	0.01	13,800	152
3028	Гагнуурын аппарат	0.00	19,064	29
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.02	2,860	52

2,435

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ Е

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.05	59,489	3,000
	Автомашин	0.01	13,800	194
3028	Гагнуурын аппарат	0.00	19,064	43
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.03	2,860	79

3,315

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ Е

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.16	59,489	9,809
	Автомашин	0.04	13,800	489
3028	Гагнуурын аппарат	0.01	19,064	103
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.07	2,860	188

10,589

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ Е

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.11	59,489	6,509
	Автомашин	0.03	13,800	353
3028	Гагнуурын аппарат	0.00	19,064	76
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.05	2,860	140

7,078

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ Е

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.15	59,489	8,743
	Автомашин	0.04	13,800	498
3028	Гагнуурын аппарат	0.01	19,064	100
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.06	2,860	183

9,524

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ /В БЛОК/

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Цахилгаан өрөм	10.5	2,531	26,576
2028	Автокран 5тн	11.24	59,489	668,495
13200	Автомашин	10.11	13,800	139,564
3033	Гагнуурын аппарат	58.12	19,064	1,107,940
2028	Кран 5тн	0.00	13,700	33

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

1,942,607

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ О

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.59	59,489	35,094
	Автомашин	0.13	13,800	1,730
3028	Гагнуурын аппарат	0.77	19,064	14,640
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	8.58	2,860	24,525
2077	Гар эргүүлэг 0.5тн	0.92	2,860	2,631
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.27	2,860	759

79,380

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.12	59,489	7,005
	Автомашин	0.03	13,800	434
3028	Гагнуурын аппарат	0.01	19,064	103
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.07	2,860	188

7,731

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.11	59,489	6,803
	Автомашин	0.03	13,800	423
3028	Гагнуурын аппарат	0.01	19,064	103
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.07	2,860	188

7,517

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.04	59,489	2,436
	Автомашин	0.01	13,800	163
3028	Гагнуурын аппарат	0.00	19,064	33
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.02	2,860	61

2,693

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.05	59,489	2,903
	Автомашин	0.01	13,800	187
3028	Гагнуурын аппарат	0.00	19,064	40
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.03	2,860	73

3,204

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.04	59,489	2,186
	Автомашин	0.01	13,800	150
3028	Гагнуурын аппарат	0.00	19,064	29
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.02	2,860	52

2,417

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ Е

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.13	59,489	8,002
	Автомашин	0.03	13,800	483
3028	Гагнуурын аппарат	0.01	19,064	126
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.08	2,860	230

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

8,841

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ Е

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.09	59,489	5,604
	Автомашин	0.03	13,800	363
3028	Гагнуурын аппарат	0.00	19,064	80
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.05	2,860	147

6,194

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ Е

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.06	59,489	3,435
	Автомашин	0.02	13,800	212
3028	Гагнуурын аппарат	0.00	19,064	52
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.03	2,860	96

3,796

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ Е

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.12	59,489	7,371
	Автомашин	0.03	13,800	450
3028	Гагнуурын аппарат	0.01	19,064	114
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.07	2,860	209

8,144

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ Е

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.22	59,489	13,308
	Автомашин	0.01	13,800	162
3028	Гагнуурын аппарат	0.5	19,064	9,568
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	1.15	2,860	3,289
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.02	2,860	66

26,392

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ /С БЛОК/

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Цахилгаан өрөм	11.7	2,531	29,613
2028	Автокран 5тн	7.19	59,489	427,656
13200	Автомашин	5.4	13,800	74,528
3033	Гагнуурын аппарат	70.42	19,064	1,342,396
2028	Кран 5тн	0.00	13,700	25

1,874,217

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ О

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	1.05	59,489	62,667
	Автомашин	0.24	13,800	3,247
3028	Гагнуурын аппарат	0.79	19,064	15,047
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	24.58	2,860	70,301
2077	Гар эргүүлэг 0.5тн	0.92	2,860	2,631
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.62	2,860	1,760

155,655

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ О

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	1	59,489	59,238
	Автомашин	0.23	13,800	3,149

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

3028	Гагнуурын аппарат	0.79	19,064	15,062
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	28.43	2,860	81,304
2077	Гар эргүүлэг 0.5тн	0.92	2,860	2,631
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.63	2,860	1,810
				163,194

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.12	59,489	7,371
	Автомашин	0.03	13,800	450
3028	Гагнуурын аппарат	0.01	19,064	114
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.07	2,860	209
				8,144

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.12	59,489	7,371
	Автомашин	0.03	13,800	450
3028	Гагнуурын аппарат	0.01	19,064	114
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.07	2,860	209
				8,144

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.47	59,489	28,195
	Автомашин	0.1	13,800	1,363
3028	Гагнуурын аппарат	0.02	19,064	463
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	15.94	2,860	45,591
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.4	2,860	1,140
				76,752

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.14	59,489	8,095
	Автомашин	0.03	13,800	469
3028	Гагнуурын аппарат	0.01	19,064	107
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.07	2,860	195
				8,866

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.15	59,489	8,748
	Автомашин	0.04	13,800	503
3028	Гагнуурын аппарат	0.01	19,064	113
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.07	2,860	208
				9,572

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.05	59,489	2,686
	Автомашин	0.01	13,800	175
3028	Гагнуурын аппарат	0.00	19,064	38
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.02	2,860	70
				2,969

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.05	59,489	3,186

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

	Автомашин	0.01	13,800	200
3028	Гагнуурын аппарат	0.00	19,064	48
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.03	2,860	87
				3,520

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.9	59,489	53,383
	Автомашин	0.21	13,800	2,930
3028	Гагнуурын аппарат	0.04	19,064	856
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	31.14	2,860	89,067
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.74	2,860	2,106
				148,343

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ Е

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.13	59,489	7,643
	Автомашин	0.04	13,800	509
3028	Гагнуурын аппарат	0.01	19,064	133
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	3.47	2,860	9,930
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.11	2,860	328
				18,544

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ Е

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.05	59,489	3,085
	Автомашин	0.01	13,800	194
3028	Гагнуурын аппарат	0.00	19,064	48
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.03	2,860	87
				3,414

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ Е

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.08	59,489	4,632
	Автомашин	0.02	13,800	274
3028	Гагнуурын аппарат	0.00	19,064	76
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.05	2,860	140
				5,121

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ Е

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.06	59,489	3,433
	Автомашин	0.02	13,800	214
3028	Гагнуурын аппарат	0.00	19,064	53
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.03	2,860	98
				3,798

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.06	59,489	3,476
	Автомашин	0.02	13,800	237
3028	Гагнуурын аппарат	0.00	19,064	19
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.01	2,860	35
				3,767

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	1.02	59,489	60,831

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

	Автомашин	0.25	13,800	3,508
3028	Гагнуурын аппарат	2.1	19,064	40,080
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	39.32	2,860	112,460
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.85	2,860	2,436
				219,315
			НИЙТ ДҮН:	**8,827,299**

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**103,213,500**
2	**Материал**	**81,548,540**
3	**Тээвэр**	**4,118,404**
4	**Машин ашиглалт**	**3,470,152**
	Шууд зардлын дүн	**192,350,597**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /69.9 %/**	**36,859,328**
6	**Ашиг / 15%/**	**34,381,489**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**263,591,413**
7	**НӨАТ 10%**	**26,359,141**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**474,465**
	Дүн	**290,425,019**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**5,271,828**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**2,635,914**
	Дүн	**298,332,762**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**5,271,828**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**303,604,590**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН УЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Цэвэр усны шугамын ажил /А блок/	65,950,926	34,298,268	8,487,686	1,623,936	690,237	12,248,505	8,602,295
2	Бохир усны ажил	55,696,058	15,799,697	26,147,082	3,858	838,373	5,642,345	7,264,703
3	Галын усны шугам	23,823,612	9,016,988	7,166,197	457,018	855,858	3,220,123	3,107,428
4	Дээврийн ус зайлуулах шугам	3,511,514	1,210,713	1,284,398	69,007	57,007	432,366	458,024
5	Цэвэр усны шугамын ажил /В блок/	22,659,819	10,171,970	5,103,136	445,642	350,857	3,632,587	2,955,629
6	Бохир усны ажил	14,562,584	3,621,328	7,472,517	16,708	259,325	1,293,239	1,899,467
7	Дээврийн ус зайлуулах шугам	9,121,575	2,590,622	4,239,573	39,901	136,552	925,156	1,189,771
8	Цэвэр усны шугамын ажил /С блок/	34,351,791	16,456,738	6,422,824	669,603	444,971	5,876,986	4,480,668
9	Бохир усны ажил	28,367,233	8,122,066	13,239,251	7,816	397,496	2,900,531	3,700,074
10	Дээврийн ус зайлуулах шугам	5,546,300	1,925,109	1,985,876	136,664	87,730	687,490	723,430
	НИЙТ ДҮН:	263,591,413	103,213,500	81,548,540	3,470,152	4,118,404	36,859,328	34,381,489

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ /А БЛОК/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20мм	м	400	3.2 / 2	.8 / .62	321.44 / 249.2	9647 / 7974	3100932 / 1987121	5,088,052
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25мм	м	150	3.2 / 2	.8 / .62	120.54 / 93.45	9647 / 7974	1162849 / 745170	1,908,020
16-280-05	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 32мм	м	150	3.2 / 2	.87 / .62	130.89 / 93.6	9647 / 7974	1262696 / 746366	2,009,062
16-280-05	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 40мм	м	170	3.2 / 2	.87 / .62	148.34 / 106.08	9647 / 7974	1431055 / 845882	2,276,937
16-280-06	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 50 мм	м	80	3.2 / 2	.87 / .7	69.81 / 55.84	9647 / 7974	673438 / 445268	1,118,706
16-210-04	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	950	3.9 / 2	.16 /	151.05 /	10471 / 7974	1581645 /	1,581,645
16-110-04	Булангийн хуванцар хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	140	3.6 / 2	1.49 / .02	208.66 / 2.94	10118 / 7974	2111181 / 23444	2,134,625
16-110-04	Салбар шугамын хуванцар хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	12	3.6 / 2	1.49 / .02	17.88 / .25	10118 / 7974	180958 / 2009	182,968
16-110-04	Хаалт ф20мм	ш	10	3.6 / 2	1.49 / .02	14.9 / .21	10118 / 7974	150799 / 1675	152,473
16-110-04	Хаалт ф25мм	ш	10	3.6 / 2	1.49 / .02	14.9 / .21	10118 / 7974	150799 / 1675	152,473
16-110-05	Хаалт ф32мм	ш	4	3.6 / 2	1.52 / .03	6.07 / .13	10118 / 7974	61445 / 1053	62,497
16-110-06	Хаалт ф40мм	ш	10	3.6 / 2	1.56 / .04	15.59 / .41	10118 / 7974	157780 / 3269	161,049
16-110-07	Хаалт ф50мм	ш	2	3.6 / 2	1.7 / .07	3.41 / .14	10118 / 7974	34474 / 1148	35,622
19-100-04	300x300 сараажин хаалт хийх угсрах	ш	20	3.3 / 2	2.54 / .07	50.72 / 1.44	9765 / 7974	495261 / 11483	506,744
19-100-04	400x400 сараажин хаалт хийх угсрах	ш	6	3.3 / 2	2.54 / .07	15.22 / .43	9765 / 7974	148578 / 3445	152,023

Нийт Хүн/цаг: 1289.43 / 604.34	*Үндсэн цалин:*	17,522,897
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	2,978,893
	Нэмэгдэл цалин 37% :	6,483,472
	Нийт цалин:	26,985,262
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3,643,010
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,669,996
	Ажиллах хүчний зардал:	**34,298,268**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЛЫН УСНЫ ШУГАМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-150-04	Галын кран тавих	ком	12	3.6 / 2	3.45 / .15	41.43 / 1.8	10118 / 7974	419201 / 14353	433,554
16-150-05	Услах кран голч d=25мм тавих	ком	2	4.0 / 2	.44 / .01	.89 / .01	10589 / 7974	9380 / 80	9,459
16-072-05	Цайрдсан ган хоолой D=32мм голчтой угсрах	м	3	3.6 / 2	.56 / .02	1.69 / .07	10118 / 7974	17062 / 574	17,636
16-072-06	Цайрдсан ган хоолой D=50мм голчтой угсрах	м	70	3.6 / 2	.65 / .03	45.5 / 2.17	10118 / 7974	460369 / 17304	477,673
16-072-07	Цайрдсан ган хоолой D=70мм голчтой угсрах	м	70	3.6 / 2	.77 / .04	54.21 / 3.08	10118 / 7974	548547 / 24560	573,107
16-240-05	Яндангийн голч-32мм /бэлдэц бэлтгэх/	м	3	3.5 / 2	1.33 / .22	3.99 / .65	10000 / 7974	39927 / 5167	45,094
16-240-06	Яндангийн голч-50мм /бэлдэц бэлтгэх/	м	70	3.5 / 2	1.61 / .22	112.66 / 15.12	10000 / 7974	1126650 / 120567	1,247,217
16-210-06	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-150мм	м	143	3.9 / 2	.16 /	22.74 /	10471 / 7974	238079 /	238,079
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	35.63	3.8 / 2	.51 / .01	18.14 / .35	10353 / 7974	187759 / 2756	190,514
24-100-11	Хамгаалалтын материалаар гадаргууг ороох	м2	89.6	3.0 / 2	.16 / .00	13.93 / .12	9412 / 7974	131136 / 929	132,064
18-060-04	Халуун усны эргэлтийн насос 0.5м3/ц, H=7м суурилуулах	ш	2	3.5 / 2	18.4 / .59	36.79 / 1.18	10000 / 7974	367916 / 9441	377,357
16-110-04	Хаалт ф25мм	ш	7	3.6 / 2	1.49 / .02	10.43 / .15	10118 / 7974	105559 / 1172	106,731
18-090-04	Хог шүүгч ф25мм тавих	ш	2	3.6 / 2	5 / .24	10.01 / .48	10118 / 7974	101255 / 3828	105,082
16-140-05	Үл буцах хаалт голч d=25мм тавих	ш	2	3.6 / 2	1.69 / .07	3.39 / .15	10118 / 7974	34266 / 1180	35,446
18-090-04	Хог шүүгч ф70мм тавих	ш	1	3.6 / 2	5 / .24	5 / .24	10118 / 7974	50627 / 1914	52,541
16-140-05	Аваарийн хаалт голч d=25мм тавих /ус халаагч/	ш	2	3.6 / 2	1.69 / .07	3.39 / .15	10118 / 7974	34266 / 1180	35,446
18-020-04	1000л ус халаагч суурилуулах	ш	2	3.9 / 2	16.1 / 2.29	32.2 / 4.59	10471 / 7974	337143 / 36569	373,712
16-160-05	Ус юүлэх хаалт d=32мм тавих	ш	1	3.8 / 2	2.49 / .01	2.49 / .01	10353 / 7974	25806 / 56	25,862
16-170-04	Ус хэмжигч ф50мм угсрах	ш	1	3.8 / 2	10.36 / 1.01	10.36 / 1.01	10353 / 7974	107244 / 8086	115,329
18-140-05	Манометр	ш	3	4.0 / 2	.45 / .02	1.36 / .06	10589 / 7974	14397 / 455	14,851

Нийт Хүн/цаг: 430.6 / 31.37	*Үндсэн цалин:*	4,606,756
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	783,149
	Нэмэгдэл цалин 37% :	1,704,500
	Нийт цалин:	7,094,405
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	957,745
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	964,839
	Ажиллах хүчний зардал:	**9,016,988**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	200	4.0 / 2	.94 / .00	187.2 / .28	10589 / 7974	1982261 / 2265	1,984,525
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	200	4.0 / 2	.87 / .01	173.66 / 1.04	10589 / 7974	1838886 / 8293	1,847,179
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах ф50мм	м2	7.85	3.8 / 2	.51 / .01	4 / .08	10353 / 7974	41367 / 607	41,974
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах ф100мм	м2	18.84	3.8 / 2	.51 / .01	9.59 / .18	10353 / 7974	99281 / 1457	100,738
17-010-10	Цэвэрлэгээ ф50мм	1ш	3	4.0 / 2	.78 / .01	2.35 / .04	10589 / 7974	24867 / 359	25,226
17-010-11	Цэвэрлэгээ ф100мм	1ш	25	4.0 / 2	2.88 / .11	72.1 / 2.73	10589 / 7974	763467 / 21729	785,196
17-010-10	Шалгах таг ф50мм	1ш	8	4.0 / 2	.78 / .01	6.26 / .12	10589 / 7974	66313 / 957	67,269
17-010-11	Шалгах таг ф100мм	1ш	4	4.0 / 2	2.88 / .11	11.54 / .44	10589 / 7974	122155 / 3477	125,631
19-140-04	Салхивчийн малгай ф50мм	ш	6	3.0 / 2	4.55 / .11	27.32 / .64	9412 / 7974	257094 / 5071	262,166
19-140-04	Салхивчийн малгай ф100мм	ш	2	3.0 / 2	4.55 / .11	9.11 / .21	9412 / 7974	85698 / 1690	87,389
17-010-06	Хүүхдийн угаагуур /холигч, уян холбоос, сифоны хамт/	1ш	7	4.0 / 2	2.38 / .14	16.66 / .97	10589 / 7974	176361 / 7759	184,120
17-010-06	Угаагуур /холигч, уян холбоос, сифоны хамт/	1ш	33	4.0 / 2	2.38 / .14	78.52 / 4.59	10589 / 7974	831415 / 36577	867,992
17-040-04	Хүүхдийн суултуур /уян холбоос, сифоны хамт/	ком	7	4.0 / 2	5.05 / .36	35.33 / 2.55	10589 / 7974	374099 / 20318	394,417
17-040-04	Суултуур /уян холбоос, сифоны хамт/	ком	20	4.0 / 2	5.05 / .36	100.94 / 7.28	10589 / 7974	1068854 / 58051	1,126,904
17-050-04	Хүүхдийн хөтөвч /уян холбоос, сифоны хамт/	1ш	2	4.0 / 2	2.11 / .07	4.22 / .15	10589 / 7974	44717 / 1171	45,888
17-050-04	Хөтөвч /уян холбоос, сифоны хамт/	1ш	4	4.0 / 2	2.11 / .07	8.45 / .29	10589 / 7974	89435 / 2341	91,776
17-010-10	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	4	4.0 / 2	.78 / .01	3.13 / .06	10589 / 7974	33156 / 478	33,635

Нийт Хүн/цаг: 750.35 / 21.65 *Үндсэн цалин:* 8,072,025

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,372,244

Нэмэгдэл цалин 37% : 2,986,649

Нийт цалин: 12,430,918

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,678,174

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,690,605

Ажиллах хүчний зардал: **15,799,697**

ДЭЭВРИЙН УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-270-06	Хуванцар хоолой d-120	м	60	4.0 / 2	.79 / .01	47.4 / .65	10589 / 7974	501919 / 5215	507,134
16-160-07	Ус юүлэх d=120мм тавих	ш	4	3.7 / 2	2.7 / .03	10.79 / .12	10236 / 7974	110491 / 925	111,416

Нийт Хүн/цаг: 58.19 / .77 *Үндсэн цалин:*	618,550
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	105,154
Нэмэгдэл цалин 37% :	228,864
Нийт цалин:	952,567
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	128,597
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	129,549
Ажиллах хүчний зардал:	**1,210,713**

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ /В БЛОК/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20мм	м	100	3.2 / 2	.8 / .62	80.36 / 62.3	9647 / 7974	775233 / 496780	1,272,013
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25мм	м	40	3.2 / 2	.8 / .62	32.14 / 24.92	9647 / 7974	310093 / 198712	508,805
16-280-05	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 32мм	м	50	3.2 / 2	.87 / .62	43.63 / 31.2	9647 / 7974	420899 / 248789	669,687
16-210-04	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	190	3.9 / 2	.16 /	30.21 /	10471 / 7974	316329 /	316,329
16-110-04	Булангийн хуванцар хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	40	3.6 / 2	1.49 / .02	59.62 / .84	10118 / 7974	603195 / 6698	609,893
16-110-04	Салбар шугамын хуванцар хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.49 / .02	5.96 / .08	10118 / 7974	60319 / 670	60,989
16-072-06	Цайрдсан ган хоолой D=50мм голчтой угсрах	м	40	3.6 / 2	.65 / .03	26 / 1.24	10118 / 7974	263068 / 9888	272,956
16-072-07	Цайрдсан ган хоолой D=70мм голчтой угсрах	м	50	3.6 / 2	.77 / .04	38.73 / 2.2	10118 / 7974	391820 / 17543	409,362
16-240-06	Яндангийн голч-50мм /бэлдэц бэлтгэх/	м	40	3.5 / 2	1.61 / .22	64.38 / 8.64	10000 / 7974	643800 / 68895	712,695
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	17.27	3.8 / 2	.51 / .01	8.79 / .17	10353 / 7974	91007 / 1336	92,343
24-100-11	Хамгаалалтын материалаар гадаргууг ороох	м2	45.53	3.0 / 2	.16 / .00	7.08 / .06	9412 / 7974	66636 / 472	67,108
16-150-04	Галын кран тавих	ком	4	3.6 / 2	3.45 / .15	13.81 / .6	10118 / 7974	139734 / 4784	144,518
16-150-05	Услах кран голч d=25мм тавих	ком	2	4.0 / 2	.44 / .01	.89 / .01	10589 / 7974	9380 / 80	9,459
19-100-04	400x400 сараажин хаалт хийх угсрах	ш	2	3.3 / 2	2.54 / .07	5.07 / .14	9765 / 7974	49526 / 1148	50,674

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 416.66 / 132.4	*Үндсэн цалин:*	5,196,833
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	883,462
	Нэмэгдэл цалин 37% :	1,922,828
	Нийт цалин:	8,003,123
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,080,422
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,088,425
	Ажиллах хүчний зардал:	**10,171,970**

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	40	4.0 / 2	.94 / .00	37.44 / .06	10589 / 7974	396452 / 453	396,905
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	60	4.0 / 2	.87 / .01	52.1 / .31	10589 / 7974	551666 / 2488	554,154
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах ф100мм	м2	9.42	3.8 / 2	.51 / .01	4.79 / .09	10353 / 7974	49640 / 729	50,369
17-010-11	Цэвэрлэгээ ф100мм	1ш	6	4.0 / 2	2.88 / .11	17.3 / .65	10589 / 7974	183232 / 5215	188,447
17-010-11	Шалгах таг ф100мм	1ш	1	4.0 / 2	2.88 / .11	2.88 / .11	10589 / 7974	30539 / 869	31,408
19-140-04	Салхивчийн малгай ф100мм	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	9412 / 7974	42849 / 845	43,694
17-010-06	Угаагуур /холигч, уян холбоос, сифоны хамт/	1ш	7	4.0 / 2	2.38 / .14	16.66 / .97	10589 / 7974	176361 / 7759	184,120
17-040-04	Суултуур /уян холбоос, сифоны хамт/	ком	4	4.0 / 2	5.05 / .36	20.19 / 1.46	10589 / 7974	213771 / 11610	225,381
17-010-09	Душ /шүршүүртэй холигчийн хамт/ тавих	1ш	6	3.9 / 2	2.13 / .39	12.79 / 2.35	10471 / 7974	133951 / 18755	152,706
17-050-04	Хөтөвч /уян холбоос, сифоны хамт/	1ш	1	4.0 / 2	2.11 / .07	2.11 / .07	10589 / 7974	22359 / 585	22,944

Нийт Хүн/цаг: 170.82 / 6.18	*Үндсэн цалин:*	1,850,127
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	314,522
	Нэмэгдэл цалин 37% :	684,547
	Нийт цалин:	2,849,196
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	384,641
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	387,491
	Ажиллах хүчний зардал:	**3,621,328**

ДЭЭВРИЙН УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-06	Хуванцар хоолой d-120	м	80	4.0 / 2	.79 / .01	63.2 / .87	10589 / 7974	669225 / 6953	676,178
16-270-06	Хуванцар хоолой d-150	м	70	4.0 / 2	.79 / .01	55.3 / .76	10589 / 7974	585572 / 6084	591,656
16-160-07	Ус юүлэх d=120мм тавих	ш	2	3.7 / 2	2.7 / .03	5.4 / .06	10236 / 7974	55246 / 462	55,708

Нийт Хүн/цаг: 123.9 / 1.69 *Үндсэн цалин:*	1,323,542
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	225,002
Нэмэгдэл цалин 37% :	489,711
Нийт цалин:	2,038,255
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	275,164
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	277,203
Ажиллах хүчний зардал:	**2,590,622**

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ /С БЛОК/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20мм	м	120	3.2 / 2	.8 / .62	96.43 / 74.76	9647 / 7974	930280 / 596136	1,526,416
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25мм	м	100	3.2 / 2	.8 / .62	80.36 / 62.3	9647 / 7974	775233 / 496780	1,272,013
16-280-05	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 32мм	м	110	3.2 / 2	.87 / .62	95.99 / 68.64	9647 / 7974	925977 / 547335	1,473,312
16-280-05	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 40мм	м	40	3.2 / 2	.87 / .62	34.9 / 24.96	9647 / 7974	336719 / 199031	535,750
16-210-04	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	370	3.9 / 2	.16 /	58.83 /	10471 / 7974	616009 /	616,009
16-110-04	Булангийн хуванцар хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	50	3.6 / 2	1.49 / .02	74.52 / 1.05	10118 / 7974	753993 / 8373	762,366
16-110-04	Салбар шугамын хуванцар хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	8	3.6 / 2	1.49 / .02	11.92 / .17	10118 / 7974	120639 / 1340	121,979
16-072-06	Цайрдсан ган хоолой D=50мм голчтой угсрах	м	50	3.6 / 2	.65 / .03	32.5 / 1.55	10118 / 7974	328835 / 12360	341,195
16-072-07	Цайрдсан ган хоолой D=70мм голчтой угсрах	м	25	3.6 / 2	.77 / .04	19.36 / 1.1	10118 / 7974	195910 / 8771	204,681
16-240-06	Яндангийн голч-50мм /бэлдэц бэлтгэх/	м	50	3.5 / 2	1.61 / .22	80.47 / 10.8	10000 / 7974	804750 / 86119	890,869
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй	м2	13.34	3.8 / 2	.51 / .01	6.79 / .13	10353 / 7974	70297 / 1032	71,329

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	хавтангаар бүрэх								
24-100-11	Хамгаалалтын материалаар гадаргууг ороох	м2	36.9	3.0 / 2	.16 / .00	5.74 / .05	9412 / 7974	54006 / 383	54,388
16-150-04	Галын кран тавих	ком	6	3.6 / 2	3.45 / .15	20.72 / .9	10118 / 7974	209600 / 7177	216,777
16-150-05	Услах кран голч d=25мм тавих	ком	2	4.0 / 2	.44 / .01	.89 / .01	10589 / 7974	9380 / 80	9,459
19-100-04	300х300 сараажин хаалт хийх угсрах	ш	5	3.3 / 2	2.54 / .07	12.68 / .36	9765 / 7974	123815 / 2871	126,686
16-110-04	Хаалт ф20мм	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	10118 / 7974	30160 / 335	30,495
16-110-04	Хаалт ф25мм	ш	6	3.6 / 2	1.49 / .02	8.94 / .13	10118 / 7974	90479 / 1005	91,484
16-110-05	Хаалт ф32мм	ш	4	3.6 / 2	1.52 / .03	6.07 / .13	10118 / 7974	61445 / 1053	62,497

Нийт Хүн/цаг: 650.1 / 247.08 *Үндсэн цалин:*	8,407,705
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,429,310
Нэмэгдэл цалин 37% :	3,110,851
Нийт цалин:	12,947,866
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,747,962
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,760,910
Ажиллах хүчний зардал:	**16,456,738**

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	10	4.0 / 2	.94 / .00	9.36 / .01	10589 / 7974	99113 / 113	99,226
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	250	4.0 / 2	.87 / .01	217.07 / 1.3	10589 / 7974	2298607 / 10366	2,308,973
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах ф100мм	м2	31.4	3.8 / 2	.51 / .01	15.98 / .3	10353 / 7974	165468 / 2429	167,897
17-010-11	Цэвэрлэгээ ф100мм	1ш	15	4.0 / 2	2.88 / .11	43.26 / 1.64	10589 / 7974	458080 / 13037	471,118
17-010-11	Шалгах таг ф100мм	1ш	4	4.0 / 2	2.88 / .11	11.54 / .44	10589 / 7974	122155 / 3477	125,631
19-140-04	Салхивчийн малгай ф100мм	ш	4	3.0 / 2	4.55 / .11	18.21 / .42	9412 / 7974	171396 / 3381	174,777
17-010-06	Угаагуур /холигч, уян холбоос, сифоны хамт/	1ш	9	4.0 / 2	2.38 / .14	21.41 / 1.25	10589 / 7974	226750 / 9975	236,725
17-010-06	Хүүхдийн угаагуур /холигч, уян холбоос, сифоны хамт/	1ш	6	4.0 / 2	2.38 / .14	14.28 / .83	10589 / 7974	151166 / 6650	157,817
17-040-04	Суултуур /уян холбоос, сифоны хамт/	ком	4	4.0 / 2	5.05 / .36	20.19 / 1.46	10589 / 7974	213771 / 11610	225,381
17-010-09	Душ /шүршүүртэй холигчийн хамт/ тавих	1ш	1	3.9 / 2	2.13 / .39	2.13 / .39	10471 / 7974	22325 / 3126	25,451
17-060-07	Тосгуур /уян холбоос, сифоны хамт/	1ш	7	4.0 / 2	2.09 / .03	14.64 / .2	10589 / 7974	154984 / 1563	156,547

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 388.07 / 8.24 *Үндсэн цалин:* 4,149,543

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 705,422

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,535,331

Нийт цалин: 6,390,296

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 862,690

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 869,080

Ажиллах хүчний зардал: **8,122,066**

ДЭЭВРИЙН УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-06	Хуванцар хоолой d-120	м	90	4.0 / 2	.79 / .01	71.1 / .98	10589 / 7974	752878 / 7822	760,700
16-160-07	Ус юүлэх d=120мм тавих	ш	8	3.7 / 2	2.7 / .03	21.59 / .23	10236 / 7974	220983 / 1850	222,833

Нийт Хүн/цаг: 92.69 / 1.21 *Үндсэн цалин:* 983,533

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 167,201

Нэмэгдэл цалин 37% : 363,907

Нийт цалин: 1,514,641

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 204,477

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 205,991

Ажиллах хүчний зардал: **1,925,109**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: ***4370.81 / 1054.94*** **Бүгд цалин:**	***52,731,513***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**8,964,357**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**19,510,660**
Нийт цалин:	**81,206,530**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**10,962,882**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**11,044,088**
Ажиллах хүчний зардал:	**103,213,500**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ /А БЛОК/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0100	Салбар шугамын хуванцар хаалт голч d=25мм	ш	3,400	12	40,800	0.05	540	2	323	8,433
1-4271	Ус	м3	1,000	9.6	9,600	9.6	1	1	1480	14,208
2-0101	Таслах хаалт ф32мм	ш	4,350	4	17,400	0.02	540	2	323	4,348
1-0129	Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм	ш	200	1100	220,000	0.00	540	2	323	347
2-0100	Хаалт ф25мм	ш	3,400	10	34,000	0.04	540	2	323	7,028
2-0100	Хаалт ф20мм	ш	3,400	10	34,000	0.04	540	2	323	7,028
2-0480	Хаалт ф50мм	ш	126,500	2	253,000	0.05	540	2	323	8,088
2-0102	Хаалт ф40мм	ш	5,440	10	54,400	0.09	540	2	323	15,027
2-1350	Хаалттай сараалж 400х400мм	ш	8,400	6	50,400	0.24	540	2	323	41,526
2-1350	Хаалттай сараалж 300х300мм	ш	8,000	20	160,000	0.79	540	2	323	138,420
2-3039	Фланц ф-32	ш	4,500	8	36,000	0.15	540	2	323	26,676
2-3038	Фланц ф-25	ш	6,164	344	2,120,416	0.49	540	2	323	84,943
2-3040	Фланц ф-40	ш	3,500	20	70,000	0.05	540	2	323	8,273
2-3025	Фланц 125мм	ш	6,480	1.33	8,640	0.01	540	2	323	1,520
2-1470	Ф80мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	2,400	80	192,000	0.06	540	3	484.5	16,744
	Ф32 мм хуванцар холбох хэрэгсэл	ш	3,000	37.5	112,500	0	540	2	323	19
1-4376	Ф32 мм хомутан бэхэлгээ	ш	954	150	143,100	0.00	540	2	323	237
2-1470	Ф32 мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	2,400	150	360,000	0.12	540	3	484.5	31,396
	Ф25 мм хуванцар холбох хэрэгсэл	ш	3,000	97.5	292,500	0	540	2	323	48
2-1470	Ф25 мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	2,400	150	360,000	0.12	540	3	484.5	31,396
	Ф20 мм хуванцар холбох хэрэгсэл	ш	3,000	330	990,000	0	540	2	323	163
2-1470	Ф20 мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	2,400	400	960,000	0.32	540	3	484.5	83,722
	Ф50 мм хуванцар холбох хэрэгсэл	ш	3,000	12	36,000	0	540	2	323	6
	Ф50 мм хомутан бэхэлгээ	ш	100	80	8,000	0	540	2	323	142
	Ф40 мм хуванцар холбох хэрэгсэл	ш	3,000	45.33	136,000	0	540	2	323	22
1-4376	Ф40 мм хомутан бэхэлгээ	ш	954	170	162,180	0.00	540	2	323	268
2-1470	Ф40 мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	2,400	170	408,000	0.14	540	3	484.5	35,582
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	110,000	0.00	286	0.01	0	1	1480	0
1-0877	Шороо	кг	550	11.18	6,149	0.01	540	2	323	2,204
1-0879	Электрод э-42	кг	2,600	25.83	67,163	0.03	540	2	323	5,227

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4559	Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50	кг	2,500	4.56	11,400	0.01	540	1	248.58	692
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	5,200	12	62,400	0.01	540	1	248.58	1,820
1-4565	Башмакны эрэг боолт 14х2,0	кг	5,200	99.76	518,752	0.11	540	1	248.58	15,132
2-0100	Булангийн хуванцар хаалт голч d=20мм	ш	3,400	140	476,000	0.56	540	2	323	98,391
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	4	2,200	0.00	540	1	248.58	607
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	200	20	4,000	0	540	2	323	63
2-2894	Жийргэвч, ф 32мм	ш	200	8	1,600	0	540	2	323	20
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	200	344	68,800	0.00	540	2	323	475
					8,487,686					**690,237**

ГАЛЫН УСНЫ ШУГАМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0550	Резин жийргэвч д=50	кг	2,000	0.3	600	0	540	2	323	68
1-0550	Резин жийрэг	кг	1,400	0.31	440	0	540	2	323	71
1-4271	Ус	м3	1,000	31.54	31,539	31.54	1	1	1480	46,677
2-1437	Ус хэмжигч ф50мм	ш	138,570	1	138,570	0.01	540	2	323	1,781
Т/Т	Ус халаагч 1000л	иж	0	2	0	1.23	540	3	484.5	322,255
2-1085	Ус юүлэх кран ф 15мм	ш	2,500	1	2,500	0.00	540	2	323	220
2-0113	Услах кран голч d=25мм	ш	2,100	2	4,200	0.00	540	2	323	549
2-2637	Угольник ф-50 мм	ш	1,500	12	18,000	0.01	540	2	323	2,374
2-1305	Тулгуур	ш	4,800	10.4	49,920	0.05	540	2	323	8,199
1-0375	Таар хамгаалалтын материал	м2	800	94.08	75,264	0.11	540	2	323	19,691
1-0343	Тос	кг	500	0.2	100	0	540	2	323	44
1-0343	Тос хф-12-16	кг	1,200	0.2	240	0	540	2	323	44
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5,000	1.01	5,065	0.00	540	2	323	228
2-0466	Хог шүүгч ф25мм	ш	65,000	2	130,000	0.01	540	2	323	2,512
2-0466	Хог шүүгч ф70мм	ш	111,357	1	111,357	0.01	540	2	323	1,256
2-1375	Хоолой д-25мм (шланк)	м	2,000	140	280,000	0.21	540	2	323	36,384
1-1015	Хоолойн дулаалга ф 25	м2	6,500	35.63	231,595	0.04	540	3	484.5	11,000
2-0100	Хаалт ф25мм	ш	3,400	7	23,800	0.03	540	2	323	4,920
Т/Т	Халуун усны эргэлтийн насос 0.5м3/ц, н=7м	ш	0	2	0	0.26	540	2	323	44,652

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	1.29	25,900	0.01	540	3	484.5	2,663
2-3021	Фланц 50мм	ш	4,000	6	24,000	0.01	540	2	323	2,609
2-3022	Фланц 70мм	ш	14,383	4	57,532	0.01	540	2	323	2,364
2-3038	Фланц ф-25	ш	6,164	14	86,296	0.02	540	2	323	3,457
2-3020	Фланц ф-50	ш	3,500	10	35,000	0.03	540	2	323	5,445
2-3021	Фланц 100мм	ш	5,000	2	10,000	0.00	540	2	323	870
2-1462	Цайрдсан ган хоолой ф 50мм	м	14,648	70.7	1,035,614	0.35	540	3	484.5	90,267
2-1461	Цайрдсан ган хоолой ф32	м	10,017	3	30,051	0.01	540	3	484.5	3,375
2-1463	Цайрдсан ган хоолой d=70мм	м	21,384	70	1,496,880	0.5	540	3	484.5	131,862
2-2647	Шилжвэр д-50*70мм	ш	12,000	2	24,000	0.00	540	2	323	453
1-0879	Электрод э-42	кг	2,600	5.84	15,184	0.01	540	2	323	1,182
1-0878	Электрод э-50	кг	4,666	0.78	3,630	0	540	2	323	157
1-4559	Эрэг боолт	кг	2,500	1.2	3,000	0.00	540	1	248.58	182
1-4559	Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50	кг	2,500	3.6	9,000	0.00	540	1	248.58	546
1-4560	Эрэг боолт м 14х65мм, м 16х60	кг	5,200	10.71	55,692	0.01	540	1	248.58	1,625
2-0101	Юүлэх хаалт ф32мм	ш	4,350	1	4,350	0.01	540	2	323	1,087
1-4565	Башмакны эрэг боолт 14х2,0	кг	5,200	4.06	21,112	0.00	540	1	248.58	616
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	1,200	11.83	14,195	0.01	540	1	248.58	1,588
1-0866	Бэхэлгээний шураг	кг	500	0.48	240	0	540	2	323	95
2-0893	Аваарийн хаалт голч d=25мм	ш	37,108	2	74,216	0.02	540	2	323	3,516
1-0062	Анкерын боолт	кг	5,560	4.4	24,464	0.00	540	2	323	867
1-3943	Ацетилен	м3	4,500	0.73	3,267	0	540	1	248.58	78
1-0006	Асбест /долгионт/	кг	1,600	9.36	14,976	0.01	540	2	323	2,106
1-0035	Асбестоцемент /шавардлага болон тусгаарлалтын/	кг	1,600	0.24	384	0	540	2	323	44
1-0009	Асбестон картон	кг	1,800	9.26	16,668	0.01	540	2	323	2,084
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	550	0.42	231	0	540	1	248.58	56
2-1375	Галын хоолой д-50мм (шланк)	м	2,000	240	480,000	0.36	540	2	323	62,373
2-0458	Галын хоолойны толгой	ш	5,000	24	120,000	0.01	540	2	323	2,227
2-0461	Галын хоолойны муфттэй толгой гм-50	ш	10,000	12	120,000	0.00	540	2	323	835
2-1434	Галын хошуу ф16мм	ш	50,000	12	600,000	0.02	540	2	323	3,313
1-4377	Галын шүүгээ	ш	65,000	12	780,000	0.32	20	2	389.2	2,503
2-0038	Галын вентиль	ш	35,000	12	420,000	0.05	540	2	323	8,611
2-2337	Ган яндан, 50х3,5	м	21,435	1.37	29,366	0.01	540	3	484.5	1,570

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2332	Ган яндан, 15х2,8	м	5,875	0.21	1,234	0	540	3	484.5	70
2-1796	Ган отвод ф50	ш	3,200	42	134,400	0.02	540	2	323	3,397
2-1796	Ган отвод ф70	ш	3,200	21	67,200	0.01	540	2	323	1,698
2-1799	Гуравлагч, 50	ш	4,006	0.24	953	0	540	2	323	65
2-1794	Гуравлагч, 15	кг	0	1	0	0	540	2	323	0
1-0419	Давирхайтай олс	кг	7,500	0.07	525	0	540	2	323	13
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	0.6	330	0	540	1	248.58	91
1-1368	Зэс утас	кг	1,500	1.2	1,800	0.00	540	2	323	222
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	200	4	800	0	540	2	323	13
2-2896	Жийргэвч ф 70 мм	ш	280	4	1,120	0	540	2	323	22
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	200	14	2,800	0	540	2	323	19
2-1155	Манометр	иж	38,077	3	114,231	0.02	540	2	323	2,727
2-1152	Манометр, обм 1-100	ш	25,962	1	25,962	0.00	540	2	323	392
1-0410	Маажин	кг	1,500	0.07	108	0	540	2	323	16
1-0087	Олс	кг	7,000	0.3	2,081	0	540	2	323	53
2-0893	Үл буцах хаалт голч d=25мм	ш	37,108	2	74,216	0.02	540	2	323	3,516
					7,166,197					**855,858**

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1530	Суултуур /уян холбоос, сифоны хамт/	ком	397,856	20	7,957,120	0.8	540	2	323	138,664
2-0584	Салхивчийн малгай ф100мм	ш	10,729	2	21,458	0.1	540	2	323	16,702
2-0584	Салхивчийн малгай ф50мм	ш	7,789	6	46,734	0.29	540	2	323	50,107
1-0550	Резин жийргэвч	кг	1,200	4.86	5,832	0.01	540	2	323	1,094
2-1524	Угаагуур /холигч, уян холбоос, сифоны хамт/	иж	177,225	33	5,848,425	1.12	540	2	323	195,279
2-1136	Холбох хэрэгслэлүүд ф100	ш	4,500	180.8	813,600	0.5	540	2	323	86,406
2-1136	Холбох хэрэгслэлүүд ф50	ш	2,500	84	210,000	0.23	540	2	323	40,145
2-1312	Хөтөвч /уян холбоос, сифоны хамт/	иж	121,757	4	487,028	0.06	540	2	323	10,800
2-1530	Хүүхдийн суултуур /уян холбоос, сифоны хамт/	ком	223,780	7	1,566,460	0.28	540	2	323	48,532
2-1524	Хүүхдийн угаагуур /холигч, уян холбоос, сифоны хамт/	иж	64,411	7	450,877	0.24	540	2	323	41,423
2-1312	Хүүхдийн хөтөвч /уян холбоос, сифоны хамт/	иж	100,315	2	200,630	0.03	540	2	323	5,400

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1447	Цэвэрлэгээ ф100мм	ш	35,000	25	875,000	0.18	540	2	323	31,657
2-1447	Цэвэрлэгээ ф50мм	ш	10,000	3	30,000	0.02	540	2	323	3,799
2-1447	Ширмэн трап	ш	10,000	4	40,000	0.03	540	2	323	5,065
2-1447	Шалгах таг ф100мм	ш	35,000	4	140,000	0.03	540	2	323	5,065
2-1447	Шалгах таг ф50мм	ш	10,000	8	80,000	0.06	540	2	323	10,130
1-0879	Электрод э-42	кг	2,600	0.56	1,456	0	540	2	323	113
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	1,200	8.86	10,633	0.01	540	1	248.58	1,189
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	17,643	204	3,599,172	0.29	540	3	484.5	76,323
2-2809	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	6,464	204	1,318,656	0.05	540	3	484.5	13,343
1-0136	Бэхэлгээ /ф100мм хоолойн/	ш	1,616	80	129,280	0.09	540	2	323	15,768
1-0136	Бэхэлгээ /ф50мм хоолойн/	ш	1,302	57.14	74,400	0.06	540	2	323	11,263
1-0419	Давирхайтай олс	кг	7,500	7.27	54,525	0.01	540	2	323	1,306
	Пенодолуеретан дулаалга ф100мм	м	23,809	60	1,428,540	0.06	540	3	484.5	15,698
	Пенодолуеретан дулаалга ф50мм	м	15,130	50	756,500	0.05	540	3	484.5	13,081
1-0087	Олс	кг	7,000	0.11	756	0	540	2	323	19
					26,147,082					**838,373**

ДЭЭВРИЙН УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0550	Резин жийргэвч	кг	1,200	1.27	1,519	0.00	540	2	323	285
1-3825	Ус юүлэх ф120мм	ш	17,500	4	70,000	0.00	540	1	248.58	537
2-2816	Хуванцар хоолой d-120	м	18,732	61.2	1,146,398	0.19	540	3	484.5	49,316
2-1136	Холбох хэрэгсэл ф120мм	ш	4,500	4	18,000	0.01	540	2	323	956
1-0136	Бэхэлгээ /120мм хоолойн/	ш	1,616	30	48,480	0.03	540	2	323	5,913
					1,284,398					**57,007**

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ /В БЛОК/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0100	Салбар шугамын хуванцар хаалт голч d=25мм	ш	3,400	4	13,600	0.02	540	2	323	2,811

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4271	Ус	м3	1,000	6	6,000	6	1	1	1480	8,880
2-0113	Услах кран голч d=25мм	ш	2,100	2	4,200	0.00	540	2	323	549
2-2637	Угольник ф-50 мм	ш	1,500	4	6,000	0.00	540	2	323	791
1-0375	Таар хамгаалалтын материал	м2	800	47.81	38,245	0.06	540	2	323	10,006
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5,000	0.03	160	0	540	2	323	7
1-0129	Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм	ш	200	280	56,000	0	540	2	323	88
2-1375	Хоолой д-25мм (шланк)	м	2,000	140	280,000	0.21	540	2	323	36,384
1-1015	Хоолойн дулаалга ф 25	м2	6,500	17.27	112,255	0.02	540	3	484.5	5,332
2-1350	Хаалттай сараалж 400х400мм	ш	8,400	2	16,800	0.08	540	2	323	13,842
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	0.5	10,000	0.00	540	3	484.5	1,028
2-3038	Фланц ф-25	ш	6,164	88	542,432	0.12	540	2	323	21,730
1-4376	Ф32 мм хомутан бэхэлгээ	ш	954	50	47,700	0	540	2	323	79
2-1470	Ф32 мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	2,400	50	120,000	0.04	540	3	484.5	10,465
	Ф25 мм хуванцар холбох хэрэгсэл	ш	3,000	51	153,000	0	540	2	323	25
2-1470	Ф25 мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	2,400	40	96,000	0.03	540	3	484.5	8,372
	Ф20 мм хуванцар холбох хэрэгсэл	ш	3,000	150	450,000	0	540	2	323	74
2-1470	Ф20 мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	2,400	100	240,000	0.08	540	3	484.5	20,930
2-1462	Цайрдсан ган хоолой ф 50мм	м	14,648	40.4	591,779	0.2	540	3	484.5	51,581
2-1463	Цайрдсан ган хоолой d=70мм	м	21,384	50	1,069,200	0.36	540	3	484.5	94,187
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	110,000	0	22	0	0	1	1480	0
1-0877	Шөрөг	кг	550	0.86	473	0	540	2	323	170
1-0879	Электрод э-42	кг	2,600	6.23	16,203	0.01	540	2	323	1,261
1-4565	Башмакны эрэг боолт 14х2,0	кг	5,200	25.52	132,704	0.03	540	1	248.58	3,871
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	1,200	5.73	6,880	0.01	540	1	248.58	770
2-0100	Булангийн хуванцар хаалт голч d=20мм	ш	3,400	40	136,000	0.16	540	2	323	28,112
1-0866	Бэхэлгээний шураг	кг	500	0.16	80	0	540	2	323	32
1-3943	Ацетилен	м3	4,500	0.45	2,025	0	540	1	248.58	48
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	550	0.3	165	0	540	1	248.58	40
2-1375	Галын хоолой д-50мм (шланк)	м	2,000	80	160,000	0.12	540	2	323	20,791
2-0458	Галын хоолойны толгой	ш	5,000	8	40,000	0.00	540	2	323	742
2-0461	Галын хоолойны муфттэй толгой гм-50	ш	10,000	4	40,000	0.00	540	2	323	278
2-1434	Галын хошуу ф16мм	ш	50,000	4	200,000	0.01	540	2	323	1,104
1-4377	Галын шүүгээ	ш	65,000	4	260,000	0.11	20	2	389.2	834

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-0038	Галын вентиль	ш	35,000	4	140,000	0.02	540	2	323	2,870
2-1796	Ган отвод ф50	ш	3,200	15	48,000	0.01	540	2	323	1,213
2-1796	Ган отвод ф70	ш	3,200	15	48,000	0.01	540	2	323	1,213
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	0.88	484	0	540	1	248.58	133
1-1368	Зэс утас	кг	1,500	0.4	600	0	540	2	323	74
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	200	88	17,600	0	540	2	323	121
1-0410	Маажин	кг	1,500	0.02	24	0	540	2	323	4
1-0087	Олс	кг	7,000	0.07	504	0	540	2	323	13
					5,103,136					**350,857**

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1530	Суултуур /уян холбоос, сифоны хамт/	ком	397,856	4	1,591,424	0.16	540	2	323	27,733
2-0584	Салхивчийн малгай ф100мм	ш	10,729	1	10,729	0.05	540	2	323	8,351
1-0550	Резин жийргэвч	кг	1,200	1.27	1,526	0.00	540	2	323	286
2-1524	Угаагуур /холигч, уян холбоос, сифоны хамт/	иж	177,225	7	1,240,575	0.24	540	2	323	41,423
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5,000	0.78	3,900	0.00	540	2	323	176
2-1136	Холбох хэрэгслэлүүд ф100	ш	4,500	52	234,000	0.14	540	2	323	24,851
2-1136	Холбох хэрэгслэлүүд ф50	ш	2,500	50	125,000	0.14	540	2	323	23,896
2-1312	Хөтөвч /уян холбоос, сифоны хамт/	иж	121,757	1	121,757	0.02	540	2	323	2,700
2-1447	Цэвэрлэгээ ф100мм	ш	35,000	6	210,000	0.04	540	2	323	7,598
1-0239	Цагаан эмульсэн будаг	кг	5,700	0.03	174	0	540	2	323	7
2-1447	Шалгах таг ф100мм	ш	35,000	1	35,000	0.01	540	2	323	1,266
1-0879	Электрод э-42	кг	2,600	0.09	229	0	540	2	323	18
1-4549	Эрэг боолт м 8х55	кг	5,200	0.08	406	0	540	1	248.58	12
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	1,200	3.13	3,753	0.00	540	1	248.58	420
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	17,643	61.2	1,079,752	0.09	540	3	484.5	22,897
2-2809	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	6,464	40.8	263,731	0.01	540	3	484.5	2,669
1-0136	Бэхэлгээ /ф100мм хоолойн/	ш	1,616	4	6,464	0.00	540	2	323	788
1-0136	Бэхэлгээ /ф50мм хоолойн/	ш	1,302	11.43	14,880	0.01	540	2	323	2,253
1-0035	Асбестоцемент /шавардлага болон тусгаарлалтын/	кг	1,600	1.2	1,920	0.00	540	2	323	218

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0419	Давирхайтай олс	кг	7,500	1.43	10,725	0.00	540	2	323	257
2-1329	Душ /шүршүүртэй холигчийн хамт/	иж	299,855	6	1,799,130	0.48	540	2	323	83,512
1-0410	Маажин	кг	1,500	0.36	540	0	540	2	323	79
	Пенодолуеретан дулаалга ф100мм	м	23,809	30	714,270	0.03	540	3	484.5	7,849
1-0087	Олс	кг	7,000	0.38	2,632	0	540	2	323	68
					7,472,517					**259,325**

ДЭЭВРИЙН УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0550	Резин жийргэвч	кг	1,200	3.17	3,798	0.00	540	2	323	712
1-3825	Ус юүлэх ф120мм	ш	17,500	2	35,000	0.00	540	1	248.58	268
2-2816	Хуванцар хоолой d-120	м	18,732	81.6	1,528,531	0.25	540	3	484.5	65,755
2-2816	Хуванцар хоолой d-150	м	33,220	71.4	2,371,908	0.22	540	3	484.5	57,536
1-0136	Бэхэлгээ /120мм хоолойн/	ш	1,616	1	1,616	0.00	540	2	323	197
1-0136	Бэхэлгээ /150мм хоолойн/	ш	5,578	40	223,120	0.05	540	2	323	7,884
	Гуравлагч ф150х120мм	ш	5,400	6	32,400	0.01	540	2	323	1,800
	Отвод ф120мм	ш	5,400	8	43,200	0.01	540	2	323	2,400
					4,239,573					**136,552**

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ /С БЛОК/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0100	Салбар шугамын хуванцар хаалт голч d=25мм	ш	3,400	8	27,200	0.03	540	2	323	5,622
1-4271	Ус	м3	1,000	6	6,000	6	1	1	1480	8,880
2-0113	Услах кран голч d=25мм	ш	2,100	2	4,200	0.00	540	2	323	549
2-2637	Угольник ф-50 мм	ш	1,500	6	9,000	0.01	540	2	323	1,187
2-0101	Таслах хаалт ф32мм	ш	4,350	4	17,400	0.02	540	2	323	4,348
1-0375	Таар хамгаалалтын материал	м2	800	38.74	30,996	0.05	540	2	323	8,109
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5,000	0.03	160	0	540	2	323	7
1-0129	Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм	ш	200	440	88,000	0	540	2	323	139

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1375	Хоолой д-25мм (шланк)	м	2,000	140	280,000	0.21	540	2	323	36,384
1-1015	Хоолойн дулаалга ф 25	м2	6,500	13.34	86,710	0.02	540	3	484.5	4,118
2-0100	Хаалт ф25мм	ш	3,400	6	20,400	0.02	540	2	323	4,217
2-0100	Хаалт ф20мм	ш	3,400	2	6,800	0.01	540	2	323	1,406
2-1350	Хаалттай сараалж 300х300мм	ш	8,000	5	40,000	0.2	540	2	323	34,605
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	0.25	5,000	0.00	540	3	484.5	514
2-3039	Фланц ф-32	ш	4,500	8	36,000	0.15	540	2	323	26,676
2-3038	Фланц ф-25	ш	6,164	132	813,648	0.19	540	2	323	32,594
	Ф32 мм хуванцар холбох хэрэгсэл	ш	3,000	5	15,000	0	540	2	323	2
1-4376	Ф32 мм хомутан бэхэлгээ	ш	954	110	104,940	0	540	2	323	173
2-1470	Ф32 мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	2,400	110	264,000	0.09	540	3	484.5	23,023
	Ф25 мм хуванцар холбох хэрэгсэл	ш	3,000	114	342,000	0	540	2	323	56
2-1470	Ф25 мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	2,400	100	240,000	0.08	540	3	484.5	20,930
	Ф20 мм хуванцар холбох хэрэгсэл	ш	3,000	180	540,000	0	540	2	323	89
2-1470	Ф20 мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	2,400	120	288,000	0.1	540	3	484.5	25,116
	Ф40 мм хуванцар холбох хэрэгсэл	ш	3,000	2	6,000	0	540	2	323	1
1-4376	Ф40 мм хомутан бэхэлгээ	ш	954	40	38,160	0	540	2	323	63
2-1470	Ф40 мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	2,400	40	96,000	0.03	540	3	484.5	8,372
2-1462	Цайрдсан ган хоолой ф 50мм	м	14,648	50.5	739,724	0.25	540	3	484.5	64,476
2-1463	Цайрдсан ган хоолой d=70мм	м	21,384	25	534,600	0.18	540	3	484.5	47,093
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	110,000	0	55	0.00	0	1	1480	0
1-0877	Шөрөг	кг	550	2.15	1,183	0.00	540	2	323	424
1-0879	Электрод э-42	кг	2,600	9.94	25,839	0.01	540	2	323	2,011
1-4559	Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50	кг	2,500	4.56	11,400	0.01	540	1	248.58	692
1-4565	Башмакны эрэг боолт 14х2,0	кг	5,200	38.28	199,056	0.04	540	1	248.58	5,806
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	1,200	4.43	5,315	0.00	540	1	248.58	595
2-0100	Булангийн хуванцар хаалт голч d=20мм	ш	3,400	50	170,000	0.2	540	2	323	35,140
1-0866	Бэхэлгээний шураг	кг	500	0.24	120	0	540	2	323	47
1-3943	Ацетилен	м3	4,500	0.22	1,012	0	540	1	248.58	24
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	550	0.15	83	0	540	1	248.58	20
2-1375	Галын хоолой д-50мм (шланк)	м	2,000	120	240,000	0.18	540	2	323	31,186
2-0458	Галын хоолойны толгой	ш	5,000	12	60,000	0.01	540	2	323	1,113
2-0461	Галын хоолойны муфттэй толгой гм-50	ш	10,000	6	60,000	0.00	540	2	323	418

. **БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

2-1434	Галын хошуу ф16мм	ш	50,000	6	300,000	0.01	540	2	323	1,656
1-4377	Галын шүүгээ	ш	65,000	6	390,000	0.16	20	2	389.2	1,252
2-0038	Галын вентиль	ш	35,000	6	210,000	0.02	540	2	323	4,305
2-1796	Ган отвод ф50	ш	3,200	12	38,400	0.01	540	2	323	971
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	1.48	814	0.00	540	1	248.58	224
1-1368	Зэс утас	кг	1,500	0.6	900	0	540	2	323	111
2-2894	Жийргэвч, ф 32мм	ш	200	8	1,600	0	540	2	323	20
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	200	132	26,400	0.00	540	2	323	182
1-0410	Маажин	кг	1,500	0.02	24	0	540	2	323	4
1-0087	Олс	кг	7,000	0.1	686	0	540	2	323	18
					6,422,824					**444,971**

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1530	Суултуур /уян холбоос, сифоны хамт/	ком	397,856	4	1,591,424	0.16	540	2	323	27,733
2-0584	Салхивчийн малгай ф100мм	ш	10,729	4	42,916	0.19	540	2	323	33,405
2-1402	Сифон	ш	19,180	7	134,260	0.03	540	2	323	5,861
1-0550	Резин жийргэвч	кг	1,200	3.84	4,612	0.00	540	2	323	865
2-1524	Угаагуур /холигч, уян холбоос, сифоны хамт/	иж	177,225	9	1,595,025	0.31	540	2	323	53,258
2-1358	Тосгуур	ш	120,000	7	840,000	0.01	540	2	323	1,534
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5,000	0.19	930	0	540	2	323	42
1-4524	Төмрийн будгийн шаваас	кг	1,500	1.4	2,100	0.00	540	1	248.58	227
2-1136	Холбох хэрэгслэлүүд ф100	ш	4,500	130	585,000	0.36	540	2	323	62,128
2-1136	Холбох хэрэгслэлүүд ф50	ш	2,500	21	52,500	0.06	540	2	323	10,036
2-1524	Хүүхдийн угаагуур /холигч, уян холбоос, сифоны хамт/	иж	64,411	6	386,466	0.2	540	2	323	35,505
2-1447	Цэвэрлэгээ ф100мм	ш	35,000	15	525,000	0.11	540	2	323	18,994
1-0239	Цагаан эмульсэн будаг	кг	5,700	0.01	29	0	540	2	323	1
1-0863	Шураг 5х70мм	кг	2,800	4.9	13,720	0.01	540	2	323	966
2-1447	Шалгах таг ф100мм	ш	35,000	4	140,000	0.03	540	2	323	5,065
1-0879	Электрод э-42	кг	2,600	0.28	736	0	540	2	323	57
1-4549	Эрэг боолт м 8х55	кг	5,200	0.01	68	0	540	1	248.58	2

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0750	Боодлын ган тууз	кг	1,200	10.42	12,510	0.01	540	1	248.58	1,399
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	17,643	255	4,498,965	0.36	540	3	484.5	95,403
2-2809	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	6,464	10.2	65,933	0.00	540	3	484.5	667
1-0136	Бэхэлгээ /ф100мм хоолойн/	ш	1,616	12	19,392	0.01	540	2	323	2,365
1-0136	Бэхэлгээ /ф50мм хоолойн/	ш	1,302	2.86	3,720	0.00	540	2	323	563
1-0035	Асбестоцемент /шавардлага болон тусгаарлалтын/	кг	1,600	1.6	2,560	0.00	540	2	323	290
1-0419	Давирхайтай олс	кг	7,500	2.5	18,750	0.00	540	2	323	449
2-1329	Душ /шүршүүртэй холигчийн хамт/	иж	299,855	1	299,855	0.08	540	2	323	13,919
2-1065	Зайлах кран, ф 20мм	ш	3,000	7	21,000	0.00	540	2	323	538
1-0410	Маажин	кг	1,500	0.2	300	0	540	2	323	44
	Пенодолуеретан дулаалга ф100мм	м	23,809	100	2,380,900	0.1	540	3	484.5	26,163
1-0087	Олс	кг	7,000	0.08	581	0	540	2	323	15
					13,239,251					**397,496**

ДЭЭВРИЙН УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0550	Резин жийргэвч	кг	1,200	1.9	2,279	0.00	540	2	323	427
1-3825	Ус юүлэх ф120мм	ш	17,500	8	140,000	0.01	540	1	248.58	1,074
2-2816	Хуванцар хоолой d-120	м	18,732	91.8	1,719,598	0.28	540	3	484.5	73,974
1-0136	Бэхэлгээ /120мм хоолойн/	ш	1,616	50	80,800	0.06	540	2	323	9,855
	Отвод ф120мм	ш	5,400	8	43,200	0.01	540	2	323	2,400
					1,985,876					**87,730**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **81,548,540** **4,118,404**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ /

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6008	Хоолой тайрах машин	36.8	2,720	100,096
11004	Цахилгаан өрөм	36	2,531	91,116
2028	Автокран 5тн	1.85	59,489	109,900
	Автомашин	0.51	3,453	1,778
3033	Гагнуурын аппарат	60.39	19,064	1,151,199
6004	Гар пресс	50.4	3,370	169,848
				1,623,936

ГАЛЫН УСНЫ ШУГАМ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2006	Цамхагт кран	0.04	54,800	2,033
2028	Автокран 5тн	1.47	59,489	87,728
	Автомашин	0.22	3,453	768
3122	Ацетиленийн генератор	0.94	6,810	6,408
3033	Гагнуурын аппарат	18.89	19,064	360,081
				457,018

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.06	59,489	3,809
	Автомашин	0.01	3,453	49
				3,858

ДЭЭВРИЙН УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.06	59,489	3,319
	Автомашин	0.03	3,453	107
3033	Гагнуурын аппарат	3.44	19,064	65,580
				69,007

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ /

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6008	Хоолой тайрах машин	4.6	2,720	12,512
11004	Цахилгаан өрөм	4.5	2,531	11,390
2006	Цамхагт кран	0.03	54,800	1,452
2028	Автокран 5тн	0.51	59,489	30,488
	Автомашин	0.11	3,453	367
3033	Гагнуурын аппарат	19.31	19,064	368,202
6004	Гар пресс	6.3	3,370	21,231
				445,642

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.28	59,489	16,507
	Автомашин	0.06	3,453	201
				16,708

ДЭЭВРИЙН УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.12	59,489	6,871
	Автомашин	0.07	3,453	240
3033	Гагнуурын аппарат	1.72	19,064	32,790
				39,901

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ /

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (УЕ ШАТААР)

6008	Хоолой тайрах машин	13.8	2,720	37,536
11004	Цахилгаан өрөм	13.5	2,531	34,169
2006	Цамхагт кран	0.01	54,800	726
2028	Автокран 5тн	0.62	59,489	36,862
	Автомашин	0.14	3,453	477
3033	Гагнуурын аппарат	26.02	19,064	496,141
6004	Гар пресс	18.9	3,370	63,693
				669,603

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.13	59,489	7,695
	Автомашин	0.03	3,453	121
				7,816

ДЭЭВРИЙН УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.09	59,489	5,336
	Автомашин	0.05	3,453	167
3033	Гагнуурын аппарат	6.88	19,064	131,160
				136,664

НИЙТ ДҮН: 3,470,152

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	175,532,976
2	Материал	232,630,890
3	Тээвэр	3,888,061
4	Машин ашиглалт	3,862,833
	Шууд зардлын дүн	415,914,759
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /69.9 %/	62,685,865
6	Ашиг / 15%/	71,790,094
	Барилга угсралтын ажлын дүн	550,390,718
7	НӨАТ 10%	55,039,072
8	Нормчлолын сан 0.18%	990,703
	Дүн	606,420,493
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	11,007,814
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	5,503,907
	Дүн	622,932,214
12	Магадлашгүй ажил 2 %	11,007,814
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	633,940,029

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН УЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Дотор гэрэлтүүлэгчийн ажил /А блок/	386,628,662	112,609,568	178,299,484	2,463,072	2,611,886	40,214,826	50,429,825
2	Дотор гэрэлтүүлэгчийн ажил /С блок/	89,673,605	33,496,034	31,190,702	685,709	642,589	11,962,014	11,696,557
3	Дотор гэрэлтүүлэгчийн ажил /В блок/	74,088,451	29,427,373	23,140,704	714,052	633,587	10,509,024	9,663,711
	НИЙТ ДҮН:	550,390,718	175,532,976	232,630,890	3,862,833	3,888,061	62,685,865	71,790,094

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ /А БЛОК/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-530-12	Оролтын ерөнхий самбарыг угсрах IP-54 EC-1, EC-2, EC-3, EC-4	ком	4	3.7 / 2	6.34 / .71	25.36 / 2.84	10236 / 7974	259585 / 22646	282,231
38-530-12	Хуваарилах самбар IP-54 XC-1	ком	1	3.7 / 2	6.34 / .71	6.34 / .71	10236 / 7974	64896 / 5662	70,558
38-530-12	Төхөөрөмжийн самбарыг угсрах IP-54	ком	1	3.7 / 2	6.34 / .71	6.34 / .71	10236 / 7974	64896 / 5662	70,558
20-270-04	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах IP-54 560x600x165	ком	5	3.6 / 2	3.71 / .02	18.55 / .1	10118 / 7974	187689 / 797	188,486
20-270-04	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах IP-54 540x600x165	ком	2	3.6 / 2	3.71 / .02	7.42 / .04	10118 / 7974	75076 / 319	75,395
20-270-04	Удирдлагын самбар угсрах IP-54 560x600x165	ком	7	3.6 / 2	3.71 / .02	25.97 / .14	10118 / 7974	262764 / 1116	263,881
20-270-04	Автоматын хайрцаг угсрах IP-54 280x222x92	ком	4	3.6 / 2	3.71 / .02	14.84 / .08	10118 / 7974	150151 / 638	150,789
20-270-04	Ослын гэрлийн самбар угсрах IP-54 560x600x165	ком	1	3.6 / 2	3.71 / .02	3.71 / .02	10118 / 7974	37538 / 159	37,697
20-270-04	Гал эсэргүүцэх төрөөмжийн самбар угсрах IP-54 600x600x120	ком	1	3.6 / 2	3.71 / .02	3.71 / .02	10118 / 7974	37538 / 159	37,697
20-250-11	2x17Вт чадалтай таазанд тавих ус чийгнээс хамгаалагдсан Лэд гэрэлтүүлэгч IP-54	ширхэг	63	3.0 / 2	.66 / .00	41.58 / .19	9412 / 7974	391351 / 1507	392,858
20-250-11	1x40Вт лед чийдэнтэй таазны ЛЭД гэрэлтүүлэгч IP20	ширхэг	296	3.0 / 2	.66 / .00	195.36 / .89	9412 / 7974	1838728 / 7081	1,845,809
20-250-11	18Вт чадалтай хананд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч IP-54	ширхэг	5	3.0 / 2	.66 / .00	3.3 / .01	9412 / 7974	31060 / 120	31,179
20-250-11	38Вт чадалтай таазанд тавих ус чийгнээс хамгаалагдсан Лэд гэрэлтүүлэгч IP-54	ширхэг	42	3.0 / 2	.66 / .00	27.72 / .13	9412 / 7974	260901 / 1005	261,905
20-120-04	"Гарах" бичигтэй хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бүхий гэрэлтүүлэгч 1x8Вт, IP44	ширхэг	11	3.0 / 2	1.84 / .04	20.24 / .44	9412 / 7974	190499 / 3509	194,007
20-250-13	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бүхий ослын гэрэлтүүлэгч 1x8Вт IP20	ширхэг	17	3.0 / 2	1.23 / .00	20.91 / .05	9412 / 7974	196805 / 407	197,212
20-250-11	2x22Вт лед чийдэнтэй хөдөлгөөн мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч IP54	ширхэг	16	3.0 / 2	.66 / .00	10.56 / .05	9412 / 7974	99391 / 383	99,773
20-230-05	Далд тавих ердийн нэг туйлт унтраалга 220в 10а IP-20	ширхэг	26	3.0 / 2	.21 / .00	5.46 / .1	9412 / 7974	51390 / 829	52,219
20-230-05	Далд тавих ердийн хоёрлосон унтраалга 220в 10а IP-20	ширхэг	19	3.0 / 2	.21 / .00	3.99 / .08	9412 / 7974	37554 / 606	38,160
20-230-05	Далд тавих ердийн гуравласан унтраалга 220в 10а IP-20	ширхэг	22	3.0 / 2	.21 / .00	4.62 / .09	9412 / 7974	43483 / 702	44,185
20-230-05	Далд тавих хамгаалалттай нэг туйлт унтраалга 220в 10а IP-20	ширхэг	2	3.0 / 2	.21 / .00	.42 / .01	9412 / 7974	3953 / 64	4,017

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-230-05	Далд тавих хамгаалалттай нэг туйлт хоёрлосон унтраалга 220в 10а IP-20	ширхэг	3	3.0 / 2	.21 / .00	.63 / .01	9412 / 7974	5930 / 96	6,025
20-230-05	Далд тавих нэг туйлт гурвалсан унтраалга 220в 10а IP-20	ширхэг	3	3.0 / 2	.21 / .00	.63 / .01	9412 / 7974	5930 / 96	6,025
20-230-05	Далд тавих хоёрлосон сэлгэн унтраалга 220в 10а IP-44	ширхэг	6	3.0 / 2	.21 / .00	1.26 / .02	9412 / 7974	11859 / 191	12,050
20-230-11	Ус чийгний хамгаалалттай газардуулгын контакттай розетка 220в 10а IP-44	ширхэг	28	3.0 / 2	.5 / .00	13.92 / .11	9412 / 7974	130977 / 893	131,870
20-230-09	Газардуулгын контакттай 2 туйлт хоёрлосон розетка 220в 10а IP-20	ширхэг	120	3.0 / 2	.21 / .00	25.2 / .24	9412 / 7974	237182 / 1914	239,096
38-280-09	Ф150мм голчтой ган хоолой угсрах	1 м шу-гам	100	3.0 / 2	.06 / .01	5.7 / .86	9412 / 7974	53648 / 6858	60,506
10-700-04	Таазнаас дүүжлэх автомат галын хор	ком	3	3.3 / 2	1.26 / .03	3.77 / .1	9765 / 7974	36795 / 766	37,560
20-170-04	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	9900	2.8 / 2	.07 / .03	663.3 / 297	9124 / 7974	6051949 / 2368278	8,420,227
20-170-04	4 мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	6000	2.8 / 2	.07 / .03	402 / 180	9124 / 7974	3667848 / 1435320	5,103,168
20-170-05	6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	500	2.8 / 2	.08 / .04	40 / 18	9124 / 7974	364960 / 143532	508,492
20-170-05	10мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	3300	2.8 / 2	.08 / .04	264 / 118.8	9124 / 7974	2408736 / 947311	3,356,047
20-170-06	16мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	1800	3.0 / 2	.11 / .61	198 / 1098	9412 / 7974	1863576 / 8755452	10,619,028
20-170-07	25мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	1700	3.0 / 2	.14 / .07	238 / 119	9412 / 7974	2240056 / 948906	3,188,962
20-170-07	35мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	500	3.0 / 2	.14 / .07	70 / 35	9412 / 7974	658840 / 279090	937,930
20-170-08	50мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	540	2.8 / 2	.14 / .08	74.52 / 43.2	9124 / 7974	679920 / 344477	1,024,397
20-200-04	5х4мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ	м	100	3.0 / 2	.56 / .00	56 / .1	9412 / 7974	527072 / 797	527,869
20-200-04	3х4мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ	м	100	3.0 / 2	.56 / .00	56 / .1	9412 / 7974	527072 / 797	527,869
20-200-04	5х6мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ	м	50	3.0 / 2	.56 / .00	28 / .05	9412 / 7974	263536 / 399	263,935
20-200-04	5х10мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель	м	90	3.0 / 2	.56 / .00	50.4 / .09	9412 / 7974	474365 / 718	475,082

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	ВВГ								
20-200-04	5х16мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ	м	90	3.0 / 2	.56 / .00	50.4 / .09	9412 / 7974	474365 / 718	475,082
38-330-12	Уян хар хоолой угсрах ф16 мм	м	3500	3.0 / 2	.04 / .00	146.65 / 3.5	9412 / 7974	1380270 / 27909	1,408,179
38-330-12	Уян хар хоолой угсрах ф22мм	м	2000	3.0 / 2	.04 / .00	83.8 / 2	9412 / 7974	788726 / 15948	804,674
38-330-12	Уян хар хоолой угсрах ф26мм	м	180	3.0 / 2	.04 / .00	7.54 / .18	9412 / 7974	70985 / 1435	72,421
38-330-05	Уян хар хоолой угсрах ф32мм	м	90	3.0 / 2	.18 / .00	16.2 / .13	9412 / 7974	152474 / 1005	153,479
38-330-06	40мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	800	3.0 / 2	.18 / .00	144 / 2.4	9412 / 7974	1355328 / 19138	1,374,466
38-330-07	63мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	650	3.0 / 2	.24 / .01	156 / 4.36	9412 / 7974	1468272 / 34727	1,502,999
38-280-11	40мм хүртэл голчтой ган хоолой угсрах	1 м хо-олой	90	2.6 / 2	.25 / .02	22.5 / 2.15	8837 / 7974	198832 / 17152	215,985
38-280-11	32мм хүртэл голчтой ган хоолой угсрах	1 м хо-олой	15	2.6 / 2	.25 / .02	3.75 / .36	8837 / 7974	33139 / 2859	35,997
38-280-10	25мм хүртэл голчтой ган хоолой угсрах	1 м хо-олой	90	2.6 / 2	.18 / .02	16.38 / 1.53	8837 / 7974	144750 / 12200	156,950
20-230-12	Далд утас салбарлах хайрцаг	ширхэг	200	3.0 / 2	.35 / .01	70 / 1	9412 / 7974	658840 / 7974	666,814
20-230-13	Унтраалага розетка салбарлах хайрцаг угсрах	ш	400	3.0 / 2	.47 / .01	188 / 2	9412 / 7974	1769456 / 15948	1,785,404
38-210-11	Кабелийн тавиур 400х100мм 2 м урттай таазанд бэхлэж угсрах	ш	34	3.0 / 2	.86 / .01	29.38 / .24	9412 / 7974	276487 / 1898	278,385
38-210-11	Кабелийн тавиур 300х100мм 2 м урттай таазанд бэхлэж угсрах	ш	10	3.0 / 2	.86 / .01	8.64 / .07	9412 / 7974	81320 / 558	81,878
38-210-11	Кабелийн тавиур 200х100мм 2 м урттай таазанд бэхлэж угсрах	ш	10	3.0 / 2	.86 / .01	8.64 / .07	9412 / 7974	81320 / 558	81,878
38-350-19	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	520	3.3 / 2	.7 / .00	364 / 1.87	9765 / 7974	3554460 / 14927	3,569,387
38-350-11	Туузан төмөр 40х4мм угсрах	м	200	3.4 / 2	.23 / .01	46 / 1.76	9883 / 7974	454618 / 14034	468,652
38-350-13	25х4мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	150	3.4 / 2	.26 / .01	39 / .92	9883 / 7974	385437 / 7296	392,733
38-580-14	Газардуулгын холболтын хайрцаг угсрах	ш	1	4.0 / 2	.5 /	.5 /	10589 / 7974	5305 /	5,305
20-170-07	35мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	500	3.0 / 2	.14 / .07	70 / 35	9412 / 7974	658840 / 279090	937,930
38-350-06	Газардуулгын босоо электродыг гар ажилгаагаар зоох 2000мм ф20мм	ш	10	2.0 / 2	.72 / .03	7.2 / .31	7974 / 7974	57413 / 2496	59,909
01-060-03	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	56	2.9 / 2	4.86 /	272.33 /	9268 / 7974	2523936 /	2,523,936
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр	м3	54.32	1.3 / 2	1.84 /	99.7 /	6968 / 7974	694740 /	694,740

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	эргүүлж булах								

Нийт Хүн/цаг: 4488.34 / 1977.32 *Үндсэн цалин:* 57,531,940

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 9,780,430

Нэмэгдэл цалин 37% : 21,286,818

Нийт цалин: 88,599,188

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 11,960,890

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 12,049,490

Ажиллах хүчний зардал: **112,609,568**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ /В БЛОК/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-270-04	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах IP-54 560x600x165	ком	2	3.6 / 2	3.71 / .02	7.42 / .04	10118 / 7974	75076 / 319	75,395
20-270-04	Удирдлагын самбар угсрах IP-54 560x600x165	ком	1	3.6 / 2	3.71 / .02	3.71 / .02	10118 / 7974	37538 / 159	37,697
20-250-11	2x17Вт чадалтай таазанд тавих ус чийгнээс хамгаалагдсан Лэд гэрэлтүүлэгч IP-54	ширхэг	9	3.0 / 2	.66 / .00	5.94 / .03	9412 / 7974	55907 / 215	56,123
20-250-11	1x40Вт лед чийдэнтэй таазны ЛЭД гэрэлтүүлэгч IP20	ширхэг	37	3.0 / 2	.66 / .00	24.42 / .11	9412 / 7974	229841 / 885	230,726
20-250-11	18Вт чадалтай хананд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч IP-54	ширхэг	2	3.0 / 2	.66 / .00	1.32 / .01	9412 / 7974	12424 / 48	12,472
20-250-11	38Вт чадалтай таазанд тавих ус чийгнээс хамгаалагдсан Лэд гэрэлтүүлэгч IP-54	ширхэг	11	3.0 / 2	.66 / .00	7.26 / .03	9412 / 7974	68331 / 263	68,594
20-250-11	38Вт чадалтай таазанд тавих ус чийгнээс хамгаалагдсан Лэд гэрэлтүүлэгч IP-54	ширхэг	41	3.0 / 2	.66 / .00	27.06 / .12	9412 / 7974	254689 / 981	255,670
20-120-04	"Гарах" бичигтэй хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бүхий гэрэлтүүлэгч 1x8Вт, IP44	ширхэг	7	3.0 / 2	1.84 / .04	12.88 / .28	9412 / 7974	121227 / 2233	123,459
20-250-13	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бүхий ослын гэрэлтүүлэгч 1x8Вт IP20	ширхэг	20	3.0 / 2	1.23 / .00	24.6 / .06	9412 / 7974	231535 / 478	232,014
20-250-11	2x22Вт лед чийдэнтэй хөдөлгөөн мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч IP54	ширхэг	2	3.0 / 2	.66 / .00	1.32 / .01	9412 / 7974	12424 / 48	12,472
20-230-05	Далд тавих ердийн нэг туйлт унтраалга 220в 16а IP-20	ширхэг	12	3.0 / 2	.21 / .00	2.52 / .05	9412 / 7974	23718 / 383	24,101
20-230-05	Далд тавих ердийн хоёрлосон унтраалга 220в 10а IP-20	ширхэг	11	3.0 / 2	.21 / .00	2.31 / .04	9412 / 7974	21742 / 351	22,093

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-230-05	Далд тавих ердийн гуравласан унтраалга 220в 10а IP-20	ширхэг	1	3.0 / 2	.21 / .00	.21 / .00	9412 / 7974	1977 / 32	2,008
20-230-11	Ус чийгний хамгаалалттай газардуулгын контакттай розетка 220в 10а IP-44	ширхэг	8	3.0 / 2	.5 / .00	3.98 / .03	9412 / 7974	37422 / 255	37,677
20-230-09	Газардуулгын контакттай 2 туйлт хоёрлосон розетка 220в 10а IP-20	ширхэг	18	3.0 / 2	.21 / .00	3.78 / .04	9412 / 7974	35577 / 287	35,864
38-560-08	Гэрэлтүүлгийн монтаж, тросс бэхлэх дэгээ угсрах	ш	10	3.0 / 2	.31 / .02	3.1 / .2	9412 / 7974	29177 / 1595	30,772
20-190-04	Монтаж хийх тросс бэхлэх	м	200	3.1 / 2	.29 / .02	58 / 4	9530 / 7974	552740 / 31896	584,636
20-250-12	Гэрэлтүүлэгч бэхлэх дэгээ угсрах	ширхэг	40	3.0 / 2	.7 / .01	28 / .24	9412 / 7974	263536 / 1914	265,450
20-170-04	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	2500	2.8 / 2	.07 / .03	167.5 / 75	9124 / 7974	1528270 / 598050	2,126,320
20-170-04	4 мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	2000	2.8 / 2	.07 / .03	134 / 60	9124 / 7974	1222616 / 478440	1,701,056
20-170-06	16мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	130	3.0 / 2	.11 / .61	14.3 / 79.3	9412 / 7974	134592 / 632338	766,930
38-330-12	Уян хар хоолой угсрах ф16 мм	м	900	3.0 / 2	.04 / .00	37.71 / .9	9412 / 7974	354927 / 7177	362,103
38-330-12	Уян хар хоолой угсрах ф22мм	м	500	3.0 / 2	.04 / .00	20.95 / .5	9412 / 7974	197181 / 3987	201,168
38-330-12	Уян хар хоолой угсрах ф26мм	м	250	3.0 / 2	.04 / .00	10.47 / .25	9412 / 7974	98591 / 1994	100,584
38-330-06	40мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	50	3.0 / 2	.18 / .00	9 / .15	9412 / 7974	84708 / 1196	85,904
20-230-12	Далд утас салбарлах хайрцаг	ширхэг	62	3.0 / 2	.35 / .01	21.7 / .31	9412 / 7974	204240 / 2472	206,712
20-230-13	Унтраалага розетка салбарлах хайрцаг угсрах	ш	150	3.0 / 2	.47 / .01	70.5 / .75	9412 / 7974	663546 / 5980	669,526
38-210-11	Кабелийн тавиур 200x100мм 2 м урттай таазанд бэхлэж угсрах	ш	4	3.0 / 2	.86 / .01	3.46 / .03	9412 / 7974	32528 / 223	32,751
38-350-19	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	450	3.3 / 2	.7 / .00	315 / 1.62	9765 / 7974	3075975 / 12918	3,088,893
38-350-11	Туузан төмөр 40x4мм угсрах	м	170	3.4 / 2	.23 / .01	39.1 / 1.5	9883 / 7974	386425 / 11929	398,354
38-580-14	Газардуулгын холболтын хайрцаг угсрах	ш	1	4.0 / 2	.5 /	.5 /	10589 / 7974	5305 /	5,305
20-170-07	35мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	200	3.0 / 2	.14 / .07	28 / 14	9412 / 7974	263536 / 111636	375,172
38-350-06	Газардуулгын босоо электродыг гар ажилгаагаар зоох 2000мм ф20мм	ш	10	2.0 / 2	.72 / .03	7.2 / .31	7974 / 7974	57413 / 2496	59,909
38-580-14	Ачаалал таслагч тоноглох хайрцаг угсрах	ш	2	4.0 / 2	.5 /	1 /	10589 / 7974	10610 /	10,610
01-060-03	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	47.6	2.9 / 2	4.86 /	231.48 /	9268 / 7974	2145346 /	2,145,346
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	46.17	1.3 / 2	1.84 /	84.75 /	6968 / 7974	590503 /	590,503

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	1414.44 / 239.93	*Үндсэн цалин:*	15,034,370
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	2,555,843
		Нэмэгдэл цалин 37% :	5,562,717
		Нийт цалин:	23,152,929
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3,125,645
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,148,798
		Ажиллах хүчний зардал:	**29,427,373**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ /С БЛОК/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-530-12	Төхөөрөмжийн самбарыг угсрах IP-54	ком	1	3.7 / 2	6.34 / .71	6.34 / .71	10236 / 7974	64896 / 5662	70,558
20-270-04	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах IP-54 560x600x165	ком	2	3.6 / 2	3.71 / .02	7.42 / .04	10118 / 7974	75076 / 319	75,395
20-270-04	Удирдлагын самбар угсрах IP-54 560x600x165	ком	1	3.6 / 2	3.71 / .02	3.71 / .02	10118 / 7974	37538 / 159	37,697
20-270-04	Автоматын хайрцаг угсрах IP-54 280x222x92	ком	1	3.6 / 2	3.71 / .02	3.71 / .02	10118 / 7974	37538 / 159	37,697
20-250-11	2x17Вт чадалтай таазанд тавих ус чийгнээс хамгаалагдсан Лэд гэрэлтүүлэгч IP-54	ширхэг	29	3.0 / 2	.66 / .00	19.14 / .09	9412 / 7974	180146 / 694	180,839
20-250-11	1x40Вт лед чийдэнтэй таазны ЛЭД гэрэлтүүлэгч IP20	ширхэг	75	3.0 / 2	.66 / .00	49.5 / .23	9412 / 7974	465894 / 1794	467,688
20-250-11	18Вт чадалтай хананд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч IP-54	ширхэг	5	3.0 / 2	.66 / .00	3.3 / .01	9412 / 7974	31060 / 120	31,179
20-250-11	38Вт чадалтай таазанд тавих ус чийгнээс хамгаалагдсан Лэд гэрэлтүүлэгч IP-54	ширхэг	8	3.0 / 2	.66 / .00	5.28 / .02	9412 / 7974	49695 / 191	49,887
20-120-04	"Гарах" бичигтэй хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бүхий гэрэлтүүлэгч 1x8Вт, IP44	ширхэг	8	3.0 / 2	1.84 / .04	14.72 / .32	9412 / 7974	138545 / 2552	141,096
20-250-13	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бүхий ослын гэрэлтүүлэгч 1x8Bm IP20	ширхэг	17	3.0 / 2	1.23 / .00	20.91 / .05	9412 / 7974	196805 / 407	197,212
20-250-11	2x22Вт лед чийдэнтэй хөдөлгөөн мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч IP54	ширхэг	6	3.0 / 2	.66 / .00	3.96 / .02	9412 / 7974	37272 / 144	37,415
20-230-05	Далд тавих ердийн нэг туйлт унтраалга 220в 16а IP-20	ширхэг	10	3.0 / 2	.21 / .00	2.1 / .04	9412 / 7974	19765 / 319	20,084
20-230-05	Далд тавих ердийн хоёрлосон унтраалга 220в 10а IP-20	ширхэг	11	3.0 / 2	.21 / .00	2.31 / .04	9412 / 7974	21742 / 351	22,093
20-230-05	Далд тавих ердийн гуравласан унтраалга 220в	ширхэг	3	3.0 / 2	.21 / .00	.63 / .01	9412 / 7974	5930 / 96	6,025

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	10а IP-20								
20-230-05	Далд тавих хамгаалалттай нэг туйлт унтраалга 220в 10а IP-20	ширхэг	3	3.0 / 2	.21 / .00	.63 / .01	9412 / 7974	5930 / 96	6,025
20-230-05	Далд тавих хамгаалалттай нэг туйлт хоёрлосон унтраалга 220в 10а IP-20	ширхэг	2	3.0 / 2	.21 / .00	.42 / .01	9412 / 7974	3953 / 64	4,017
20-230-11	Ус чийгний хамгаалалттай газардуулгын контакттай розетка 220в 10а IP-44	ширхэг	18	3.0 / 2	.5 / .00	8.95 / .07	9412 / 7974	84200 / 574	84,774
20-230-09	Газардуулгын контакттай 2 туйлт хоёрлосон розетка 220в 10а IP-20	ширхэг	23	3.0 / 2	.21 / .00	4.83 / .05	9412 / 7974	45460 / 367	45,827
20-230-14	Шаланд далд тоноглох газардуулагч контакттай тагтай розетка 230В, 25А ,IP44	ш	8	4.0 / 2	.59 / .04	4.72 / .34	10589 / 7974	49980 / 2679	52,659
20-170-04	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	2800	2.8 / 2	.07 / .03	187.6 / 84	9124 / 7974	1711662 / 669816	2,381,478
20-170-04	4 мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	2300	2.8 / 2	.07 / .03	154.1 / 69	9124 / 7974	1406008 / 550206	1,956,214
20-170-05	10мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	850	2.8 / 2	.08 / .04	68 / 30.6	9124 / 7974	620432 / 244004	864,436
38-330-12	Уян хар хоолой угсрах ф16 мм	м	900	3.0 / 2	.04 / .00	37.71 / .9	9412 / 7974	354927 / 7177	362,103
38-330-12	Уян хар хоолой угсрах ф22мм	м	300	3.0 / 2	.04 / .00	12.57 / .3	9412 / 7974	118309 / 2392	120,701
38-330-12	Уян хар хоолой угсрах ф26мм	м	280	3.0 / 2	.04 / .00	11.73 / .28	9412 / 7974	110422 / 2233	112,654
38-330-05	Уян хар хоолой угсрах ф32мм	м	60	3.0 / 2	.18 / .00	10.8 / .08	9412 / 7974	101650 / 670	102,319
38-330-06	40мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	127	3.0 / 2	.18 / .00	22.86 / .38	9412 / 7974	215158 / 3038	218,196
20-230-12	Далд утас салбарлах хайрцаг	ширхэг	180	3.0 / 2	.35 / .01	63 / .9	9412 / 7974	592956 / 7177	600,133
20-230-13	Унтраалага розетка салбарлах хайрцаг угсрах	ш	250	3.0 / 2	.47 / .01	117.5 / 1.25	9412 / 7974	1105910 / 9968	1,115,877
38-210-11	Кабелийн тавиур 200х100мм 2 м урттай таазанд бэхлэж угсрах	ш	25	3.0 / 2	.86 / .01	21.6 / .18	9412 / 7974	203299 / 1395	204,695
38-210-11	Кабелийн тавиур 300х100мм 2 м урттай таазанд бэхлэж угсрах	ш	1	3.0 / 2	.86 / .01	.86 / .01	9412 / 7974	8132 / 56	8,188
38-350-19	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	460	3.3 / 2	.7 / .00	322 / 1.66	9765 / 7974	3144330 / 13205	3,157,535
38-350-13	25х4мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	80	3.4 / 2	.26 / .01	20.8 / .49	9883 / 7974	205566 / 3891	209,458
38-350-11	Туузан төмөр 40х4мм угсрах	м	190	3.4 / 2	.23 / .01	43.7 / 1.67	9883 / 7974	431887 / 13333	445,220
38-580-14	Газардуулгын холболтын хайрцаг угсрах	ш	1	4.0 / 2	.5 /	.5 /	10589 / 7974	5305 /	5,305
20-170-07	35мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон	м	300	3.0 / 2	.14 / .07	42 / 21	9412 / 7974	395304 / 167454	562,758

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	судастай 1-р утас сүвлэх								
38-350-06	Газардуулгын босоо электродыг гар ажилгаагаар зоох 2000мм ф20мм	ш	10	2.0 / 2	.72 / .03	7.2 / .31	7974 / 7974	57413 / 2496	59,909
01-060-03	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	53.2	2.9 / 2	4.86 /	258.71 /	9268 / 7974	2397739 /	2,397,739
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	51.6	1.3 / 2	1.84 /	94.71 /	6968 / 7974	659952 /	659,952

Нийт Хүн/цаг: 1660.54 / 215.11	*Үндсэн цалин:*	17,113,038
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	2,909,217
	Нэмэгдэл цалин 37% :	6,331,824
	Нийт цалин:	26,354,079
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3,557,801
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,584,155
	Ажиллах хүчний зардал:	**33,496,034**
Бүгд хүн/цаг: ***7563.32 / 2432.35***	**Бүгд цалин:**	***89,679,349***
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**15,245,489**
	Нэмэгдэл цалин 37%:	**33,181,359**
	Нийт цалин:	**138,106,197**
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**18,644,337**
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**18,782,443**
	Ажиллах хүчний зардал:	**175,532,976**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ /А БЛОК/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-2825	50мм2 зэс утас	м	23,800	550.8	13,109,040	0.47	540	2	280.66	71,790
3-6460	"гарах" бичигтэй хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бүхий гэрэлтүүлэгч 1х8вт, Ip44	ш	25,000	11	275,000	0.03	540	2	280.66	4,001
2-2819	Уян пластмассан хоолой ф26мм	м	850	185.4	157,590	0.03	540	3	391.34	5,877
2-2819	Уян пластмассан хоолой ф20мм	м	600	2060	1,236,000	0.31	540	3	391.34	65,299
2-2675	Уян пластмассан хоолойн булан ф16мм	ш	150	350	52,500	0.04	540	2	280.66	6,206
2-2675	Уян пластмассан хоолойн булан ф26мм	ш	300	18	5,400	0.00	540	2	280.66	319
2-2675	Уян пластмассан хоолойн булан ф20мм	ш	250	200	50,000	0.02	540	2	280.66	3,546
2-2676	Уян пластмассан хоолойн булан ба муфт ф32мм	ш	600	63	37,800	0.00	540	2	280.66	248
1-5094	Уян пластмассан хоолойн муфт ф16мм	ш	150	350	52,500	0.04	540	2	280.66	5,994
1-5094	Уян пластмассан хоолойн муфт ф26мм	ш	250	18	4,500	0.00	540	2	280.66	308
1-5094	Уян пластмассан хоолойн муфт ф20мм	ш	250	200	50,000	0.02	540	2	280.66	3,425
3-5470	Ус чийгний хамгаалалттай газардуулгын контакттай розетка 220в 10а Ip-44	ш	3,100	28	86,800	0.00	540	2	280.66	424
3-5132	Унтраалага розетка салбарлах хайрцаг	ш	2,500	400	1,000,000	0.08	540	2	280.66	12,125
3-3807	Удирдлагын самбар Ip-54 560х600х165	ком	550,000	7	3,850,000	0.21	540	2	280.66	31,827
3-4393	Тусгаарлагч дэр	ш	4,500	285	1,282,500	0.57	540	2	280.66	86,387
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	10,000	5.86	58,622	0.01	540	2	280.66	1,075
3-4049	Тавиур 400х100мм 3 м урттай	ш	72,567	34	2,467,278	0.03	540	2	280.66	5,153
3-4049	Тавиур 300х100мм 3 м урттай	ш	55,000	10	550,000	0.01	540	2	280.66	1,516
3-4049	Тавиур 200х100мм 3 м урттай	ш	45,000	10	450,000	0.01	540	2	280.66	1,516
3-3734	Техөөрөмжийн самбар Ip-54	ком	350,000	1	350,000	0.01	540	2	280.66	1,364
3-4211	Төдүүл	ш	500	138.45	69,225	0.14	540	2	280.66	20,983
1-3825	Хялбар хийцтэй төмөр бүтээц	кг	3,500	17.28	60,480	0.02	540	1	216.56	2,021
2-2819	Хуванцар хоолой ф16	м	250	3605	901,250	0.54	540	3	391.34	114,273
2-2820	Хуванцар хоолой ф32мм	м	1,000	92.7	92,700	0.02	540	3	391.34	3,918
2-2822	Хуванцар хоолой ф40мм	м	1,500	800	1,200,000	0.34	540	3	391.34	72,695
2-2824	Хуванцар хоолой ф63	м	12,310	650	8,001,500	0.63	540	3	391.34	133,240
3-3734	Хуваарилах самбар Ip-54 хс-1	ком	1,500,000	1	1,500,000	0.09	540	2	280.66	13,640
2-1761	Холбох бугуйвч ф32	ш	600	3	1,800	0.00	540	2	280.66	172

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1759	Холбох бугуйвч ф25	ш	300	15	4,500	0.00	540	2	280.66	573
2-1761	Холбох бугуйвч ф40	ш	600	11	6,600	0.00	540	2	280.66	630
2-3209	Холбох бугуйвч ф40мм	ш	500	80	40,000	0.01	540	2	280.66	1,370
2-2680	Холбох бугуйвч ф63	ш	800	65	52,000	0.01	540	2	280.66	1,281
3-4210	Холболтын хавчаар 90х90мм зс-2	ш	2,500	25	62,500	0.12	540	2	280.66	18,945
	Холболтын муфт ф20мм	ш	2,500	5	12,500	0.01	540	2	280.66	1,303
1-5094	Хоолойн 90* өнцгийн холбогч ф32мм	ш	4,000	1	4,000	0	540	2	280.66	17
1-5094	Хоолойн 90* өнцгийн холбогч ф26мм	ш	4,000	7.58	30,316	0	540	2	280.66	130
1-5094	Хоолойн 90* өнцгийн холбогч ф40мм	ш	4,000	6	24,000	0	540	2	280.66	103
1-0094	Хадаас ф40мм	кг	2,767	0.05	138	0	540	2	280.66	9
3-6374	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бүхий ослын гэрэлтүүлэгч 1х8bm Ір20	ш	31,500	17	535,500	0.2	540	3	391.34	43,110
1-0744	Цайрдсан бөөрөнхий ган ф12мм	кг	2,818	461.76	1,301,240	0.46	540	1	216.56	53,999
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	37.98	177,215	0.04	540	2	280.66	6,677
1-0060	Эрэг боолт	кг	5,200	33.43	173,836	0.04	540	2	280.66	5,725
3-8044	Эсэргүүцэл хэмжигч м 416	ш	25,000	1	25,000	0	540	1	216.56	12
1-0421	Бууны сум	ш	500	34	17,000	0.01	540	2	280.66	1,056
1-3824	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,850	52	148,200	0.06	540	2	280.66	8,905
3-4635	Бэхэлгээний хавчаар ф8мм дпн-1-5	ш	2,500	25	62,500	0.02	540	2	280.66	3,789
1-5206	Автомат галын хор	ком	350,000	3	1,050,000	0.03	540	1	216.56	3,017
3-3807	Автоматын хайрцаг Ір-54 280х222х92	ком	350,000	4	1,400,000	0.12	540	2	280.66	18,187
3-4635	Аянга хүлээн авагчийн бэхэлгээний хасах хавчаар	ш	2,500	25	62,500	0.02	540	2	280.66	3,789
3-8026	Газардуулгын холболтын хайрцаг	ш	5,500	1	5,500	0	540	1	216.56	111
1-0744	Газардуулгын шин -40х4мм	кг	2,625	258	677,250	0.26	540	1	216.56	30,171
1-0744	Газардуулгын шин 25х4мм	кг	2,625	121.5	318,938	0.12	540	1	216.56	14,209
1-0092	Газардуулгын эрэг	кг	2,500	1.95	4,875	0.00	540	2	280.66	334
3-5470	Газардуулгын контакттай 2 туйлт хоёрлосон розетка 220в 10а Ір-20	ш	3,100	121.2	375,720	0.01	540	2	280.66	1,837
1-0744	Газардуулагч д=20мм	кг	2,818	47	132,446	0.05	540	1	216.56	5,496
3-3807	Гал эсэргүүцэх төрөөмжийн самбар Ір-54 600х600х120	ком	550,000	1	550,000	0.03	540	2	280.66	4,547
2-2324	Ган хоолой ф32мм	м	17,626	15	264,390	0.03	540	3	391.34	6,340
2-2322	Ган хоолой ф25мм	м	10,970	90	987,300	0.09	540	3	391.34	19,019
2-2324	Ган хоолой ф40мм	м	17,626	90	1,586,340	0.18	540	3	391.34	38,038

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1478	Ган яндан хоолой д-150мм	м	78,489	100	7,848,900	1.72	540	3	391.34	363,477
3-3807	Гэрэлтүүлгийн самбар Ip-54 560x600x165	ком	550,000	5	2,750,000	0.15	540	2	280.66	22,733
3-3807	Гэрэлтүүлгийн самбар Ip-54 540x600x165	ком	550,000	2	1,100,000	0.06	540	2	280.66	9,093
3-2735	Ввг кабель 5х4 мм2	м	9,450	100	945,000	0.01	540	2	280.66	1,516
3-2735	Ввг кабель 5х6 мм2	м	12,150	50	607,500	0.01	540	2	280.66	758
3-2735	Ввг кабель 5х16 мм2	м	32,950	90	2,965,500	0.01	540	2	280.66	1,364
3-2735	Ввг кабель 5х10 мм2	м	22,950	90	2,065,500	0.01	540	2	280.66	1,364
3-2735	Ввг кабель 3х4 мм2	м	7,650	100	765,000	0.01	540	2	280.66	1,516
3-3734	Ерөнхий самбар Ip-54	ком	1,830,000	4	7,320,000	0.36	540	2	280.66	54,560
3-5132	Далд утас салбарлах хайрцаг	ш	2,000	200	400,000	0.04	540	2	280.66	6,062
3-5118	Далд тавих хоёрлосон сэлгэн унтраалга 220в 10а Ip-44	ш	5,500	6	33,000	0.00	540	2	280.66	182
3-5118	Далд тавих хамгаалалттай нэг туйлт унтраалга 220в 10а Ip-20	ш	3,500	2	7,000	0	540	2	280.66	61
3-5118	Далд тавих ердийн нэг туйлт унтраалга 220в 10а Ip-20	ш	3,500	26	91,000	0.01	540	2	280.66	788
3-5118	Далд хамгаалалттай хоёрлосон унтраалга 250b, 15а	ш	5,500	3	16,500	0	540	2	280.66	91
3-5118	Далд гурвалсан унтраалга 250b, 15а	ш	5,500	3	16,500	0	540	2	280.66	91
3-5118	Далд, ердийн хоёрлосон унтраалга 250b, 15а	ш	5,500	19	104,500	0.00	540	2	280.66	576
3-5118	Далд, ердийн гуравласан унтраалга 250b, 15а	ш	5,500	22	121,000	0.00	540	2	280.66	667
1-4712	Кабелийн тавиурын булан, шилжвэр 300x100мм	ш	45,120	3	135,360	0.01	540	2	280.66	890
1-4712	Кабелийн тавиурын булан, шилжвэр 200x100мм	ш	38,560	2	77,120	0.00	540	2	280.66	593
1-4712	Кабелийн тавиурын гуравлагч 400x100мм	ш	52,458	2	104,916	0.00	540	2	280.66	593
3-3807	Ослын гэрлийн самбар Ip-54 560x600x165	ком	550,000	1	550,000	0.03	540	2	280.66	4,547
	Үзүүрийн муфт ф20мм	ш	2,500	5	12,500	0.03	540	2	280.66	5,214
3-2803	1х4той зэс утас пв660	м	1,980	6000	11,880,000	1.33	540	1	216.56	155,767
1-0524	1х6 зэс голтой утас	м	2,700	500	1,350,000	0.05	540	1	216.56	5,847
3-2822	16мм2 зэс утас	м	7,400	1836	13,586,400	0.4	540	2	280.66	61,217
3-2822	10мм2 зэс утас	м	4,770	3366	16,055,820	0.74	540	2	280.66	112,231
3-6374	18вт чадалтай хананд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч Ip-54	ш	25,000	5	125,000	0.03	540	3	391.34	5,283
3-2820	1*2.5 зэс утас пв660	м	1,290	9900	12,771,000	0.99	540	2	280.66	150,041
3-6374	1х40вт лед чийдэнтэй таазны лэд гэрэлтүүлэгч Ip20	ш	28,000	296	8,288,000	1.48	540	3	391.34	312,759
3-6374	38вт чадалтай таазанд тавих ус чийгнээс хамгаалагдсан лэд гэрэлтүүлэгч Ip-54	ш	22,000	42	924,000	0.21	540	3	391.34	44,378

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-2824	35мм2 зэс утас	м	16,200	1020	16,524,000	0.59	540	2	280.66	89,661
3-2824	25мм2 зэс утас	м	11,520	1734	19,975,680	1.01	540	2	280.66	152,423
3-6374	2х22вт лед чийдэнтэй хөдөлгөөн мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч Ip54	ш	22,000	16	352,000	0.08	540	3	391.34	16,906
3-6374	2х17вт чадалтай таазанд тавих ус чийгнээс хамгаалагдсан лэд гэрэлтүүлэгч Ip-54	ш	22,000	63	1,386,000	0.32	540	3	391.34	66,567
					178,299,484					**2,611,886**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ /В БЛОК/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6460	"гарах" бичигтэй хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бүхий гэрэлтүүлэгч 1х8вт, Ip44	ш	25,000	7	175,000	0.02	540	2	280.66	2,546
2-2819	Уян пластмассан хоолой ф26мм	м	850	257.5	218,875	0.04	540	3	391.34	8,162
2-2819	Уян пластмассан хоолой ф20мм	м	600	515	309,000	0.08	540	3	391.34	16,325
2-2675	Уян пластмассан хоолойн булан ф16мм	ш	150	90	13,500	0.01	540	2	280.66	1,596
2-2675	Уян пластмассан хоолойн булан ф26мм	ш	300	25	7,500	0.00	540	2	280.66	443
2-2675	Уян пластмассан хоолойн булан ф20мм	ш	250	50	12,500	0.01	540	2	280.66	887
1-5094	Уян пластмассан хоолойн муфт ф16мм	ш	150	90	13,500	0.01	540	2	280.66	1,541
1-5094	Уян пластмассан хоолойн муфт ф26мм	ш	250	25	6,250	0.00	540	2	280.66	428
1-5094	Уян пластмассан хоолойн муфт ф20мм	ш	250	50	12,500	0.01	540	2	280.66	856
3-5470	Ус чийгний хамгаалалттай газардуулгын контакттай розетка 220в 10а Ip-44	ш	3,100	8	24,800	0	540	2	280.66	121
3-5132	Унтраалага розетка салбарлах хайрцаг	ш	2,500	150	375,000	0.03	540	2	280.66	4,547
3-3807	Удирдлагын самбар Ip-54 560х600х165	ком	550,000	1	550,000	0.03	540	2	280.66	4,547
3-4393	Тусгаарлагч дэр	ш	4,500	240	1,080,000	0.48	540	2	280.66	72,747
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	10,000	1.48	14,849	0.00	540	2	280.66	272
1-0204	Тросс 6мм	м	4,500	200	900,000	0.45	540	2	280.66	68,503
3-4049	Тавиур 200х100мм 3 м урттай	ш	45,000	4	180,000	0.00	540	2	280.66	606
1-0221	Тосон будаг	кг	15,500	2	31,000	0.00	540	2	280.66	382
1-3825	Хялбар хийцтэй төмөр бүтээц	кг	3,500	1.28	4,480	0.00	540	1	216.56	150
2-2819	Хуванцар хоолой ф16	м	250	927	231,750	0.14	540	3	391.34	29,385

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2822	Хуванцар хоолой ф40мм	м	1,500	50	75,000	0.02	540	3	391.34	4,543
2-3209	Холбох бугуйвч ф40мм	ш	500	5	2,500	0	540	2	280.66	86
3-4210	Холболтын хавчаар 90х90мм зс-2	ш	2,500	22	55,000	0.11	540	2	280.66	16,671
	Холболтын муфт ф20мм	ш	2,500	5	12,500	0.01	540	2	280.66	1,303
1-0094	Хадаас ф40мм	кг	2,767	0.15	415	0	540	2	280.66	26
1-0876	Хавчаар	кг	2,500	2	5,000	0.00	540	2	280.66	343
3-6374	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бүхий ослын гэрэлтүүлэгч 1х8bm Ip20	ш	31,500	20	630,000	0.24	540	3	391.34	50,718
1-0744	Цайрдсан бөөренхий ган ф12мм	кг	2,818	399.6	1,126,073	0.4	540	1	216.56	46,730
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	21.08	98,359	0.02	540	2	280.66	3,706
	Энгийн холбогч	ш	500	5	2,500	0.01	540	2	280.66	1,303
1-0060	Эрэг боолт	кг	5,200	2.88	14,976	0.00	540	2	280.66	493
3-8044	Эсэргүүцэл хэмжигч м 416	ш	25,000	1	25,000	0	540	1	216.56	12
1-0421	Бууны сум	ш	500	80	40,000	0.02	540	2	280.66	2,486
1-3824	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,850	45	128,250	0.05	540	2	280.66	7,707
3-4635	Бэхэлгээний хавчаар ф8мм дпн-1-5	ш	2,500	22	55,000	0.02	540	2	280.66	3,334
3-8026	Ачаалал таслагч тоноглох хайрцаг	ш	155,000	2	310,000	0.00	540	1	216.56	222
3-4635	Аянга хүлээн авагчийн бэхэлгээний хасах хавчаар	ш	2,500	22	55,000	0.02	540	2	280.66	3,334
3-8026	Газардуулгын холболтын хайрцаг	ш	5,500	1	5,500	0	540	1	216.56	111
1-0744	Газардуулгын шин -40х4мм	кг	2,625	219.3	575,663	0.22	540	1	216.56	25,645
3-5470	Газардуулгын контакттай 2 туйлт хоёрлосон розетка 220в 10а Ip-20	ш	3,100	18.18	56,358	0.00	540	2	280.66	276
1-0744	Газардуулагч д=20мм	кг	2,818	47	132,446	0.05	540	1	216.56	5,496
3-4640	Гэрэлтүүлэгч бэхлэх дэгээ	ш	2,500	40	100,000	0.04	540	2	280.66	6,062
3-3807	Гэрэлтүүлгийн самбар Ip-54 560х600х165	ком	550,000	2	1,100,000	0.06	540	2	280.66	9,093
1-5070	Гэрэлтүүлгийн монтаж, тросс бэхлэх дэгээ	ш	9,000	10	90,000	0.00	540	1	216.56	117
3-5132	Далд утас салбарлах хайрцаг	ш	2,000	62	124,000	0.01	540	2	280.66	1,879
3-5118	Далд тавих ердийн нэг туйлт унтраалга 220в 16а Ip-20	ш	3,500	12	42,000	0.00	540	2	280.66	364
3-5118	Далд, ердийн хоёрлосон унтраалга 250b, 15а	ш	5,500	11	60,500	0.00	540	2	280.66	333
3-5118	Далд, ердийн гуравласан унтраалга 250b, 15а	ш	5,500	1	5,500	0	540	2	280.66	30
1-0128	Дюбель	кг	2,500	8	20,000	0.01	540	2	280.66	1,370
1-4712	Кабелийн тавиурын булан, шилжвэр 200х100мм	ш	38,560	2	77,120	0.00	540	2	280.66	593
	Үзүүрийн муфт ф20мм	ш	2,500	5	12,500	0.03	540	2	280.66	5,214

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-2803	1х4той зэс утас пв660	м	1,980	2000	3,960,000	0.44	540	1	216.56	51,922
3-2822	16мм2 зэс утас	м	7,400	132.6	981,240	0.03	540	2	280.66	4,421
3-6374	18вт чадалтай хананд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч Ip-54	ш	25,000	2	50,000	0.01	540	3	391.34	2,113
3-2820	1*2.5 зэс утас пв660	м	1,290	2500	3,225,000	0.25	540	2	280.66	37,889
3-6374	1х40вт лед чийдэнтэй таазны лэд гэрэлтүүлэгч Ip20	ш	28,000	37	1,036,000	0.18	540	3	391.34	39,095
3-6374	38вт чадалтай таазанд тавих ус чийгнээс хамгаалагдсан лэд гэрэлтүүлэгч Ip-54	ш	22,000	52	1,144,000	0.26	540	3	391.34	54,944
3-2824	35мм2 зэс утас	м	16,200	204	3,304,800	0.12	540	2	280.66	17,932
3-6374	2х22вт лед чийдэнтэй хөдөлгөөн мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч Ip54	ш	22,000	2	44,000	0.01	540	3	391.34	2,113
3-6374	2х17вт чадалтай таазанд тавих ус чийгнээс хамгаалагдсан лэд гэрэлтүүлэгч Ip-54	ш	22,000	9	198,000	0.04	540	3	391.34	9,510
					23,140,704					**633,587**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ /С БЛОК/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6460	"гарах" бичигтэй хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бүхий гэрэлтүүлэгч 1х8вт, Ip44	ш	25,000	8	200,000	0.02	540	2	280.66	2,910
2-2819	Уян пластмассан хоолой ф26мм	м	850	288.4	245,140	0.04	540	3	391.34	9,142
2-2819	Уян пластмассан хоолой ф20мм	м	600	309	185,400	0.05	540	3	391.34	9,795
2-2675	Уян пластмассан хоолойн булан ф16мм	ш	150	90	13,500	0.01	540	2	280.66	1,596
2-2675	Уян пластмассан хоолойн булан ф26мм	ш	300	28	8,400	0.00	540	2	280.66	496
2-2675	Уян пластмассан хоолойн булан ф20мм	ш	250	30	7,500	0.00	540	2	280.66	532
2-2676	Уян пластмассан хоолойн булан ба муфт ф32мм	ш	600	42	25,200	0.00	540	2	280.66	165
1-5094	Уян пластмассан хоолойн муфт ф16мм	ш	150	90	13,500	0.01	540	2	280.66	1,541
1-5094	Уян пластмассан хоолойн муфт ф26мм	ш	250	28	7,000	0.00	540	2	280.66	480
1-5094	Уян пластмассан хоолойн муфт ф20мм	ш	250	30	7,500	0.00	540	2	280.66	514
3-5470	Ус чийгний хамгаалалттай газардуулгын контакттай розетка 220в 10а Ip-44	ш	3,100	18	55,800	0.00	540	2	280.66	273
3-5132	Унтраалага розетка салбарлах хайрцаг	ш	2,500	250	625,000	0.05	540	2	280.66	7,578
3-3807	Удирдлагын самбар Ip-54 560х600х165	ком	550,000	1	550,000	0.03	540	2	280.66	4,547

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-4393	Тусгаарлагч дэр	ш	4,500	221	994,500	0.44	540	2	280.66	66,988
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	10,000	2.53	25,302	0.00	540	2	280.66	464
3-4049	Тавиур 300х100мм 3 м урттай	ш	55,000	1	55,000	0.00	540	2	280.66	152
3-4049	Тавиур 200х100мм 3 м урттай	ш	45,000	25	1,125,000	0.03	540	2	280.66	3,789
3-3734	Төхөөрөмжийн самбар Iр-54	ком	350,000	1	350,000	0.01	540	2	280.66	1,364
1-3825	Хялбар хийцтэй төмөр бүтээц	кг	3,500	8.32	29,120	0.01	540	1	216.56	973
2-2819	Хуванцар хоолой ф16	м	250	927	231,750	0.14	540	3	391.34	29,385
2-2820	Хуванцар хоолой ф32мм	м	1,000	61.8	61,800	0.01	540	3	391.34	2,612
2-2822	Хуванцар хоолой ф40мм	м	1,500	127	190,500	0.05	540	3	391.34	11,540
2-3209	Холбох бугуйвч ф40мм	ш	500	12.7	6,350	0.00	540	2	280.66	217
3-4210	Холболтын хавчаар 90х90мм зс-2	ш	2,500	20	50,000	0.1	540	2	280.66	15,156
	Холболтын муфт ф20мм	ш	2,500	5	12,500	0.01	540	2	280.66	1,303
1-0094	Хадаас ф40мм	кг	2,767	0.05	138	0	540	2	280.66	9
3-6374	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бүхий ослын гэрэлтүүлэгч 1х8bm Iр20	ш	31,500	17	535,500	0.2	540	3	391.34	43,110
1-0744	Цайрдсан бөөрөнхий ган ф12мм	кг	2,818	408.48	1,151,097	0.41	540	1	216.56	47,769
3-8068	Шаланд далд тоноглох газардуулагч контакттай тагтай розетка 230в, 25а ,Iр44	ком	52,640	8	421,120	0.01	540	1	216.56	655
1-0862	Шүрүүп	кг	13,731	0.05	659	0	540	2	280.66	8
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	24.5	114,317	0.03	540	2	280.66	4,307
	Энгийн холбогч	ш	500	5	2,500	0.01	540	2	280.66	1,303
1-0060	Эрэг боолт	кг	5,200	0.18	936	0	540	2	280.66	31
3-8044	Эсэргүүцэл хэмжигч м 416	ш	25,000	1	25,000	0	540	1	216.56	12
1-0421	Бууны сум	ш	500	34	17,000	0.01	540	2	280.66	1,056
1-3824	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,850	46	131,100	0.05	540	2	280.66	7,878
3-4635	Бэхэлгээний хавчаар ф8мм дпн-1-5	ш	2,500	20	50,000	0.02	540	2	280.66	3,031
3-3807	Автоматын хайрцаг Iр-54 280х222х92	ком	350,000	1	350,000	0.03	540	2	280.66	4,547
3-4635	Аянга хүлээн авагчийн бэхэлгээний хасах хавчаар	ш	2,500	20	50,000	0.02	540	2	280.66	3,031
3-8026	Газардуулгын холболтын хайрцаг	ш	5,500	1	5,500	0	540	1	216.56	111
1-0744	Газардуулгын шин -40х4мм	кг	2,625	245.1	643,388	0.25	540	1	216.56	28,663
1-0744	Газардуулгын шин 25х4мм	кг	2,625	64.8	170,100	0.06	540	1	216.56	7,578
3-5470	Газардуулгын контакттай 2 туйлт хоёрлосон розетка 220в 10а Iр-20	ш	3,100	23.23	72,013	0.00	540	2	280.66	352

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0744	Газардуулагч д=20мм	кг	2,818	47	132,446	0.05	540	1	216.56	5,496
3-3807	Гэрэлтүүлгийн самбар Ip-54 560x600x165	ком	550,000	2	1,100,000	0.06	540	2	280.66	9,093
3-5132	Далд утас салбарлах хайрцаг	ш	2,000	180	360,000	0.04	540	2	280.66	5,456
3-5118	Далд тавих хамгаалалттай нэг туйлт унтраалга 220в 10а Ip-20	ш	3,500	3	10,500	0	540	2	280.66	91
3-5118	Далд тавих ердийн нэг туйлт унтраалга 220в 16а Ip-20	ш	3,500	10	35,000	0.00	540	2	280.66	303
3-5118	Далд хамгаалалттай хоёрлосон унтраалга 250b, 15а	ш	5,500	2	11,000	0	540	2	280.66	61
3-5118	Далд, ердийн хоёрлосон унтраалга 250b, 15а	ш	5,500	11	60,500	0.00	540	2	280.66	333
3-5118	Далд, ердийн гуравласан унтраалга 250b, 15а	ш	5,500	3	16,500	0	540	2	280.66	91
1-4712	Кабелийн тавиурын булан, шилжвэр 300x100мм	ш	45,120	0.3	13,536	0	540	2	280.66	89
1-4712	Кабелийн тавиурын булан, шилжвэр 200x100мм	ш	38,560	5	192,800	0.01	540	2	280.66	1,483
	Үзүүрийн муфт ф20мм	ш	2,500	5	12,500	0.03	540	2	280.66	5,214
3-2803	1x4той зэс утас пв660	м	1,980	2300	4,554,000	0.51	540	1	216.56	59,711
3-2822	10мм2 зэс утас	м	4,770	867	4,135,590	0.19	540	2	280.66	28,908
3-6374	18вт чадалтай хананд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч Ip-54	ш	25,000	5	125,000	0.03	540	3	391.34	5,283
3-2820	1*2.5 зэс утас пв660	м	1,290	2800	3,612,000	0.28	540	2	280.66	42,436
3-6374	1x40вт лед чийдэнтэй таазны лэд гэрэлтүүлэгч Ip20	ш	28,000	75	2,100,000	0.38	540	3	391.34	79,246
3-6374	38вт чадалтай таазанд тавих ус чийгнээс хамгаалагдсан лэд гэрэлтүүлэгч Ip-54	ш	22,000	8	176,000	0.04	540	3	391.34	8,453
3-2824	35мм2 зэс утас	м	16,200	306	4,957,200	0.18	540	2	280.66	26,898
3-6374	2x22вт лед чийдэнтэй хөдөлгөөн мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч Ip54	ш	22,000	6	132,000	0.03	540	3	391.34	6,340
3-6374	2x17вт чадалтай таазанд тавих ус чийгнээс хамгаалагдсан лэд гэрэлтүүлэгч Ip-54	ш	22,000	29	638,000	0.14	540	3	391.34	30,642
					31,190,702					**642,589**
	НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:				**232,630,890**					**3,888,061**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	14.04	10,590	148,641
9003	Цахилгаан өрөм	125.97	2,500	314,925
	Шурупдэгч машин	1.2	5,000	6,000
2028	Автокран 5тн	28.02	59,489	1,666,917
	Автомашин	0.06	3,453	213
3033	Гагнуурын аппарат	17.12	19,064	326,376
				2,463,072

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	2.52	10,590	26,644
9003	Цахилгаан өрөм	108	2,500	270,000
2028	Автокран 5тн	2.12	59,489	126,393
2027	Автокран 3тн	1.4	40,084	56,118
	Автомашин	0.17	3,453	601
3033	Гагнуурын аппарат	12.29	19,064	234,297
				714,052

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	3.72	10,590	39,437
9003	Цахилгаан өрөм	110.4	2,500	276,000
2028	Автокран 5тн	2.04	59,489	121,477
	Автомашин	0.06	3,453	200
3033	Гагнуурын аппарат	13.04	19,064	248,595
				685,709

НИЙТ ДҮН: 3,862,833

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**34,117,408**
2	**Материал**	**85,258,958**
3	**Тээвэр**	**1,130,733**
4	**Машин ашиглалт**	**710,332**
	Шууд зардлын дүн	**121,217,430**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /69.9 %/**	**12,183,917**
6	**Ашиг / 15%/**	**20,010,202**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**153,411,549**
7	**НӨАТ 10%**	**15,341,155**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**276,141**
	Дүн	**169,028,845**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**3,068,231**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**1,534,115**
	Дүн	**173,631,191**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**3,068,231**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**176,699,422**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Зарлан мэдээллэх систем	22,546,090	3,727,505	14,407,080	80,682	58,872	1,331,157	2,940,794
2	Бусад материал тоног төхөөремж	20,168,975	4,782,176	10,478,665	357,842	211,759	1,707,798	2,630,736
3	Мэдээлэл холбоо сүлжээний гурвалсан сүлжээ	16,411,758	2,949,836	9,917,213	29,750	320,858	1,053,437	2,140,664
4	Ажиглалтын хяналтын систем	57,246,899	11,043,767	34,495,400	30,238	266,587	3,943,920	7,466,987
5	Галын дохиолол	34,988,395	11,519,189	14,310,600	210,630	270,571	4,113,702	4,563,704
6	Спорт заалны онооны самбар	2,049,431	94,935	1,650,000	1,190	2,085	33,903	267,317
	НИЙТ ДҮН:	153,411,549	34,117,408	85,258,958	710,332	1,130,733	12,183,917	20,010,202

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБОО СҮЛЖЭЭНИЙ ГУРВАЛСАН СҮЛЖЭЭ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-600-07	Олон хэрэглэгчийн хуваарилах төхөөрөмж MDU-8	1шир-хэг	1	5.5 / 2	5.5 / .09	5.5 / .09	12092 / 7974	66506 / 678	67,184
40-480-05	Гигабит сэлгэгч /8 port/	ш	1	3.1 / 2	.33 /	.33 /	9530 / 7974	3164 /	3,164
40-480-05	Сэлгэгч /32 port/	ш	1	3.1 / 2	.33 /	.33 /	9530 / 7974	3164 /	3,164
40-480-05	Сэлгэгч /24 port/	ш	1	3.1 / 2	.33 /	.33 /	9530 / 7974	3164 /	3,164
40-480-05	Сэлгэгч /16 port/	ш	1	3.1 / 2	.33 /	.33 /	9530 / 7974	3164 /	3,164
40-480-05	Аксес пойнт хэрэглэгчийн модем суурилуулах	ш	7	3.1 / 2	.33 /	2.32 /	9530 / 7974	22148 /	22,148
40-480-05	Хананд суурилуулах компьютерийн сүлжээний розетка /8ш ялтаст коннектор/	ш	35	3.1 / 2	.33 /	11.62 /	9530 / 7974	110739 /	110,739
40-480-05	Шаланд суурилуулах компьютерийн сүлжээний розетка /8ш ялтаст коннектор/	ш	46	3.1 / 2	.33 /	15.27 /	9530 / 7974	145542 /	145,542
40-340-06	20 хүртэл хэрэглэгч холбох дотуур холбооны станц	ш	1	5.0 / 2	3.13 /	3.13 /	11634 / 7974	36380 /	36,380
40-480-05	Сэлгэгч /16 port/	ш	1	3.1 / 2	.33 /	.33 /	9530 / 7974	3164 /	3,164
40-480-05	Телефон хэрэглэгчийн розетка суурилуулах	ш	14	3.1 / 2	.33 /	4.65 /	9530 / 7974	44295 /	44,295
40-480-05	IPTV хэрэглэгчийн розетка суурилуулах	ш	3	3.1 / 2	.33 /	1 /	9530 / 7974	9492 /	9,492
40-440-04	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай кабель /UTP 4*2*0.5/	м	2400	3.7 / 2	.04 /	86.83 /	10236 / 7974	888812 /	888,812
40-440-04	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай кабель /UTP 2*2*0.5мм/	м	450	3.7 / 2	.04 /	16.28 /	10236 / 7974	166652 /	166,652

Нийт Хүн/цаг: 148.26 / .09	*Үндсэн цалин:* 1,507,064
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 256,201
	Нэмэгдэл цалин 37% : 557,614
	Нийт цалин: 2,320,878
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 313,319
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 315,639
	Ажиллах хүчний зардал: **2,949,836**

АЖИГЛАЛТЫН ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-260-07	48 сувагтай ажиглалтын дохиоллын хүлээн авах станц /19*/	ш	1	5.0 / 2	7.3 /	7.3 /	11634 / 7974	84893 /	84,893
40-260-07	16 сувагтай ажиглалтын дохиоллын хүлээн авах станц /19*/ /анги доторх камерийн/	ш	1	5.0 / 2	7.3 /	7.3 /	11634 / 7974	84893 /	84,893
40-370-04	Сүлжээний сэлгэгч төхөөрөмж свич 5 port	ш	2	5.0 / 2	3.13 /	6.25 /	11634 / 7974	72759 /	72,759
40-370-04	Сүлжээний свич 24 port managed switch	ш	1	5.0 / 2	3.13 /	3.13 /	11634 / 7974	36380 /	36,380
40-370-04	Сүлжээний свич 16 port managed switch	ш	3	5.0 / 2	3.13 /	9.38 /	11634 / 7974	109139 /	109,139
40-370-04	Сүлжээний свич 8 port managed switch	ш	2	5.0 / 2	3.13 /	6.25 /	11634 / 7974	72759 /	72,759
40-370-06	Персонал компьютер	ш	1	5.0 / 2	1.04 /	1.04 /	11634 / 7974	12123 /	12,123
40-370-06	Хяналтын дэлгэц 24*	ш	2	5.0 / 2	1.04 /	2.08 /	11634 / 7974	24245 /	24,245
40-260-07	Хяналтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиоллын видео дуран /дотор зориулалтын/	ш	40	5.0 / 2	7.3 /	291.88 /	11634 / 7974	3395732 /	3,395,732
40-260-07	Хяналтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиоллын видео дуран /гадна зориулалтын/	ш	12	5.0 / 2	7.3 /	87.56 /	11634 / 7974	1018720 /	1,018,720
39-110-21	Хард драйв 6TB	шир	3	4.5 / 2	2.93 / .14	8.79 / .42	11111 / 7974	97666 / 3349	101,015
40-440-04	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай кабель /UTP 4*2*0.5/	м	1200	3.7 / 2	.04 /	43.42 /	10236 / 7974	444406 /	444,406
40-440-04	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай кабель /STP 4*2*0.5/	м	500	3.7 / 2	.04 /	18.09 /	10236 / 7974	185169 /	185,169

Нийт Хүн/цаг: 492.48 / .42

Үндсэн цалин:	5,642,232
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	959,179
Нэмэгдэл цалин 37% :	2,087,626
Нийт цалин:	8,689,038
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,173,020
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,181,709
Ажиллах хүчний зардал:	**11,043,767**

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-260-04	Галын дохиоллын хүлээн авах станц	ком	1	5.0 / 2	2.71 /	2.71 /	11634 / 7974	31529 /	31,529

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

40-260-04	Галын дохиоллын хүлээн авах дэд станц 20 бүс	ком	2	5.0 / 2	2.71 /	5.42 /	11634 / 7974	63059 /	63,059
40-260-04	Галын дохиоллын хүлээн авах дэд станц 10 бүс	ком	1	5.0 / 2	2.71 /	2.71 /	11634 / 7974	31529 /	31,529
40-320-05	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны мэдээлэгч суурилуулах	ш	177	5.0 / 2	1.04 /	184.43 /	11634 / 7974	2145705 /	2,145,705
40-280-05	Тогтмол температурын дулаан мэдрэгч	ш	9	5.0 / 2	.42 /	3.75 /	11634 / 7974	43652 /	43,652
40-280-05	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээдлэгч	ш	23	5.0 / 2	.42 /	9.59 /	11634 / 7974	111555 /	111,555
40-360-05	Дуут дохио өгөгч угсрах	ш	23	4.0 / 2	3.12 /	71.81 /	10589 / 7974	760354 /	760,354
40-540-04	Тэжээлийн блок угсрах	ш	4	4.8 / 2	5.2 /	20.81 /	11425 / 7974	237777 /	237,777
40-280-05	Утааны шугаман мэдээлэгч /ойлгогч/	ш	2	5.0 / 2	.42 /	.83 /	11634 / 7974	9700 /	9,700
40-280-05	Утааны шугаман мэдээлэгч /цацруулах/	ш	2	5.0 / 2	.42 /	.83 /	11634 / 7974	9700 /	9,700
40-560-06	Галын дохиолляян кабель 2х1.5мм /галд тэсвэртэй/	м	2800	2.1 / 2	.11 /	300.64 /	8118 / 7974	2440563 /	2,440,563

Нийт Хүн/цаг: 603.54 /

Үндсэн цалин:	5,885,124
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,000,471
Нэмэгдэл цалин 37% :	2,177,496
Нийт цалин:	9,063,091
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,223,517
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,232,580
Ажиллах хүчний зардал:	**11,519,189**

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛЭХ СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-370-04	Зарлан мэдээлэх системийн удирдлагын пульт	ком	2	5.0 / 2	3.13 /	6.25 /	11634 / 7974	72759 /	72,759
40-480-08	Зарлан мэдээлэх системын өсгөгч суурилуулж тохируулах 240Вт	ш	2	3.7 / 2	9.32 /	18.65 /	10236 / 7974	190881 /	190,881
40-340-04	Тунер угсрах	ш	1	5.0 / 2	7.3 /	7.3 /	11634 / 7974	84893 /	84,893
40-340-04	Таймер угсрах	ш	1	5.0 / 2	7.3 /	7.3 /	11634 / 7974	84893 /	84,893
40-370-04	Зарлан мэдээлэх системийн удирдлагын пульт IP суурилсан	ком	2	5.0 / 2	3.13 /	6.25 /	11634 / 7974	72759 /	72,759
40-480-08	Зарлан мэдээлэх системын өсгөгч суурилуулж тохируулах 200Вт	ш	2	3.7 / 2	9.32 /	18.65 /	10236 / 7974	190881 /	190,881
40-480-05	Таазанд далд угсрах чанга яригчийн розетка	ш	15	3.1 / 2	.33 /	4.98 /	9530 / 7974	47459 /	47,459

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	суурилуулах 5 ватт								
40-480-05	Хананд ил угсрах чанга яригчийн розетка суурилуулах 15 ватт	ш	20	3.1 / 2	.33 /	6.64 /	9530 / 7974	63279 /	63,279
40-480-05	Хананд ил угсрах чанга яригчийн розетка суурилуулах 50 ватт	ш	8	3.1 / 2	.33 /	2.66 /	9530 / 7974	25312 /	25,312
40-370-04	Алсын зайн микрофон	ком	1	5.0 / 2	3.13 /	3.13 /	11634 / 7974	36380 /	36,380
40-340-04	Зарлан мэдээллийн системийн микрофон угсрах	ш	1	5.0 / 2	7.3 /	7.3 /	11634 / 7974	84893 /	84,893
40-540-04	Нөөц баттерей	ш	2	4.8 / 2	5.2 /	10.41 /	11425 / 7974	118889 /	118,889
40-560-07	Галд тэсвэртэй дохиоллын кабель 2x1.5 мм утас угсрах	м	800	2.1 / 2	.13 /	100.55 /	8118 / 7974	816281 /	816,281
40-440-04	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай кабель /UTP 4*2*0.5/	м	40	3.7 / 2	.04 /	1.45 /	10236 / 7974	14814 /	14,814

Нийт Хүн/цаг: 201.5 / *Үндсэн цалин:* 1,904,373

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 323,743

Нэмэгдэл цалин 37% : 704,618

Нийт цалин: 2,932,734

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 395,919

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 398,852

Ажиллах хүчний зардал: **3,727,505**

СПОРТ ЗААЛНЫ ОНООНЫ САМБАР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-370-06	Онооны лед самбар	ш	1	5.0 / 2	1.04 /	1.04 /	11634 / 7974	12123 /	12,123
40-370-04	Алсын зайн удирдлага	ком	1	5.0 / 2	3.13 /	3.13 /	11634 / 7974	36380 /	36,380

Нийт Хүн/цаг: 4.17 / *Үндсэн цалин:* 48,502

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 8,245

Нэмэгдэл цалин 37% : 17,946

Нийт цалин: 74,693

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 10,084

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	10,158
Ажиллах хүчний зардал:	**94,935**

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-260-06	Холбооны самбар 600x600x250мм	ш	1	5.0 / 2	1.42 /	1.42 /	11634 / 7974	16567 /	16,567
38-470-04	Холбооны хайрцаг тавих 600x500x200мм	ширхэг	4	3.4 / 2	3.65 / .00	14.6 / .01	9883 / 7974	144292 / 96	144,387
31-370-01	Холбооны зогсуурыг байрлуулах rack -19 /24U/	1 шир-хэг	1	3.7 / 2	7.09 /	7.09 /	10236 / 7974	72553 /	72,553
31-370-01	Холбооны зогсуурыг байрлуулах rack -19 /21U/	1 шир-хэг	2	3.7 / 2	7.09 /	14.18 /	10236 / 7974	145106 /	145,106
31-370-01	Холбооны зогсуурыг байрлуулах rack -19 /9U/	1 шир-хэг	2	3.7 / 2	7.09 /	14.18 /	10236 / 7974	145106 /	145,106
31-370-01	Холбооны зогсуурыг байрлуулах rack -19 /6U/	1 шир-хэг	1	3.7 / 2	7.09 /	7.09 /	10236 / 7974	72553 /	72,553
38-330-18	Пластмассан яндан /нимгэн ханатай уян/ ф16мм	м	2500	3.0 / 2	.02 / .00	52.5 / 2.5	9412 / 7974	494130 / 19935	514,065
38-330-18	Пластмассан яндан /нимгэн ханатай шулуун/ ф22мм	м	1800	3.0 / 2	.02 / .00	37.8 / 1.8	9412 / 7974	355774 / 14353	370,127
38-330-06	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан угсрах	м	50	3.0 / 2	.18 / .00	9 / .15	9412 / 7974	84708 / 1196	85,904
40-540-04	Тэжээлийн блок угсрах	ш	3	4.8 / 2	5.2 /	15.61 /	11425 / 7974	178333 /	178,333
38-210-11	Кабелийн тавиур 200x100мм 2 м урттай таазанд бэхлэж угсрах	ш	54	3.0 / 2	.86 / .01	46.66 / .38	9412 / 7974	439126 / 3014	442,140
38-210-11	Кабелийн тавиур 50x150мм 2 м урттай таазанд бэхлэж угсрах	ш	23	3.0 / 2	.86 / .01	19.87 / .16	9412 / 7974	187035 / 1284	188,319
20-170-04	16мм2 газардуулгын зэс утас	м	80	2.8 / 2	.07 / .03	5.36 / 2.4	9124 / 7974	48905 / 19138	68,042

Нийт Хүн/цаг: 245.35 / 7.4 *Үндсэн цалин:*	2,443,201
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	415,344
Нэмэгдэл цалин 37% :	903,985
Нийт цалин:	3,762,530
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	507,942
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	511,704
Ажиллах хүчний зардал:	**4,782,176**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***1695.29 / 7.91***	**Бүгд цалин:**	***17,430,496***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**2,963,184**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**6,449,284**
		Нийт цалин:	**26,842,964**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**3,623,800**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**3,650,643**
		Ажиллах хүчний зардал:	**34,117,408**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБОО СҮЛЖЭЭНИЙ ГУРВАЛСАН СҮЛЖЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Сулжээний кабель /utp 4*2*0.5/	м	1,480	2400	3,552,000	1.73	540	2	280.66	262,137
	Сэлгэгч /16 port/	ш	280,000	2	560,000	0.00	540	2	280.66	156
	Сэлгэгч /24 port/	ш	425,000	1	425,000	0	540	2	280.66	78
	Сэлгэгч /32 port/	ш	526,400	1	526,400	0	540	2	280.66	78
	Телефон хэрэглэгчийн розетка	ш	9,500	14	133,000	0.01	540	2	280.66	1,095
	Телефоны кабель utp2x2x0.5мм cat3	м	1,480	450	666,000	0.32	540	2	280.66	49,151
	Аксес пойнт хэрэглэгчийн модем	ш	9,500	7	66,500	0.00	540	2	280.66	547
	Гигабит сэлгэгч /8 port/	ш	110,000	1	110,000	0	540	2	280.66	78
	Компьютерийн сүлжээний розетка rg45 /хана/	ш	9,500	35	332,500	0.02	540	2	280.66	2,737
	Компьютерийн сүлжээний розетка rg45 /шалны/	ш	9,500	46	437,000	0.02	540	2	280.66	3,597
3-4401	Олон хэрэглэгчийн хуваарилах төхөөрөмж mdu-8	ш	1,196,909	1	1,196,909	0	540	1	216.56	58
	IptV хэрэглэгчийн розетка	ш	9,500	3	28,500	0.00	540	2	280.66	235
3-4102	20 хүртэл хэрэглэгч холбох дотуур холбооны станц	ком	1,883,404	1	1,883,404	0.01	540	2	280.66	909
					9,917,213					**320,858**

АЖИГЛАЛТЫН ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	48 сувагтай ажиглалтын дохиоллын хүлээн авах станц /19*/	ком	2,800,000	1	2,800,000	0.07	540	2	280.66	10,427
	Сулжээний кабель /utp 4*2*0.5/	м	1,480	1200	1,776,000	0.86	540	2	280.66	131,068
	Сулжээний кабель /stp 4*2*0.5/	м	1,480	500	740,000	0.36	540	2	280.66	54,612
	Сүлжээний сэлгэгч төхөөрөмж свич 5 port	ш	140,000	2	280,000	0.02	540	2	280.66	2,607
	Сүлжээний свич 8 port managed switch	ш	160,000	2	320,000	0.02	540	2	280.66	2,607
	Сүлжээний свич 16 port managed switch	ш	260,000	3	780,000	0.03	540	2	280.66	3,910
	Сүлжээний свич 24 port managed switch	ш	460,000	1	460,000	0.01	540	2	280.66	1,303
	Хяналтын дэлгэц 24*	ш	300,000	2	600,000	0.01	540	2	280.66	1,564
1-0058	Хяналтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиоллын видео дуран /дотор зориулалтын/	ш	265,000	40	10,600,000	0.24	540	2	280.66	35,767

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0058	Хяналтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиоллын видео дуран /гадна зориулалтын/	ш	658,000	12	7,896,000	0.07	540	2	280.66	10,730
	Хард драйв 6тв	ш	680,000	3	2,040,000	0.01	540	2	280.66	782
	Персонал компьютер	ш	5,780,000	1	5,780,000	0.01	540	2	280.66	782
	16 сувагтай ажиглалтын дохиоллын хүлээн авах станц /19*/	ком	423,400	1	423,400	0.07	540	2	280.66	10,427
					34,495,400					**266,587**

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны мэдээлэгч	ш	48,000	177	8,496,000	0.03	540	2	280.66	4,614
	Утааны шугаман мэдээлэгч /цацруулах/	ш	60,000	2	120,000	0.02	540	2	280.66	3,128
	Утааны шугаман мэдээлэгч /ойлгогч/	ш	60,000	2	120,000	0.02	540	2	280.66	3,128
	Тэжээлийн блок, нөөц баттерейн хамт	ш	156,000	4	624,000	0.04	540	2	280.66	6,256
	Тогтмол температурын дулаан мэдрэгч	ш	160,000	9	1,440,000	0.09	540	2	280.66	14,077
	Шугаман мэдээлэгчийн бэхэлгээ суурь	ш	1,800	2	3,600	0.00	540	2	280.66	303
	Шугаман мэдээлэгчийн өнцөг тохируулагч	ш	38,000	2	76,000	0.00	540	2	280.66	521
	Галын дохиолляян кабель 2х1.5мм /галд тэсвэртэй/	м	550	2800	1,540,000	0.81	540	2	280.66	123,064
	Галын дохиоллын хүлээн авах станц	ком	500,000	1	500,000	0.1	540	2	280.66	15,380
	Галын дохиоллын хүлээн авах дэд станц 10 бүс	ком	180,000	1	180,000	0.1	540	2	280.66	15,380
	Галын дохиоллын хүлээн авах дэд станц 20 бүс	ком	180,000	2	360,000	0.2	540	2	280.66	30,760
	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээлэгч	ш	14,000	23	322,000	0.24	540	2	280.66	35,973
	Дуут дохио өгөгч	ш	23,000	23	529,000	0.12	540	2	280.66	17,987
					14,310,600					**270,571**

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛЭХ СИСТЕМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Сулжээний кабель /utp 4*2*0.5/	м	1,480	40	59,200	0.03	540	2	280.66	4,369
	Тунер	ш	124,300	1	124,300	0	540	2	280.66	26

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Таймер	ш	115,000	1	115,000	0	540	2	280.66	26
	Чанга яригчийн системтйн микрофон	ком	250,000	1	250,000	0.01	540	2	280.66	1,303
	Чанга яригчийн розетка 5 ватт	ш	19,500	15	292,500	0.01	540	2	280.66	1,173
	Чанга яригчийн розетка 50 ватт	ш	35,500	8	284,000	0.00	540	2	280.66	626
	Чанга яригчийн розетка 15 ватт	ш	28,500	20	570,000	0.01	540	2	280.66	1,564
	Галд тэсвэртэй дохиоллын кабель 2х1.5 мм утас	м	550	800	440,000	0.23	540	2	280.66	35,161
	Зарлан мэдээлэх системийн удирдлагын пульт	ком	1,446,000	4	5,784,000	0.03	540	2	280.66	5,214
	Зарлан мэдээлэх системын өсгөгч 240вт	ш	1,670,100	2	3,340,200	0.02	540	2	280.66	3,128
	Зарлан мэдээлэх системын өсгөгч 200вт	ш	902,440	2	1,804,880	0.02	540	2	280.66	3,128
	Нөөц баттерей	ш	50,000	2	100,000	0.02	540	2	280.66	3,128
	Микрофон jrc-10	ш	1,243,000	1	1,243,000	0	540	2	280.66	26
					14,407,080					**58,872**

СПОРТ ЗААЛНЫ ОНООНЫ САМБАР

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Удирдлага	ком	150,000	1	150,000	0.01	540	2	280.66	1,303
	Лед самбар	ш	1,500,000	1	1,500,000	0.01	540	2	280.66	782
					1,650,000					**2,085**

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	3,500	0.01	28	0	540	2	280.66	1
	Тэжээлийн блок, нөөц баттерейн хамт	ш	156,000	3	468,000	0.03	540	2	280.66	4,692
3-4049	Тавиур 50х150мм 3 м урттай	ш	38,500	23	885,500	0.02	540	2	280.66	3,486
3-4049	Тавиур 200х100мм 3 м урттай	ш	45,000	54	2,430,000	0.05	540	2	280.66	8,184
1-3825	Хялбар хийцтэй төмөр бүтээц	кг	3,500	24.64	86,240	0.02	540	1	216.56	2,881
2-2834	Хуванцар хоолой ф16мм	м	250	2575	643,750	0.36	540	3	391.34	76,182
2-2675	Холбох бугуйвч ф16мм	ш	80	250	20,000	0.03	540	2	280.66	4,433
2-2675	Холбох бугуйвч ф25мм	ш	200	180	36,000	0.02	540	2	280.66	3,192

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Холбооны самбар 600x600x250мм	ш	225,000	1	225,000	0.03	540	2	280.66	3,910
	Холбооны хайрцаг 600x500x200мм	ш	175,000	4	700,000	0.01	540	1	216.56	702
1-0733	Холбооны зогсуурыг rack -19 /6u/	ш	239,900	1	239,900	0.05	540	1	216.56	5,847
1-0733	Холбооны зогсуурыг rack -19 /21u/	ш	749,900	2	1,499,800	0.1	540	1	216.56	11,694
1-0733	Холбооны зогсуурыг rack -19 /24u/	ш	999,900	1	999,900	0.05	540	1	216.56	5,847
1-0733	Холбооны зогсуурыг rack -19 /9u/	ш	319,958	2	639,916	0.1	540	1	216.56	11,694
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	0.64	1,771	0	540	2	280.66	112
1-0421	Бууны сум	ш	50	80	4,000	0.00	540	2	280.66	249
1-4712	Кабелийн тавиурын булан, шилжвэр 50x150мм	ш	38,560	5	192,800	0.01	540	2	280.66	1,483
1-4712	Кабелийн тавиурын булан, шилжвэр 200x100мм	ш	38,560	6	231,360	0.01	540	2	280.66	1,780
2-2819	Пластмассан яндан ф22мм	м	550	1854	1,019,700	0.28	540	3	391.34	58,769
2-2822	Пластмассан яндан ф50мм	м	1,500	50	75,000	0.02	540	3	391.34	4,543
3-2803	16мм2 газардуулгын зэс утас	м	1,000	80	80,000	0.02	540	1	216.56	2,077
					10,478,665					**211,759**
	НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:				**85,258,958**					**1,130,733**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБОО СҮЛЖЭЭНИЙ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Үйлчилгээний машин	1.25	23,800	29,750
				29,750

АЖИГЛАЛТЫН ХЯНАЛТЫН СИСТЕ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	0.42	38,000	15,960
2028	Автокран 5тн	0.18	59,489	10,708
	Үйлчилгээний машин	0.15	23,800	3,570
				30,238

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Үйлчилгээний машин	8.85	23,800	210,630
				210,630

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛЭХ СИСТЕМ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Үйлчилгээний машин	3.39	23,800	80,682
				80,682

СПОРТ ЗААЛНЫ ОНООНЫ САМБА

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Үйлчилгээний машин	0.05	23,800	1,190
				1,190

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТӨХӨ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	8.37	38,000	317,984
2028	Автокран 5тн	0.67	59,489	39,858
				357,842

НИЙТ ДҮН: 710,332

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**15,782,764**
2	**Материал**	**56,974,970**
3	**Тээвэр**	**16,079,515**
4	**Машин ашиглалт**	**6,156,037**
	Шууд зардлын дүн	**94,993,286**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /69.9 %/**	**5,636,298**
6	**Ашиг / 15%/**	**15,094,438**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**115,724,022**
7	**НӨАТ 10%**	**11,572,402**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**208,303**
	Дүн	**127,504,727**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**2,314,480**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**1,157,240**
	Дүн	**130,976,448**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**2,314,480**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**133,290,928**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Гадна дулааны шугам	97,430,157	10,322,202	49,353,429	5,664,043	15,695,965	3,686,237	12,708,281
2	Хаалт арматурын ажил	795,720	269,795	228,752	94,105	2,930	96,348	103,790
3	Дулаан механикийн ажил	14,815,763	4,590,632	6,000,224	315,605	337,417	1,639,394	1,932,491
4	ДХ-1 худаг	2,682,380	600,135	1,392,565	82,284	43,203	214,319	349,876
	НИЙТ ДҮН:	115,724,022	15,782,764	56,974,970	6,156,037	16,079,515	5,636,298	15,094,438

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-09	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаваторoор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	238.62	2.0 / 2	.01 /	1.36 /	7974 / 7974	10846 /	10,846
01-040-03	2м хүртэл өргөн,2м хүртэл гүн бэхэлгээт шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	7.38	2.9 / 2	3.81 /	28.11 /	9268 / 7974	260555 /	260,555
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	8.2	2.5 / 2	1.54 / 1.41	12.67 / 11.56	8693 / 7974	110132 / 92195	202,327
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	29.52	1.3 / 2	1.84 /	54.18 /	6968 / 7974	377554 /	377,554
01-400-02	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	167.28	/ 2	/	/	/ 7974	/	
07-420-04	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг угсрах	м3	25.42	3.2 / 2	4.7 / 4.22	119.39 / 107.22	9647 / 7974	1151781 / 854985	2,006,766
07-420-04	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг угсрах /сувгийн эргэлт/	м3	2.14	3.2 / 2	4.7 / 4.22	10.05 / 9.03	9647 / 7974	96963 / 71977	168,941
07-420-04	П хэлбэрийн компенсаторын суваг угсрах	м3	1.07	3.2 / 2	4.7 / 4.22	5.03 / 4.51	9647 / 7974	48482 / 35989	84,470
23-050-06	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 80 мм	км	0.17	3.9 / 2	540.36 / 37.8	91.86 / 6.43	10471 / 7974	961876 / 51241	1,013,117
16-210-05	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-80мм	м	0.17	3.9 / 2	.16 /	.03 /	10471 / 7974	283 /	283
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	47.51	2.7 / 2	.44 /	20.85 / .01	8981 / 7974	187230 / 114	187,344
24-120-04	Яндан хоолойг пенополуеретан хавтангаар дулаалах	м2	47.51	3.8 / 2	.51 / .01	24.18 / .46	10353 / 7974	250362 / 3675	254,037
24-100-08	Тусгаарлалтын гадаргууг хуйлмал материалаар ороох	м2	100.89	3.0 / 2	.66 / .05	66.23 / 4.65	9412 / 7974	623397 / 37087	660,484
23-250-05	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.0616	2.3 / 2	83.3 / 5.25	5.13 / .32	8406 / 7974	43131 / 2580	45,711
23-250-07	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.0047 2	2.3 / 2	23.51 / 5.8	.11 / .03	8406 / 7974	933 / 218	1,151

Нийт Хүн/цаг: 439.19 / 144.23

Үндсэн цалин:	5,273,586
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	896,510
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,951,227

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	8,121,323
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,096,379
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,104,500
Ажиллах хүчний зардал:	**10,322,202**

ХААЛТ АРМАТУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
23-200-05	Ган бөмбөлгөн хаалт тавих ф80мм	ком	2	4.0 / 2	3.71 / .48	7.41 / .95	10589 / 7974	78507 / 7607	86,114
16-160-05	Ус юүлэх хаалт d=25мм тавих	ш	2	3.8 / 2	2.49 / .01	4.99 / .01	10353 / 7974	51612 / 112	51,723

Нийт Хүн/цаг: 12.4 / .97

Үндсэн цалин:	137,837
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	23,432
Нэмэгдэл цалин 37% :	51,000
Нийт цалин:	212,270
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	28,656
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	28,869
Ажиллах хүчний зардал:	**269,795**

ДХ-1 ХУДАГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
23-050-06	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй суваг яндан хоолой тавих хоолойн голч 80 мм	км	0.005	3.9 / 2	540.36 / 37.8	2.7 / .19	10471 / 7974	28290 / 1507	29,798
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	1.4	2.7 / 2	.44 /	.61 /	8981 / 7974	5517 / 3	5,521
24-120-04	Яндан хоолойг пенополуеретан хавтангаар дулаалах	м2	1.4	3.8 / 2	.51 / .01	.71 / .01	10353 / 7974	7378 / 108	7,486
24-100-08	Тусгаарлалтын гадаргууг хуйлмал материалаар ороох	м2	3	3.0 / 2	.66 / .05	1.97 / .14	9412 / 7974	18537 / 1103	19,640
16-110-08	Бөмбөлгөн хаалт голч d=80мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	2.66 / .11	5.32 / .22	10118 / 7974	53858 / 1722	55,580
16-110-06	Бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.56 / .04	3.12 / .08	10118 / 7974	31556 / 654	32,210
08-040-10	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	33.8	2.9 / 2	.49 / .01	16.64 / .27	9268 / 7974	154217 / 2156	156,373

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 31.08 / .91 *Үндсэн цалин:*	306,607
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	52,123
Нэмэгдэл цалин 37% :	113,445
Нийт цалин:	472,175
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	63,744
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	64,216
Ажиллах хүчний зардал:	**600,135**

ДУЛААН МЕХАНИКИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-080-06	Ган яндан хоолойн голч d=80мм угсрах·	м	16	4.1 / 2	1.23 / .05	19.67 / .77	10693 / 7974	210301 / 6124	216,425
16-110-08	Бөмбөлгөн хаалт голч d=80мм байрлуулах	ш	3	3.6 / 2	2.66 / .11	7.98 / .32	10118 / 7974	80787 / 2584	83,371
18-090-06	Хог шүүгч ф80мм	ш	2	3.4 / 2	9.67 / .88	19.34 / 1.77	9883 / 7974	191171 / 14082	205,253
16-250-04	Холбох хэрэгсэл угсрах ф80/40мм	ш	10	4.0 / 2	1.35 / .01	13.49 / .1	10589 / 7974	142877 / 829	143,707
18-210-23	Дулааны тоолуур угсрах ф32мм	ш	1	4.0 / 2	6.98 / .01	6.98 / .01	10589 / 7974	73941 / 104	74,045
18-093-05	Даралтын зөрүү тохируулах хаалт голч d=40мм тавих	ш	1	3.7 / 2	1.52 / .01	1.52 / .01	10236 / 7974	15591 / 61	15,653
18-093-05	Температур тохируулах хаалт голч d=40мм тавих	ш	1	3.7 / 2	1.52 / .01	1.52 / .01	10236 / 7974	15591 / 61	15,653
18-060-04	Холигч насос TP40-240/2 H=24м Pc=2.2кВт суурилуулах	ш	1	3.5 / 2	18.4 / .59	18.4 / .59	10000 / 7974	183958 / 4721	188,679
16-120-05	Үл буцаах клапан голч d=80мм тавих	ш	1	3.6 / 2	3.91 / .09	3.91 / .09	10118 / 7974	39539 / 686	40,225
18-080-04	Ф100мм голчтой уур ус хуваарилах гребенк тавих	ш	2	3.6 / 2	16.19 / .75	32.38 / 1.5	10118 / 7974	327611 / 11961	339,572
39-020-38	Температурын датчик тавих ESM-11	шир	2	5.0 / 2	4.3 / .01	8.6 / .02	11634 / 7974	100052 / 159	100,212
18-140-06	Термометр	ш	8	4.0 / 2	.45 / .01	3.63 / .06	10589 / 7974	38391 / 440	38,832
18-140-05	Манометр	ш	8	4.0 / 2	.45 / .02	3.63 / .15	10589 / 7974	38391 / 1212	39,604
18-090-09	Хий авагч ф15мм тавих	ш	2	3.6 / 2	2.7 / .05	5.4 / .1	10118 / 7974	54609 / 813	55,422
39-020-38	Мэдрэгч тавих	шир	2	5.0 / 2	4.3 / .01	8.6 / .02	11634 / 7974	100052 / 159	100,212
18-220-04	Ус цэвэрлэгээний цогц төхөөрөмж угсрах	иж бүрдэл	1	3.9 / 2	36.93 / 14.08	36.93 / 14.08	10471 / 7974	386694 / 112274	498,968
20-070-04	Удирдлагын самбар /карт, кабель, гадна болон дотор агаарын температур мэдрэгчийн хамт/ Comfort ECL300	ширхэг	1	3.8 / 2	8.15 / .14	8.15 / .14	10353 / 7974	84356 / 1156	85,512

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	4.5	2.7 / 2	.44 /	1.97 / .00	8981 / 7974	17734 / 11	17,745
24-120-04	Яндан хоолойг пенополуеретан хавтангаар дулаалах	м2	4.5	3.8 / 2	.51 / .01	2.29 / .04	10353 / 7974	23714 / 348	24,062
24-100-08	Тусгаарлалтын гадаргууг хуйлмал материалаар ороох	м2	9.5	3.0 / 2	.66 / .05	6.24 / .44	9412 / 7974	58700 / 3492	62,193

Нийт Хүн/цаг: 210.63 / 20.23

Үндсэн цалин:	2,345,342
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	398,708
Нэмэгдэл цалин 37% :	867,777
Нийт цалин:	3,611,827
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	487,597
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	491,209
Ажиллах хүчний зардал:	**4,590,632**
Бүгд хүн/цаг: ***693.3 / 166.33*** **Бүгд цалин:**	***8,063,374***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**1,370,774**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**2,983,448**
Нийт цалин:	**12,417,595**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**1,676,375**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**1,688,793**
Ажиллах хүчний зардал:	**15,782,764**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-2648	Сувгийн тэвш л2	ш	429,000	40	17,160,000	68.8	540	1	248.58	9,235,244
1-2674	Сувгийн хучилт л-4	ш	308,000	40	12,320,000	13.2	540	1	248.58	1,771,878
1-2648	Сувгийн эргэлт тэвш л4	ш	429,000	3	1,287,000	5.16	540	1	248.58	692,643
1-2674	Сувгийн эргэлт хучилт л-4	ш	308,000	3	924,000	0.99	540	1	248.58	132,891
2-2647	Салаалах штуцер	кг	1,200	1.34	1,612	0.00	540	2	323	305
1-4271	Ус	м3	0	4.61	0	4.61	1	1	1480	6,825
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	0.46	10,121	0.69	20	1	299.42	4,132
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5,000	0	4	0	540	2	323	0
1-0675	Хуйлмал материал	м2	2,800	116.02	324,866	0.37	540	2	323	64,353
1-0139	Хлорын шохой	кг	1,100	0.34	374	0	540	2	323	73
	Хоолойн дулаалга ф80мм	м	15,600	170	2,652,000	0.17	540	3	484.5	44,477
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	2,800	916.16	2,565,248	1.04	540	2	323	180,570
1-3825	Хөдөлгөөнгүй тулгуур	кг	3,500	1.7	5,950	0.00	540	1	248.58	228
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	1.61	32,275	0.02	540	3	484.5	5,641
1-4029	Цемент м-300	тн	365,000	0.09	31,449	0.09	540	1	248.58	11,797
1-3825	Швелер	тн	3,300,000	0.00	6,262	0.00	540	1	248.58	255
1-0879	Электрод э-42	кг	2,500	5.81	14,524	0.01	540	2	323	1,175
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	1,500	15.77	23,660	0.02	540	1	248.58	2,117
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.7	1,742	0	540	2	323	137
1-3825	Булан төмөр	кг	3,000	51.62	154,862	0.05	540	1	248.58	6,929
1-3825	Бүс төмөр	кг	3,000	11.65	34,950	0.01	540	1	248.58	1,564
1-3825	Бөөрөнхий төмөр	кг	3,000	1.15	3,455	0.00	540	1	248.58	155
1-2660	Бетон дэр оп-2	ш	8,800	52.49	461,909	23.62	540	1	248.58	3,170,636
1-3943	Ацетилен	м3	9,000	0.27	2,467	0	540	1	248.58	29
1-0277	Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак	кг	7,000	4.75	33,257	0.01	540	2	323	1,044
1-4543	Голын элс	м3	24,500	9.02	220,990	14.88	20	1	299.42	89,125
2-3175	Ган чиг өөрчлөгч ф-80	ш	20,484	12	245,808	0.09	540	2	323	15,449
2-2413	Ган яндан д-80	м	61,400	171.36	10,521,504	0.95	540	3	484.5	248,374
2-2882	Гулгах тулгуур ф-80мм	кг	6,000	52.19	313,140	0.06	540	1	248.58	7,916

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

49,353,429 **15,695,965**

ХААЛТ АРМАТУРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3825	Ус юулэх хаалт d=25мм	ш	12,500	2	25,000	0.00	540	1	248.58	268
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	0.7	14,000	0.01	540	3	484.5	2,447
1-0879	Электрод э-42	кг	2,500	0.38	950	0	540	2	323	77
1-3943	Ацетилен	м3	9,000	0.1	864	0	540	1	248.58	10
2-0532	Ган бөмбөлгөн хаалт тавих ф80мм	ш	93,969	2	187,938	0	540	2	323	127

228,752 **2,930**

ДХ-1 ХУДАГ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2647	Салаалах штуцер	кг	1,200	0.04	47	0	540	2	323	9
1-4271	Ус	м3	0	0.13	0	0.13	1	1	1480	195
1-4238	Түлээ	м3	25,000	0.07	1,690	0.04	20	1	299.42	263
1-0675	Хуйлмал материал	м2	2,800	3.45	9,660	0.01	540	2	323	1,914
1-0139	Хлорын шохой	кг	1,100	0.01	11	0	540	2	323	2
	Хоолойн дулаалга ф80мм	м	15,600	5	78,000	0.01	540	3	484.5	1,308
1-0051	Хар тос	кг	5,069	0.57	2,913	0	540	2	323	105
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	2,800	81.12	227,136	0.09	540	2	323	15,988
1-3825	Хөдөлгөөнгүй тулгуур	кг	3,500	0.05	175	0	540	1	248.58	7
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	0.05	937	0	540	3	484.5	164
2-3040	Фланц ф-40	ш	11,301	4	45,204	0.01	540	2	323	1,655
1-0879	Электрод э-42	кг	2,500	1.4	3,495	0.00	540	2	323	283
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	2,800	2.4	6,720	0.00	540	1	248.58	364
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	1,500	0.46	697	0	540	1	248.58	62
2-0481	Бөмбөлгөн хаалт ф80мм	ш	186,000	2	372,000	0.07	540	2	323	12,747
2-0531	Бөмбөлгөн хаалт, ф40мм	ш	158,500	2	317,000	0	540	2	323	81

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3943	Ацетилен	м3	9,000	0.01	67	0	540	1	248.58	1
1-0277	Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак	кг	7,000	0.14	980	0	540	2	323	31
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	0.03	68	0	540	1	248.58	5
2-3175	Ган чиг өөрчлөгч ф-80	ш	20,484	0.24	4,916	0.00	540	2	323	309
2-2413	Ган яндан д-80	м	61,400	5.04	309,456	0.03	540	3	484.5	7,305
2-2882	Гулгах тулгуур ф-80мм	кг	6,000	1.54	9,210	0.00	540	1	248.58	233
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	0.08	44	0	540	1	248.58	12
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	200	4	800	0	540	2	323	13
1-0200	Керосин	кг	1,650	0.81	1,338	0	540	2	323	149
					1,392,565					**43,203**

ДУЛААН МЕХАНИКИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	0	1.54	0	1.54	1	1	1480	2,273
1-0368	Ус тусгаарлах шаваас	кг	2,000	0.1	200	0	540	1	248.58	15
Т/Т	Ус цэвэрлэгээний цогц төхөөрөмж	ком	0	1	0	0.2	540	1	248.58	26,847
2-0464	Уур хуваарилах гребёнка ф100мм	иж	195,600	2	391,200	0.33	540	2	323	58,354
Т/Т	Удирдлагын самбар /карт, кабель, гадна болон дотор агаарын температур мэдрэгчийн хамт/ comfort ecl31	ш	0	1	0	0.03	540	2	323	4,361
2-1441	Термометр-тсвб	ш	26,992	8	215,936	0.02	540	2	323	2,771
Т/Т	Температур тохируулах хаалт голч d=40мм	иж бүрдэл	330,798	1	330,798	0.00	540	2	323	576
3-6662	Температурын датчик esm-11	ш	210,000	2	420,000	0.01	540	2	323	1,047
1-0343	Тос хф-12-16	кг	1,200	0.8	960	0.00	540	2	323	174
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5,000	0.24	1,200	0	540	2	323	54
1-0675	Хуйлмал материал	м2	2,800	10.92	30,590	0.03	540	2	323	6,060
2-3017	Хий авагч ф15мм	ш	5,157	2	10,314	0.00	540	2	323	312
2-0468	Хог шүүгч ф80мм	ш	764,876	2	1,529,752	0.48	540	2	323	83,303
2-3176	Холбох хэрэгсэл ф80/40мм	ш	4,484	10	44,840	0.13	540	2	323	23,215
Т/Т	Холигч насос tp40-240/2 н=24м pc=2.2квт	ш	0	1	0	0.24	540	2	323	41,024
	Хоолойн дулаалга ф80мм	м	15,600	16	249,600	0.02	540	3	484.5	4,186

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-4020	Хаалт д32-40	ш	15,000	1	15,000	0.00	540	2	323	345
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	0.37	7,360	0.00	540	3	484.5	1,286
2-3043	Фланц ф-80	ш	16,230	2	32,460	0.01	540	2	323	1,566
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	0	0.02	0	0.04	0	1	1480	0
2-1767	Шилжүүлэг	ш	6,500	1	6,500	0.00	540	2	323	197
1-0879	Электрод	кг	5,000	0.54	2,700	0	540	2	323	109
1-0879	Электрод э-42	кг	2,500	9.22	23,060	0.01	540	2	323	1,866
2-1136	Электрон тохируулагч	ш	58,600	1	58,600	0	540	2	323	20
1-0060	Эрэг боолт	кг	5,200	0.13	676	0	540	2	323	26
1-4560	Эрэг боолт м 14х65мм, м 16х60	кг	3,500	4.82	16,870	0.01	540	1	248.58	731
1-4550	Эрэг боолт, м 10х35 10х50 10х60 10х75	кг	5,200	0.58	3,016	0	540	1	248.58	88
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	2,800	5.3	14,840	0.01	540	1	248.58	804
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	1,500	1.49	2,241	0.00	540	1	248.58	201
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.04	100	0	540	2	323	8
1-3825	Бэхэлгээ тулгуурын бүтээц	кг	2,300	7.84	18,032	0.01	540	1	248.58	1,189
2-0481	Бөмбөлгөн хаалт ф80мм	ш	186,000	3	558,000	0.11	540	2	323	19,120
1-3943	Ацетилен	м3	9,000	0.09	774	0	540	1	248.58	9
1-0277	Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак	кг	7,000	0.45	3,150	0	540	2	323	99
1-0009	Асбестон картон	кг	2,500	6	15,000	0.01	540	2	323	1,350
2-2029	Ган хоолой, 89х3,5	м	61,400	16	982,400	0.12	540	3	484.5	30,893
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	0.1	55	0	540	1	248.58	15
Т/Т	Даралтын зөрүү тохируулах хаалт голч d=40мм	иж бүрдэл	330,798	1	330,798	0.00	540	2	323	576
2-2631	Дулаан мэдрэгчийн үүр	ш	46,880	2	93,760	0.00	540	2	323	315
Т/Т	Дулааны тоолуур д32мм	ш	0	1	0	0.01	540	2	323	985
2-2897	Жийргэвч ф 80мм	ш	280	2	560	0	540	2	323	13
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	200	0.02	4	0	540	2	323	0
2-2908	Кронштейн	кг	850	4.8	4,080	0.01	540	2	323	946
2-1063	Кран ф 15мм	ш	2,000	4	8,000	0.00	540	2	323	273
3-6662	Мэдрэгч	ш	39,000	2	78,000	0.01	540	2	323	1,047
2-1155	Манометр, обм 1-160	иж	35,000	8	280,000	0.04	540	2	323	7,273
1-0410	Маажин	кг	1,500	0.19	288	0	540	2	323	42
1-0087	Олс	кг	7,000	0.14	1,008	0	540	2	323	26

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-0894	Үл буцаах клапан голч d=80мм	ш	217,502	1	217,502	0.07	540	2	323	11,428
					6,000,224					**337,417**
	НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:				**56,974,970**					**16,079,515**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	0.96	104,757	100,061
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	0.58	3,940	2,294
8039	Хар тос чанадаг тогоо 400л	2.34	22,620	52,945
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	16.34	18,983	310,158
2028	Автокран 5тн	33.87	59,489	2,014,994
2030	Автокран 10тн	27.77	80,019	2,222,216
2027	Автокран 3тн	8.01	40,084	321,157
	Автомашин	8.89	3,456	30,729
3122	Ацетиленийн генератор	0.94	6,810	6,367
3028	Гагнуурын аппарат	0.74	19,064	14,090
3043	Компрессор	2.55	51,118	130,351
5030	Насос	5.53	14,550	80,389
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	6.99	54,107	378,293
				5,664,043

ХААЛТ АРМАТУРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	1.7	18,983	32,271
2028	Автокран 5тн	0.04	59,489	2,570
2027	Автокран 3тн	1.42	40,084	56,919
	Автомашин	0.01	3,456	30
3122	Ацетиленийн генератор	0.34	6,810	2,315
				94,105

ДХ-1 ХУДАГ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
8040	Хар тос чанадаг тогоо 500л	0.85	22,350	19,037
8039	Хар тос чанадаг тогоо 400л	0.07	22,620	1,574
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	0.48	18,983	9,122
2028	Автокран 5тн	0.12	59,489	7,101
2027	Автокран 3тн	0.24	40,084	9,446
	Автомашин	0.06	3,456	222
3122	Ацетиленийн генератор	0.03	6,810	187
3033	Гагнуурын аппарат	1.54	19,064	29,397
3043	Компрессор	0.07	51,118	3,834
5030	Насос	0.16	14,550	2,364
				82,284

ДУЛААН МЕХАНИКИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	0.00	19,489	39
13002	Угсралтын агергат	0.84	10,590	8,896
8039	Хар тос чанадаг тогоо 400л	0.22	22,620	4,985
2028	Автокран 5тн	0.67	59,489	40,149
13200	Автомашин	0.11	3,456	365
3122	Ацетиленийн генератор	1.8	6,810	12,292
3033	Гагнуурын аппарат	13.05	19,064	248,873
2028	Кран 5тн	0	13,700	5
				315,605

НИЙТ ДҮН: 6,156,037

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**37,277,751**
2	**Материал**	**39,186,649**
3	**Тээвэр**	**7,581,552**
4	**Машин ашиглалт**	**7,117,919**
	Шууд зардлын дүн	**91,163,872**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /69.9 %/**	**13,312,530**
6	**Ашиг / 15%/**	**15,671,460**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**120,147,863**
7	**НӨАТ 10%**	**12,014,786**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**216,266**
	Дүн	**132,378,915**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**2,402,957**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**1,201,479**
	Дүн	**135,983,351**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**2,402,957**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**138,386,309**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Гадна бохир усны шугам	94,607,330	29,105,981	31,774,058	4,247,119	6,745,837	10,394,250	12,340,087
2	Гадна цэвэр усны шугамын ажил	25,540,533	8,171,771	7,412,591	2,870,801	835,715	2,918,281	3,331,374
	НИЙТ ДҮН:	120,147,863	37,277,751	39,186,649	7,117,919	7,581,552	13,312,530	15,671,460

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-03	0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	740.49	2.0 / 2	.01 /	4.96 /	7974 / 7974	39561 /	39,561
01-060-03	2 м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	22.9	2.9 / 2	4.86 /	111.36 /	9268 / 7974	1032110 /	1,032,110
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	111.51	1.3 / 2	1.84 /	204.68 /	6968 / 7974	1426187 /	1,426,187
01-400-03	Шуудууг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	631.88	/ 2	/	/	/ 7974	/	
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	15	2.5 / 2	1.54 / 1.41	23.17 / 21.15	8693 / 7974	201460 / 168650	370,110
21-041-05	Цайрдсан ган хоолой угсран усаар турших шалгах. хоолойн голч d = 75мм	км	0.15	3.8 / 2	356.19 / 17.67	53.43 / 2.65	10353 / 7974	553141 / 21135	574,276
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах	м2	35.8	3.8 / 2	.51 / .01	18.22 / .35	10353 / 7974	188654 / 2769	191,423
24-100-11	Хамгаалалтын материалаар гадаргууг ороох	м2	82.9	3.0 / 2	.16 / .00	12.89 / .11	9412 / 7974	121330 / 859	122,189
16-250-04	Чиг өөрчлөгч ф70мм угсрах	ш	5	4.0 / 2	1.35 / .01	6.75 / .05	10589 / 7974	71439 / 415	71,853
16-110-08	Хаалт голч d=70мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	2.66 / .11	5.32 / .22	10118 / 7974	53858 / 1722	55,580
16-160-05	Ус юүлэх хаалт d=32мм тавих	ш	2	3.8 / 2	2.49 / .01	4.99 / .01	10353 / 7974	51612 / 112	51,723
21-230-04	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 1000мм	ш	1	3.0 / 2	14.31 / 6.97	14.31 / 6.97	9412 / 7974	134655 / 55579	190,233
08-040-10	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	9.42	2.9 / 2	.49 / .01	4.64 / .08	9268 / 7974	42980 / 601	43,581
10-180-08	Модон таг угсрах	м2	0.4	3.2 / 2	1.28 / .37	.51 / .15	9647 / 7974	4928 / 1180	6,109

Нийт Хүн/цаг: 465.23 / 31.73

Үндсэн цалин:	4,174,937
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	709,739
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,544,727
Нийт цалин:	6,429,403
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	867,969
Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:	874,399
Ажиллах хүчний зардал:	**8,171,771**

ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

01-220-03	0.8м3 багтаамжтай шанагат экскаваторoор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1347.45	2.0 / 2	.01 /	11.72 /	7974 / 7974	93478 /	93,478
01-060-03	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	40.42	2.9 / 2	4.86 /	196.56 /	9268 / 7974	1821741 /	1,821,741
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	150	2.5 / 2	1.54 / 1.41	231.75 / 211.5	8693 / 7974	2014603 / 1686501	3,701,104
22-250-05	110 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	46	3.8 / 2	.3 / .06	13.62 / 2.85	10353 / 7974	140966 / 22742	163,708
22-250-06	160 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	232	3.7 / 2	.4 / .09	92.06 / 20.88	10236 / 7974	942302 / 166497	1,108,799
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах	м2	125.16	3.8 / 2	.51 / .01	63.71 / 1.21	10353 / 7974	659553 / 9681	669,234
24-100-08	Тусгаарлалтын гадаргууг хуйлмал материалаар ороох	м2	212.45	3.0 / 2	.66 / .05	139.47 / 9.79	9412 / 7974	1312724 / 78097	1,390,821
22-110-04	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой уѓсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	9	3.0 / 2	22.87 / 9.05	205.79 / 81.45	9412 / 7974	1936933 / 649482	2,586,415
08-040-10	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	75.05	2.9 / 2	.49 / .01	36.95 / .6	9268 / 7974	342426 / 4788	347,213
10-180-08	Модон таг угсрах	м2	3.6	3.2 / 2	1.28 / .37	4.6 / 1.33	9647 / 7974	44356 / 10621	54,978
01-070-02	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	175.87	1.3 / 2	1.84 /	322.81 /	6968 / 7974	2249336 /	2,249,336
01-400-02	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	996.58	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-030-01	Ухагаас гарах шороог автосамосвалд ачиж зөөх	м3	175.01	1.0 / 2	.6 /	104.55 /	6536 / 7974	683345 /	683,345

Нийт Хүн/цаг: 1423.59 / 329.62

Үндсэн цалин:	14,870,171
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	2,527,929
Нэмэгдэл цалин 37% :	5,501,963
Нийт цалин:	22,900,064
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3,091,509
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,114,409
Ажиллах хүчний зардал:	**29,105,981**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: ***1888.81 / 361.35***	**Бүгд цалин:**	***19,045,108***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		**3,237,668**
Нэмэгдэл цалин 37%:		**7,046,690**
Нийт цалин:		**29,329,466**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		**3,959,478**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		**3,988,807**
Ажиллах хүчний зардал:		**37,277,751**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАДНА ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	1.62	1,620	1.62	1	1	1480	2,398
1-3825	Ус юүлэх хаалт d=32мм	ш	17,500	2	35,000	0.00	540	1	248.58	268
1-0375	Таар хамгаалалтын материал	м2	800	87.05	69,636	0.1	540	2	323	18,219
1-4238	Түлээ	м3	15,000	0.02	286	0.01	20	1	299.42	74
1-2972	Худгийн цагираг кс-10-1	ш	135,644	2	271,288	0.8	540	2	323	139,536
1-2970	Худгийн цагираг кс-7-9	ш	135,644	1	135,644	0.38	540	2	323	66,280
1-2984	Хучилтын хавтан пп-10-1	ш	102,273	1	102,273	0.25	540	2	323	43,605
	Хоолойн дулаалга ф70мм	м	9,500	150	1,425,000	0.15	540	3	484.5	39,245
1-0051	Хар тос	кг	3,800	0.16	609	0	540	2	323	29
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	3,200	22.61	72,346	0.03	540	2	323	4,456
1-0811	Хар цаас	м2	3,150	0.57	1,784	0	540	2	323	105
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	0.1	277	0	540	2	323	20
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,600	0.01	35	0	540	2	323	3
2-0481	Хаалт ф70мм	ш	186,000	2	372,000	0.07	540	2	323	12,747
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	0.28	5,580	0.00	540	3	484.5	975
1-0517	Цуйдан	кг	1,500	12	18,000	0.01	540	2	323	2,365
1-0762	Цуйдан бариул	ш	1,000	0.43	432	0	540	2	323	9
1-2996	Цагариг ко-7-1-1	ш	24,358	1	24,358	0.05	540	2	323	8,721
2-2014	Цайрдсан ган хоолой, 76х3	м	24,786	150	3,717,900	0.81	540	3	484.5	211,920
1-4191	Цементэн зуурмаг м-50	м3	91,000	0.03	2,730	0.07	0	1	1480	0
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	1,400	0.01	9	0	540	2	323	1
2-1717	Ширмэн таг	ш	255,000	1	255,000	0.1	540	2	323	17,442
1-4231	Шавардлагын савх мод	м	300	1.66	499	0	20	1	299.42	1
1-0879	Электрод э-42	кг	4,044	3.14	12,688	0.00	540	2	323	635
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	0.01	5,555	0.01	20	1	299.42	39
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	1,500	11.89	17,828	0.01	540	1	248.58	1,595
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,501	38	95,038	0.04	540	2	323	7,490
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	262,185	0.05	13,109	0.12	0	1	1480	0
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	0.06	384	0	540	1	248.58	7
1-0035	Асбестоцемент /шавардлага болон тусгаарлалтын/	кг	1,600	0.48	768	0	540	2	323	87

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0733	Арматур	тн	2,522,727	0.02	62,311	0.02	540	1	248.58	3,316
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	0.00	3,116	0.00	540	1	248.58	166
1-4543	Голын элс	м3	24,500	16.5	404,250	27.22	20	1	299.42	163,034
2-3176	Ган чиг өөрчлөгч ф70мм	ш	39,484	5	197,420	0.07	540	2	323	11,608
1-4143	Гуалин III зэрэг	м3	70,000	0.29	20,580	0.24	20	1	299.42	1,408
1-0419	Давирхайтай олс	кг	8,000	0.14	1,120	0	540	2	323	25
1-4162	Дайрга, 40-70мм	м3	8,000	0.09	720	0.15	20	1	299.42	916
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	575,700	0.00	1,727	0.00	20	1	299.42	11
1-0200	Керосин	кг	2,000	0.23	452	0	540	2	323	41
1-4323	Модон таг	м2	33,500	0.4	13,400	0.02	20	2	389.2	138
1-1259	Полиэфирэн давирхай	кг	2,100	0.15	319	0	540	2	323	36
1-2993	Ёроолын хавтан пд-10-1	ш	49,500	1	49,500	0.44	540	2	323	76,745
					7,412,591					**835,715**

ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0744	4 ба 6 талтай төмөр	кг	1,200	72.9	87,480	0.07	540	1	248.58	9,786
1-4271	Ус	м3	1,000	4.67	4,668	4.67	1	1	1480	6,909
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	0.66	14,482	0.99	20	1	299.42	5,913
	Ухлагаас гарах шороо	м3	0	177.64	0	213.16	5	1	485.82	517,792
1-4238	Түлээ	м3	15,000	0.15	2,284	0.1	20	1	299.42	593
1-0675	Хуйлмал материал	м2	2,800	244.32	684,089	0.78	540	2	323	135,512
1-2996	Худгийн таг ко-7-1-1	ш	26,400	9	237,600	0.45	540	2	323	78,489
1-2993	Худгийн таг пд10-1	ш	113,300	9	1,019,700	2.43	540	2	323	423,841
1-2983	Худгийн таг пп-10-1-1	ш	114,400	9	1,029,600	2.25	540	2	323	392,445
1-2972	Худгийн цагираг кс-10-9	ш	192,500	18	3,465,000	10.8	540	2	323	1,883,736
1-2972	Худгийн цагираг кс-7-3	ш	57,200	15	858,000	1.8	540	2	323	313,956
1-0051	Хар тос	кг	3,800	1.28	4,848	0.00	540	2	323	234
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	3,200	180.12	576,384	0.2	540	2	323	35,501
1-0811	Хар цаас	м2	3,150	5.1	16,057	0.01	540	2	323	942
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,600	3.18	8,270	0.00	540	2	323	638

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Ф160мм полиэтилен хоолой	м	33,220	232	7,707,040	2.99	540	3	484.5	781,853
	Ф110мм полиэтилен хоолой	м	18,372	46	845,112	0.59	540	3	484.5	155,023
1-0762	Цуйдан бариул	ш	1,000	3.89	3,888	0	540	2	323	84
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	0.05	17,164	0.05	540	1	248.58	6,280
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.47	174,296	0.48	540	1	248.58	63,767
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	1,400	0.06	79	0	540	2	323	11
2-1717	Ширмэн таг	ш	255,000	9	2,295,000	0.9	540	2	323	156,978
1-4231	Шавардлагын савх мод	м	300	14.98	4,493	0.00	20	1	299.42	6
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	0.55	304,969	0.36	20	1	299.42	2,137
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	1,500	41.55	62,330	0.04	540	1	248.58	5,578
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	285,152	5.4	1,539,821	12.96	0	1	1480	0
1-0008	Асбест /нунтаг/	кг	0	100.8	0	0.1	540	2	323	18,285
1-0733	Арматур а-1 (ёроолын)	тн	2,522,727	0.09	222,505	0.09	540	1	248.58	11,839
1-0733	Арматур а-1 (хучилтын)	тн	2,522,727	0.1	245,209	0.1	540	1	248.58	13,047
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	0.01	23,386	0.01	540	1	248.58	1,244
1-4543	Голын элс	м3	24,500	166.71	4,084,395	275.07	20	1	299.42	1,647,238
1-0200	Керосин	кг	2,000	1.8	3,602	0.00	540	2	323	330
1-4247	Нүхтэй тоосго м-100	1000ш	390,000	0.07	28,080	0.26	20	1	299.42	1,551
1-4323	Модон таг	м2	33,500	3.6	120,600	0.16	20	2	389.2	1,244
	Пеополуеретан дулаалга ф160мм	м	22,777	232	5,284,264	0.23	540	3	484.5	60,698
	Пеополуеретан дулаалга ф110мм	м	17,315	46	796,490	0.05	540	3	484.5	12,035
1-1259	Полиэфирэн давирхай	кг	2,100	1.37	2,873	0.00	540	2	323	322
					31,774,058					**6,745,837**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **39,186,649** **7,581,552**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАДНА ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	3.98	104,757	417,021
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	3.74	18,983	71,044
2028	Автокран 5тн	3.42	59,489	203,227
	Автомашин	1.29	13,800	17,793
3122	Ацетиленийн генератор	0.9	6,810	6,146
3033	Гагнуурын аппарат	2.84	19,064	54,237
2077	Гар эргүүлэг 0.5тн	11.73	81,420	955,423
6004	Гар пресс	5.85	3,370	19,715
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	25.62	43,956	1,126,195
				2,870,801

ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	5.69	104,757	596,117
8039	Хар тос чанадаг тогоо 400л	4.93	22,620	111,490
9008	Цахилгаан зүлгүүр	6.25	4,470	27,927
1002	Эксковатор 0.8м3	30.1	51,674	1,555,492
2028	Автокран 5тн	10.72	59,489	637,788
2027	Автокран 3тн	24.3	40,084	974,041
	Автомашин	14.07	13,800	194,204
9022	Доргиулагч	15.93	9,115	145,202
9014	Паялник	2.82	1,720	4,856
				4,247,119

НИЙТ ДҮН: 7,117,919

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**96,141,754**
2	**Материал**	**203,987,195**
3	**Тээвэр**	**24,204,535**
4	**Машин ашиглалт**	**15,516,813**
	Шууд зардлын дүн	**339,850,297**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /69.9 %/**	**34,333,885**
6	**Ашиг / 15%/**	**56,127,627**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**430,311,809**
7	**НӨАТ 10%**	**43,031,181**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**774,561**
	Дүн	**474,117,551**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**8,606,236**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**4,303,118**
	Дүн	**487,026,905**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**8,606,236**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**495,633,141**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН УЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	10кВ-ын ЦДКШ	53,021,079	9,886,862	27,639,112	1,923,057	3,125,484	3,530,770	6,915,793
2	0.4кВ ЦДКШ	87,456,393	20,759,649	40,832,526	3,047,353	3,995,880	7,413,630	11,407,356
3	Дэд станцын ажил КТПН-630кВА	16,987,233	5,636,718	3,306,324	2,537,614	1,277,881	2,012,970	2,215,726
4	0.4кВ ЦДКШ зөөж шилжүүлэх ажил	9,792,313	3,320,928	3,415,424	118,596	474,145	1,185,961	1,277,258
5	10 кВ-ын кабелийн ажил	8,817,912	3,182,105	2,883,236	116,185	349,838	1,136,385	1,150,162
6	Гадна гэрэлтүүлгийн кабель шугамын ажил	107,251,507	21,020,623	52,598,200	3,467,912	8,668,617	7,506,828	13,989,327
7	Гадна гэрэлтүүлэгийн ажил	129,248,943	31,191,157	59,620,599	4,236,757	6,202,969	11,138,902	16,858,558
8	Гэрэлтүүлгийн самбарын ажил	17,736,428	1,143,711	13,691,772	69,339	109,721	408,439	2,313,447
	НИЙТ ДҮН:	430,311,809	96,141,754	203,987,195	15,516,813	24,204,535	34,333,885	56,127,627

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10КВ-ЫН ЦДКШ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
30-400-01	Төмөр бетон тулгууртай шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгуур	8	3.4 / 2	1.05 / .00	8.4 / .02	9883 / 7974	83017 / 128	83,145
30-150-05	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	11.38	2.3 / 2	.57 /	6.49 /	8406 / 7974	54526 /	54,526
30-271-03	10кв-ын цдаш-ын салбарлалтын тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох ОП10-4Б	1 тулгуур	1	3.1 / 2	6.8 / .02	6.8 / .02	9530 / 7974	64804 / 167	64,971
30-271-02	Ердийн нөхцөлд завсрын төмөр бетон тулгуур П10-7Б угсрах	1 тулгуур	5	3.0 / 2	3.84 / .01	19.2 / .05	9412 / 7974	180710 / 399	181,109
30-271-03	10кв-ын цдаш-ын эхлэл ба төгсгөлийн тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох АК10-4Б	1 тулгуур	1	3.1 / 2	6.8 / .02	6.8 / .02	9530 / 7974	64804 / 167	64,971
30-271-04	10 кВ-ын ЦДАШ-ын өнцөгийн тулаастай ӨАП10-4Б төмөр бетон өндөрлөсөн тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	1	3.1 / 2	7.12 / .03	7.12 / .03	9530 / 7974	67854 / 199	68,053
30-330-04	10 кв-ын хүчдэлтэй агаарын шугамын СИП 70мм2 оргилтой утасыг зөрлөггүйг татах	км (3 утас)	0.467	3.6 / 2	31.56 / 1.8	14.74 / .84	10118 / 7974	149124 / 6695	155,820
01-060-03	Тулгуурын нүх гараар засаж ухах	м3	25.12	2.9 / 2	4.86 /	122.16 /	9268 / 7974	1132166 /	1,132,166
01-070-02	Тулгуурын нүх эргүүлж булах	м3	21.2	1.3 / 2	1.84 /	38.91 /	6968 / 7974	271143 /	271,143
38-051-04	Реколоузер REC15 6-15кв-ын вакуум таслуур угсрах	иж бүрэн (3 фаз)	1	4.3 / 2	4.46 / 2.4	4.46 / 2.4	10902 / 7974	48623 / 19138	67,761
30-360-01	10 кв-ын хуурай салгуур угсрах	ширхэг	2	4.5 / 2	10.91 / .21	21.82 / .43	11111 / 7974	242420 / 3397	245,817
30-370-01	10кв-ын РВО-10 цэнэг шавхагч угсрах	1 иж бүр	1	3.5 / 2	2.11 / .03	2.11 / .03	10000 / 7974	21100 / 207	21,307
38-350-11	40*4мм2 хүртэл оргилтой газардуулгын шин угсрах	м	600	3.4 / 2	.23 / .01	138 / 5.28	9883 / 7974	1363854 / 42103	1,405,957
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	8	2.0 / 2	.72 / .07	5.76 / .6	7974 / 7974	45930 / 4784	50,715
01-060-02	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	28.8	2.8 / 2	3.15 /	90.58 /	9124 / 7974	826494 /	826,494
01-070-01	Эргүүлж булах	м3	27.93	1.3 / 2	1.84 /	51.27 /	6968 / 7974	357218 /	357,218

Нийт Хүн/цаг: 544.61 / 9.7 *Үндсэн цалин:* 5,051,173

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 858,699

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин 37% :	1,868,934
Нийт цалин:	7,778,806
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,050,139
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,057,918
Ажиллах хүчний зардал:	**9,886,862**

10 КВ-ЫН КАБЕЛИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	18.9	2.9 / 2	4.86 /	91.91 /	9268 / 7974	851828 /	851,828
01-070-01	Эргүүлж булах	м3	18.33	1.3 / 2	1.84 /	33.64 /	6968 / 7974	234436 /	234,436
38-200-21	10кВ-ын хөнгөн цагаан голтой XLPE тусгаарлагчтай,хоёр ган туузан хуягтай, өндөр температурт тэсвэртэй кабель угсрах 3х120мм2	м	60	2.8 / 2	.22 / .02	13.2 / 1.44	9124 / 7974	120437 / 11483	131,919
22-250-06	Ф150мм хуванцар хоолойг угсрах	м	60	3.7 / 2	.4 / .09	23.81 / 5.4	10236 / 7974	243699 / 43060	286,758
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	60	2.2 / 2	.05 / .08	3 / 4.92	8262 / 7974	24786 / 39232	64,018
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	60	2.2 / 2	.07 / .03	4.2 / 2.06	8262 / 7974	34700 / 16410	51,111
38-600-04	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.06	4.0 / 2	8.88 / .03	.53 / .00	10589 / 7974	5644 / 14	5,658

Нийт Хүн/цаг:	170.3 / 13.82	*Үндсэн цалин:*	1,625,729
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	276,374
		Нэмэгдэл цалин 37% :	601,520
		Нийт цалин:	2,503,623
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	337,989
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	340,493
		Ажиллах хүчний зардал:	**3,182,105**

0.4КВ ЦДКШ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	50	2.9 / 2	4.86 /	243.15 /	9268 / 7974	2253514 /	2,253,514
01-070-01	Эргүүлж булах	м3	50	1.3 / 2	1.84 /	91.77 /	6968 / 7974	639488 /	639,488
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	100	2.2 / 2	.05 / .08	5 / 8.2	8262 / 7974	41310 / 65387	106,697
38-200-13	Элсэн дэвсгэр дараагийн кабель бүрд хийх	м	300	2.3 / 2	.03 / .03	9 / 8.25	8406 / 7974	75654 / 65786	141,440

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-200-11	0.4кВ-ын АВВБ 3х240+1х120мм2 ПВХ тусгаарлагчтай хамгаалагдсан кабель сунгах	м	500	2.6 / 2	.64 / .05	320 / 24.7	8837 / 7974	2827840 / 196958	3,024,798
38-230-09	0.4кв-ын 3 судастай 240мм2 хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	24	4.0 / 2	11.97 / .22	287.28 / 5.28	10589 / 7974	3042008 / 42103	3,084,111
38-230-07	0.4кВ-ын 120мм2 огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	8	4.0 / 2	8.86 / .22	70.86 / 1.76	10589 / 7974	750379 / 14034	764,413
22-260-05	Ган хоолой d-150 мм угсрах	у.м	10	3.7 / 2	.47 / .03	4.74 / .27	10236 / 7974	48519 / 2153	50,672
38-330-24	Ф150мм хуванцар хоолойг угсрах	м	500	3.0 / 2	.05 / .01	25.5 / 5.75	9412 / 7974	240006 / 45850	285,856
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.5	4.0 / 2	8.88 / .03	4.44 / .01	10589 / 7974	47035 / 115	47,150
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	100	2.2 / 2	.07 / .03	7 / 3.43	8262 / 7974	57834 / 27351	85,185
38-200-15	Тоосгон хучилт дараагийн кабель бүрт хийх	м	300	2.3 / 2	.03 / .02	9 / 5.01	8406 / 7974	75654 / 39950	115,604
38-240-04	Кабелийн тэмдэг тавих 0.4кВ	1 ш	2	3.0 / 2	.37 / .01	.74 / .02	9412 / 7974	6965 / 159	7,124

Нийт Хүн/цаг: 1078.49 / 62.68	*Үндсэн цалин:* 10,606,051
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,803,029
	Нэмэгдэл цалин 37% : 3,924,239
	Нийт цалин: 16,333,319
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,204,998
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,221,331
	Ажиллах хүчний зардал: **20,759,649**

0.4КВ ЦДКШ ЗӨӨЖ ШИЛЖҮҮЛЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	Тулгуурын нүх гараар засаж ухах	м3	25.12	2.9 / 2	4.86 /	122.16 /	9268 / 7974	1132166 /	1,132,166
01-070-02	Тулгуурын нүх эргүүлж булах	м3	21.2	1.3 / 2	1.84 /	38.91 /	6968 / 7974	271143 /	271,143
30-261-01	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг буулгах, /пн2/ ([k1=0.6])	1 тулгуур	3	2.9 / 2	2.02 / .00	6.05 / .00	9268 / 7974	56053 / 29	56,082
38-580-04	0.4 кв-ын 3х35+1х54.6мм2 сип утас тулгуурт татах	км	0.12	3.4 / 2	42.84 /	5.14 /	9883 / 7974	50807 /	50,807
30-261-01	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг босгох, /пн2/	1 тулгуур	1	2.9 / 2	3.36 / .00	3.36 / .00	9268 / 7974	31140 / 16	31,156

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

30-261-02	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох, /акн2/	1 тулгуур	1	2.9 / 2	5.45 / .00	5.45 / .00	9268 / 7974	50511 / 32	50,542
30-261-02	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон өнцгийн анкер тулгуурын шонг босгох, / уан2/	1 тулгуур	1	2.9 / 2	5.45 / .00	5.45 / .00	9268 / 7974	50511 / 32	50,542
38-580-10	Тулгуурт татагч угсрах	ш	2	4.0 / 2	.62 /	1.24 /	10589 / 7974	13130 /	13,130
38-580-10	Тулгуурт татагч угсрах	ш	2	4.0 / 2	.62 /	1.24 /	10589 / 7974	13130 /	13,130
38-580-13	Сип утасны фазын салбарлагч угсрах	ш	8	4.0 / 2	.33 /	2.64 /	10589 / 7974	27955 /	27,955

Нийт Хүн/цаг: 191.64 / .01 *Үндсэн цалин:*	1,696,654
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	288,431
Нэмэгдэл цалин 37% :	627,762
Нийт цалин:	2,612,847
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	352,734
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	355,347
Ажиллах хүчний зардал:	**3,320,928**

ДЭД СТАНЦЫН АЖИЛ КТПН-630КВА

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-130-05	10кв-ын 630ква хүртэл чадалтай иж бүрэн дэд өртөө гадаа байрлуулж угсрах	иж бүрэн	1	3.5 / 2	35.97 / 7.5	35.97 / 7.5	10000 / 7974	359700 / 59805	419,505
38-010-06	10/0.4кв-ын 630 ква чадалтай хүчний хувьсгуурыг угсрах	иж бүр	1	4.0 / 2	55.9 / 3.38	55.9 / 3.38	10589 / 7974	591925 / 26952	618,877
38-170-45	10кв-ын 3тн хүртэл жинтэй хүчний хувьсгуурт үзлэг шалгалт хийх	ш	1	4.7 / 2	35.43 / .01	35.43 / .01	11321 / 7974	401092 / 96	401,187
20-290-05	Гүйдлийн трансформатор угсрах ТОЛ-0.66 800/5а	ш	6	4.0 / 2	.97 /	5.82 /	10589 / 7974	61660 /	61,660
38-590-05	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1	4.0 / 2	.78 /	.78 /	10589 / 7974	8291 /	8,291
39-111-06	Ухаалаг дата кнцентратор DF6203	иж бүрэн	1	4.8 / 2	2.47 / .00	2.47 / .00	11425 / 7974	28220 / 20	28,240
20-290-04	0.4 кв-ын хэт хүчдлийн хамгаалагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	.56 /	.56 /	10589 / 7974	5894 /	5,894
38-350-11	40х4мм2 хүртэл оглолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	50	3.4 / 2	.23 / .01	11.5 / .44	9883 / 7974	113654 / 3509	117,163

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	10	2.0 / 2	.72 / .07	7.2 / .75	7974 / 7974	57413 / 5980	63,393
38-240-04	Анхааруулах плакат байрлуулах	1 ш	9	3.0 / 2	.37 / .01	3.33 / .09	9412 / 7974	31342 / 718	32,060
01-060-03	КТПН-ийн шуудуу гараар ухах	м3	6	2.9 / 2	4.86 /	29.18 /	9268 / 7974	270422 /	270,422
11-010-08	КТПН дэд станцын хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	0.5	2.1 / 2	5.03 / 3.26	2.51 / 1.63	8118 / 7974	20403 / 12998	33,400
06-010-24	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах в12.5	м3	1	3.1 / 2	5.33 / .36	5.33 / .36	9530 / 7974	50800 / 2871	53,670
07-010-04	КТПН-ний бетон суурь угсрах усо-4а	ш	2	3.0 / 2	.81 / .61	1.63 / 1.22	9412 / 7974	15317 / 9728	25,045
01-060-03	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	4	2.9 / 2	4.86 /	19.45 /	9268 / 7974	180281 /	180,281
01-070-02	Шуудууг эргүүлж булах	м3	4	1.3 / 2	1.84 /	7.34 /	6968 / 7974	51159 /	51,159
30-230-04	Булангаар эмжсэн төмөр торон хашаа угсрах /6.5м урт/	1 секц	1	3.7 / 2	7.38 / .02	7.38 / .02	10236 / 7974	75542 / 183	75,725
30-230-04	Булангаар эмжсэн төмөр торон хашаа угсрах /5.4м урт/	1 секц	2	3.7 / 2	7.38 / .02	14.76 / .05	10236 / 7974	151083 / 367	151,450
30-230-04	Булангаар эмжсэн төмөр торон хашаа угсрах /2.75м урт/	1 секц	2	3.7 / 2	7.38 / .02	14.76 / .05	10236 / 7974	151083 / 367	151,450
30-230-05	Явган хаалатай төмөр торон хаалга угсрах	ширхэг	1	3.8 / 2	5.82 / .26	5.82 / .26	10353 / 7974	60254 / 2049	62,304
01-060-03	Хашааны шонгийн нүх гараар ухах	м3	1.4	2.9 / 2	4.86 /	6.81 /	9268 / 7974	63098 /	63,098
06-010-04	Хашааны шонг бетоноор чигжих	м3	0.3	2.4 / 2	.76 / 1.49	.23 / .45	8549 / 7974	1955 / 3555	5,510

Нийт Хүн/цаг: 274.16 / 16.2 *Үндсэн цалин:*	2,879,785
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	489,563
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,065,520
Нийт цалин:	4,434,869
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	598,707
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	603,142
Ажиллах хүчний зардал:	**5,636,718**

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-200-03	Эксковатороор шуудууг ухаж овоолох	м3	543.2	2.0 / 2	.01 /	7.55 /	7974 / 7974	60208 /	60,208
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	16.8	2.9 / 2	4.86 /	81.7 /	9268 / 7974	757181 /	757,181
01-400-02	Бульдозероор шуудууг булах	м3	561.72	/ 2	/	/	/ 7974	/	

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

01-070-02	Шуудуу эргүүлж булах	м3	81.48	1.3 / 2	1.84 /	149.56 /	6968 / 7974	1042110 /	1,042,110
38-200-04	Хөнгөн цагаан голтой ПВХ тусгаарлагчтай ган туузан хуягтай хүчний кабель АВВБ4х16мм2 шуудуунд сунгах	м	1900	3.2 / 2	.13 / .00	247 / 4.94	9647 / 7974	2382809 / 39392	2,422,201
38-200-04	Хөнгөн цагаан голтой ПВХ тусгаарлагчтай ган туузан хуягтай хүчний кабель АВВБ4х35мм2 шуудуунд сунгах	м	50	3.2 / 2	.13 / .00	6.5 / .13	9647 / 7974	62706 / 1037	63,742
38-330-24	Ф63мм хуванцар хоолойг угсрах	м	2000	3.0 / 2	.05 / .01	102 / 23	9412 / 7974	960024 / 183402	1,143,426
38-230-28	Кабелийн халж хэлбэрших төгсгөвч 4ПКВТп-1-25/35	1 ш	8	4.0 / 2	4.12 / .09	32.96 / .72	10589 / 7974	349013 / 5741	354,755
38-250-07	Кабелийн халж хэлбэрших төгсгөвч 4ПКВТп-1-16/25	ш	480	4.0 / 2	.17 /	82.08 / .05	10589 / 7974	869145 / 383	869,528
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	2000	2.2 / 2	.05 / .08	100 / 164	8262 / 7974	826200 / 1307736	2,133,936
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	2000	2.2 / 2	.07 / .03	140 / 68.6	8262 / 7974	1156680 / 547016	1,703,696
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	2	4.0 / 2	8.88 / .03	17.77 / .06	10589 / 7974	188141 / 459	188,600

Нийт Хүн/цаг: 967.11 / 261.5

Үндсэн цалин:	10,739,382
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,825,695
Нэмэгдэл цалин 37% :	3,973,571
Нийт цалин:	16,538,649
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,232,718
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,249,256
Ажиллах хүчний зардал:	**21,020,623**

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
30-400-01	Гэрэлтуулгийн тулгуурын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгуур	66	3.4 / 2	1.05 / .00	69.3 / .13	9883 / 7974	684892 / 1053	685,944
01-050-03	Тулгуурын нүх гараар засаж ухах	м3	38.06	2.5 / 2	5.74 /	218.27 /	8693 / 7974	1897457 /	1,897,457
01-070-02	Тулгуурын нүх эргүүлж булах	м3	36.88	1.3 / 2	1.84 /	67.69 /	6968 / 7974	471686 /	471,686
07-630-04	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурь угсрах /1000х600х600мм/	ш	66	4.0 / 2	1.89 / .21	124.74 / 13.86	10589 / 7974	1320872 / 110520	1,431,392

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-560-04	Цамхагт гэрэлтүүлгийн төмөр шон угсрах 6м	ш	6	3.3 / 2	6.62 / .68	39.72 / 4.08	9765 / 7974	387866 / 32534	420,400
38-350-07	Аянга зайлуулагч угсрах 1м	ш	6	2.0 / 2	.35 / .03	2.1 / .19	7974 / 7974	16745 / 1498	18,243
38-520-48	Прожекторыг цамхагт суурилуулах, лед прожектор 100вт	ш	18	3.4 / 2	3.4 / .35	61.2 / 6.3	9883 / 7974	604840 / 50236	655,076
38-560-10	Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн трошер шон 4.0м бөгөөд LED гэрэл 50Вт угсрах	ш	60	3.3 / 2	5.93 / .39	355.62 / 23.4	9765 / 7974	3472629 / 186592	3,659,221
38-310-07	Холболтын хайрцаг угсрах	ш	66	3.0 / 2	.65 / .05	42.9 / 3.3	9412 / 7974	403775 / 26314	430,089
38-350-10	100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	1900	3.4 / 2	.23 / .01	437 / 10.64	9883 / 7974	4318871 / 84843	4,403,714
01-200-03	Экскаватороор шуудууг ухаж овоолох	м3	73.34	2.0 / 2	.01 /	1.02 /	7974 / 7974	8129 /	8,129
01-060-03	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	38.02	2.9 / 2	4.86 /	184.89 /	9268 / 7974	1713572 /	1,713,572
01-400-02	Бульдозероор шуудууг булах	м3	62.34	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-070-02	Эргүүлж булах	м3	10.99	1.3 / 2	1.84 /	20.17 /	6968 / 7974	140560 /	140,560

Нийт Хүн/цаг: 1624.63 / 61.9 *Үндсэн цалин:* 15,935,483

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 2,709,032

Нэмэгдэл цалин 37% : 5,896,129

Нийт цалин: 24,540,643

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 3,312,987

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 3,337,527

Ажиллах хүчний зардал: **31,191,157**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Гэрэлтүүлгийн самбарын бетон суурь цутгах	м3	2	2.4 / 2	.76 / 1.49	1.52 / 2.97	8549 / 7974	13032 / 23699	36,731
38-530-09	Гэрэлтүүлгийн иж бүрэн самбар угсрах ГГУС-1 /информатик/	ш	1	3.7 / 2	3.53 / .29	3.53 / .29	10236 / 7974	36133 / 2312	38,446
38-400-77	Гэрэлтүүлгийн самбар 1270x1000x375мм ГГС-2 угсрах	ширхэг	1	3.9 / 2	4.98 / .18	4.98 / .18	10471 / 7974	52146 / 1435	53,581
20-290-04	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1-В4, 30кА, 380В	ш	2	4.0 / 2	.56 /	1.11 /	10589 / 7974	11788 /	11,788
38-350-11	40x4 мм газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	35	3.4 / 2	.23 / .01	8.05 / .31	9883 / 7974	79558 / 2456	82,014
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	6	2.0 / 2	.72 / .07	4.32 / .45	7974 / 7974	34448 / 3588	38,036

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

01-060-02	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	7.88	2.8 / 2	3.15 /	24.78 /	9124 / 7974	226138 /	226,138
01-070-01	Эргүүлж булах	м3	7.63	1.3 / 2	1.84 /	14 /	6968 / 7974	97586 /	97,586

Нийт Хүн/цаг: 62.31 / 4.2

Үндсэн цалин:	584,319
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	99,334
Нэмэгдэл цалин 37% :	216,198
Нийт цалин:	899,851
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	121,480
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	122,380
Ажиллах хүчний зардал:	**1,143,711**
Бүгд цалин:	***49,118,576***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**8,350,158**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**18,173,873**
Нийт цалин:	**75,642,607**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**10,211,752**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**10,287,395**
Ажиллах хүчний зардал:	**96,141,754**

Бүгд хүн/цаг: ***4913.25 / 430.02***

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

10КВ-ЫН ЦДКШ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-4255	Серьга ср-7-16	ш	3,000	9	27,000	0.01	540	2	280.66	1,364
3-4255	Серьга ср-12-16	ш	5,500	9	49,500	0.00	540	2	280.66	546
3-4391	Св холбогч вс-70/951	ш	15,900	22	349,800	0.00	540	2	280.66	500
3-4350	Скоба скт-7-1	ш	4,500	9	40,500	0.01	540	2	280.66	818
3-4350	Скоба ск-12-1а	ш	4,500	9	40,500	0.01	540	2	280.66	1,228
Т/Т	Реколоузер rec15 6-15кв-ын вакуум таслуур	иж бүрэн	0	1	0	1.04	540	2	280.66	157,619
	Уян хоолой ф200мм	м	9,000	3	27,000	0.00	540	3	391.34	634
3-2601	Утас сип -70мм2	м	5,000	1443.03	7,215,150	6.68	540	2	280.66	1,012,583
3-2601	Утас ас -50мм2	м	3,900	20	78,000	0.02	540	2	280.66	3,031
	Удирдлагын самбар 500х400х200мм	ш	1,169,000	1	1,169,000	0.01	540	1	216.56	1,754
3-4263	Ушко у2-7-16	ш	6,500	12	78,000	0.01	540	2	280.66	1,819
1-2933	Тулаас 50х50х5мм урт 2.77м	м3	320,000	4	1,280,000	1.32	540	1	216.56	154,364
1-4035	Тулаас тогтоогч 63*63*6*550/750	ш	17,600	6	105,600	0.02	540	1	216.56	2,537
1-0717	Туузан төмөр	кг	1,280	2.7	3,456	0.00	540	1	216.56	316
3-7320	Темер бетон шон укш12-35,19	ш	766,800	10	7,668,000	8.75	540	2	280.66	1,326,119
3-7320	Темер бетон шон өндөрлөсөн укш15-35,19	ш	1,221,480	1	1,221,480	1.3	540	2	280.66	197,023
1-0715	Татам төмөр 40*40*4 е=370	кг	1,170	0.66	772	0	540	1	216.56	77
3-4394	Таталтын хавчаар nld-2	ш	29,500	15	442,500	0.02	540	2	280.66	2,955
3-7310	Толгой 63*6*175	ш	37,565	8	300,520	0.05	540	2	280.66	8,281
1-0517	Төмөр гадас	ш	2,200	8	17,600	0.00	540	2	280.66	411
3-4126	Төгсгөвч та-50	ш	800	6	4,800	0.15	540	2	280.66	22,824
	Хяналтын кабель 14х2.5мм2	м	18,000	5	90,000	0.01	540	2	280.66	758
3-4950	Хуурай салгуур рлнд 10кв	ш	950,000	2	1,900,000	0.1	540	2	280.66	15,156
3-4210	Холболтын хавчаар р4	ш	3,500	8	28,000	0.00	540	2	280.66	509
1-0051	Хар тос	кг	3,350	8	26,800	0.01	540	2	280.66	1,273
1-0051	Хар тос праймер	кг	3,350	6	20,100	0.01	540	2	280.66	955
3-4758	Хөндийрүүлэгч пс-70-д	ш	19,000	39	741,000	0.14	540	2	280.66	20,687
3-7313	Хөндийрүүлэгч олф10-а2	ш	16,500	18	297,000	0.06	540	2	280.66	9,002
3-7314	Хөндлөвч 63х50х50мм урт 2.375м	ш	55,000	2	110,000	0.03	540	2	280.66	5,193

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-7311	Хөндлөвч тм10.1 1500*100*100*7.2мм	ш	58,300	13	757,900	0.16	540	2	280.66	23,599
2-3300	Хөндлөвч бэхлэгч ф16/660мм	ш	5,720	6	34,320	0.01	540	2	280.66	1,050
3-5194	Цэнэг шавхагч рво-10	ш	165,000	3	495,000	0.01	540	2	280.66	909
1-0879	Электрод э-42	кг	4,044	23.76	96,085	0.03	540	2	280.66	4,177
1-4552	Боолт м-16*50	ш	800	10	8,000	0.00	540	1	216.56	264
1-4552	Боолт, эрэг, даравч м 18х260/360 м18	ком	2,500	4	10,000	0.00	540	1	216.56	423
1-4552	Боолт, эрэг, даравч м18х90 м18	ком	1,500	2	3,000	0.00	540	1	216.56	211
1-4552	Боолт, эрэг, даравч м18х70 м16	ком	1,500	96	144,000	0.09	540	1	216.56	10,149
1-4552	Боолт, м-18*280/360	ш	3,000	16	48,000	0	540	1	216.56	21
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг	1,380	75.36	103,997	0.08	540	1	216.56	8,813
1-0714	Булан төмөр 70*70*7	кг	3,181	18.84	59,930	0.02	540	1	216.56	2,203
3-7317	Бүслүүр	ш	3,500	3	10,500	0.01	540	2	280.66	1,128
	Агаарын таслуур ппс-10 су 10кв 400а ухл1	ш	1,009,000	1	1,009,000	0.01	540	1	216.56	1,754
1-0744	Газардуулгын шин	кг	1,100	774	851,400	0.77	540	1	216.56	90,513
1-0717	Ган тууз 50*50 е=120	кг	1,200	0.66	792	0	540	1	216.56	77
2-2371	Ган яндан д-150мм	м	46,070	3	138,210	0.01	540	3	391.34	1,522
3-7309	Вакуум таслуурын доорх төмөр тулгуур	иж бүрэн	455,000	1	455,000	0.17	540	2	280.66	25,613
3-4350	Завсрын хавчаар пр-7-6	ш	4,500	9	40,500	0.00	540	2	280.66	409
2-2895	Завсарын звено пр-7	ш	4,600	9	41,400	0.02	540	2	280.66	2,312
					27,639,112					**3,125,484**

10 КВ-ЫН КАБЕЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1242	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз	км	350,000	0.06	21,210	0.01	540	2	280.66	937
1-4271	Ус	м3	1,818	1.06	1,926	1.06	3	1	516.48	1,642
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	2	44,000	3.3	20	1	323.62	21,359
	Ф150мм полиэтилен хоолой	м	12,935	60	776,100	0.77	540	3	391.34	163,324
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000ш	300,000	0.24	72,000	0.95	540	1	216.56	111,563

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-0098	10кв-ын хөнгөн цагаан голтой хlре тусгаарлагчтай,хоёр ган туузан хуягтай, өндөр температурт тэсвэртэй кабель угсрах yjly 3х120мм2	км	32,800,000	0.06	1,968,000	0.34	540	2	280.66	51,014
					2,883,236					**349,838**

0.4КВ ЦДКШ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1242	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз	км	350,000	0.51	176,750	0.05	540	2	280.66	7,807
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	12.38	272,360	20.43	20	1	323.62	132,212
2-2839	Хуванцар хоолой ф150мм	м	12,935	515	6,661,525	0.82	540	3	391.34	174,131
	Ф150мм ган хоолой	м	46,070	10	460,700	0.17	540	3	391.34	35,925
1-0879	Электрод э-42	кг	4,044	0.53	2,147	0	540	2	280.66	93
1-0045	Бензин	кг	2,390	59.6	142,444	0.06	540	2	280.66	9,575
1-2931	Бетон суурь	ш	130,560	2	261,120	0.05	540	1	216.56	5,777
3-7307	Гуулин хавтан	ш	1,500	2	3,000	0.00	540	1	216.56	234
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000ш	300,000	4.8	1,440,000	19.08	540	1	216.56	2,231,261
3-0433	Кабель аввб 3х240+1х120мм2	км	59,700,000	0.5	29,850,000	8.43	540	2	280.66	1,277,620
3-5830	Муфта 120мм2	ш	35,200	8	281,600	0.2	540	2	280.66	30,311
3-5830	0.4кв-ын төгсгөлийн муфт	ш	53,370	24	1,280,880	0.6	540	2	280.66	90,934
					40,832,526					**3,995,880**

0.4КВ ЦДКШ ЗӨӨЖ ШИЛЖҮҮЛЭХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-8006	Сип 3х35+1х54 мм2	м	7,585	122.4	928,404	0.43	540	1	216.56	50,098
3-7317	Тулаас тогтоогч l63х6х534	ш	13,500	2	27,000	0.01	540	2	280.66	909
3-7325	Тулаас баригч l63х6х460	ш	5,850	2	11,700	0.00	540	2	280.66	394
3-3961	Тулаасны u бүслүүр д=160мм м16	ш	4,500	2	9,000	0.00	540	1	216.56	327
3-8013	Татагч ра -1500	ш	5,000	4	20,000	0.00	540	1	216.56	468

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-8012	Татагч хавчаар nes-a2	ш	10,000	6	60,000	0.00	540	1	216.56	575
3-7319	Төмөр бетон шон укш9-27.15	ш	442,800	5	2,214,000	2.75	540	2	280.66	416,780
3-4635	Хавчаар jbl	ш	3,000	3	9,000	0	540	2	280.66	100
3-8025	Фазын салбарлагч	ш	3,000	8	24,000	0	540	1	216.56	112
3-8011	Багцлагч	ш	50	4.8	240	0.00	540	1	216.56	337
3-8010	Баригч	ш	20,000	2.4	48,000	0.01	540	1	216.56	898
1-0060	Боолт 2х16мм	кг	2,500	2.11	5,280	0.00	540	2	280.66	365
1-0418	Боолт, шайба,гайк	кг	3,000	0.3	900	0	540	2	280.66	5
3-7317	Бүслүүр ф150х50х5	ш	3,500	4	14,000	0.01	540	2	280.66	1,503
2-3300	Бүслүүр u, u16-160	ш	8,450	2	16,900	0.00	540	2	280.66	336
1-0268	Кронштейн z-7	ш	3,500	6	21,000	0.00	540	2	280.66	573
2-3192	U кронштейн u1-6	ш	3,000	2	6,000	0.00	540	2	280.66	364
					3,415,424					**474,145**

ДЭД СТАНЦЫН АЖИЛ КТПН-630КВА

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	630ква ктпн	ш	0	1	0	3.1	540	2	280.66	469,219
1-1633	Суурийн гулдмай усо-4	ш	157,152	2	314,304	1	540	1	216.56	116,942
3-8014	Суурь бүтээц	ш	110,000	1	110,000	0	540	2	280.66	30
1-0671	Сийрс	м2	300	0.6	180	0	540	2	280.66	45
1-4271	Ус	м3	1,818	0.39	716	0.47	3	1	516.48	964
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	0.01	275	0.02	20	1	323.62	121
Т/Т	Ухаалаг дата кнцентратор df6203	ш	0	1	0	0	540	2	280.66	0
1-3824	Торон хашаа	кг	2,800	132.5	371,000	0.13	540	1	216.56	15,495
1-0795	Тос	кг	500	1.5	750	0.00	540	2	280.66	284
1-0268	Тосон будаг	кг	18,200	8.19	149,058	0.01	540	2	280.66	1,564
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,818	0.04	113	0	540	1	216.56	5
1-3826	Төмөр хаалга жт-1-1	кг	2,800	79.6	222,880	0.08	540	2	280.66	12,064
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	24,300	0.7	17,090	0.02	540	2	280.66	3,624
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	0.21	581	0	540	2	280.66	37
1-4334	Хайрга	м3	22,536	1.09	24,480	2.32	20	2	429.95	19,943

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4331	Хайрга 10-20мм	м3	25,000	0.63	15,625	1.06	20	1	323.62	6,877
Т/Т	Хүчний хувьсгуур 10/0.4кв 630ква	ш	0	1	0	3.63	540	2	280.66	550,150
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	0.00	864	0.00	0	1	0	0
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	0.32	121,149	0.33	540	1	216.56	38,613
1-4529	Шохой	тн	0	0	0	0	0	1	0	0
1-0879	Электрод э-42	кг	4,044	3	12,132	0.00	540	2	280.66	527
3-7295	Эрэг боолт	кг	5,200	10.36	53,872	0.01	540	2	280.66	1,774
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	595,900	0.00	1,549	0.00	540	1	216.56	198
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг	1,380	113	155,940	0.11	540	1	216.56	13,214
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	2.5	5,000	0.00	540	1	216.56	301
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	0.07	166,601	0.07	540	1	216.56	7,723
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	0.00	8,330	0.00	540	1	216.56	386
1-4543	Голын элс	м3	24,500	0.68	16,632	1.12	20	1	323.62	7,250
1-0744	Газардуулгын шин	кг	1,100	64.5	70,950	0.06	540	1	216.56	7,543
3-3263	Гүйдлийн трансформатор тол-0.66 800/5а	иж бүрдэл	55,080	6	330,480	0.01	540	2	280.66	928
3-7295	Даравч д-12	кг	2,500	0.86	2,150	0	540	1	216.56	114
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	575,700	0.01	4,922	0.01	540	1	216.56	600
3-2795	Пв 2х4мм-ийн утас	м	3,200	1	3,200	0	540	2	280.66	15
3-7307	Плакат	ш	5,500	9	49,500	0.01	540	1	216.56	1,052
3-4941	0.4 кв-ын хэт хүчдлийн хамгаалагч	иж бүрдэл	416,000	1	416,000	0	540	2	280.66	9
3-8065	3 фазын электрон тоолуур	ш	660,000	1	660,000	0.00	540	1	216.56	269
					3,306,324					**1,277,881**

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1242	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз	км	350,000	2.02	707,000	0.21	540	2	280.66	31,227
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	13.2	290,400	21.78	20	1	323.62	140,969
2-2839	Хуванцар хоолой ф63мм	м	6,850	2060	14,111,000	3.3	540	3	391.34	696,523

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-1565	Хөнгөн цагаан голтой пвх тусгаарлагчтай ган туузан хуягтай хүчний кабель аввб4х16мм2	м	10,000	1900	19,000,000	3.8	540	2	280.66	575,914
3-1565	Хөнгөн цагаан голтой пвх тусгаарлагчтай ган туузан хуягтай хүчний кабель аввб4х35мм2	м	17,900	50	895,000	0.05	540	2	280.66	7,578
1-4212	Арчих материал	м	1,000	16	16,000	0.02	540	1	216.56	1,927
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000ш	300,000	15.36	4,608,000	61.06	540	1	216.56	7,140,035
3-5835	Кабелийн халж хэлбэрших төгсгөвч 4пквтп-1-25/35	ш	28,350	8	226,800	0.01	540	2	280.66	1,697
3-4124	Кабелийн халж хэлбэрших төгсгөвч 4пквтп-1-16/25	ш	26,550	480	12,744,000	0.48	540	2	280.66	72,747
					52,598,200					**8,668,617**

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-2957	Утас пв-2.5мм2	м	2,000	360	720,000	0.01	540	2	280.66	2,182
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	4,612	0.37	1,716	0	540	2	280.66	68
1-0517	Төмөр гадас	ш	2,200	66	145,200	0.02	540	2	280.66	3,391
3-6552	Холболтын хайрцаг	ш	25,000	66	1,650,000	0.53	540	2	280.66	80,022
1-0051	Хар тос	Кг	3,350	52.8	176,880	0.06	540	2	280.66	8,402
3-3815	Цамхагт гэрэлтүүлгийн төмөр шон 6м	ш	1,585,000	6	9,510,000	0.48	540	2	280.66	72,747
1-0879	Электрод э-42	кг	4,044	66.4	268,522	0.08	540	2	280.66	11,673
1-0889	Электрод 2-6мм	кг	1,500	2.7	4,050	0.00	540	2	280.66	475
1-0060	Эрэг боолт м-24	кг	5,200	1.62	8,424	0.00	540	2	280.66	277
1-0060	Боолт м-12*50	кг	2,500	24	60,000	0.03	540	2	280.66	4,110
1-0060	Боолт м-24	кг	2,500	6.48	16,200	0.01	540	2	280.66	1,110
3-5225	Автомат 6а ва47-29-2р	ш	4,500	60	270,000	0.01	540	2	280.66	909
1-0744	Аянга зайлуулагч	кг	1,100	28.2	31,020	0.03	540	1	216.56	3,298
1-0744	Газардуулгын шин	кг	1,100	1539	1,692,900	1.54	540	1	216.56	179,974
3-6449	Гэрэлтүүлэгч led 50вт	ш	153,400	60	9,204,000	0.09	540	3	391.34	19,019
3-3814	Гэрлийн багана 4.0м	ш	377,000	60	22,620,000	2.1	540	2	280.66	318,268
1-2660	Г,эрэлтүүлгийн шонгийн суурь /1000х600х600мм/	ш	172,793	66	11,404,338	46.73	540	1	216.56	5,464,484
1-0060	Даравч	кг	2,500	0.54	1,350	0	540	2	280.66	92
3-6467	Лед прожектор 100вт	ш	95,000	18	1,710,000	0.17	540	2	280.66	25,098

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3825	Прожекторын суурь бүтээц	кг	2,000	63	126,000	0.06	540	1	216.56	7,367
					59,620,599					**6,202,969**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	3	900	0.00	540	2	280.66	227
1-4271	Ус	м3	1,818	0.86	1,561	0.86	3	1	516.48	1,330
1-4334	Хайрга	м3	22,536	1.61	36,319	2.82	20	1	323.62	18,254
3-4941	Цэнэг шавхагч угсрах опс1-в4, 30ка, 380в	ком	416,000	2	832,000	0.00	540	2	280.66	309
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	0.37	137,422	0.37	540	1	216.56	43,800
1-0882	Электрод э-46	кг	5,000	0.56	2,800	0	540	2	280.66	98
1-0879	Электрод э-42	кг	4,044	1.19	4,812	0.00	540	2	280.66	209
1-0714	Булан төмөр 50х50х5мм , 3м	кг	2,836	67.86	192,451	0.07	540	1	216.56	7,936
1-4543	Голын элс	м3	24,500	1.22	29,988	2.02	20	1	323.62	13,072
1-0744	Газардуулгын шин 40х4	кг	2,625	45.15	118,519	0.05	540	1	216.56	5,280
3-8067	Гэрэлтүүлгийн самбар 1270х1000х375мм ггс-2	ш	3,335,000	1	3,335,000	0.01	540	1	216.56	1,169
3-3773	Гэрэлтүүлгийн иж бүрэн самбар ггус-1 /информаток/	ш	9,000,000	1	9,000,000	0.12	540	2	280.66	18,035
					13,691,772					**109,721**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **203,987,195** **24,204,535**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

10КВ-ЫН ЦДКШ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	7.44	40,590	301,990
13002	Угсралтын агрегат	0.15	0	0
4017	Тулгуур ачигч 19т	1.93	13,700	26,504
1005	Трактор юмз-6л	1.15	18,250	21,017
2028	Автокран 5тн	7.06	59,489	419,976
2029	Автокран 6,6 тн	4.17	68,500	285,735
2032	Автокран 16тн	2.55	90,759	231,356
3033	Гагнуурын аппарат	25.2	19,064	480,413
85201	Үйлчилгээний машин	11.31	13,800	156,067
				1,923,057

10 КВ-ЫН КАБЕЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	0	59,489	5
13002	Угсралтын агергат	0.97	40,590	39,210
9008	Цахилгаан зүлгүүр	1.44	4,470	6,415
2028	Автокран 5тн	0.49	59,489	29,340
2029	Автокран 6.3тн	0.6	68,500	41,100
13200	Автомашин	0.03	3,456	115
				116,185

0.4КВ ЦДКШ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	0	59,489	43
13002	Угсралтын агергат	33.48	40,590	1,358,953
2003	Цахилгаан эргүүлэг	20	11,480	229,600
9008	Цахилгаан зүлгүүр	0.13	4,470	601
13001	Шахаж дүүргэгч агрегат	0.4	6,210	2,484
2028	Автокран 5тн	6.85	59,489	407,625
2029	Автокран 6.3тн	15	68,500	1,027,500
2027	Автокран 3тн	0.35	40,084	14,029
13200	Автомашин	0.04	3,456	149
3028	Гагнуурын аппарат	0.32	19,064	6,177
9014	Паялник	0.11	1,720	193
				3,047,353

0.4КВ ЦДКШ ЗӨӨЖ ШИЛЖҮҮЛЭХ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.18	59,489	10,725
2029	Автокран 6,6 тн	1.12	68,500	76,528
	Автомашин	0.4	3,456	1,393
85201	Үйлчилгээний машин	2.17	13,800	29,950
				118,596

ДЭД СТАНЦЫН АЖИЛ КТПН-630

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	0.37	59,489	21,951
2028	5тн-ын кран	0.11	59,489	6,336
13002	Угсралтын агергат	7.06	40,590	286,565
13002	Угсралтын агрегат	0.4	0	0
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	0.04	3,940	177
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	0.13	14,071	1,801
7021	Бетон зуурмагийн насос	0.24	20,840	5,033

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

7005	Авто бетон зуурагч	0.24	0	0
2028	Автокран 5тн	6.84	59,489	407,155
2029	Автокран 6.3тн	24.9	68,500	1,705,650
13200	Автомашин	0.26	3,456	911
3033	Гагнуурын аппарат	2.5	19,064	47,660
9023	Гүний доргиур	0.16	12,800	1,985
2033	Гинжит кран 16тн хүртэл	0.47	52,260	24,458
	Үйлчилгээний машин	2.02	13,800	27,931
				2,537,614

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН КАБЕЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	3.21	88,573	284,091
13002	Угсралтын агергат	17.73	40,590	719,864
2028	Автокран 5тн	7.03	59,489	417,970
13200	Автомашин	0.01	3,456	33
1005	Өндөр бүтээмжтэй 0.25м3 шанагатай эксковатор	39	52,458	2,045,954
				3,467,912

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	0.36	88,573	31,529
13002	Угсралтын агергат	27.96	40,590	1,134,896
2144	Шаттай машин	60.72	9,400	570,768
2028	Автокран 5тн	9.6	59,489	570,928
3033	Гагнуурын аппарат	84.24	19,064	1,605,951
1005	Өндөр бүтээмжтэй 0.25м3 шанагатай эксковатор	5.27	52,458	276,234
	Үйлчилгээний машин	3.37	13,800	46,451
				4,236,757

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАРЫН АЖ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	0.85	40,590	34,502
2028	Автокран 5тн	0.11	59,489	6,811
13200	Автомашин	0	3,456	1
3033	Гагнуурын аппарат	1.47	19,064	28,024
				69,339

НИЙТ ДҮН: 15,516,813

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**17,564,108**
2	**Материал**	**13,055,265**
3	**Тээвэр**	**1,543,075**
4	**Машин ашиглалт**	**967,657**
	Шууд зардлын дүн	**33,130,106**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /69.9 %/**	**6,272,447**
6	**Ашиг / 15%/**	**5,910,383**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**45,312,936**
7	**НӨАТ 10%**	**4,531,294**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**81,563**
	Дүн	**49,925,792**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**906,259**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**453,129**
	Дүн	**51,285,180**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**906,259**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**52,191,439**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН УЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Гадна холбооны ажил	25,806,486	10,711,726	6,807,125	684,005	412,224	3,825,343	3,366,063
2	Худгийн ажил	9,139,116	2,796,086	3,194,340	22,209	935,892	998,531	1,192,059
3	Сувагчлалаар кабель татах ажил	10,367,333	4,056,296	3,053,800	261,444	194,959	1,448,573	1,352,261
	НИЙТ ДҮН:	45,312,936	17,564,108	13,055,265	967,657	1,543,075	6,272,447	5,910,383

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-200-03	Шуудууг экскаваторoор ухаж овоолох	м3	82.69	2.0 / 2	.01 /	1.15 /	7974 / 7974	9165 /	9,165
01-060-03	Сувагчлалын газар гараар ухах	м3	2.56	2.9 / 2	4.86 /	12.45 /	9268 / 7974	115380 /	115,380
01-400-02	Бульдозероор шуудууг булах	м3	39.69	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-070-02	Сувагчлалыг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	7	1.3 / 2	1.84 /	12.85 /	6968 / 7974	89528 /	89,528
08-030-04	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	18	2.0 / 2	1.66 / 1.17	29.96 / 21.06	7974 / 7974	238909 / 167932	406,841
31-110-04	PVc 110*99*5.5мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	3.1	2.9 / 2	147.63 / 1.91	457.65 / 5.92	9268 / 7974	4241528 / 47214	4,288,742
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.155	4.0 / 2	8.88 / .03	1.38 / .00	10589 / 7974	14581 / 36	14,617
22-240-04	Хоолойг шигшсэн шороогоор хучиж булах	м3	18	1.3 / 2	3.6 / .67	64.89 / 12.06	6968 / 7974	452154 / 96166	548,320

Нийт Хүн/цаг: 580.33 / 39.05 *Үндсэн цалин:* 5,472,594

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 930,341

Нэмэгдэл цалин 37% : 2,024,860

Нийт цалин: 8,427,794

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,137,752

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,146,180

Ажиллах хүчний зардал: **10,711,726**

ХУДГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-050-03	Худгийн нүх гараар ухах	м3	15.84	2.5 / 2	5.74 /	90.84 /	8693 / 7974	789693 /	789,693
01-070-02	Худгийн нүх эргүүлж булах	м3	9.36	1.3 / 2	1.84 /	17.18 /	6968 / 7974	119712 /	119,712
31-120-05	Төмөр бетон угсармал худаг 1870x520x800h	1худаг	2	3.6 / 2	13.77 / 12.68	27.54 / 25.36	10118 / 7974	278650 / 202221	480,870
38-190-50	Кабелийн тавиур 80x100x2000мм	1 м	1	3.3 / 2	3.63 / .35	3.63 / .35	9765 / 7974	35447 / 2791	38,238

Нийт Хүн/цаг: 139.19 / 25.71 *Үндсэн цалин:* 1,428,513

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 242,847

Нэмэгдэл цалин 37% : 528,550

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	2,199,911
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	296,988
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	299,188
Ажиллах хүчний зардал:	**2,796,086**

СУВАГЧЛАЛААР КАБЕЛЬ ТАТАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-010-04	Шилэн кабель 12 кор сувагчлалаар татах	1км	1.25	2.4 / 2	181.35 /	226.69 /	8549 / 7974	1937983 /	1,937,983
40-600-07	Шилэн кабелийн шөрмөс хуваарилах хайрцаг fdf-12 суурилуулж, шөрмөсөөр холбох	1шир-хэг	2	5.5 / 2	5.5 / .09	11 / .17	12092 / 7974	133012 / 1356	134,368

Нийт Хүн/цаг:	237.69 / .17	*Үндсэн цалин:*	2,072,351
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	352,300
		Нэмэгдэл цалин 37% :	766,770
		Нийт цалин:	3,191,421
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	430,842
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	434,033
		Ажиллах хүчний зардал:	**4,056,296**
Бүгд хүн/цаг:	***957.21 / 64.93***	**Бүгд цалин:**	***8,973,458***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**1,525,488**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**3,320,179**
		Нийт цалин:	**13,819,125**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**1,865,582**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**1,879,401**
		Ажиллах хүчний зардал:	**17,564,108**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1242	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз	км	350,000	0.16	54,793	0.02	540	2	280.66	2,420
1-4271	Ус	м3	1,490	4.5	6,705	4.5	3	1	516.48	6,972
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	19.8	435,600	29.7	20	1	323.62	192,230
1-0186	Цавуу хуванцар хоолойн рс-20	кг	10,069	6.2	62,428	0.01	540	2	280.66	1,137
	Шигшсэн шороо	м3	3,000	21.96	65,880	26.35	3	1	516.48	40,831
2-2678	PVc хоолойн муфт ф 110h5.5 мм	ш	6,870	56	384,720	0.05	540	2	280.66	6,823
1-1471	PVc яндан 110*99*5.5мм	п/м	18,700	310	5,797,000	0.77	540	3	391.34	161,810
					6,807,125					**412,224**

ХУДГИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,490	0.08	112	0.08	3	1	516.48	117
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	0.3	6,526	0.44	20	1	323.62	2,880
3-4643	Тавиурын булан	ш	4,000	0.06	222	0	540	2	280.66	8
1-0226	Тосон будаг	кг	2,001	1	2,001	0.00	540	2	280.66	191
1-4731	Темөр бетон угсармал худаг 1870x520x800h	ком	1,190,112	2	2,380,224	5.8	540	2	280.66	879,027
	Худгийн таг /даацын ширмэн/	ш	250,000	2	500,000	0.25	540	2	280.66	37,889
1-4684	Худгийн кронштейн	ш	50,000	4	200,000	0.03	540	2	280.66	5,083
1-0358	Хар тос	кг	2,800	21.5	60,211	0.02	540	2	280.66	3,422
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	0.06	20,793	0.06	540	1	216.56	6,627
3-7295	Боолт, эрэг	кг	2,500	0.1	250	0	540	1	216.56	13
3-7292	Кабелийн тавиур 80x100x2000мм	м	21,000	1	21,000	0.00	540	3	391.34	211
3-7292	Кабелийн тавиур тогтоогч	ш	1,500	2	3,000	0.00	540	3	391.34	423
					3,194,340					**935,892**

СУВАГЧЛАЛААР КАБЕЛЬ ТАТАХ АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0710	Спирт 96%	л	65,000	0.4	26,000	0	540	2	280.66	77
3-4206	Реслан-жижиг /9.8*0.3см/	ш	1,500	8	12,000	0.00	540	2	280.66	156
3-4207	Реслан-том /37.0*1.0см/	ш	2,500	4	10,000	0	540	2	280.66	78
	Төмөр гуурс /гильз/	ш	500	24	12,000	0.02	540	2	280.66	2,536
1-0803	Цэвэрлэгээний даавуу	м2	1,500	1.8	2,700	0	540	2	280.66	83
3-4401	Шилэн кабелийн шөрмөсийн хуваарилах хайрцаг /fdf-12/	ш	220,000	2	440,000	0.01	540	1	216.56	1,169
3-2360	Шилэн кабель 12 кор	м	1,950	1250	2,437,500	1.25	540	2	280.66	189,446
3-7293	Болт, эрэг даравч. ф=6мм /м6*12мм/	ш	700	8	5,600	0.01	540	2	280.66	1,370
3-4402	1 толгойтой холбогч шилэн мяндас /пиг тайл/	ш	4,500	24	108,000	0	540	2	280.66	44
					3,053,800					**194,959**
	НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:				**13,055,265**					**1,543,075**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	0.23	85,723	19,427
2028	Автокран 5тн	0.16	59,489	9,637
	Автомашин	0.36	3,453	1,249
1005	Өндөр бүтээмжтэй 0.25м3 шанагатай эксковатор	5.94	52,458	311,451
	Үйлчилгээний машин	24.8	13,800	342,240
				684,005

ХУДГИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.03	59,489	1,785
	Үйлчилгээний машин	1.48	13,800	20,424
				22,209

СУВАГЧЛАЛААР КАБЕЛЬ ТАТАХ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Шилэн кабелийн залгааны машин fsm-50s	2.51	14,000	35,112
2028	Автокран 5тн	0.13	59,489	7,436
	Зөөврийн машин	6.66	8,000	53,296
	Үйлчилгээний машин	12	13,800	165,600
				261,444

НИЙТ ДҮН: 967,657

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**143,581,100**
2	**Материал**	**487,122,062**
3	**Тээвэр**	**47,952,458**
4	**Машин ашиглалт**	**16,316,087**
	Шууд зардлын дүн	**694,971,707**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /69.9 %/**	**51,275,297**
6	**Ашиг / 15%/**	**111,937,051**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**858,184,054**
7	**НӨАТ 10%**	**85,818,405**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**1,544,731**
	Дүн	**945,547,191**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**17,163,681**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**8,581,841**
	Дүн	**971,292,713**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**17,163,681**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**988,456,394**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Тоноглол суурилуулах ажил	42,975,505	13,294,615	10,171,487	6,162,226	2,993,939	4,747,737	5,605,501
2	Гадна тохижилт /явган хүний зам талбай/	170,472,287	23,263,236	98,921,550	1,150,491	16,593,790	8,307,704	22,235,516
3	Гадна тохижилт /Авто зогсоол/	204,169,027	48,948,355	97,302,154	6,537,148	7,270,322	17,480,305	26,630,743
4	Зүлэгжүүлэлтг, ногоон байгууламж	19,999,809	3,138,773	9,838,426	55,853	3,237,177	1,120,910	2,608,671
5	Хөл бөмбөгийн талбайн ажил	420,567,426	54,936,122	270,888,445	2,410,368	17,857,230	19,618,640	54,856,621
	НИЙТ ДҮН:	858,184,054	143,581,100	487,122,062	16,316,087	47,952,458	51,275,297	111,937,051

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ТОХИЖИЛТ /АВТО ЗОГСООЛ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-280-03	Хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	513.92	2.0 / 2	.01 /	3.29 /	7974 / 7974	26227 /	26,227
11-010-08	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх б-200мм	м3	321.2	2.1 / 2	5.03 / 3.26	1614.51 / 1047.11	8118 / 7974	13106607 / 8349671	21,456,278
25-060-11	Халуун асфальтбетон хучилт байгуулах б-40мм	1м3	64.24	3.1 / 2	1.09 /	70.34 /	9530 / 7974	670306 /	670,306
25-060-11	Халуун асфальтбетон хучилтын өнгөн үе байгуулах б-40мм	1м3	64.24	3.1 / 2	1.09 /	70.34 /	9530 / 7974	670306 /	670,306
25-12-02	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	723.71	3.1 / 2	.32 /	229.22 /	9530 / 7974	2184473 /	2,184,473

Нийт Хүн/цаг: 1987.69 / 1047.11 *Үндсэн цалин:* 25,007,589

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 4,251,290

Нэмэгдэл цалин 37% : 9,252,808

Нийт цалин: 38,511,688

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 5,199,078

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 5,237,590

Ажиллах хүчний зардал: **48,948,355**

ГАДНА ТОХИЖИЛТ /ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАЛБАЙ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-280-03	Хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	609.21	2.0 / 2	.01 /	3.9 /	7974 / 7974	31090 /	31,090
25-130-01	Явган хүний замын суурь зохист найрлага бүхий элс хайрган хольцоор байгуулах	1м3	152.3	3.2 / 2	.13 /	19.37 /	9647 / 7974	186887 /	186,887
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх /хөтөч хавтангийн хамт/	1м2	3807.58	3.7 / 2	.26 /	996.82 /	10236 / 7974	10203495 /	10,203,495
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	799.75	3.1 / 2	.19 /	153.58 /	9530 / 7974	1463655 /	1,463,655

Нийт Хүн/цаг: 1173.68 / *Үндсэн цалин:* 11,885,128

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 2,020,472

Нэмэгдэл цалин 37% : 4,397,497

Нийт цалин: 18,303,097

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,470,918
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,489,221
Ажиллах хүчний зардал:	**23,263,236**

ХӨЛ БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-130-03	Хөлбөмбөгийн талбайн суурийг элс хайрган хольцоор байгуулах	1м3	385	3.2 / 2	.13 /	49.13 /	9647 / 7974	473919 /	473,919
25-06-08	Цементбетон хольцоор суурь хийх б=100мм	1м3	192.5	3.4 / 2	1.64 /	315.63 /	9883 / 7974	3119397 /	3,119,397
37-110-07	Цохилтын резин дэвсгэр наах б=20мм	м2	1925	3.5 / 2	.46 / .00	893.2 / 3.85	10000 / 7974	8932000 / 30700	8,962,700
37-110-07	Хөлбөмбөгийн талбайн зориулалтын хиймэл зүлэг дэвсэх	м2	1925	3.5 / 2	.46 / .00	893.2 / 3.85	10000 / 7974	8932000 / 30700	8,962,700
11-090-06	Амрах хэсэгт 10мм зузаан цементэн өнгөлгөө хийх	м2	298.3	2.9 / 2	.32 / .02	96.8 / 6.59	9268 / 7974	897127 / 52568	949,695
37-230-05	Хөлбөмбөгийн хаалга суурилуулах	ш	2	3.6 / 2	5.06 / .5	10.11 / 1	10118 / 7974	102329 / 7974	110,303
38-560-10	Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн шон угсрах	ш	6	3.3 / 2	5.93 / .39	35.56 / 2.34	9765 / 7974	347263 / 18659	365,922
06-010-22	Хашааны шугаман суурь цутгах в15	м3	41.63	3.0 / 2	3.49 / 1.42	145.1 / 59.11	9412 / 7974	1365694 / 471380	1,837,074
09-540-09	Бэлэн төмөр хашаа угсрах	м	158.6	3.6 / 2	1.97 / .1	311.87 / 16.24	10118 / 7974	3155511 / 129503	3,285,014

Нийт Хүн/цаг: 2750.6 / 92.99	*Үндсэн цалин:*	28,066,724
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	4,771,343
	Нэмэгдэл цалин 37% :	10,384,688
	Нийт цалин:	43,222,755
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	5,835,072
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	5,878,295
	Ажиллах хүчний зардал:	**54,936,122**

ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭЛТГ, НОГООН БАЙГУУЛАМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
37-100-09	Зүлэг суулгац гараар хийх /улаан ботууль/	м2	1521.52	1.2 / 2	.06 /	92.36 / .3	6824 / 7974	630239 / 2427	632,666
37-030-07	Модны суулгац шилжүүлэн суулгах	ш	3	3.3 / 2	6 / .28	18 / .84	9765 / 7974	175793 / 6698	182,491

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

37-050-04	Модны суулгацыг шинээр суулгах /гүйлс 1,5м/	ш	33	3.4 / 2	.84 / .46	27.67 / 15.15	9883 / 7974	273435 / 120782	394,217
37-050-04	Модны суулгацыг шинээр суулгах /шар хуйас 2м/	ш	12	3.4 / 2	.84 / .46	10.06 / 5.51	9883 / 7974	99431 / 43921	143,352
37-050-04	Модны суулгацыг шинээр суулгах /заг 1,5м/	ш	21	3.4 / 2	.84 / .46	17.61 / 9.64	9883 / 7974	174004 / 76861	250,865

Нийт Хүн/цаг: 165.69 / 31.44 *Үндсэн цалин:* 1,603,591

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 272,610

Нэмэгдэл цалин 37% : 593,329

Нийт цалин: 2,469,530

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 333,387

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 335,856

Ажиллах хүчний зардал: **3,138,773**

ТОНОГЛОЛ СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-560-10	Явган замын лед гэрэл угсрах	ш	60	3.3 / 2	5.93 / .39	355.62 / 23.4	9765 / 7974	3472629 / 186592	3,659,221
06-010-05	Сандалны бетон суурь цутгах в15	м3	4.8	2.9 / 2	5.77 / 1.51	27.71 / 7.27	9268 / 7974	256780 / 57949	314,729
37-230-04	Сандал суурилуулах	ш	48	3.4 / 2	2.6 / .14	124.87 / 6.58	9883 / 7974	1234063 / 52437	1,286,500
10-260-08	Хогийн сав байрлуулах	ш	26	2.5 / 2	.95 / .34	24.64 / 8.84	8693 / 7974	214175 / 70490	284,665
10-260-08	Хог ангилах том хогийн сав 4х2х2.1м байрлуулах	ш	1	2.5 / 2	.95 / .34	.95 / .34	8693 / 7974	8237 / 2711	10,949
37-240-05	Сүүдрэвч 1200х5500мм суурилуулах	ш	1	3.4 / 2	61.89 / .81	61.89 / .81	9883 / 7974	611642 / 6419	618,061
37-240-05	Дугуйн зогсоол угсрах /14 зогсоолтой/	ш	1	3.4 / 2	61.89 / .81	61.89 / .81	9883 / 7974	611642 / 6419	618,061

Нийт Хүн/цаг: 657.56 / 48.03 *Үндсэн цалин:* 6,792,185

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,154,671

Нэмэгдэл цалин 37% : 2,513,108

Нийт цалин: 10,459,965

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,412,095

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,422,555

Ажиллах хүчний зардал: **13,294,615**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***6735.23 / 1219.57***	**Бүгд цалин:** ***73,355,217***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: **12,470,387**
		Нэмэгдэл цалин 37%: **27,141,430**
		Нийт цалин: **112,967,034**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: **15,250,550**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: **15,363,517**
		Ажиллах хүчний зардал: **143,581,100**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАДНА ТОХИЖИЛТ /АВТО ЗОГСООЛ/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	500	23.45	11,724	23.45	1	1	1480	34,702
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	21.12	464,623	31.68	20	1	299.42	189,706
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	334	75.27	25,139	0.1	540	2	323	17,801
1-4331	Хайрга 10-20мм	м3	20,000	401.5	8,030,000	682.55	20	1	299.42	4,087,382
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	8.79	3,289,650	8.97	540	1	248.58	1,203,531
1-0360	Шингэрүүлсэн битум	тн	1,950,000	3.89	7,591,241	4.71	20	2	389.2	36,666
2-1989	Замын бетон хашлага /1x0.3x0.15м/	м	14,000	723.71	10,131,940	0.72	540	3	484.5	189,344
	Зайлуулах шороо	м3	0	513.92	0	616.7	5	1	485.82	1,498,036
1-4198	Жижиг ширхэглэлтэй асфальт бетон хольц	тн	220,000	306.96	67,531,606	306.96	0	1	1480	0
3-2701	Мяндсан утас	м	300	754.11	226,232	0.08	540	2	323	13,153
					97,302,154					**7,270,322**

ГАДНА ТОХИЖИЛТ /ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАЛБАЙ/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	тн	2,000	15	30,003	18.15	0	2	0	0
1-4271	Ус	м3	500	37.19	18,593	37.19	1	1	1480	55,035
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	0.29	6,445	0.44	20	1	299.42	2,631
1-0517	Төмөр гадас d13x500	ш	1,500	22.85	34,268	0.02	0	2	0	0
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	334	281.17	93,910	0.38	540	2	323	66,500
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.12	45,631	0.12	540	1	248.58	16,694
1-0142	Явган замын хашлага	м	8,920	799.75	7,133,770	0.8	540	2	323	139,492
1-4292	Явган замын хавтан	м2	22,620	3807.58	86,127,460	107.56	540	1	248.58	14,438,678
	Зайлуулах шороо	м3	0	609.21	0	731.05	5	1	485.82	1,775,798
1-4032	Зохист найрлага бүхий элс хайрганы хольц	м3	25,000	158.7	3,967,415	269.78	0	1	0	0
3-2701	Мяндсан утас	м	300	912.69	273,806	0.09	540	2	323	15,919
3-2701	Мяндсан олс	м	300	3967.5	1,190,250	0.48	540	2	323	83,041

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

98,921,550 **16,593,790**

ХӨЛ БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Резин үрэл	м3	55,000	38.5	2,117,500	0.04	540	2	323	6,984
1-3029	Резинин дэвсгэр	м2	38,728	1963.5	76,042,428	20.68	540	2	323	3,606,248
1-1607	Рельс зам	тн	750,000	6.87	5,154,188	6.87	540	2	323	1,198,658
1-4271	Ус	тн	2,000	34.61	69,223	41.88	0	2	0	0
1-4271	Ус	м3	500	92.92	46,460	92.92	1	1	1480	137,521
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	7.38	162,344	11.07	20	1	299.42	66,285
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	4,612	0	3	0	540	2	323	0
1-0375	Таар	м2	800	6.74	5,390	0.01	540	2	323	1,410
1-0795	Тос	кг	1,500	6.24	9,367	0	540	2	323	136
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	17,845	0.6	10,707	0	540	2	323	135
1-1681	Төмөр хашаа өндөр 2.8м	м2	28,000	444.08	12,434,240	0.5	540	2	323	87,526
1-0517	Төмөр гадас d13x500	ш	1,500	57.75	86,625	0.04	0	2	0	0
1-0517	Төмөр гадас d13мм x200мм	ш	2,200	16.02	35,235	0.01	540	2	323	947
1-0517	Төмөр гадас d20мм x500мм	ш	2,200	180.46	397,023	0.06	540	2	323	10,671
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	11,500	33.45	384,624	0.47	20	2	389.2	3,645
1-3029	Хиймэл зүлэг	м2	38,728	1963.5	76,042,428	20.68	540	2	323	3,606,248
1-0270	Хар лак	кг	4,727	0.01	57	0	540	2	323	3
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,000	7.49	14,987	0.09	540	2	323	15,046
1-4331	Хайрга 10-20мм	м3	20,000	481.25	9,625,000	818.13	20	1	299.42	4,899,260
Т/Т	Хөлбөмбөгийн хаалга	ш	0	2	0	1.72	0	2	1924	0
1-0992	Цахиурын элс	м3	15,500	38.5	596,750	0.04	540	2	323	6,849
1-0186	Цавуу	кг	1,635	4235	6,924,225	5.12	540	2	323	893,789
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	3.88	1,453,564	3.96	540	1	248.58	531,792
1-0060	Щайба м-12	кг	6,500	0.3	1,950	0	540	2	323	59
1-4529	Шохой	тн	266,207	0.07	18,951	0.09	540	1	248.58	11,658
1-0879	Электрод	кг	5,000	3.17	15,860	0.00	540	2	323	642
1-4542	Элс	м3	22,000	200.59	4,412,870	330.97	20	1	299.42	1,981,952

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0914	Эмульс	тн	3,000	0.34	1,022	0.44	540	2	323	76,664
1-4547	Боолт	кг	2,500	10.26	25,650	0.01	540	2	323	2,022
1-0060	Боолт м-12*50	кг	2,500	2.4	6,000	0.00	540	2	323	473
1-4178	Бетон	м3	270,000	1.99	536,220	4.77	540	1	248.58	639,809
1-4180	Бетон зуурмаг в15	м3	287,500	237.85	68,381,904	570.84	0	1	1480	0
1-0060	Гайка м-12*50	кг	2,500	0.6	1,500	0	540	2	323	118
3-6449	Гэрэлтүүлэгчокзр-250у 1	ш	223,000	6	1,338,000	0.09	540	3	484.5	23,547
3-3814	Гэрлийн шон	ш	691,600	6	4,149,600	0.21	540	2	323	36,628
3-5795	Гэрлийн шил дрл-400	ш	1,800	6	10,800	0.02	540	3	484.5	4,709
1-3973	Захалсан банз	м3	555,500	0.4	222,422	0.26	20	1	299.42	1,559
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	0.17	92,502	0.1	20	1	299.42	598
3-5432	Зүсэгчийн ир	ш	1,199	0.54	653	0	540	2	323	143
3-2701	Мяндсан утас	м	300	200.59	60,176	0.02	540	2	323	3,499
					270,888,445					**17,857,230**

ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭЛТГ, НОГООН БАЙГУУЛАМЖ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0853	Уяа	кг	700	0.07	46	0	540	2	323	12
1-4271	Ус	м3	500	160.32	80,159	160.32	1	1	1480	237,271
1-0524	Төмөр утас	кг	1,200	1.48	1,782	0.00	540	1	248.58	199
1-4804	Шар хуйас 2м	ш	120,000	12	1,440,000	3.12	540	2	323	544,190
1-0375	Боодлын таар	м	800	0.28	226	0	540	2	323	59
1-4156	Гадас	ш	5,000	66	330,000	0.07	20	1	299.42	395
1-4156	Гэмтэлтэй дүнзэнцэр, 0,5-1м урт /гадас/	ш	5,000	9	45,000	0.01	20	1	299.42	65
1-4804	Гүйлс 1,5м	ш	120,000	33	3,960,000	8.58	540	2	323	1,496,524
1-4804	Заг 1,5м	ш	70,000	21	1,470,000	5.46	540	2	323	952,333
1-4275	Зүлэгний суулгацын үр	кг	55,000	45.65	2,510,508	0.05	540	1	248.58	6,127
1-4541	Порлон ба/эсгий/	м2	5,000	0.14	705	0	540	1	248.58	2
					9,838,426					**3,237,177**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ТОНОГЛОЛ СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
Т/Т	Сүүдрэвч 1200х5500мм	ш	0	1	0	0.8	540	1	248.58	107,387
1-4271	Ус	м3	500	0.65	325	0.65	1	1	1480	963
3-2957	Утас пв-2.5мм2	м	1,200	540	648,000	0.02	540	2	323	3,767
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	0.01	154	0.01	20	1	299.42	63
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	4,612	0.01	28	0	540	2	323	1
1-0795	Тос	кг	1,500	10.4	15,602	0.00	540	2	323	227
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	17,845	6	107,070	0.01	540	2	323	1,350
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	1,200	2.06	2,477	0.00	540	1	248.58	277
1-3825	Төмөр бүтээц	кг	1,200	9.45	11,340	0.01	540	1	248.58	1,269
Т/Т	Хог ангилах том хогийн сав 4х2х2.1м	ш	0	1	0	0.00	20	1	299.42	7
Т/Т	Хогийн сав	ш	0	26	0	0.03	20	1	299.42	179
1-0270	Хар лак	кг	4,727	0.12	567	0	540	2	323	26
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,000	4.88	9,759	0.06	540	2	323	9,798
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.00	539	0.00	540	1	248.58	197
1-0060	Щайба м-12	кг	6,500	3	19,500	0.00	540	2	323	591
1-4529	Шохой	тн	266,207	0	150	0	540	1	248.58	92
	Явган замын лед гэрэл	ш	120,000	60	7,200,000	11.87	540	2	323	2,070,017
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	6,000	7.68	46,080	0.26	20	2	389.2	2,033
1-4547	Боолт	кг	2,500	134.4	336,000	0.15	540	2	323	26,490
1-0060	Боолт м-12*50	кг	2,500	24	60,000	0.03	540	2	323	4,730
1-4547	Боолт, бэхэлгээ	кг	5,000	18.9	94,500	0.02	540	1	248.58	2,867
1-4180	Бетон зуурмаг в15	м3	287,500	4.9	1,407,600	11.75	0	1	1480	0
1-0062	Анкер боолт	кг	1,200	126	151,200	0.14	540	2	323	24,834
Т/Т	Гадна талбайн түшлэгтэй сандал	ш	0	48	0	3.6	540	2	323	627,912
1-0060	Гайка м-12*50	кг	2,500	6	15,000	0.01	540	2	323	1,183
Т/Т	Дугуйн зогсоол /14 зогсоолтой/	ш	0	1	0	0.8	540	1	248.58	107,387
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	0.08	45,595	0.05	20	1	299.42	295
					10,171,487					**2,993,939**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:	**487,122,062**	**47,952,458**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАДНА ТОХИЖИЛТ /АВТО ЗОГС

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5тн-ын кран	68.42	20,000	1,368,312
04*01	Усны машин	0.16	38,820	6,135
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	82.23	17,880	1,470,222
06*04	Хийн дугуйт индүү 14-16тн	10.28	51,788	532,298
90*02	Хүнд гөлгөр булт индүү	4.73	86,184	407,483
	Автомашин	112.42	13,800	1,551,396
13*	Гар гудорнатор	6.42	4,500	28,908
54*03	Гөлгөр булт индүү	9.38	26,423	247,822
1001	Өндөр бүтээмжтэй экскаватор 0.65м3	17.09	54,107	924,572
				6,537,148

ГАДНА ТОХИЖИЛТ /ЯВГАН ХҮН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
04*01	Усны машин 6тн	1.16	0	0
	Хатаах зуух 200°c	5.33	0	0
03*03	Автогрейдер 175м.х	0.65	83,200	54,487
85201	Ачааны машин 2тн	0.55	0	0
2070	Ачигч 1.5м3	0.4	0	0
4007	Гинжит экскаватор 1.5м3	1.22	0	0
46*01	Доргиурт булт индүү 13-16тн	1.6	0	0
9003	Прокторын алх, хэв (автомат) ком	0.69	0	0
	Пресс (cbr) kn	0.3	0	0
53*01	Пикап 4 хүн	2.73	0	0
1001	Өндөр бүтээмжтэй экскаватор 0.65м3	20.26	54,107	1,096,004
				1,150,491

ХӨЛ БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН АЖИ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	0.87	20,000	17,377
04*01	Усны машин 6тн	1.64	0	0
	Хатаах зуух 200°c	10.01	0	0
9003	Цахилгаан өрөм	3.68	10,502	38,692
2144	Шаттай машин	5.52	9,400	51,888
03*03	Автогрейдер 175м.х	1.69	83,200	140,941
2028	Автокран 5тн	2.22	13,800	30,606
2027	Автокран 3тн	12.84	40,084	514,679
13200	Автомашин	1.69	13,800	23,385
85201	Ачааны машин 2тн	2.81	0	0
2070	Ачигч 1.5м3	1	0	0
3033	Гагнуурын аппарат	39.62	19,064	755,406
9023	Гүний доргиур	8.33	12,800	106,573
2033	Гинжит кран 16тн хүртэл	12.07	52,260	630,919
46*01	Доргиурт булт индүү 13-16тн	3.46	0	0
6015	Заадас зүсэгч хөрөө	8	5,000	40,021
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	8.33	7,192	59,881
9003	Прокторын алх, хэв (автомат) ком	1.16	0	0
	Пресс (cbr) kn	0.39	0	0
53*01	Пикап 4хүн	6.7	0	0
				2,410,368

ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭЛТГ, НОГООН БАЙ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
4001	Услах машин	0.73	3,720	2,701

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

2028	Автокран 5тн	1.65	13,800	22,729
2027	Автокран 3тн	0.76	40,084	30,424
				55,853

ТОНОГЛОЛ СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	1.37	20,000	27,456
2144	Шаттай машин	55.2	9,400	518,880
7001	Бетон зуурмагийн насос	1.38	20,840	28,809
2028	Автокран 5тн	1.58	13,800	21,859
2027	Автокран 3тн	128.4	40,084	5,146,786
	Автомашин	0.03	13,800	397
3033	Гагнуурын аппарат	21	19,064	400,344
9023	Гүний доргиур	1.38	12,800	17,695
				6,162,226
			НИЙТ ДҮН:	**16,316,087**