НЭГЖ ӨРТГИЙН ЗАДАРГАА

Б,В БЛОК 92-4С ДЭЭВЭР ФАСАДНЫ АЖИЛ

№	Ажлын нэр		Х/Н	Т/О
1	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай єнгєлєх	Aluminum foil (coated) б=4m, λ≤160W/m*K, p≥2800kg/m3, c=880J/kg*K, Mineral wool б=150mm, λ≤0.04W/mK, p≥100kg/m3, $\mathcal{M}$=1.4%, c=830J/kg*K	м2	1502.8
2	Гадна ханыг металжсан хавтанцараар єнгєлєх /цонх амалгаа/	Aluminum foil (coated) б=4mm, λ≤160W/m*K, p≥2800kg/m3, c=880J/kg*K	м2	92.26
3	Тагтны хэсгийн цонхтой хана хєєсєнцєр дээр тїрхлэг хийх б-50мм	Polistrol б=50mm, λ≤0.04W/mK, p≥35kg/m3,	м2	351.9
4	Тагтны хэсгийн доод хана хєєсєнцєр дээр тїрхлэг хийх б-100мм	Polistrol б=100mm, λ≤0.04W/mK, p≥35kg/m3,	м2	17.86
5	Тагтны хучилт дулаалах б-30мм	Polistrol б=30mm, λ≤0.04W/mK, p≥35kg/m3,	м2	428.3
6	Тагтны шаланд вааран хавтангаар шал хийх /2-5м2/ талбайтай		м2	232.2
7	Цоколын хана дулаалга хийх б-100мм	Polistrol б=100mm, λ≤0.04W/mK, p≥35kg/m3,	м2	64
8	Цокольд чулуут шавардлага		м2	64
9	Орцны металл хаалга суулгах	Дулаалгатай	ш	1
10	Бункерын металл хаалга суулгах	Дулаалгагүй	ш	1
11	Барилга хоорондын шов чулуун хєвєнгєєр дулаалах		м2	40

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

12	Бетон бїтээцэд нїх,зай гаргах		м3	3.7
13	Дээврийн дулаалга хийх б-250мм		м2	323.3
14	Хуйлмал материалан дээвэрт 1 їе хар цаас наах/чулуугїй/		м2	323.3
15	1їе хар цаасан дээр чулуутай хар цаас давхарлан бїрж наах		м2	323.3
16	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зєєж цэвэрлэх, шїїрдэх		м2	323.3
17	Ус юїлэх d=150мм тавих		ш	2
18	Нїхэлсэн хэсгийн бетон бэлтгэл хийх		м3	3.7

ДУЛААН МЕХАНИК

Шифр	Ажлын нэр		Х/Н	Т/О
19	Ган яндан хоолойн голч d=70мм угсрах		м	8
20	Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах		м	1
21	Зэврэлтээс хамгаалах тїрхлэг тїрхэх		м2	2.32
22	Яндан хоолойг пенополиуретан хагас дугуй хавтангаар бїрэх		м2	2.32
23	Бємбєлгєн хаалт Ф32мм		ш	4
24	Бємбєлгєн хаалт Ф70мм		ш	4
25	Ус юїлэгч хаалт голч d=40мм байрлуулах		ш	2
26	Хог шїїгч голч d=70мм байрлуулах		ш	2
27	Їл буцах хавхлага хаалт Ф32мм		ш	2
28	Їл буцах хавхлага хаалт Ф50мм		ш	1
29	Шугамын мэдрэгч Danfoss ESM 11		ширхэг	3
30	Гадна агаарын мэдрэгч Danfoss ESMT		ширхэг	1
31	Автомат удирдлагын самбар Comport ECL110		ком	1
32	Манометр		ш	11
33	Тємєр гэртэй термометр		ш	4
34	Даралт хэмжигчийн хаалт Ф50мм		ш	1
35	Даралтын датчик байрлуулах		ш	1
36	Даралтын зєрїї тохируулах автомат хаалт Ф50мм		ком	1
37	Холигч насос 6.36м3/ц 24м		ш	2
38	Дулааны тоолуур угсрах G=7м3/ц		ш	1
39	Балансын хаалт Ф70мм		ш	1
40	Зардал тохируулах балансын хаалт Ф20мм		ш	8
41	Зардал тохируулах балансын хаалт Ф25мм		ш	7
42	Зардал тохируулах балансын хаалт Ф32мм		ш	1
43	Температур тохируулах автомат хаалт Ф50мм DANFOSS VF DN50		ш	1

Барилгын тєсвийн "Estimator Pro" програм ооаееаа?
4.0