АЙМГИЙН ЗДТГ-ын ДОТОР ХАЛААЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

ТӨСӨВТ ӨРТӨГ: 96,631,805 **төг**

ТӨСӨВ ХИЙСЭН: МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН Х.СЕРИКБОЛ

ӨЛГИЙ ХОТ 2025 он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

д/д	Зардлын нэр	Төсөвт өртөг
1	Ажиллах хүч	40,510,778
2	Материал	17,951,719
3	Машин механизм	2,324,560
4	Тээвэр	37,927
	Шууд зардлын дүн	**60,824,984**
5	Нэмэгдэл зардал	12,128,356
6	Ашиг	10,943,001
	ДҮН	**83,896,341**
7	НӨАТ	8,389,634
8	Нормчлолын сан	151,013
	ДҮН	**92,436,989**
9	Захиалагчийн зардал	1,677,927
10	Зураг төслийн зохиогчийн зардал 3%	1,677,927
11	Зураг төсвийн дүн	838,963
	ДҮН	**96,631,805**
12	Магадлашгүй ажил	0
13	Бусад нэмэлт зардал	
	Нийт зардал	**96,631,805**

МОНГОЛ УЛС
21-1361 АТХ10040
ДУНДГОВИЙН
СЕРИКБОЛ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
2025-2028

ТӨСӨВТ ӨРТӨГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

д/д	Зардлын нэр	Төсөвт өртөг
1	Ажиллах хүч	9,598,762
2	Материал	4,147,867
3	Машин механизм	372,249
4	Тээвэр	9,016
	Шууд зардлын дүн	**14,127,894**
5	Нэмэгдэл зардал	2,873,734
6	Ашиг	2,550,244
	ДҮН	**19,551,872**
7	НӨАТ	1,955,187
8	Нормчлолын сан	35,193
	ДҮН	**21,542,253**
9	Захиалагчийн зардал	391,037
10	Зураг төслийн дүн	391,037
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	195,519
	ДҮН	**22,519,846**
12	Магадлашгүй ажил	
13	Бусад нэмэлт зардал	
	Нийт зардал	**22,519,846**

МОНГОЛ УЛС
21-1361 АЖ-49
ДУНДГОВИЙН
СЕРИКБОЛ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
2025-2028

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДУЛААНЫ ХУДАГ №1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил // тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-080-06	Ган яндан хоолойн голч d=80мм угсрах	м	8.8	4.1 / 2	4.23 / .05	37.22 / .42	10693 / 7974	397961 / 3368	401,329
16-080-05	Ган яндан хоолойн голч d=70мм угсрах	м	38	3.6 / 2	4.16 / .04	158.06 / 1.57	10118 / 7974	1599261 / 12545	1,611,806
16-080-04	Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах	м	31.2	3.7 / 2	4.03 / .03	125.76 / .97	10236 / 7974	1287289 / 7712	1,295,002
16-071-05	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	43.4	3.6 / 2	2.53 / .02	109.98 / .93	10118 / 7974	1112821 / 7406	1,120,227
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	7.4	3.6 / 2	2.53 / .02	18.75 / .16	10118 / 7974	189744 / 1263	191,006
16-110-08	Бөмбөлгөн хаалт d=80мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	2.66 / .11	10.65 / .43	10118 / 7974	107716 / 3445	111,161
16-150-04	Хог шүүгч d=80мм тавих	ком	2	3.6 / 2	3.45 / .15	6.91 / .3	10118 / 7974	69867 / 2392	72,259
16-250-12	Булан отвод-70мм угсрах	ш	2	3.8 / 2	4.73 / .21	9.46 / .41	10353 / 7974	97892 / 3301	101,193

Нийт Хүн/цаг: 476.78 / 5.2

Үндсэн цалин:	4,903,983
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	833,677
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,814,474
Нийт цалин:	7,552,134
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,019,538
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,027,090
Ажиллах хүчний зардал:	**9,598,762**

Бүгд хүн/цаг: ***476.78 / 5.2***

Бүгд цалин:	***4,903,983***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**833,677**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**1,814,474**
Нийт цалин:	**7,552,134**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**1,019,538**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**1,027,090**
Ажиллах хүчний зардал:	**9,598,762**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	5.85	5,851	5.85	2	1	621.48	7,273
2-2637	Угольник ф-50 мм	ш	12,800	2	25,600	0.00	2	2	838.56	4
2-2637	Угольник ф-70 мм	ш	12,800	2	25,600	0.00	2	2	838.56	4
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5,000	0.17	875	0	2	2	838.56	0
2-0461	Хог шүүгч гм-80	ш	10,000	2	20,000	0	2	2	838.56	1
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	0.15	3,048	0.00	2	3	1074.01	4
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	67,200	0.01	388	0.01	2	1	621.48	17
1-0879	Электрод э-42	кг	4,044	7.28	29,460	0.01	2	2	838.56	14
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	5,200	5.04	26,208	0.01	2	1	621.48	7
1-3825	Бэхэлгээ тулгуурын бүтээц	кг	2,501	31.3	78,281	0.04	2	1	621.48	44
1-0866	Бэхэлгээний шураг	кг	2,000	0.08	160	0	2	2	838.56	0
2-3043	Бөмбөлгөн хаалт ф-80	ш	140,230	8	1,121,840	0.04	2	2	838.56	60
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	0.13	762	0	2	1	621.48	0
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	550	0.09	47	0	2	1	621.48	0
2-1375	Галын хоолой д-50мм (шланк)	м	0	20	0	0	2	2	838.56	0
2-0458	Галын хоолойны толгой	ш	5,000	4	20,000	0.00	2	2	838.56	4
2-1434	Галын хошуу, рс ф 50мм	ш	10,000	2	20,000	0.00	2	2	838.56	5
2-2000	Ган хоолой, 57х3,5	м	21,206	31.2	661,627	0.14	2	3	1074.01	310
2-2015	Ган хоолой, 76х3,5	м	24,790	38	942,020	0.24	2	3	1074.01	511
2-2029	Ган хоолой, 89х3,5	м	29,225	8.8	257,180	0.06	2	3	1074.01	140
2-1454	Ган яндан хоолой ф 40мм	м	17,626	43.4	764,968	0.15	2	3	1074.01	317
2-1454	Ган яндан хоолой ф 32мм	м	9,626	7.4	71,232	0.03	2	3	1074.01	54
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	0.16	88	0	2	1	621.48	0
1-0128	Дюбель	кг	2,500	0.14	350	0	2	2	838.56	0
1-1368	Зэс утас	кг	1,300	0.2	260	0	2	2	838.56	0
2-2897	Жийргэвч ф 80мм	ш	280	8	2,240	0	2	2	838.56	1
1-0410	Маажин	кг	1,500	0.09	130	0	2	2	838.56	0
1-0087	Олс	кг	54,375	0.09	4,730	0	2	2	838.56	0
2-0481	30ч 6бр маркийн фланцтай хаалт ф-80мм	ш	16,230	4	64,920	0.15	2	2	838.56	245
					4,147,867					**9,016**

НИЙТ МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2006	Цамхагт кран	0.03	54,800	1,475
2028	Автокран 5тн	0.57	59,489	34,122
	Автомашин	2.54	3,453	8,782
3122	Ацетиленийн генератор	2.88	6,810	19,613
3033	Гагнуурын аппарат	16.17	19,064	308,256
				372,249

ТӨСӨВТ ӨРТӨГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

д/д	Зардлын нэр	Төсөвт өртөг
1	Ажиллах хүчний зардал	6,502,532
2	Материал	3,012,523
3	Машин механизм	388,644
4	Тээвэр	3,649
	Шууд зардлын дүн	**9,907,348**
5	Нэмэгдэл зардал	1,946,766
6	Ашиг	1,778,117
	ДҮН	**13,632,231**
7	НӨАТ	1,363,223
8	Нормчлолын сан	24,538
	ДҮН	**15,019,992**
9	Захиалагчийн зардал	272,645
10	Зураг төслийн дүн	272,645
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	136,322
	ДҮН	**15,701,604**
12	Магадлашгүй ажил	
13	Бусад нэмэлт зардал	
	Нийт зардал	**15,701,604**

МОНГОЛ УЛС
21-1361 949
ДЭГРИЙН
ДЭГРИКБОЛ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
2025-2028

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДУЛААНЫ ХУДАГ №2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-080-04	Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах	м	62.6	3.7 / 2	3.03 / .03	189.73 / 1.94	10236 / 7974	1942057 / 15474	1,957,531
16-071-05	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	15.4	3.6 / 2	2.53 / .02	39.03 / .33	10118 / 7974	394872 / 2628	397,500
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	18.6	3.6 / 2	2.53 / .02	47.14 / .4	10118 / 7974	476923 / 3174	480,097
16-110-08	Бөмбөлгөн хаалт d=50мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	2.66 / .11	10.65 / .43	10118 / 7974	107716 / 3445	111,161
16-150-04	Хог шүүгч d=50мм тавих	ком	2	3.6 / 2	3.45 / .15	6.91 / .3	10118 / 7974	69867 / 2392	72,259
16-250-12	Булан отвод-50мм угсрах	ш	2	3.8 / 2	4.73 / .21	9.46 / .41	10353 / 7974	97892 / 3301	101,193
16-250-12	Булан отвод-40мм угсрах	ш	4	3.8 / 2	4.73 / .21	18.91 / .83	10353 / 7974	195784 / 6602	202,386

Нийт Хүн/цаг: 321.81 / 4.64 *Үндсэн цалин:* 3,322,127

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 564,762

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,229,187

Нийт цалин: 5,116,076

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 690,670

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 695,786

Ажиллах хүчний зардал: **6,502,532**

Бүгд хүн/цаг: ***321.81 / 4.64*** **Бүгд цалин:** ***3,322,127***

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 564,762

Нэмэгдэл цалин 37%: 1,229,187

Нийт цалин: 5,116,076

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 690,670

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 695,786

Ажиллах хүчний зардал: 6,502,532

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	1.91	1,910	1.91	2	1	621.48	2,375
2-2637	Угольник ф-50 мм	ш	12,800	4	51,200	0.00	2	2	838.56	8
2-2637	Угольник ф-40 мм	ш	12,800	4	51,200	0.00	2	2	838.56	8
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5,000	0.13	665	0	2	2	838.56	0
2-0461	Хог шүүгч гм-80	ш	10,000	2	20,000	0	2	2	838.56	1
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	0.1	2,040	0.00	2	3	1074.01	3
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	67,200	0.01	337	0.01	2	1	621.48	15
1-0879	Электрод э-42	кг	4,044	6.39	25,827	0.01	2	2	838.56	12
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	5,200	5.04	26,208	0.01	2	1	621.48	7
1-3825	Бэхэлгээ тулгуурын бүтээц	кг	2,501	24.41	61,059	0.03	2	1	621.48	34
1-0866	Бэхэлгээний шураг	кг	2,000	0.08	160	0	2	2	838.56	0
2-3043	Бөмбөлгөн хаалт ф-50	ш	110,230	8	881,840	0.04	2	2	838.56	60
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	0.09	510	0	2	1	621.48	0
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	550	0.06	32	0	2	1	621.48	0
2-1375	Галын хоолой д-50мм (шланк)	м	0	20	0	0	2	2	838.56	0
2-0458	Галын хоолойны толгой	ш	5,000	4	20,000	0.00	2	2	838.56	4
2-1434	Галын хошуу, рс ф 50мм	ш	10,000	2	20,000	0.00	2	2	838.56	5
2-2000	Ган хоолой, 57х3,5	м	21,206	62.6	1,327,496	0.29	2	3	1074.01	621
2-1454	Ган яндан хоолой ф 40мм	м	17,626	15.4	271,440	0.05	2	3	1074.01	112
2-1454	Ган яндан хоолой ф 32мм	м	9,626	18.6	179,044	0.06	2	3	1074.01	136
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	0.16	88	0	2	1	621.48	0
1-0128	Дюбель	кг	2,500	0.14	350	0	2	2	838.56	0
1-1368	Зэс утас	кг	1,300	0.2	260	0	2	2	838.56	0
2-2897	Жийргэвч ф 80мм	ш	280	8	2,240	0	2	2	838.56	1
1-0410	Маажин	кг	1,500	0.07	99	0	2	2	838.56	0
1-0087	Олс	кг	54,375	0.07	3,597	0	2	2	838.56	0
2-0481	30ч 6бр маркийн фланцтай хаалт ф-80мм	ш	16,230	4	64,920	0.15	2	2	838.56	245
					3,012,523					**3,649**

НИЙТ МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2006	Цамхагт кран	0.02	54,800	987
2028	Автокран 5тн	0.47	59,489	27,855
	Автомашин	1.73	3,453	5,976
3122	Ацетиленийн генератор	8.64	6,810	58,838
3033	Гагнуурын аппарат	15.47	19,064	294,986
				388,644

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

д/д	Зардлын нэр	Төсөвт өртөг
1	Ажиллах хүч	24,409,483
2	Материал	10,791,329
3	Машин механизм	1,563,668
4	Тээвэр	25,262
	Шууд зардлын дүн	**36,789,742**
5	Нэмэгдэл зардал	7,307,855
6	Ашиг	6,614,640
	ДҮН	**50,712,237**
7	НӨАТ	5,071,224
8	Нормчлолын сан	91,282
	ДҮН	**55,874,743**
9	Захиалагчийн зардал	1,014,245
10	Зураг төслийн зохиогчийн зардал 3%	1,014,245
11	Зураг төсвийн дүн	507,122
	ДҮН	**58,410,354**
12	Магадлашгүй ажил	0
13	Бусад нэмэлт зардал	
	Нийт зардал	**58,410,354**

МОНГОЛ УЛС
21-1361 АТХ10042
СЕРИКБОЛ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
2025-2028

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДУЛААНЫ ХУДАГ №3

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-080-04	Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах	м	71.8	3.7 / 2	4.03 / .03	289.41 / 2.23	10236 / 7974	2962415 / 17749	2,980,164
16-071-05	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	21	3.6 / 2	2.53 / .02	53.22 / .45	10118 / 7974	538462 / 3584	542,045
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	57.2	3.6 / 2	2.53 / .02	144.96 / 1.22	10118 / 7974	1466667 / 9761	1,476,428
16-110-08	Бөмбөлгөн хаалт d=50мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	2.66 / .11	5.32 / .22	10118 / 7974	53858 / 1722	55,580
16-150-04	Хог шүүгч d=50мм тавих	ком	2	3.6 / 2	3.45 / .15	6.91 / .3	10118 / 7974	69867 / 2392	72,259
16-250-12	Булан отвод-50мм угсрах	ш	6	3.8 / 2	4.73 / .21	28.37 / 1.24	10353 / 7974	293675 / 9904	303,579
16-250-12	Булан отвод-32мм угсрах	ш	4	3.8 / 2	4.73 / .21	18.91 / .83	10353 / 7974	195784 / 6602	202,386

Нийт Хүн/цаг: 547.09 / 6.49

Үндсэн цалин:	5,632,442
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	957,515
Нэмэгдэл цалин 37% :	2,084,003
Нийт цалин:	8,673,960
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,170,985
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,179,659
Ажиллах хүчний зардал:	**11,024,604**

ДУЛААНЫ ХУДАГ №4

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-080-07	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	38.8	3.5 / 2	2.24 / .07	87.05 / 2.68	10000 / 7974	870517 / 21348	891,865
16-080-06	Ган яндан хоолойн голч d=80мм угсрах	м	68.2	4.1 / 2	3.23 / .05	220.23 / 3.27	10693 / 7974	2354935 / 26104	2,381,038
16-080-05	Ган яндан хоолойн голч d=70мм угсрах	м	26.4	3.6 / 2	3.16 / .04	83.41 / 1.09	10118 / 7974	843950 / 8715	852,666
16-080-04	Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах	м	21.2	3.7 / 2	3.03 / .03	64.25 / .66	10236 / 7974	657693 / 5241	662,934
16-071-05	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30.6	3.6 / 2	2.53 / .02	77.55 / .65	10118 / 7974	784616 / 5222	789,837
16-110-09	Бөмбөлгөн хаалт d=100мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	2.87 / .15	11.47 / .6	10118 / 7974	116053 / 4784	120,838
16-150-04	Хог шүүгч d=100мм тавих	ком	2	3.6 / 2	3.45 / .15	6.91 / .3	10118 / 7974	69867 / 2392	72,259
16-250-13	Отвод-100мм угсрах	ш	8	3.8 / 2	5.28 / .35	42.27 / 2.77	10353 / 7974	437634 / 22072	459,706
16-250-12	Булан отвод-80мм угсрах	ш	6	3.8 / 2	4.73 / .21	28.37 / 1.24	10353 / 7974	293675 / 9904	303,579
16-250-12	Булан отвод-70мм угсрах	ш	2	3.8 / 2	4.73 / .21	9.46 / .41	10353 / 7974	97892 / 3301	101,193
16-250-12	Булан отвод-50мм угсрах	ш	2	3.8 / 2	4.73 / .21	9.46 / .41	10353 / 7974	97892 / 3301	101,193

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-250-12	Булан отвод-32мм угсрах	ш	2	3.8 / 2	4.73 / .21	9.46 / .41	10353 / 7974	97892 / 3301	101,193

Нийт Хүн/цаг: 649.87 / 14.51 *Үндсэн цалин:*	6,838,301
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,162,511
Нэмэгдэл цалин 37% :	2,530,171
Нийт цалин:	10,530,983
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,421,683
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,432,214
Ажиллах хүчний зардал:	**13,384,880**
Бүгд хүн/цаг: ***1196.96 / 20.99*** **Бүгд цалин:**	***12,470,743***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**2,120,026**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**4,614,175**
Нийт цалин:	**19,204,944**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**2,592,667**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**2,611,872**
Ажиллах хүчний зардал:	**24,409,483**

[redacted]

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	16.34	16,344	16.34	2	1	621.48	20,315
2-2637	Угольник ф-100 мм	ш	16,800	8	134,400	0.01	2	2	838.56	15
2-2637	Угольник ф-32 мм	ш	12,800	6	76,800	0.01	2	2	838.56	11
2-2637	Угольник ф-50 мм	ш	12,800	12	153,600	0.01	2	2	838.56	23
2-2637	Угольник ф-70 мм	ш	12,800	2	25,600	0.00	2	2	838.56	4
2-2637	Угольник ф-80 мм	ш	12,800	6	76,800	0.01	2	2	838.56	11
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5,000	0.37	1,840	0	2	2	838.56	1
2-0461	Хог шүүгч гм-80	ш	10,000	4	40,000	0.00	2	2	838.56	3
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	0.33	6,528	0.00	2	3	1074.01	9
2-3044	Фланц ф-100	ш	160,546	8	1,284,368	0.05	2	2	838.56	77
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	67,200	0.02	1,493	0.05	2	1	621.48	66
1-0879	Электрод э-42	кг	4,044	20.35	82,295	0.02	2	2	838.56	40
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	5,200	13.16	68,432	0.01	2	1	621.48	18
1-3825	Бэхэлгээ тулгуурын бүтээц	кг	2,501	105.2	263,115	0.12	2	1	621.48	148
1-0866	Бэхэлгээний шураг	кг	2,000	0.16	320	0	2	2	838.56	0
2-3043	Бөмбөлгөн хаалт ф-50	ш	110,230	4	440,920	0.02	2	2	838.56	30
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	0.27	1,632	0	2	1	621.48	0
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	550	0.18	102	0	2	1	621.48	0
2-1375	Галын хоолой д-50мм (шланк)	м	0	40	0	0	2	2	838.56	0
2-0458	Галын хоолойны толгой	ш	5,000	8	40,000	0.00	2	2	838.56	7
2-1434	Галын хошуу, рс ф 50мм	ш	10,000	4	40,000	0.01	2	2	838.56	11
2-2000	Ган хоолой, 57х3,5	м	21,206	93	1,972,158	0.43	2	3	1074.01	923
2-2015	Ган хоолой, 76х3,5	м	24,790	26.4	654,456	0.17	2	3	1074.01	355
2-2029	Ган хоолой, 89х3,5	м	29,225	68.2	1,993,145	0.5	2	3	1074.01	1,081
2-2043	Ган хоолой, 108х4	м	47,093	38.8	1,827,208	0.4	2	3	1074.01	858
2-1454	Ган яндан хоолой ф 40мм	м	17,626	51.6	909,502	0.18	2	3	1074.01	377
2-1454	Ган яндан хоолой ф 32мм	м	9,626	57.2	550,607	0.19	2	3	1074.01	418
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	0.4	220	0	2	1	621.48	1
1-0128	Дюбель	кг	2,500	0.28	700	0	2	2	838.56	1
1-1368	Зэс утас	кг	1,300	0.4	520	0	2	2	838.56	1
2-2897	Жийргэвч ф 80мм	ш	280	4	1,120	0	2	2	838.56	0

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2898	Жийргэвч 100 мм	ш	280	8	2,240	0	2	2	838.56	1
1-0410	Маажин	кг	1,500	0.18	274	0	2	2	838.56	0
1-0087	Олс	кг	54,375	0.18	9,946	0	2	2	838.56	0
2-0481	30ч 6бр маркийн фланцтай хаалт ф-80мм	ш	16,230	2	32,460	0.07	2	2	838.56	123
2-0482	30ч 6бр маркийн флантай хаалт ф-100мм	ш	20,546	4	82,184	0.2	2	2	838.56	334
					10,791,329					**25,262**