# *АЙМГИЙН ЗДТГ-ын ДОТОР ХАЛААЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ*

# ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| д/д | Зардлын нэр | Төсөвт өртөг |
|---|---|---|
| 1 | Ажиллах хүч | |
| 2 | Материал | |
| 3 | Машин механизм | |
| 4 | Тээвэр | |
| | **Шууд зардлын дүн** | |
| 5 | Нэмэгдэл зардал | |
| 6 | Ашиг | |
| | **ДҮН** | |
| 7 | НӨАТ | |
| 8 | Нормчлолын сан | |
| | **ДҮН** | |
| 9 | Захиалагчийн зардал | 1,677,927 |
| 10 | Зураг төслийн зохиогчийн зардал 3% | 1,677,927 |
| 11 | Зураг төсвийн дүн | 838,963 |
| | **ДҮН** | |
| 12 | Магадлашгүй ажил | |
| 13 | Бусад нэмэлт зардал | |
| | **Нийт зардал** | |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

**ДУЛААНЫ ХУДАГ №1**

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 16-080-06 | Ган яндан хоолойн голч d=80мм угсрах | м | 8.8 |
| 16-080-05 | Ган яндан хоолойн голч d=70мм угсрах | м | 38 |
| 16-080-04 | Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах | м | 31.2 |
| 16-071-05 | D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 43.4 |
| 16-071-05 | D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 7.4 |
| 16-110-08 | Бөмбөлгөн хаалт d=80мм байрлуулах | ш | 4 |
| 16-150-04 | Хог шүүгч d=80мм тавих | ком | 2 |
| 16-250-12 | Булан отвод-70мм угсрах | ш | 2 |

*Нийгмийн даатгал, эрүүл мэ*

**Нийгмийн даатгал, эрүүл мэнд**

## МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | | 5.85 | | | | | | |
| 2-2637 | Угольник ф-50 мм | ш | | 2 | | | | | | |
| 2-2637 | Угольник ф-70 мм | ш | | 2 | | | | | | |
| 1-0244 | Төмрийн хуурай будаг | кг | | 0.17 | | | | | | |
| 2-0461 | Хог шүүгч гм-80 | ш | | 2 | | | | | | |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | м3 | | 0.15 | | | | | | |
| 1-4193 | Цементэн зуурмаг м-100 | м3 | | 0.01 | | | | | | |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | | 7.28 | | | | | | |
| 1-4552 | Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70 | кг | | 5.04 | | | | | | |
| 1-3825 | Бэхэлгээ тулгуурын бүтээц | кг | | 31.3 | | | | | | |
| 1-0866 | Бэхэлгээний шураг | кг | | 0.08 | | | | | | |
| 2-3043 | Бөмбөлгөн хаалт ф-80 | ш | | 8 | | | | | | |
| 1-3943 | Ацетилен | м3 | | 0.13 | | | | | | |
| 1-0527 | Гагнуурын /цувимал/ утас | кг | | 0.09 | | | | | | |
| 2-1375 | Галын хоолой д-50мм (шланк) | м | | 20 | | | | | | |
| 2-0458 | Галын хоолойны толгой | ш | | 4 | | | | | | |
| 2-1434 | Галын хошуу, рс ф 50мм | ш | | 2 | | | | | | |
| 2-2000 | Ган хоолой, 57х3,5 | м | | 31.2 | | | | | | |
| 2-2015 | Ган хоолой, 76х3,5 | м | | 38 | | | | | | |
| 2-2029 | Ган хоолой, 89х3,5 | м | | 8.8 | | | | | | |
| 2-1454 | Ган яндан хоолой ф 40мм | м | | 43.4 | | | | | | |
| 2-1454 | Ган яндан хоолой ф 32мм | м | | 7.4 | | | | | | |
| 1-4176 | Даравч 16,5х2,0 | кг | | 0.16 | | | | | | |
| 1-0128 | Дюбель | кг | | 0.14 | | | | | | |
| 1-1368 | Зэс утас | кг | | 0.2 | | | | | | |
| 2-2897 | Жийргэвч ф 80мм | ш | | 8 | | | | | | |
| 1-0410 | Маажин | кг | | 0.09 | | | | | | |
| 1-0087 | Олс | кг | | 0.09 | | | | | | |
| 2-0481 | 30ч 6бр маркийн фланцтай хаалт ф-80мм | ш | | 4 | | | | | | |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

**ДУЛААНЫ ХУДАГ №2**

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 16-080-04 | Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах | м | 62.6 | | | | | | |
| 16-071-05 | D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 15.4 | | | | | | |
| 16-071-05 | D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 18.6 | | | | | | |
| 16-110-08 | Бөмбөлгөн хаалт d=50мм байрлуулах | ш | 4 | | | | | | |
| 16-150-04 | Хог шүүгч d=50мм тавих | ком | 2 | | | | | | |
| 16-250-12 | Булан отвод-50мм угсрах | ш | 2 | | | | | | |
| 16-250-12 | Булан отвод-40мм угсрах | ш | 4 | | | | | | |

*Нийгмийн даатгал, эрүүл м*

**Нийгмийн даатгал, эрүүл мэ**

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

### ДУЛААНЫ ХУДАГ №3

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 16-080-04 | Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах | м | 71.8 | | | | | | |
| 16-071-05 | D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 21 | | | | | | |
| 16-071-05 | D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 57.2 | | | | | | |
| 16-110-08 | Бөмбөлгөн хаалт d=50мм байрлуулах | ш | 2 | | | | | | |
| 16-150-04 | Хог шүүгч d=50мм тавих | ком | 2 | | | | | | |
| 16-250-12 | Булан отвод-50мм угсрах | ш | 6 | | | | | | |
| 16-250-12 | Булан отвод-32мм угсрах | ш | 4 | | | | | | |

*Нийгмийн даатгал, эрүүл м*

### ДУЛААНЫ ХУДАГ №4

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 16-080-07 | Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах | м | 38.8 |
| 16-080-06 | Ган яндан хоолойн голч d=80мм угсрах | м | 68.2 |
| 16-080-05 | Ган яндан хоолойн голч d=70мм угсрах | м | 26.4 |
| 16-080-04 | Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах | м | 21.2 |
| 16-071-05 | D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 30.6 |
| 16-110-09 | Бөмбөлгөн хаалт d=100мм байрлуулах | ш | 4 |
| 16-150-04 | Хог шүүгч d=100мм тавих | ком | 2 |
| 16-250-13 | Отвод-100мм угсрах | ш | 8 |
| 16-250-12 | Булан отвод-80мм угсрах | ш | 6 |
| 16-250-12 | Булан отвод-70мм угсрах | ш | 2 |
| 16-250-12 | Булан отвод-50мм угсрах | ш | 2 |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16-250-12 | Булан отвод-32мм угсрах | ш | 2 |

*Нийгмийн даатгал, эрүүл мэ*

**Нийгмийн даатгал, эрүүл мэнд**

[redacted]