Эрдэнэс Монгол ХХК-ийн
2025оны .06. дугаар сарын .16.-ны өдрийн
01/807 дугаар албан бичгийн
нэгдүгээр хавсралт

УЛААНБААТАР ХОТ
9024010755 5124913 ИД2999

БАТЛАВ:

"ГАШУУН СУХАЙТ АВТО ЗАМ"ХХК

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ: З.АМАРСАНАА

УЛААНБААТАР ХОТ
ГАШУУН СУХАЙТ АВТО ЗАМ ХХК
АТА14434 5057481 9025010958

"ТАВАНТОЛГОЙ – ГАШУУН СУХАЙТ ЧИГЛЭЛИЙН 239 КМ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ"

АЖЛЫН ДААЛГАВАР

Д/Д	Тодорхойлолт	Тайлбар
1	Зам засварын ажил хийж гүйцэтгэх үндэслэл	Тавантолгой - Гашуунсухайт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам дагуу нүүрс тээвэрлэлтийг аюулгүй саадгүй явуулах нөхцөлийг хангуулах зорилгоор
2	Байршил:	Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум, Баян-Овоо сум, Ханбогд сумын нутагт байрших Тавантолгой бүлэг ордоос Ганц модны боомт хүртэлх 239 км авто зам
3	Ерөнхий зүйл	Захиалагчаас өгсөн тоо хэмжээ, техникийн шаардлагын дагуу Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн нүүрс тээврийн хатуу хучилттай авто замын зорчих хэсэгт үүссэн эвдрэлийг засварлах
4	Хийгдэх ажил	• Газар дээр нь холих аргаар цементээр бэхжүүлсэн суурийн эвдрэл засварлах • Халуун асфальтбетон хольцоор суурийн хучилт хийж гүйцэтгэх • Халуун асфальтбетон хольцоор нөхөөс хийж гүйцэтгэх • Дугуй мөр ба тэгш бус хэсгийг боловсруулж тэгшлэх • Халуун асфальтбетон хольцоор дугуй мөрийн ховил засварлах. • ПК146+000, ПК211+000 байршилд үүссэн эвдрэлийг бүрэн засварлана. (Хуучин зорчих хэсэг ухаж аван, шинээр зам барих) • ПК6+000 байршил 100 м урттай цементбетон зам хийж гүйцэтгэнэ. - Цементбетон замын хучилтын тооцоолол, ажлын зургийг гүйцэтгэгч байгууллага тусгай зөвшөөрөлтэй зургийн байгууллагаар хийж гүйцэтгүүлнэ.
5	Ашиглах техникийн шаардлага	• Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага - ЗЗБНбД31-008-2016 • Авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын ажлын техникийн шаардлага • Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн нүүрс тээврийн 239 км, хатуу хучилттай авто замын засварын ажлын техникийн шаардлага

6	Онцгой нөхцөл	• Замын барилгын ажлын явцад замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг ханган тэмдэг тэмдэглэгээ, тоноглолыг төлөвлөх. • Захиалагч, зөвлөхийн инженертэй хамтран зам засварын ажлын тоо хэмжээг талбай дээр хэмжилт хийн тодорхойлох. • Нүүрс тээврийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах үүднээс онцгой үед гарсан эвдрэлийг захиалагч, зөвлөхийг инженертэй хамтран түргэн шуурхай засварлах.

Боловсруулсан:

Ерөнхий инженер: М.Юмчинчирчмаа

Хянасан:

Техник, зам засварын хэлтсийн менежер: Д.Бямба-Очир