АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суваг болон худгийн нүх механизмаар ухах	м3	1807.8
2	Шуудууг гараар засаж ухах	м3	54.23
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	56.04
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	159.1
5	Шуудууг механизмаар булах	м3	1017.7

ДУЛААНЫ СУВАГ .ХУДАГ.КОНПЕНСАТОР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувгийн бетон ул цутгах /эргэлтийн өнцөг, компенсаторуудын хамт/	м3	83.32
2	Сувгийн бетон хана цутгах /эргэлт, компенсаторын хамт/	м3	91.8
3	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-12	ш	510
4	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-12 /Хүчитгэсэн/	ш	32
5	Дулааны худгийн ул бетоноор цутгах	м3	5.4
6	Цутгамал бетон ханатай угсармал бетон хучилттай худаг хийх	ш	6
7	Бетон дэр угсрах ОП-2	ш	211
8	Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	19
9	Бетон дэр угсрах ОП-3	ш	76
10	Бетонон эдлэлийн гадаргууд битум түрхлэг хийх / дулааны худаг сувагт	м2	1574.6

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч Ф-250 мм	км	0.68
2	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч Ф-200 мм	км	0.445
3	Цайрдсан ган хоолой угсрах Ф-100мм	км	0.51
4	D-100 мм яндан хоолойн полерутиан дулаалга хийх	м2	150.72
5	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 100мм/цэвэр усны/	км	0.48
6	Ган яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах тусгаарлалт хийх. хоолойн голч d = 200мм	км	0.696
7	Ган яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах тусгаарлалт хийх. хоолойн голч d = 250мм	км	0.68
8	D-250 мм яндан хоолойн полерутиан дулаалга хийх	м2	533.8
9	D-200 мм яндан хоолойн полерутиан дулаалга хийх	м2	289.6
10	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=250 мм	ш	6
11	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=200 мм	ш	4
12	Ган чиг өөрчлөгч тавих Ф-250 мм	ш	10
13	Ган чиг өөрчлөгч тавих Ф-200 мм	ш	9
14	Ган чиг өөрчлөгч тавих Ф-125 мм	ш	6
15	Ган чиг өөрчлөгч тавих Ф- 100 мм	ш	9
16	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.11

ДУЛААНЫ ХУДАГ №1-ГГХ-7

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф-250 мм	ком	4
2	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф- 200 мм	ком	2
3	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф-125 мм	ш	2
4	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф-80 мм	ш	2
5	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф-70 мм	ш	2
6	Усан хангамжийн ширмэн хаалт тавих. хаалтны голч d = 100мм	ш	5
7	Усан хангамжийн ширмэн хаалт тавих. хаалтны голч d = 50мм	ш	4
8	Ус юүлэх вентиль угсрах Ф-20 мм	ш	4
9	Ус юүлэх вентиль угсрах Ф-25 мм	ш	6
10	Ус юүлэх вентиль угсрах Ф-32 мм	ш	7

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

11	Ус юүлэх вентиль угсрах Ф-70 мм	ш	8
12	Агаар гаргагч вентиль угсрах Ф-15 мм	ш	7
13	Агаар гаргагч вентиль угсрах Ф-20 мм	ш	3
14	Агаар гаргагч вентиль угсрах Ф-25 мм	ш	6
15	Гидранты Ф-100-150 мм	ш	2
16	Ган чиг өөрчлөгч тавих Ф-200 мм	ш	2
17	Ган чиг өөрчлөгч тавих Ф- 100 мм	ш	5
18	Ган чиг өөрчлөгч тавих Ф-80 мм	ш	6
19	Ган чиг өөрчлөгч тавих Ф-70 мм	ш	2
20	Ган чиг өөрчлөгч тавих Ф-50 мм	ш	4
21	Ган холбох хэрэгсэлүүд Ф- 50-200мм /шилжвэр заглуушкууд/	ш	3

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон зуурмаг гараар бэлтгэх	м3	261.29
2	Шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	25.48

СЭРГЭЭН ЗАСВАРЛАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	2
2	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	24
3	Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах / жижиг тохижилтын ажилд/	1м3	8.5
4	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	0.4
5	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	4
6	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах /буулгаад эргүүлэн угсрах/	ш	1
7	Бэлэн төмөр хашаа угсрах /буулгаад эргүүлж барих/	м	2
8	Үндэс, шороотой мод бут сөөгийг 0.8х0.6 хэмжээтэй стандартын нүхэнд суулгах /буулгаад эргүүлэн тарих /	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суваг болон худгийн нүх механизмаар ухах	м3	84.8
2	Шуудууг гараар засаж ухах	м3	2.54
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	4.92
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	3.84
5	Шуудууг механизмаар булах	м3	50.96

ДУЛААНЫ СУВАГ .ХУДАГ.КОНПЕНСАТОР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувгийн бетон ул цутгах /эргэлтийн өнцөг, компенсаторуудын хамт/	м3	4.2
2	Сувгийн бетон хана цутгах /эргэлт, компенсаторын хамт/	м3	5.1
3	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-9	ш	38
4	Бетон дэр угсрах ОП-2	ш	20
5	Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	16
6	Бетонон эдлэлийн гадаргууд битум түрхлэг хийх / дулааны худаг сувагт	м2	84

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч Ф- 80 мм	км	0.072
2	Цайрдсан ган хоолой угсрах Ф-50 мм	км	0.041
3	D-50 мм яндан хоолойн полерутиан дулаалга хийх	м2	6.59
4	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 50мм хүртэл/цэвэр усны/	км	0.041
5	Ган яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах тусгаарлалт хийх. хоолойн голч d = 80мм	км	0.072
6	D-80 мм яндан хоолойн полерутиан дулаалга хийх	м2	18.08
7	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=80 мм	ш	2
8	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.024

ДУЛААНЫ ХУДАГ №22

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф-80 мм	ш	2
2	Усан хангамжийн ширмэн хаалт тавих. хаалтны голч d = 50мм	ш	1
3	Ус юүлэх вентиль угсрах Ф-25 мм	ш	3
4	Ган холбох хэрэгсэлүүд Ф- 50-80мм /шилжвэр /	ш	2

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон зуурмаг гараар бэлтгэх	м3	9.49
2	Шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	1.94

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суваг болон худгийн нүх механизмаар ухах	м3	18.2
2	Шуудууг гараар засаж ухах	м3	0.54
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	0.8
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	0.9
5	Шуудууг механизмаар булах	м3	5.3

ДУЛААНЫ СУВАГ .ХУДАГ.КОНПЕНСАТОР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувгийн бетон ул цутгах /эргэлтийн өнцөг, компенсаторуудын хамт/	м3	0.66
2	Сувгийн бетон хана цутгах /эргэлт, компенсаторын хамт/	м3	0.81
3	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-7	ш	4
4	Бетон дэр угсрах ОП-2	ш	2
5	Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	4
6	Бетонон эдлэлийн гадаргууд битум түрхлэг хийх / дулааны худаг сувагт	м2	18

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч Ф-70 мм	км	0.012
2	Цайрдсан ган хоолой угсрах Ф-50 мм	км	0.006
3	D-50 мм яндан хоолойн полерутиан дулаалга хийх	м2	0.95
4	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 50мм хүртэл/цэвэр усны/	км	0.006
5	Ган яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах тусгаарлалт хийх. хоолойн голч d = 70мм	км	0.012
6	D-70 мм яндан хоолойн полерутиан дулаалга хийх	м2	2.64

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон зуурмаг гараар бэлтгэх	м3	1.5
2	Шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	0.29

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	312
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор ургамлын хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	62.4
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	220.08
4	Суурийн шуудууг гараар ухах	м3	16.56
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	128.43
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	22.66
7	Шалан дор шороо хийж нягтруулах	м3	85.55

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх. в7.5	м3	6.57
2	Бетон шугаман суурь цутгах. в20	м3	52.2
3	Арматурчилах	тн	0.198
4	Суурийн төмөр бетон бүс цутгах.в20	м3	9.5
5	Хамар ханын суурь цутгах. в15	м3	2.55
6	Цэвэр усны нөөцийн савны төмөр бетон суурь цутгах. в15	м3	6.12
7	Арматурчилах / орцын нормд нэмэх /	тн	0.38
8	Насосны бетон суурь цутгах. в15	м3	1.38
9	Зуухны бетон суурь цутгах. в15	м3	21.39
10	Арматурчилах / орцын нормд нэмэх /	тн	1.25
11	Сэнсний бетон суурь цутгах. в15	м3	4.96
12	Сувгийн бетон бэлтгэл хийх. в7.5	м3	0.3
13	120 мм зузаантай сувгийн бетон хана цутгах. в15	м3	0.5
14	Сувгийн хучилтын хавтан ГСХ-5	ш	6
15	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	179.52
16	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	36

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	380 мм-ийн тоосгоор гадна хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	32.85
2	380 мм-ийн тоосгоор дотор хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	20.72
3	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	5.55
4	Хамар хана 1\2-ын тоосгоор хана өрөх	м2	39.46
5	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.314
6	Даацын ялуу ДЯ15-38-22	ш	5
7	Даацын ялуу ДЯ25-38-22	ш	2
8	Ялуу угсрах Я12-12-8	ш	2
9	Ялуу угсрах Я15-12-14	ш	5
10	Ялуу угсрах Я25-12-14	ш	2

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 хүртэл талбайтай вакуум цонх угсрах	м2	3.43
2	2м2 дээш талбайтай вакуум цонх угсрах	м2	6.91
3	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	2.82
4	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	10.35
5	Ус чийгэнд тэсвэртэй модон хаалга Х-4	м2	1.49
6	Дулаалгатай метал хаалга Х1	ш	1
7	Метал хаалга Х2	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Метал хаалга Х3	ш	2
9	Дулаалгатай метал хаалга ГХ1	ш	2
10	Дулаалгатай метал хаалга ГХ2	ш	2
11	Хаалганд цоож суулгах	ш	1
12	Хаалга цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	22.08

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бүс төмөр бетоноор цутгах. в20	м3	1.8
2	Арматурчилах / орцын нормд нэмэх /	тн	0.509
3	Анкерын арматур	тн	0.185
4	Төмөр бетон саравч цутгах. в15	м3	1.2
5	Арматурчилах / орцын нормд нэмэх /	тн	0.13

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	4.043
2	Металл холбоос, татуурга С төмөр угсрах	тн	1.426
3	Төмөр дам нуруу,гол нуруу, ригель угсрах	тн	2.617
4	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	2.617
5	Метал холбоос, татуурга С төмөр тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.426
6	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	285.6
7	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	313.25

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	20.17
2	Бетон шал хийх. в10	м3	41
3	30мм зузаан бетон хучаас хийх	м2	7.15
4	Бетон хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	42.9
5	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	2.57
6	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	2.57
7	Цементэн зуурмаг дээр керамик хавтанцар наах	м2	2.57
8	Ламинатан шал хийх	м2	7.15
9	Ус тусгаарлагч	м2	198.62

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Довжоог төмөр бетон гишгүүр, пандусын хамт цутгах. в10	м3	2.6
2	Арматурчилах / орцын нормд нэмэх /	тн	0.04

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	453.76
2	Хананд замаск хийх	м2	439.83
3	Шавардсан хана өнгийн эмульсэн будгаар будах	м2	37.55
4	Шавардсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	402.29
5	Таазанд лампиран хавтан өнгөлгөө хийх	м2	2.52
6	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	16
7	Амалгаа эмульсан будгаар будах	м2	16
8	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	14
9	Плитаны чигжээс	м2	14

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Rockwool хавтангаар гадна тоосгон хана дулаалах d-100мм	м2	384.79
2	Гадна өнгөлгөөний 12см-ийн хана өрөх	м2	392.72

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Тоосгон өргийн нэг талыг эмжээр \заадас\ гаргах	м2	392.72
4	Гадна хана өнгийн эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	323.46

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгаж хийх. в7.5	м3	5.7
2	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	161.45
3	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	44.04
4	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	201.74
5	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд экскоторааар ачих	м3	3.71
6	Хогийг автомашинаар зөөж хаях	м3	3.71

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ерөнхий оролтын хуваарилах самбар ЕОС-1	ком	1
2	Гэрэлтүүлгийн самбар ГС-1	ком	1
3	Зуухны удирдлага тэжээлийн самбар. ЗУТС-1. ЗУТС-2. ЗУТС-3	ком	3
4	Насосны удирдлага тэжээлийн самбар.	ком	1
5	80вт чадалтай тросноос зүүх led чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч	ком	12
6	20вт чадалтай хананд тавих led чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч	ком	8
7	20вт чадалтай таазанд тавих led чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч	ком	11
8	2*25Вт чадалтай хананд тоноглох галоген чийдэнтэй цэнэг хуримтлууртай гэрэлтүүлэгч	ширхэг	4
9	Далд угсрах 1 даралттай унтраалга 220В, 10А	ширхэг	3
10	Далд угсрах 2 даралттай унтраалга 220В, 10А	ширхэг	1
11	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан 1 даралттай унтраалга	ширхэг	3
12	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан 2 даралттай унтраалга	ширхэг	1
13	Далд угсрах газардуулгын контакттай ердийн розетка 220В 16-40А	ширхэг	1
14	Далд угсрах газардуулгын контакттай хамгаалагдсан розетка 220В 16-40А	ширхэг	1
15	Бууруулах трансформатортой хайрцаг. 220/36В ЯТП	ш	4
16	1х2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой шаталт дэмждэггүй ПВХ тусгаарлагчтай утас ПВнг-1кВ	м	700
17	1х4мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой шаталт дэмждэггүй ПВХ тусгаарлагчтай утас ПВнг-1кВ	м	250
18	1х10мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой шаталт дэмждэггүй ПВХ тусгаарлагчтай утас ПВнг-1кВ	м	300
19	1х16мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой шаталт дэмждэггүй ПВХ тусгаарлагчтай утас ПВнг-1кВ	м	50
20	4х25мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой зэс голтой шаталт дэмждэггүй кабель.ВВГнг-1кВ	м	80
21	4х4/6мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой экрантай кабель. МСМК	м	30
22	4х16/16мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой экрантай кабель. МСМК	м	60
23	4х35/16мм2 хөндлөн огтлолтой экрантай кабель. МСМК	м	20
24	Уян пластмассан хоолой ф20мм	м	250
25	Уян пластмассан хоолой ф32мм	м	100
26	Уян пластмассан хоолой ф50мм	м	40
27	Кабелийн зэс төгсгөвч шахах, DT-16	ш	16
28	Кабелийн зэс төгсгөвч шахах, DT-35	ш	24
29	22 мм голчтой цайрдсан бөөрөнхий төмөр. L=5м	ш	1
30	Цайрдсан туузан төмөр 25*4 мм	м	100
31	Цайрдсан туузан төмөр 40*4 мм	м	160
32	50*50*5мм цайрдсан булан төмөр. L=4 м. газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	28
33	Газардуулга холболтын хайрцаг	ширхэг	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УС ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	RRP хуванцар хоолой ф20 мм	м	17
2	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм / булангийн /	ш	5
3	Бөмбөлгөн хаалт dn=20мм	ш	2
4	Суултуур, хөтөвчийн уян холбоос	ш	1
5	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	1
6	Шүршүүрийн холигч байрлуулах	1ш	1
7	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	16
8	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	2
9	D=80мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	15
10	Ус хангамжийн цайрдсан ган яндан хоолой угсрах ф100мм	м	4
11	Ус хангамжийн цайрдсан ган яндан хоолой угсрах ф125мм	м	24
12	Цайрдсан ган хоолойн голч d=125мм угсрах	м	19
13	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм хүртэл	м	18
14	Шахаж шалгах яндан хоолой	м	78
15	Ган отвод голч d=15мм угсрах	ш	3
16	Ган отвод голч d=25мм угсрах	ш	2
17	Ган отвод голч d=80мм угсрах	ш	4
18	Ган отвод голч d=100мм угсрах	ш	1
19	Ган отвод голч d=125мм угсрах	ш	13
20	Ган шилжвэр голч d=50x80мм угсрах	ш	1
21	Ган шилжвэр голч d=65x100мм угсрах	ш	1
22	Ган шилжвэр голч d=65x125мм угсрах	ш	1
23	Ган шилжвэр голч d=80x100мм угсрах	ш	1
24	Ган шилжвэр голч d=80x125мм угсрах	ш	1
25	Ган шилжвэр голч d=100x125мм угсрах	ш	1
26	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм	ш	3
27	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм	ш	1
28	Бөмбөлгөн хаалт d=100мм	ш	1
29	Бөмбөлгөн хаалт d=125мм	ш	8
30	Ус хэмжигч ф65мм	ш	1
31	Ус зөөлрүүлэх төхөөрөмж ф-100мм	ш	1
32	Хог шүүгч ф125	ш	2
33	Даралт тохируулах хаалт d=15мм	ш	1
34	Үл буцах хаалт d=125мм тавих	ш	3
35	Температурын тохируулагч.	ш	1
36	Манометр, хаалт суурь	ш	3
37	Ус юүлэх хаалт d=40мм тавих	ш	2
38	Хүйтэн усны өргөлтийн насос L=45,8м2/цаг, N=4.0квт H=14м, U=380, 50гц	ш	2
39	Алчуур хатаагч байрлуулах	1ш	1

ХООЛОЙН ДУЛААЛГА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хоолойн дулаалга ф15мм	м2	1.07
2	Хоолойн дулаалга ф25мм	м2	0.21
3	Хоолойн дулаалга ф80мм	м2	4.19
4	Хоолойн дулаалга ф100мм	м2	1.43
5	Хоолойн дулаалга ф125мм	м2	10.56
6	Хуванцар хоолойн дулаалга ф20мм	м2	1.43

ГАЛЫН КРАН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Галын кран голч d=50мм тавих	ком	2
2	Угаах кран d=25мм тавих	ком	1
3	Галын хор 4 кг	ком	1
4	Гал унтраах багаж хэрэгслийн самбар.	ш	1
БОХИР УСНЫ PVC-U ХУВАНЦАР ХООЛОЙ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-110	м	9
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-160	м	20
3	Цэвэрлэгээ /тагны хамт/ -ф100 мм	ш	5
4	Цэвэрлэгээ /тагны хамт/ -ф160 мм	ш	8
5	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф100мм б-50мм	м2	3.21
6	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф160мм б-50мм	м2	10.56
7	Хаалт d=100мм	ш	1
БОХИР УСНЫ PVC ХУВАНЦАР ХООЛОЙ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	2
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	20
3	Цэвэрлэгээ /тагны хамт/ -ф50 мм	ш	1
4	Цэвэрлэгээ /тагны хамт/ -ф100 мм	ш	1
5	Суултуур байрлуулах	1ком	1
6	Угаагуур сифоны хамт	1ш	1
7	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	1
8	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф50мм б-50мм	м2	0.27
9	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф100мм б-50мм	м2	5.76
10	Ф 100мм. бохир усны шугамын төгсгөл. дээвэрт	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	50
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	81
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	25
4	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	2
5	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голчф15-25мм	м	158
6	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф15	м2	5.41
7	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф20	м2	18.79
8	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф25	м2	6.44
9	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф32	м2	0.52
10	Яндан хоолойг зэврэлтээс хамгаалах будгаар 2 дахин будах	м2	9.6
11	Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар бүрэх	м2	31.16
12	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	158
13	Ус буулгагч ф15мм	ш	4
14	Хий авагч тавих ф15мм	ш	12
15	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм байрлуулах	ш	2
16	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм байрлуулах	ш	2
17	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм байрлуулах	ш	22
18	Радиатор угсрах	экм	38.15

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар сэлгэлтийн цайрдсан хоолой 150x150	м2	10.2
2	Агаар сэлгэлтийн цайрдсан хоолой 200x150	м2	4.9
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	15.1
4	Агаар дамжуулах дугуй хоолой ф400м	м2	5.024
5	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн бэлдэц хийх хоолойн голч d=400 мм	м2	5.024
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	8
7	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	1
8	Армстронгоор тэгш өнцөгт огтлолтой салхивчийн янданд дулаалга хийх	м2	15.1
9	Дугуй хоолойн дулаалга хийх	м2	5.024
10	Сараалж Р150	ш	6
11	Сараалж Р200x150	ш	18
12	Үл буцах хавхлага	ш	3
13	400 мм голчтой дерлектор угсрах	ш	3
14	Агаар цуглуулах 6 талт хайрцаг	ш	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТЕЛЕФОН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефон хэрэглэгчийн розетка	ш	1
2	Телефоны кабель JF 10x2x0.5	100м	0.5
3	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 4 судастай утас	100м	0.2

КОМПЬЮТЕР СҮЛЖЭЭ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж FDF /4core/	1шир-хэг	1
2	Компьютерийн сүлжээний зангилаа /Switch 4 port/	ш	1
3	Компьютерийн сүлжээний зангилаа /Switch 48 port/	ш	1
4	Компьютер сүлжээний замчлагч / Router/	ш	1
5	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй ердийн 8 судастай кабель utp 4*2*0.5мм cat.5e	100м	0.5
6	Компьютерийн сүлжээний хэрэглэгсийн розетка	ш	1

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн телевизийн розетка	ш	1
2	Кабелийн телевизийн салбарлагч суурилуулах	ш	1
3	Кабелийн телевизийн өсгөгч	ш	1
4	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПВ бүрхүүлтэй каоксаль кабель	100м	0.5

ХЯНАЛТЫН КАМЕР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хяналтын камерийн дүрс хүлээн авах станц NVR	ш	1
2	Хяналтын монитор 19" TV	ш	1
3	Хяналтын камер IP	ш	2
4	Сүлжээний кабель	100м	0.8
5	Сүлжээний PoE свич 16 порт	ш	1

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиоллын станц / 4 зона мэдэрдэг /	ш	1
2	Утаа мэдрэх галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	5
3	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	2
4	80дб хүртэл авиа үүсгэх чадвартай түгшүүрийн дуут дохио өсгөгч .	ш	2
5	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй галд тэсвэртэй бүрээс тэй утас	100м	1

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананд угсардаг холбооны давхар хоорондын хайрцаг 500*600*130	ш	1
2	Холбооны босоо хайрцаг /Rack/ 4 unit	ком	1
3	Даацын хуванцар хоолойф16	метр	180
4	Даацын хуванцар хоолой ф25	метр	150
5	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч гуйдэл хучдэл баригч	шир	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДУЛААН МЕХАНИК

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усан халаалтын зуух. 1.5МВт /2300x4900x2460h/	ком	3
2	Утааны төмөр яндан угсрах. ф800мм, H=25м	тн	5.26
3	Утааны янданд төмөр торон каркас бэлтгэх ба тавих	м2	15.43
4	Утааны янданд чулуун хөвөн тусгаарлалт хийх	м3	0.8
5	Дулаалгын гадуур хуудас төмрөөр хучилт бэлдэж хөшүүн бүрхэвчээр бүрэх	м2	15.43
6	Яндангийн татлаганы суурь цутгах.с в10	м3	6
7	Сүлжээний усны насос. H=50муб, Q=160 м3/ц, N=45 кВт	ш	2
8	Нэмэлт усны насос. H=25муб, Q=8.0 м3/ц, N=1,1 кВт	ш	1
9	Насосны зөөлөн холбоос	ш	6
10	Усны нөөцийн сав угсрах 20м3 /4000x2500x2000h/	ш	1
11	Мембран тэлэлтийн сав. V=600л	ш	2
12	Балансын хаалт. 250 мм	ком	1
13	Бөмбөлгөн хаалт. 250 мм	ком	4
14	Бөмбөлгөн хаалт. 150 мм	ком	4
15	Бөмбөлгөн хаалт. 125 мм	ком	6
16	Бөмбөлгөн хаалт. 50 мм	ком	8
17	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм	ш	1
18	Үл буцах хаалт d=150мм байрлуулах	ш	2
19	Үл буцах хаалт d=50мм байрлуулах	ш	3
20	Аваарын клапан	ш	6
21	Ган яндан 250 мм	км	0.042
22	Ган яндан 200 мм	км	0.004
23	Ган яндан 150 мм	км	0.009
24	Ган яндан 125 мм	км	0.009
25	Ган яндан 50 мм	км	0.008
26	Ган яндан ф25мм угсрах	м	4
27	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	12
28	Яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалсан тусгаарлалт түрхэх	м2	46.62
29	Яндан хоолойг пенополирутанаар дулаалах.ф200мм	м2	31.65
30	Яндан хоолойг пенополирутанаар дулаалах.ф150мм	м2	4.49
31	Яндан хоолойг пенополирутанаар дулаалах.ф125мм	м2	3.76
32	Яндан хоолойг пенополирутанаар дулаалах.ф50 мм	м2	3.58
33	Яндан хоолойг пенополирутанаар дулаалах.ф25 мм	м2	3.14
34	250мм голчтой хог шүүгч тавих	ш	2
35	50мм голчтой хог шүүгч тавих	ш	1
36	Термометр	ком	8
37	Манометр	ком	16
38	Утаа сорох сэнс 6500 м3/ц, 1000Па	ш	3
39	Үлээгч сэнс 4200м3/ц, 400Па	ш	3
40	Утаа сорох ган хоолой угсрах. 450x600	м2	25.2
41	Утааны суваг 1000x600	м2	25.6
42	Утааны сувгийн шибер хаалт. 600x450	ш	3
43	Юүлэгч d=50мм тавих	ш	4
44	Юүлэгч d=25мм тавих	ш	4
45	Хэсэгчлэн шүүх хими ус цэвэрлэгээний төхөөрөмж. 10м3/цаг	ком	2
46	Агаар гаргагч.ф25	ш	3
47	Агаар гаргагч.ф15	ш	3
48	Давтамж хувьсагч 45КВт	шир	1
49	Давтамж хувьсагч 15КВт	шир	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

50	Давтамж хувьсагч 4КВт	шир	3
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	69.79
2	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	0.11

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм байрлуулах	ш	3
2	32мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2
3	Манометр. 1.6 мпа	ш	6
4	Термометр оправын хамт	ш	2
5	D=37х3,0мм голчтой ган хоолой	м	3
6	D-25мм балансын вентиль	ш	1
7	D-20мм даралтын зөрүү тохируулах хаалт	ш	1
8	Ган шилжвэр ф20х32мм угсрах	ш	2
9	Ган шилжвэр ф25х32мм угсрах	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын суурийг хайргаар нягтруулж хийх	1м3	11.53
2	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	12.97
3	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	144.2
4	Замын хашлагын нүх 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.3
5	Замын хашлага тавих	1у/м	244

БЕТОН ЗАМ ТАЛБАЙ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон талбайн суурийг буталсан хайргаар нягтруулж хийх	1м3	84.12
2	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3	84.12
3	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	88.48
4	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	4.47

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын 12 корын шилэн кабель	100м	5.5
2	Агаарын багана L=7м угсрах	1шон	4
3	Жампер кабель	ш	2
4	Шилэн кабелийн шөрмөсний залгаа хийж муфтлэх fo-12	1 зал-гаа	1
5	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж fdf-12 суурилуулах	1шир-хэг	2
6	Medla конвектор	ш	2
7	Холбооны босоо хайрцаг / Rack / 6 unlt	ш	2
8	Баганын тоноглол угсрах	1 тоног	4
9	Консоль кронштейн тавих	1 тоно-глол	12
10	Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх	1 шөрмөс	2
11	Тулгуурын нүх ухах	м3	4.8
12	Эргүүлж булах	м3	4.6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1.КТП-250КВА ДЭД ӨРТӨӨ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газрын хөрсийг гараар тэгшлэх	м2	18.4
2	Суурийн бетон гулдмай ЗХГ-6 600х800х600мм	ш	4
3	Хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	2
4	10кв-ын 250ква хүртэл чадалтай иж бүрэн дэд өртөө гадаа байрлуулж угсрах	иж бүрэн	1
5	250кВА чадалтай хүчний хувьсгуур угсрах	ш	1
6	10кв-ын хүчний хувьсгуурт үзлэг шалгалт хийх	ш	1
7	Хүчний хувьсгуурт хатаалт хийх	ш	1
8	Хувьсгуурт тос нэмэх	ш	1
9	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	1.6
10	Гүйдлийн хувьсгуур угсрах	ш	3
11	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
12	Туузан төмөр 40*4мм газардуулгын шинийг угсрах	м	50
13	Туузан төмөр 25х4мм газардуулгын шинийг угсрах	м	3
14	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	6
15	Суурийн блок суулгах суваг, газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	15
16	Эргүүлж булах	м3	12
2.КТП ДЭД ӨРТӨӨНИЙ ХАШААНЫ УГСРАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны суурийн нүх гараар ухах	м3	0.5
2	Эргүүлж булах	м3	0.38
3	Хашааны төмөр шон босгох	ширхэг	11
4	0,068 тонн хүртэл жинтэй төмөр торон хашаа угсрах	1 секц	11
5	Төмөр торон хаалга угсрах	ширхэг	1
3. 0.4КВ КАБЕЛЬ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	28
2	4х120мм2 хөндлөн огтлолтой, хөнгөн цагаан голтой, ПЭ бүрхүүлтэй XLPE тусгаарлагчтай цайрдсан туузан ган хуягтай хүчний кабель YJLY23-0.6/1кВ шуудуунд сунгах	м	100
3	0.4 кв-ын 4х120мм2 огтлолтой кабельд лент хэрэглэж үзүүрлэгээ хийх	ш	4
4	Кабелийн төгсгөлийн муфт 4ПКВНтпБ-120мм2 угсрах	ш	4
5	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	60
6	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	60
7	Кабелийн хамгаалалтын тууз	км	0.06
8	Шуудууг эргуулж булах	м3	25.2
3.ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОРЫН СУУРИЛУУЛАЛТ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	2
2	Төмөр бетон хавтан ГСХ-6 950х495х80 суурилуулах	ш	8
3	Дизель генератор суурилуулах 150кВА, 50Гц, 400В	1ш	1
4	Автомат сэлгэн залгагч самбар суурилуулах	ширхэг	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1.10 КВ-ЫН ЦДАШ-ЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	10 кВ-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгуур	6
2	10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын завсрын төмөр бетон тулгуур угсарч босгох П10-9Б	1 тулгуур	3
3	10 кВ-ын цдаш-ын өнцгийн тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох УА10-5Б	1 тулгуур	1
4	10 кВ-ын цдаш-ын төгсгөлийн тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох АК10-4Б	1 тулгуур	2
5	10кВ-ын богино залгааны гэмтэл заагч F110-SA ([k1=0.6], [k2=0.7])	иж бүрэн	3
6	10 кВ-ын агаарын шугамын хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах	ширхэг	1
7	6-10 кв-ын хүчдэлтэй шугамд гараар цэнэг шавхагчийг угсрах	1 иж бүр	1
8	10 кв-ын агаарын шугамын АС-35мм2 огтлолтой утсыг татах	км (3 утас)	1.2
9	10 кв-ын шугамын тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	6
10	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	90
11	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	12
12	Дамартай утас агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.72
13	Хөндийрүүлэгчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.626
14	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.1
15	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	9.5
16	Тулгуурын нүх гараар ухах	м3	14.4
17	Тулгуурын нүх гараар эргүүлж булах	м3	12.9
18	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	25.2
19	Газардуулгын шуудуу гараар эргүүлж булах	м3	23.9

2.10КВ КАБЕЛЬ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	10кВ-ын хөнгөн цагаан голтой поливинилхлорид тусгаарлагчтай хуягласан хүчний кабель YJLY-23 3х70мм2 шуудуунд сунгах	м	40
2	10кВ 3х70мм2 хөндлөн огтлолтой хөнгөн цагаан голтой хуягласан кабель төгсгөлийн муфт GUST-12/70/800-L12	ш	4
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	25
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	25
5	Кабелийн хамгаалалтын тууз	км	0.025
6	Кабелийн тэмдэг тавих	1 ш	2
7	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	11.2
8	Шуудууг эргүүлж булах	м3	10.6