ЦАЛ

М, ЗОГСООЛЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Тохиромжгүй материал ухаж ачих	м3	3200.0
Замын хуучин хашлагыг механизмаар хуулж зайлуулах	м	1000.0
Бутлалсан чулуу хольцоор суурь байгуулах (Автогрейдерээр)	м3	1720.0
Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах	м3	1250.0
Замын боржин чулуун хашлага байрлуулах	м	1000.0
Шингэн цацлага хийх	м2	3700.0
Халуун асфальтбетон хучилт 2 үеэр байгуулах (4см,3см)	м3	270.0
Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластикийн будгаар хийх	м2	45.0
Замын тэмдэг суурилуулах	ш	28.0

Нийгмийн даатгал,

АМЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Д
Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх	м2	1560.0	2
0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаваторoор хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	535.12	2
2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	16.05	2
Хайрган дэвсгэр хийх б=15см	м3	234.00	2
Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх 3 см	1м3	46.00	3
Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	1380.0	3
Явган хүний замын хучилтийг хөтөч хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	180.0	3
Замын хашлага тавих /0,5х0.3х0.15м/	1у/м	520.0	3

Нийгмийн даатгал, э

АЛБАЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Д
Хогийн сав суурилуулах	ш	19	3
Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй 1.5*0.9*0.5 хэмжээтэй сандал суурилуулах	ш	38	3

Нийгмийн даатгал, э

ҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛ

	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	Зүлэг суулгах талбайг механикжсан аргаар тэгшлэх	м2	2492
	0.3м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	299.04
	Хар шороог тээвэрлэж ирэх	м3	299.04
	12 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	2492
	Зүлэг үрээр тарих	м2	2492
	0.5х0.5 хэмжээний нүхэнд бут сөөгний суулгац бөөнөөр нь суулгах / Хайлаас/	ш	164

Нийгмийн даатгал,

ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх	м2	3556.8
0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	889.2
Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх 150мм	м3	533.52
Бетонон талбай цутгах	м3	355.68
Шалыг резинэн будгаар будах 25мм	м2	3556.8

Нийгмийн даатгал,

ҮЛГИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Д
2 талдаа гэрэлтүүлэгч шонтой угсрах талдаа	ш	41	3
Шонгийн нүх гараар ухах	м3	24.1	2
Кабелийн шуудуу ухах	м3	293.52	2
2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	8.8	2
Кабелийн шугамын шуудууг механизмаар эргүүлж булах	м3	234.8	
Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	35.22	1
1кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	1223	3
Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	1200	2
Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	1.2	4
Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурь угсрах	ш	41	3
Гадна гэрэлтүүлгийн хүрээ цайрдсан туузан төмөр 40*4	м	36	3
50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох 3м	ш	8	2

Нийгмийн даатгал, э

К АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Д
Явган хүний замын хучилт буулгах	1м2	1100	2
Автозамын хашлага буулгах /1х0.3х0.15м/	1у/м	2697.05	1
Бетонон талбай буулгах	м3	262.5	2

Нийгмийн даатгал, э

ЦАЛИ

Инженер техн

ийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх

Ажлын