ЦАЛИН

ТАТУУРГЫН ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1-р зэргийн хөрсийг хуулах	м3	3268
1м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	23470
Гараар шуудууг засч ухах	м3	704.1
Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	172
Гараар шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3629
Механизмаар нягтруулж буцаан булах	м3	11021
Хамгаалалтын тууз татах	км	3.49
Сувгийн ус соруулах	м3	3532
2-м-ээс дээш өргөн 3м-ээс илүү гүн тогтворгүй хөрстэй шуудууны хананд банзан бэхэлгээ хийх	м3	3532

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэ

Х ТАТУУРГЫН ШУГАМ УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Бохир усны хуванцар хоолой d-200	м	120
Бохир усны хуванцар хоолой d-300	м	1600
Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	1177.5
Хуйлмал материалаар хуурайгаар гадаргууг ороох	м2	1177.5

ЦАЛИН

1	Ган бүрхэвч хоолой d = 500мм	км	0.15	
7	Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	39	
4	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1	
0	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	31.4	
0	Уур ус тусгаарлагч шугам, худагт хийх /БУХ-33-БУХ-41/	м2	19.44	
8	Модон таг угсрах	м2	28	

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

ЭРГЭЭЛТИЙН БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
4	Бетон хучилтыг задлаж буулгах	м3	224.24
7	Асфальт задлаж буулгах	м2	2154.8
0	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	675.13

ЦАЛИН

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

ЭРГЭЭЛТИЙН АЖИЛ

	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	Зам тавих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	3611.12
	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	361.1
	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	3236.04
	Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах	1м3	150.84
	Бетон хучилт хийх	1м3	224.24
5	Зуурмаг бэлтгэх	м3	224.24
0	Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн шон угсрах	ш	22
5	Модон хашаа барих	м2	97

Нийгмийн даатгал, эрүүл м