ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	11,065,311.0
2	Материал	14,376,515.0
3	Тээвэр	1,287,257.0
4	Машин ашиглалт	631,639.0
	Шууд зардлын дүн	**27,360,721.0**
5	Нэмэгдэл зардал /72.3 %/	3,448,476.0
6	Ашиг / 15%/	4,621,380.0
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**35,430,576.0**
7	НӨАТ 10%	3,543,058.0
8	Нормчлолын сан 0.18%	63,775.0
	Дүн	**39,037,409.0**
9	Захиалагчийн албаны зардал	-
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	1,899,673.0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	354,306.0
	Дүн	**41,291,388.0**
12	Магадлашгүй ажил 2%	708,612.0
13	Бусад нэмэлт зардал	-
	Дүн	**42,000,000.0**

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалгыг буулгах	м2	20
2	Одоо байгаа паркетан шал хуулах	м2	86
3	Одоо байгаа тааз задалж буулгах	10м2	100

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	63.89
2	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	36.82
3	Плитаны чигжээс	м2	36.82

ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалганд цоож суулгах	ш	10
2	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	12
3	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	8
4	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	4
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	20

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нарийн зуурмагаар бетонон хана тэгшлэх	м2	228
2	Эмульсээр хана будах	м2	120
3	Бетон ба шавардсан гадаргууд артай обой наах	м2	168
4	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	18
5	Цонхны амалгааг эмульсээр будах	м2	18
6	Хана плитагаар өнгөлөх	м2	20.4
7	Бетон шал зориулалтын будгаар будах	м2	14.07
8	Гипсэн дүүжин тааз угсрах	м2	100

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=50мм голчтой хуванцар яндан угсрах	м	12
2	D=100мм голчтой хуванцар яндан угсрах	м	6
3	Суултуур байрлуулах	1ком	1
4	Шаазан угаагуур угсарч тавих	1ш	1
5	Угаагуур тавих	1ш	2

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20-25мм	м	8
2	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	8
3	Шугам 50мм голчтой ган хоолой угсрах, усаар шахаж шалгах	1км	0.08
4	Хүйтэн усны тоолуур. гарцын голч нь 25 мм	шир	1
5	Хог шүүгч тавих Ф25мм	ш	1
6	Ус буулгагч тавих д-25мм байрлуулах	ш	1
7	Бөмбөлгөн хаалт угсрах d = 20мм	холбо-ос	2
8	Фланцтай хаалт угсрах d = 20мм	холбо-ос	2
9	Ус халаагч угсрах V=50л	ш	1
10	Хоолойнууд будах	м2	12

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	12
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	8
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	8
4	Яндангийн голч-15мм бэлдэц бэлтгэх	м	12
5	Яндангийн голч-20мм бэлдэц бэлтгэх	м	8
6	Яндангийн голч-25мм бэлдэц бэлтгэх	м	12
7	Гагнадаг бөмбөлгөн хаалт угсрах d=32мм	ш	4
8	Халаалтын хувиарлах коллектор угсрах	1ш	4
9	Термостат вентиль угсрах d=15-20мм	ш	2
10	Ширмэн радиатор солиж угсрах	ш	14
11	Яндан хоолойн гадаргууг 2 удаа будах	м2	16
12	Халаалтын системийг усаар шахаж шалгах	м	48