ГОВЬ-АЛТАЙ "БИГЭР ТООЦООНЫ ТӨВ"-ИЙН БАРИЛГА ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	
2	Материал	
3	Тээвэр	
4	Машин ашиглалт	
	Шууд зардлын дүн	
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /58.6 %/	
6	Ашиг / 15%/	
	Барилга угсралтын ажлын дүн	
7	НӨАТ 10%	
8	Нормчлолын сан 0.18%	
	Дүн	
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	
	Дүн	
12	Магадлашгүй ажил 2 %	
13	Бусад нэмэлт зардал	
	Дүн	

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ДУЛААНЫ ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-09	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	62.4						
01-060-03	Шуудууг гараар засаж ухах	м3	4.8						
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	1.96						
01-400-02	Шуудууг механизмаар булах	м3	37.24						
01-290-09	Илүү шороог авто машинд ачиж хаях	м3	27.84						

ДУЛААНЫ СУВАГ, ХУДАГ, КОНПЕНСАТОР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Сувгийн бетон шал цутгах	м3	4.8						
06-230-10	Сувгийн бетон хана, тагны хамт цутгах /эргэлтийн хамт/	м3	9						
21-230-04	Дулааны худаг d = 1000мм	ш	1						
08-040-10	Сувгийн хана хучилтын хавтанд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр хийх	м2	117						

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 333,094
Ажиллах хүчний зардал: **3,112,959**

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
21-050-01	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран хийгээр шалгах хоолойн голч d = 50мм	км	0.6						
23-220-04	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=50 мм	ш	1						
23-100-05	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 50 мм	ш	8						
23-100-05	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 32мм	ш	2						
07-630-04	Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	98						
23-250-05	Шугам хоолойн хөдлөх болон гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.06						
23-250-07	Суваг үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.08						
24-160-05	Пенополиуретан дулаалга хийх б-50см	м2	376.8						
18-090-04	50мм хуртэл голчтой хог шүүгч тавих	ш	1						

ДУЛААНЫ УЗЕЛИИН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)
18-210-21	Бөмбөлгөн хаалт угсрах д-25мм	ш	3	
18-090-04	Ф-25 мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2	
18-140-06	Төмөр гэртэй термометр	ш	2	
18-140-05	Гурвалсан кранттай монометр	ш	6	

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-073-05	Голч-38 голчтой ган хоолой угсрах	м	3
18-210-19	Балансын вентиль ф25мм	ш	1
18-210-19	Тохируулах вентиль угсрах д-20мм	ш	1
23-100-04	Шилжвэр Ф-20-25 мм	ш	4
23-100-04	Шилжвэр Ф-25-32 мм	ш	2

ДУЛААНЫ ХУДАГ № 1..1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)
18-210-19	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах д-50 мм	ш	2	
18-210-19	Бөмбөлгөн хаалт угсрах д-32 мм	ш	2	
18-210-19	Ус юүлэгч вентиль угсрах д-15 мм	ш	2	
18-210-19	Хий гаргагч вентиль угсрах д-15 мм	ш	3	
16-110-07	Ган шилжвэр ф50-32	ш	2	

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

БАРИЛГА ЗАСВАРЫН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-010-14	Зуухны өрөөний шаланд бетоны дэвсгэр үе хийх	м3	3.37						
08-050-10	Ариун цэврийн өрөөнд 1\2-ын өргөн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	6.48						
15-040-12	Дотор ханыг сайн чанартай шавардах	м2	12.96						
57-010-54	Цонх хаалганы амалгааны шаврын засвар	м2	4.62						
15-410-04	Ариун цэврийн өрөөний дотор хананд хавтанцар өнгөлгөө хийх	м2	12.96						
11-060-04	Бүх өрөөний шаланд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	66.12						
11-240-08	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх /заал, агуулах, гонх/	м2	26.71						
11-220-11	Паркетан шал хийх	м2	31.5						
11-160-06	Ариун цэврийн өрөөнд вааран хавтангаар шал хийх	м2	5.52						
10-660-04	Заал, захиралын өрөөнд гипсэн тааз угсрах	м2	36						
15-130-05	Теллерийн хэсэгт сараалжин /рэйкэн/ тааз угсрах	м2	5.25						
10-740-05	Сараалжин таазанд гипсэн хавтангаар хүрээ хийх	у/м	3						
09-121-10	Дүүжин тааз солих / ХМ, агуулах, ариун цэвэр/	м2	27.83						
10-650-04	Үйлчилгээний заалны хана, хаалга цонхны амалгаанд өнгөлгөөний хавтан угсрах	м2	53.2						
10-650-04	Захиралын өрөөнд 1.1м ийн өндөртэй хана, хаалга цонхны амалгаанд өнгөлгөөний хавтан угсрах	м2	14.74						
10-590-04	Хамгаалалтын дулаалгатай төмөр хаалга суулгах 2.1*1.3м	ш	1						
10-720-05	Ганжуулсан шилэн хаалга угсрах /2.1*1.3м/	ш	1						
10-180-04	3 м2 хүртэл талбайтай орос модон хаалга угсрах 4ш	м2	7.56						
10-590-05	Дулааны узелийн өрөөнд төмөр хаалга суулгах	ш	1						
15-240-07	Дотор ханыг зүлгэж өнгөлөн замаска хийх	м2	31.1						
57-060-04	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	33.04						
57-060-03	Ханыг эмульсэн будгаар будах /В1661/	м2	37.52						

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

57-130-08	Архив, гонх, узелийн өрөөний ханыг тосон будгаар будах	м2	25
20-250-09	95ватт-ээс дээш хүчин чадалтай савхан лед гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	4
20-250-09	Таазанд 95ватт-ээс дээш хүчин чадалтай лед гэрэлтүүлэгч угсрах 60*60	ширхэг	10
20-180-04	1х2,5мм2 Утас далд угсрах	м	100
38-520-39	2 даралтат унтраалга угсрах	ш	2
20-230-10	Газардуулгын контакттай розетка угсрах	ширхэг	4
57-180-19	Халаалтын радиотор, шугам хоолойг тосон будгаар будах	м2	7.9

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

ГАДНА ЗАСАЛ, ШАТ ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-790-04	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх	м2	171.8						
15-420-04	Цоколын хананд чулуун хавтанцар өнгөлгөө хийх	м2	13.5						
15-690-27	Төмөр дээвэр тосон будгаар будах	м2	95.5						

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **7,203,121**

ТОХИЖИЛТ,ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	2.35						
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	30						
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх /12*1.2м+1.8*5.0м/	1м2	23.44						
11-010-04	Хөрсийг нягтруулж тэгшлэх /авто зогсоолын/	м2	54						
06-010-22	Бетон зам талбай цутгах /12*4.5*0.1/	м3	5.4						
14-080-05	Авто замын бетон хашлага хийх	м	21						
01-040-03	Хашааны суурийн нүх гараар ухах	м3	2.7						
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	9						
09-540-09	Бэлэн төмөр хашаа угсрах	м	90						
07-460-11	Төмөр шонтой жижиг хаалга	ш	1						
15-690-25	Хашааны хайс будах	м2	99						

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАДНА ДУЛААНЫ ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Зөөж хаях шороо	м3		32.016						

ДУЛААНЫ СУВАГ, ХУДАГ, КОНПЕНСАТОР

Шифр	Материалын нэр		Материал
		Х/Н	Нийт орц
1-4271	Ус	м3	3.6407
1-4542	Уулын элс	м3	.0371
1-2991	Худгийн таг пп20-2-1	ш	1
1-2972	Худгийн цагираг кс-10-1	ш	2
1-2977	Худгийн цагираг кс-20-2	ш	1
1-2984	Хучилтын хавтан пп-10-2	ш	1
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	280.8
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	.1
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	38.16
1-4334	Хайрга	м3	10.0367
1-0517	Цуйдан	кг	12
1-4029	Цемент м-300	тн	.0069
1-4028	Цемент м-400	тн	4.1888
2-1717	Ширмэн таг	ш	1
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	.01
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	38
1-0733	Арматур	тн	.0247
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	.0012
1-4543	Голын элс	м3	8.5063
1-4162	Дайрга, 40-70мм	м3	.09
1-4148	Дүнз IV зэрэг	м3	.126
1-3991	Захалсан банз III зэрэг 40мм	м3	.873
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	.003
1-2993	Ёроолын хавтан пп-10-1	ш	1

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

4,236,360 **579,025**

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр				
		Х/Н	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	.4308						
1-4542	Уулын элс	м3	1.6958						
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	1.904						
1-4028	Цемент м-400	тн	.3176						
1-3825	Швелер	тн	.0322						
1-0879	Электрод э-42	кг	6.14						
1-0060	Боолт	кг	11.8096						
1-3825	Булан төмөр	кг	60						
1-3825	Бүс төмөр	кг	28.32						
1-3825	Бөөрөнхий төмөр	кг	19.52						
1-2660	Бетон дэр	ш	98						
1-3943	Ацетилен	м3	.335						
1-4212	Арчих материал	кг	3.3535						
2-3173	Ган чиг өөрчлөгч 50	ш	4						
2-3174	Ган чиг өөрчлөгч ф-50	ш	10						
2-1999	Ган яндан ф 57х3	м	598.8						
2-1473	Ган яндан ф-57	м	3.41						
2-0466	Ган бохир шүүгч ф 50мм	ш	1						
2-2880	Гулгах тулгуур ф-50мм	ш	5						
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	.04						
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	.022						
2-2895	Жийргэвч ф 40мм	ш	.018						
	Пенополиуретан дулаалга б-50см	м2	384.336						

ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		.072						
2-1441	Термометр	ш		2						
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг		.006						
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3		.0103						
2-3173	Шилжвэр ф-50-70мм	ш		6						
1-0879	Электрод э-42	кг		1.0658						
1-3943	Ацетилен	м3		.009						
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг		.0063						
2-2336	Ган яндан, 40х3,5	м		3						
2-0466	Ган бохир шүүгч ф 25 мм	ш		2						
2-0101	Ган бөмбөлгөн хаалт ф-25 мм	ш		3						
2-0113	Вентиль д-15мм	ш		1						
2-0113	Вентиль д-20мм	ш		1						
2-1155	Манометр	иж		6						
1-0410	Маажин	кг		.003						
1-0087	Олс	кг		.039						

ДУЛААНЫ ХУДАГ № 1..1

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0879	Электрод э-42	кг		.44						
2-0480	Ган шилжвэр ф70-50	ш		2						
2-0531	Ган бөмбөлгөн хаалт ф -32мм	ш		4						
2-0113	Вентиль д-15мм	ш		5						

БАРИЛГА ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-6374	60*60 хэмжээтэй лед гэрэл	ш	10
	60х60 хэмжээтэй гипсэн хавтан	ш	77.0891
3-6374	Савхан лед гэрэл	ш	4
1-0671	Сийрс	м2	5.055
1-5031	Cw хэлбэрийн төмөр	м	177.48
1-0695	Рейкэн тааз	м2	5.25
1-4271	Ус	м3	8.1294
2-2976	Утас 1х2,5 мм2	м	100
1-4542	Уулын элс	м3	3.7371
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	.0063
1-0184	Тарган цавуу	кг	.0523
1-5072	Тараган цавуу	кг	1.3266
	Т - маягийн даацын хөнгөн цагаан төмөр	м	36.179
	Т - маягийн даацын бус хөнгөн цагаан төмөр	м	41.745
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	.1817
1-0524	Төмөр утас	м	.0092
	Төмөр хаалга	ш	1
	Төмөр хаалга /дулаалгатай/ 2.1х1	ш	1
3-5117	Хоёрлосон далд унтраалга	ш	2
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	67.4
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	.2234
1-4325	Хаалга /орос/	м2	7.56
1-4288	Ханын хавтанцар	м2	14.256
1-4334	Хайрга	м3	2.853
	Хөнгөн цагаан булан төмөр	ш	6.9575
1-4495	Чулуун хавтан	м2	26.71
1-0218	Цагаан тосон будаг /белила/	кг	5.7928
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	1.7164
1-4529	Цемент	тн	.1925
1-4029	Цемент м-300	тн	.0212
1-4028	Цемент м-400	тн	1.7358
1-0861	Шураг	кг	.027
1-4529	Шохой	тн	.1064

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0779	Шилэн хаалга /ганжуулсан/	иж бүрд	2.6
1-5072	Шингэн хадаас	кг	4.788
1-0859	Шаваас	кг	.793
1-0363	Шүршдэг хөөс	кг	2.1
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	.5474
1-1296	Эмульс	кг	18.8989
1-1296	Эмульс в1661	кг	19.5104
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	.0034
	Бууны хадаас	ш	27.83
1-4212	Арчих материал	кг	.0329
1-0733	Арматур	тн	.0065
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	.0003
1-4543	Голын элс	м3	1.7874
1-0864	Гипс шуруп	кг	1.836
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	49.344
1-4771	Гипсэн хавтан	м2	3.15
1-4300	Вааран хавтанцар	м2	5.7408
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	.3305
1-5032	Ердийн гипс хавтан	м2	36.72
1-0129	Дюбель	ш	9
1-0129	Дюбель	кг	27.83
1-0128	Дюбельтэй хадаас	кг	1.008
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	м	60.732
1-0135	Замаск	кг	3.421
1-4522	Замаска	кг	1.2024
3-2820	Зэс голтой утас 2х25 мм2	м	60.9
3-5470	Ил угсралтын розетка	ш	4.04
1-0410	Маажин	кг	3.4362
4-0001	Модон тоосго	ш	2.7216
1-5230	Паркет	м2	26.3025
1-5231	Плентүс	м	25.2
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	.7
1-5032	Өнгөлгөөний хавтан	ком	55.86

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5032	Өнгөлгөөний хавтан /дотор ханы/	ком	15.477
1-5035	Өлгүүр хийц	ш	144
1-5036	Өлгүүр хийц бэхлэх бэхлэгч	ш	144
1-4277	Үртэс	м3	.0662
1-5030	Uw хэлбэрийн төмөр	м	39.636

ГАДНА ЗАСАЛ, ШАТ ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр		Материал
		Х/Н	Нийт орц
1-4271	Ус	м3	.0763
1-4542	Уулын элс	м3	.4587
1-0524	Төмөр утас	м	173.518
1-4288	Цоколийн хавтанцар	м2	11.475
1-4028	Цемент м-400	тн	.0616
1-0861	Шураг	кг	137.44
1-4337	Эрдэс хөвөн хавтан	м3	9.0195
1-0717	Бэхэлгээний туузан цагаан төмөр	кг	687.2
1-0717	Бэхэлгээний ховилтой төмөр	кг	343.6
1-4212	Арчих материал	кг	.1146
1-0222	Найруулсан будаг	кг	.2388
1-0410	Маажин	кг	3.438
1-0220	Өнгийн будаг	кг	18.145
1-0729	Өнгөлгөөний метал хавтан	м2	171.8

ТОХИЖИЛТ,ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ.

Шифр	Материалын нэр		Материал
		Х/Н	Нийт орц
1-0671	Сийрс	м2	.648
1-4271	Ус	м3	2.8522
1-4542	Уулын элс	м3	1.0121

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0795	Тос	кг	.81
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	11.569
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2.592
1-4334	Хайрга	м3	5.3153
1-4332	Хайрга 20-40 мм	м3	1.1016
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	.1026
1-4028	Цемент м-400	тн	2.2086
1-0879	Электрод	кг	1.8
1-0879	Электрод э-42	кг	.13
1-0142	Явган замын хашлага	ш	60
1-4292	Явган замын хавтан	м2	23.44
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	5.508
1-4212	Арчих материал	кг	.099
1-4543	Голын элс	м3	6.1689
1-4162	Дайрга, 40-70мм	м3	1.1016
1-4531	Замын бетон хашлага	м	21
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	.0216
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	2.4087
1-3824	Жижиг хаалганы самбар	кг	51.17
1-0222	Найруулсан будаг	кг	33.858
1-0410	Маажин	кг	3.168