ХОВД "МӨНХХАЙРХАН ТООЦООНЫ ТӨВ"-ИЙН БАРИЛГА ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	
2	Материал	
3	Тээвэр	
4	Машин ашиглалт	
	Шууд зардлын дүн	
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /58.6 %/	
6	Ашиг / 15%/	
	Барилга угсралтын ажлын дүн	
7	НӨАТ 10%	
8	Нормчлолын сан 0.18%	
	Дүн	
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	
	Дүн	
12	Магадлашгүй ажил 2 %	
13	Бусад нэмэлт зардал	
	Дүн	

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Түлээний өрөөний хана буулгах	м3	6.86
2	Гадна довжооны хашлага хана буулгах	м3	0.97
3	Довжооны чулуун шал буулгах	м2	13.2

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3-н давхар шилтэй 82 мм рамтай Вакум цонх угсрах	м2	8.96
2	Цонхны тавцан суулгах	м2	2.56
3	Хаалга цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	5.4
4	Үйлчилгээний заал, захиралын өрөөнд анд гипсэн тааз угсрах	м2	46.36
5	Теллерийн хэсэгт сараалжин /рэйкэн/ тааз угсрах	м2	15.86
6	Сараалжин таазанд гипсэн хавтангаар хүрээ хийх	у/м	17.4
7	Үйлчилгээний заалны хана, хаалга цонхны амалгаанд өнгөлгөөний хавтан угсрах	м2	73.98
8	Дотор хана таазыг зүлгэж замаска хийх	м2	91.7
9	Таазыг эмульсэн будгаар будах	м2	24.03
10	Захиралын өрөөний ханыг эмульсэн будгаар будах /В1661/	м2	49.28
11	Агуулах, гонх, техникийн өрөөний ханыг цагаан шаргал өнгийн тосон будгаар будах	м2	79.52
12	Үйлчилгээний заал, захиралын өрөөний шаланд тэгшилгээ хийх	м2	64.05
13	Үйлчилгээний заал, гонх, агуулахын өрөөнд чулуун хавтан шал хийх	м2	40.3
14	Захирал, теллерийн хэсэгт паркетан шал шахах	м2	34.2
15	Вааран хавтанцараар шалны хөвөө хийх /заал, гонхны хэсэгт/	м	35.1
16	3 м2 хүртэл талбайтай модон орос хаалга угсрах /захирал, агуулах/	м2	3.78
17	Хамгаалалтын дулаалгатай листэн хаалга суулгах /2.1*1.3м/	ш	1
18	2 хавтастай ганжуулсан шилэн хаалга угсрах /2.1*1.3м/	ш	1
19	Хуучин төмөр хаалгыг буулгаж техникийн өрөөнд суулгах	ш	1
20	Тааз, хана, хамар хана хучилтын ховил буюу нүхэнд утас татах /ПУГНП 2.5мм2/	м	300
21	95ватт-ээс дээш хүчин чадалтай савхан лед гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	4
22	Таазанд дл-2801-5 нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	10
23	Таазанд 95ватт-ээс дээш хүчин чадалтай лед гэрэлтүүлэгч угсрах 60*60	ширхэг	8
24	2 даралтат унтраалга угсрах	ш	3
25	Газардуулгын контакттай розетка угсрах	ширхэг	5
26	Халаалтын радиотор, шугам хоолойг тосон будгаар будах	м2	7.2

ГАДНА ЗАСАЛ, ШАТ ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх	м2	183.96
2	Цоколын хананд чулуун хавтанцар өнгөлгөө хийх	м2	17.52
3	Гадна хаяавч цутгах	м3	5.12
4	Гадна налуу шат цутгах	м3	2.8
5	Шат довжоо, налуу заманд чулуун хавтан хийх	м2	29.73
6	Шат довжоонд хайс хийх	у\м	26.4
7	Шатны хайс будах	м2	29.04
8	Хуучин будагтай төмөр дээврийг будах	м2	131.2

ГАДНА ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны суурийн шуудууг гараар ухах	м3	2.58
2	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	6.88
3	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах h-1.1м	м2	94.6
4	Төмөр шонтой хаалга	ш	1
5	Хашаа будах	м2	94.6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТОХИЖИЛТ,ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ.			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон зам талбай цутгах	м3	10
2	Авто замын бетон хашлага хийх	м	30

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
51-030-06	Түлээний өрөөний хана буулгах	м3	6.86						
51-030-06	Гадна довжооны хашлага хана буулгах	м3	0.97						
53-120-01	Довжооны чулуун шал буулгах	м2	13.2						

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
10-120-04	3-н давхар шилтэй 82 мм рамтай Вакум цонх угсрах	м2	8.96
15-400-05	Цонхны тавцан суулгах	м2	2.56
10-600-04	Хаалга цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	5.4
10-660-07	Үйлчилгээний заал, захиралын өрөөнд анд гипсэн тааз угсрах	м2	46.36
15-130-05	Теллерийн хэсэгт сараалжин /рэйкэн/ тааз угсрах	м2	15.86
10-740-05	Сараалжин таазанд гипсэн хавтангаар хүрээ хийх	у/м	17.4
10-650-04	Үйлчилгээний заалны хана, хаалга цонхны амалгаанд өнгөлгөөний хавтан угсрах	м2	73.98
15-240-07	Дотор хана таазыг зүлгэж замаска хийх	м2	91.7
15-310-07	Таазыг эмульсэн будгаар будах	м2	24.03
57-060-03	Захиралын өрөөний ханыг эмульсэн будгаар будах /В1661/	м2	49.28

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

57-130-08	Агуулах, гонх, техникийн өрөөний ханыг цагаан шаргал өнгийн тосон будгаар будах	м2	79.52
11-060-04	Үйлчилгээний заал, захиралын өрөөний шаланд тэгшилгээ хийх	м2	64.05
11-240-08	Үйлчилгээний заал, гонх, агуулахын өрөөнд чулуун хавтан шал хийх	м2	40.3
11-220-09	Захирал, теллерийн хэсэгт паркетан шал шахах	м2	34.2
11-260-06	Вааран хавтанцараар шалны хөвөө хийх /заал, гонхны хэсэгт/	м	35.1
10-180-04	3 м2 хүртэл талбайтай модон орос хаалга угсрах /захирал, агуулах/	м2	3.78
10-590-04	Хамгаалалтын дулаалгатай листэн хаалга суулгах /2.1*1.3м/	ш	1
10-720-05	2 хавтастай ганжуулсан шилэн хаалга угсрах /2.1*1.3м/	ш	1
10-590-05	Хуучин төмөр хаалгыг буулгаж техникийн өрөөнд суулгах	ш	1
20-180-05	Тааз, хана, хамар хана хучилтын ховил буюу нүхэнд утас татах /ПУГНП 2.5мм2/	м	300
20-250-09	95ватт-ээс дээш хүчин чадалтай савхан лед гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	4
20-280-08	Таазанд дл-2801-5 нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	10
20-250-09	Таазанд 95ватт-ээс дээш хүчин чадалтай лед гэрэлтүүлэгч угсрах 60*60	ширхэг	8
38-520-39	2 даралтат унтраалга угсрах	ш	3
20-230-10	Газардуулгын контакттай розетка угсрах	ширхэг	5
57-180-19	Халаалтын радиотор, шугам хоолойг тосон будгаар будах	м2	7.2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **9,426,542**

ГАДНА ЗАСАЛ, ШАТ ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-790-04	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх	м2	183.96						
15-420-04	Цоколын хананд чулуун хавтанцар өнгөлгөө хийх	м2	17.52						
11-010-14	Гадна хаяавч цутгах	м3	5.12						
06-010-08	Гадна налуу шат цутгах	м3	2.8						
11-240-08	Шат довжоо, налуу заманд чулуун хавтан хийх	м2	29.73						
08-270-13	Шат довжоонд хайс хийх	у\м	26.4						
15-690-25	Шатны хайс будах	м2	29.04						
57-180-02	Хуучин будагтай төмөр дээврийг будах	м2	131.2						

ГАДНА ХАШААНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-040-03	Хашааны суурийн шуудууг гараар ухах	м3	2.58						
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	6.88						
09-510-06	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах h-1.1м	м2	94.6						
07-460-04	Төмөр шонтой хаалга	ш	1						
15-690-25	Хашаа будах	м2	94.6						

ТОХИЖИЛТ,ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-22	Бетон зам талбай цутгах	м3	10						
14-080-05	Авто замын бетон хашлага хийх	м	30						

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6374	60*60 хэмжээтэй лед гэрэл	ш		8						
3-6374	Савхан лед гэрэл	ш		4						
1-0703	Сиккатив будаг шингэлэгч	кг		.0398						
1-5031	Cw хэлбэрийн төмөр	м		331.0104						
1-0695	Рейкэн тааз	м2		15.86						
1-4271	Ус	м3		5.063						
1-4542	Уулын элс	м3		3.036						
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг		.3714						
1-0184	Тарган цавуу	кг		.0614						
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг		.1656						
3-5117	Хоёрлосон далд унтраалга	ш		3						
1-4325	Хаалга /орос/	м2		3.78						
1-5200	Хаалга тайвшруулагч	ком		1						
	Хамгаалалтын дулаалгатай ган листэн төмөр хаалга	ш		1						
1-4335	Хөвөө мод	м		37.7226						
1-1219	Хүчилд тэсвэртэй хавтанцар	м2		5.616						
1-4476	Цонхны тавцан	м2		2.56						
1-0218	Цагаан тосон будаг /белила/	кг		16.0592						
1-0071	Цаасан зүлгүүр	м2		1.7586						
1-4025	Цемент м-400	тн		.6298						
1-0863	Шураг	кг		.1566						
1-0779	Шилэн хаалга /ганжуулсан/	м2		2.6						
1-5077	Шилэн хаалганы тоноглол /бариул .цоож/	ком		1						
1-5072	Шингэн хадаас	кг		6.6582						
1-0856	Шаваас	кг		.6728						
1-0363	Шүршдэг хөөс	кг		3.45						
1-4233	Эдийн саван	кг		.0007						
1-0182	Эпоксид цавуу	кг		1.6139						
1-0212	Эмульс	кг		12.4139						
1-1296	Эмульс в1661	кг		25.6256						

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4212	Арчих материал	кг	.2951
1-0525	Ган утас ш-5 мм2	кг	12
1-0864	Гипс шуруп	кг	3.6624
1-4771	Гипсэн хавтан	м2	18.27
1-5032	Ердийн гипс хавтан	м2	70.9308
1-0129	Дюбель	ш	52.2
1-0128	Дюбельтэй хадаас	кг	2.2253
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	м	117.2908
1-0135	Замаск	кг	10.087
1-4522	Замаска	кг	2.318
3-2828	Зэс голтой утас 3х70 мм2	ш	306
3-2820	Зэс голтой утас 2х25 мм2	м	52.2
3-5470	Ил угсралтын розетка	ш	5.05
3-6330	Нүдэн гэрэл ф15	ш	10
1-0410	Маажин	кг	.2592
1-0555	Паркет	м2	34.884
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	2.2266
1-5032	Өнгөлгөөний хавтан	ком	77.679
1-4495	Өнгөлгөөний чулуун хавтан	м2	40.3
1-5035	Өлгүүр хийц	ш	324.52
1-5036	Өлгүүр хийц бэхлэх бэхлэгч	ш	324.52
1-4277	Үртэс	м3	.4433
1-5030	Uw хэлбэрийн төмөр	м	54.0094
1-4412	3-н давхар шилтэй 82мм рамтай вакум цонх	м2	8.96

ГАДНА ЗАСАЛ, ШАТ ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		4.807						
1-4542	Уулын элс	м3		2.7074						
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг		24.928						
1-0524	Төмөр утас	м		185.7996						

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3825	Төмөр хайс	кг		559.68
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг		1.008
1-4334	Хайрга	м3		3.5042
1-4495	Чулуун хавтан	м2		29.73
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг		1.312
1-4288	Цоколийн хавтанцар	м2		14.892
1-4025	Цемент м-400	тн		2.6888
1-0717	Бэхэлгээний туузан цагаан төмөр	кг		735.84
1-0717	Бэхэлгээний ховилтой төмөр	кг		367.92
1-4212	Арчих материал	кг		.029
1-0733	Арматур	тн		.0942
1-4543	Голын элс	м3		3.4625
1-0220	Найруулсан будаг	кг		9.9317
1-0410	Маажин	кг		8.8013
1-0729	Өнгөлгөөний метал хавтан	м2		183.96

ГАДНА ХАШААНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3825	Сараалжин хашаа	м		43.516						
1-4271	Ус	м3		1.7038						
1-4542	Уулын элс	м3		.1669						
1-3824	Том жижиг хаалганы самбар	кг		135.5						
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2		5.5274						
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг		1.2384						
1-4334	Хайрга	м3		3.8316						
1-4025	Цемент м-400	тн		1.4337						
1-0879	Электрод э-42	кг		78.8772						
1-3824	Бэхэлгээ төмөр	кг		14.6						
1-4212	Арчих материал	кг		.0946						
1-4543	Голын элс	м3		4.5755						
1-0220	Найруулсан будаг	кг		32.3532						