МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОХИРУУЛАГЧ АГЕНТЛАГ

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МАГАДЛАЛ ХИЙСЭН ТУХАЙ

ДҮГНЭЛТ

2025 оны 05 дугаар сарын 07 Дугаар 118/166-21 Улаанбаатар хот

"ДУКАТ ХХК"-д

Нэг. Барилга байгууламжийн зураг төслийн мэдээлэл

1. Барилга байгууламжийн байршил: Улаанбаатар хот Хан-Уул дүүрэг, 14-р хорооны нутаг дэвсгэрт, Өлзийт-1 /17150/ бүсчлэлд, 59 дүгээр сургуулийн сургуулийн урд талд байршуулан "Боловсролын байгууллага" зориулалтаар эзэмшүүлсэн 1781612382 нэгж талбарын дугаартай 1.2004 га газрыг үндэслэв.

2. Зураг төслийн компани: "ДУКАТ" ХХК DC-24-A3-56

3. Барилга байгууламжийн зориулалт: Хан-Уул дүүргийн Засаг дарыгн 2024 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/297 дугаар захирамж, "Боловсролын байгууллага" зориулалтаар 2024 оны 04 дүгээр сарын 23 өдөр Нийслэлийн ерөнхий архитектор баталсан архитектор төлөвлөлтийн МЗХ 2024/00-0261 тоот даалгавартай. Батлагдсан экскиз зурагтай

4. Барилга байгууламжийн давхар, талбай: 3 давхар,

5. Галд тэсвэршилтийн зэрэг: төлөвлөсөн II

6. Барилгын үүргийн галын аюулын анги: Ф4.1

7. Зургийн иж бүрдэл: 5 хэсэг

Хоёр. Барилга байгууламжийн зураг
төслийн галын аюулгүй байдал

1.Барилгын хананы гадна дулаалгын материалд Ш1, Д1, ТҮ1, үзүүлэлттэй барилгын материалыг ашиглах ба шинжилгээнд оруулсан дүгнэлттэй байх./ОБЕГ-ын дэргэдэх Гамшиг судлалын үндэсний хүрээлэнгээс гал тэсвэршилтийн зэргийг тогтоолгосон дүгнэлт гаргуулах.

2. Галын дохиоллын мэдээлэгчийн хүчин чадалтай уялдуулж зөв төлөвлөж, түүний дагуу гүйцэтгэх, мэдээлэгчийн хүчин чадалтай уялдуулж зөв төлөвлөж, түүний дагуу гүйцэтгэх. Галын дохиоллын хүлээн авагч станцыг хүн 24 цагаар байрлах өрөө тасалгаанд байрлуулах.

3. Гал түймэр гарсан үед ашиглах галын гадна гидрант заавал байхаар тооцож төлөвлөх.

4. Аж ахуйн нэгж, байгууллага, барилга байгууламжид гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийн зайлшгүй байх шаардлага, норм MNS 5566-2020 стандартын дагуу байрлуулах.

142515088

5.Гал унтраах даралтын хоолой. Техникийн шаардлага MNS 6576-2016 5.2-ыг дагуу галын дотор усны даралтад цэгийн /ГК/ хоолойн холболтыг угсарч, шалнаас 1.30-1.40м-т хананд суулгасан хайрцагт байрлуулах бөгөөд салхи оруулах нүх, лац, ломбо тавих болон нээлгүйгээр үзлэг хийх боломжийг хангах.

Гурав. Ерөнхий дүгнэлт

Дээрх шаардлагын дагуу ажлын зургийг засаж, нормын дагуу засвар хийгдсэн зургаар барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн байх шаардлагатай.

Барилгын зураг төсөлд өөрчлөлт оруулах тохиолдолд Онцгой байдлын байгууллагатай зөвшилцөж шийдвэрлэнэ.

Хянасан сар, өдөр	Тэмдэг дарсан хуудасны дугааруд	Нэмэлт тэмдэглэл
2025.05.07	Нүүр хуудас, БА 102,201,208, 215, ТХ-101-114, ХАС 16-19, ЦБУ 6-8, ХД 8-11,	Барилгын ажлыг зураг төслийг дүгнэлтийн дагуу гүйцэтгэх.

ДҮГНЭЛТ ГАРГАСАН.

ЗУРАГ ХЯНАЛТЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН,

АХЛАХ ДЭСЛЭГЧ Е.ЛХАГВАДОРЖ