ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: CAT-25/05-08

ТӨВ АЙМАГ, БАЯН-ӨНЖҮҮЛ СУМ
“АЖИЛЧДЫН АМИНЫ СУУЦ”-НЫ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртгийн дүн: 129 720 918

(нэг зуун хорин есөн сая долоон зуун хорин мянга есөн зуун арван найман төгрөг)

Баталгаажуулсан:
“Каталист прожект”ХХК
Захирал:...../С.Мөнхбаяр/

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Тэргүүлэх төсөвчин: ...../П.Уянгаа/
Төсөв тооцсон огноо:2025.05.30

Хаяг: УБ хот, БЗД 39-р хороо
Имэйл: P.Uyangaa88@gmail.com
Дугаар: 85072868

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**26,126,783**
2	**Материал**	**51,048,843**
3	**Тээвэр**	**4,560,428**
4	**Машин ашиглалт**	**1,489,382**
	Шууд зардлын дүн	**83,225,436**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**9,650,681**
6	**Ашиг / 15%/**	**13,931,418**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**106,807,535**
7	**НӨАТ 10%**	**10,680,753**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**192,254**
	Дүн	**117,680,542**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**2,136,151**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**6,700,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**1,068,075**
	Дүн	**127,584,768**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**2,136,151**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**129,720,918**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН ШОРООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-01	Барилга барих талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	197.8	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-220-02	Суурийн нүх механизмаар ухах	м3	39.31	2.0 / 2	.01 /	.28 /	7974 / 7974	2226 /	2,226
01-060-02	Суурийн төслийн түвшин хүртэл гараар засаж ухах	м3	1.22	2.8 / 2	3.15 /	3.84 /	9124 / 7974	35011 /	35,011
01-400-02	Бульдозероор хайрган хөрсийг түрж хүнхээл булах	м3	17.62	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр гараар эргүүлж булах	м3	3.11	1.3 / 2	1.84 /	5.71 /	6968 / 7974	39776 /	39,776

Нийт Хүн/цаг:	9.824772 / 0	*Үндсэн цалин:*	77,013
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	13,092
		Нэмэгдэл цалин 37% :	28,495
		Нийт цалин:	118,600
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	16,011
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	16,130
		Ажиллах хүчний зардал:	**150,740**

СУУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Шугаман суурийн бетон бэлтгэл хийх. B10	м3	1.82	2.4 / 2	.76 / 1.49	1.39 / 2.7	8549 / 7974	11859 / 21566	33,425
06-100-04	Суурийн дээд доод төмөр бетон бүс цутгах B20	м3	4.86	2.8 / 2	16.1 / .64	78.26 / 3.11	9124 / 7974	714067 / 24802	738,870
06-010-22	Гадна ханын шугаман суурь цутгах B25	м3	10.94	3.0 / 2	3.49 / 1.42	38.13 / 15.53	9412 / 7974	358892 / 123874	482,767
06-010-22	Дотор хананын шугаман суурь цутгах B15	м3	2.18	3.0 / 2	3.49 / 1.42	7.6 / 3.1	9412 / 7974	71516 / 24684	96,200

Нийт Хүн/цаг:	125.379488 / 24.44532	*Үндсэн цалин:*	1,351,262
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	229,715
		Нэмэгдэл цалин 37% :	499,967
		Нийт цалин:	2,080,943
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	280,927

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 283,008

Ажиллах хүчний зардал: **2,644,879**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-070-18	Төмөр бетон зүрхэвч цутгах	м3	1.51	2.8 / 2	22.27 / 2.39	33.63 / 3.61	9124 / 7974	306814 / 28777	335,591
08-160-05	120 мм-ийн хөнгөн блокоор өрлөг өрөх /МАК блок/	м3	1.05	3.4 / 2	1.7 / 1.46	1.78 / 1.54	9883 / 7974	17604 / 12258	29,861
08-160-05	200 мм-ийн хөнгөн блокоор өрлөг өрөх /МАК блок/	м3	3.71	3.4 / 2	1.7 / 1.46	6.29 / 5.43	9883 / 7974	62200 / 43310	105,510
08-160-05	300 мм-ийн хөнгөн блокоор өрлөг өрөх /МАК блок/	м3	31.57	3.4 / 2	1.7 / 1.46	53.56 / 46.22	9883 / 7974	529288 / 368546	897,834
07-500-15	Ялуу угсрах Я15.12.14	ш	2	3.0 / 2	.59 / .06	1.17 / .12	9412 / 7974	11052 / 957	12,008
07-500-14	Даацын ялуу угсрах ДЯ25-25-22	ш	1	3.0 / 2	.59 / .11	.59 / .11	9412 / 7974	5526 / 877	6,403
07-500-14	Даацын ялуу угсрах ДЯ18-25-22	ш	2	3.0 / 2	.59 / .11	1.17 / .22	9412 / 7974	11052 / 1754	12,806
07-500-14	Даацын ялуу угсрах ДЯ15-25-22	ш	2	3.0 / 2	.59 / .11	1.17 / .22	9412 / 7974	11052 / 1754	12,806
07-500-14	Даацын ялуу угсрах ДЯ12-25-22	ш	1	3.0 / 2	.59 / .11	.59 / .11	9412 / 7974	5526 / 877	6,403

Нийт Хүн/цаг: 99.954108 / 57.57602 *Үндсэн цалин:* 1,419,222

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 241,268

Нэмэгдэл цалин 37% : 525,112

Нийт цалин: 2,185,603

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 295,056

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 297,242

Ажиллах хүчний зардал: **2,777,901**

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-080-12	Банзан зулавчтай модон хучилт хийж 150мм эрдэс хөвөнгөөр дулаалах	м2	49.44	2.9 / 2	1 / .13	49.4 / 6.31	9268 / 7974	457798 / 50304	508,102

Нийт Хүн/цаг: 49.395504 / 6.308544 *Үндсэн цалин:* 508,102

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	86,377
Нэмэгдэл цалин 37% :	187,998
Нийт цалин:	782,477
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	105,634
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	106,417
Ажиллах хүчний зардал:	**994,528**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-150-04	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	101.28	2.6 / 2	.73 / .06	74.24 / 5.87	8837 / 7974	656043 / 46841	702,885
15-500-11	Банзан фронтод салхивчийн (решеток) цонх хийх	ш	2	4.0 / 2	3.3 / .02	6.59 / .04	10589 / 7974	69803 / 305	70,107
10-020-09	Дээврийн болон барилгын тойрсон банзан эмжээр хадах \карниз\	м2	35.72	2.5 / 2	.28 / .01	9.93 / .46	8693 / 7974	86354 / 3703	90,057
15-190-04	Дээврийн болон барилга тойрсон хүрээ карниз цагаан тосон будгаар гараар аргаар ердийн будах	м2	35.72	2.9 / 2	.33 / .00	11.96 / .05	9268 / 7974	110837 / 427	111,264

Нийт Хүн/цаг:	102.723028 / 6.43038	*Үндсэн цалин:*	974,312
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	165,633
		Нэмэгдэл цалин 37% :	360,496
		Нийт цалин:	1,500,441
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	202,560
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	204,060
		Ажиллах хүчний зардал:	**1,907,060**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-050-04	Керамзитаар дулаан тусгаарлалт хийх. б-100мм	м3	4.48	2.7 / 2	2.92 / 1.51	13.08 / 6.76	8981 / 7974	117490 / 53943	171,432
24-080-06	Төмөр торон тавих	м2	49.44	3.1 / 2	.17 / .01	8.3 / .26	9530 / 7974	79108 / 2089	81,198
11-010-14	Бетоны дэвсгэр үе хийх б-150мм	м3	7.19	2.2 / 2	4.25 / 3.69	30.59 / 26.53	8262 / 7974	252698 / 211559	464,257
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	50.43	2.6 / 2	.21 / .12	10.7 / 6.05	8837 / 7974	94567 / 48255	142,822

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-160-08	Ариун цэврийн өрөөнд плита наах	м2	3.1	3.1 / 2	.94 / .15	2.91 / .48	9530 / 7974	27691 / 3832	31,522
11-220-11	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	45.47	3.1 / 2	.96 / .09	43.61 / 4.06	9530 / 7974	415606 / 32393	447,999

Нийт Хүн/цаг: 109.185718 / 44.1523218 *Үндсэн цалин:* 1,339,230

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 227,669

Нэмэгдэл цалин 37% : 495,515

Нийт цалин: 2,062,414

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 278,426

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 280,488

Ажиллах хүчний зардал: **2,621,329**

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-220-07	WPC хавтангаар террасны шал хийх	м2	12.58	3.4 / 2	.58 / .07	7.26 / .84	9883 / 7974	71712 / 6721	78,433
09-140-04	Террасны төмөр рам угсрах.	тн	0.48	3.8 / 2	11.9 / .03	5.71 / .02	10353 / 7974	59155 / 126	59,281
08-270-13	Террасны бариул хийх	у\м	9.45	3.5 / 2	1.66 / .11	15.72 / 1.01	10000 / 7974	157201 / 8063	165,264

Нийт Хүн/цаг: 28.689995 / 1.86985 *Үндсэн цалин:* 302,978

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 51,506

Нэмэгдэл цалин 37% : 112,102

Нийт цалин: 466,586

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 62,989

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 63,456

Ажиллах хүчний зардал: **593,031**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-120-04	2м2 хүртэл талбайтай вакуум цонх угсрах	м2	3.38	3.3 / 2	1.99 / .38	6.72 / 1.28	9765 / 7974	65612 / 10242	75,854
10-120-05	2м2 дээш талбайтай вакум цонх угсрах	м2	5.11	3.5 / 2	1.44 / .35	7.37 / 1.79	10000 / 7974	73686 / 14261	87,948
15-400-05	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	1.8	3.7 / 2	6.06 / .34	10.9 / .6	10236 / 7974	111588 / 4823	116,411
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг	м2	8.49	3.0 / 2	.15 / .01	1.29 / .1	9412 / 7974	12146 / 812	12,958

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	хөөсөөр чигжиж								
10-180-04	Модон хаалга усрах	м2	3.57	3.4 / 2	1.24 / .37	4.41 / 1.32	9883 / 7974	43609 / 10533	54,142
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	2	5.0 / 2	.35 / .07	.7 / .14	11634 / 7974	8148 / 1148	9,297
10-590-04	Төмөр хаалга суулгах. /970мм*2070мм/	ш	1	3.0 / 2	7.77 / .15	7.77 / .15	9412 / 7974	73134 / 1221	74,355
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	3.57	3.0 / 2	.43 / .01	1.55 / .02	9412 / 7974	14583 / 199	14,782

Нийт Хүн/цаг: 40.712322 / 5.42257 *Үндсэн цалин:* 445,746

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 75,777

Нэмэгдэл цалин 37% : 164,926

Нийт цалин: 686,449

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 92,671

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 93,357

Ажиллах хүчний зардал: **872,476**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-790-04	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх	м2	95.25	3.4 / 2	1.7 / .19	162.27 / 18.38	9883 / 7974	1603694 / 146588	1,750,282
15-410-04	Цокольд хиймэл хавтан өнгөлгөө хийх	м2	7.95	3.5 / 2	1.95 / .11	15.48 / .87	10000 / 7974	154763 / 6910	161,673

Нийт Хүн/цаг: 177.744165 / 19.2498 *Үндсэн цалин:* 1,911,954

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 325,032

Нэмэгдэл цалин 37% : 707,423

Нийт цалин: 2,944,409

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 397,495

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 400,440

Ажиллах хүчний зардал: **3,742,344**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10-660-04	Ердийн нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	44.58	3.7 / 2	2.13 / .06	94.96 / 2.81	10236 / 7974	971963 / 22395	994,359
10-660-05	Чийгтэй нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	3.04	3.7 / 2	2.13 / .07	6.48 / .22	10236 / 7974	66280 / 1794	68,074
15-240-09	Таазанд тэгшилгээ замаска хийх	м2	47.62	3.6 / 2	.19 /	9.12 / .03	10118 / 7974	92317 / 266	92,582
15-310-13	Эмульсэн будгаар таазыг буун цацагчаар 90 % багсаар 10 % будах	м2	47.62	3.0 / 2	.33 / .00	15.55 / .09	9412 / 7974	146337 / 683	147,021
15-240-09	Хананд тэгшилгээ замаска хийх	м2	107.57	3.6 / 2	.19 /	20.61 / .08	10118 / 7974	208536 / 600	209,137
15-671-04	Ханыг ердийн ба дунд нягтралтай обойгоор цааслах	м2	107.57	3.5 / 2	.37 /	39.59 / .04	10000 / 7974	395858 / 309	396,166

Нийт Хүн/цаг: 186.298694 / 3.2665742 *Үндсэн цалин:* 1,907,339

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 324,248

Нэмэгдэл цалин 37% : 705,715

Нийт цалин: 2,937,302

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 396,536

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 399,473

Ажиллах хүчний зардал: **3,733,310**

БУСАД АЖИЛ,

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон хаяавч цутгах.	м3	2.9	2.4 / 2	.76 / 1.49	2.21 / 4.31	8549 / 7974	18897 / 34363	53,260

Нийт Хүн/цаг: 2.21038 / 4.3094 *Үндсэн цалин:* 53,260

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 9,054

Нэмэгдэл цалин 37% : 19,706

Нийт цалин: 82,020

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 11,073

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 11,155

Ажиллах хүчний зардал: **104,247**

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-540-06	Цахилгаан халаагч угсрах. N=500Вт, 220V,/50Hz	ш	2	3.8 / 2	1.89 / .09	3.78 / .18	10353 / 7974	39134 / 1435	40,570
38-540-06	Цахилгаан халаагч угсрах. N=1500Вт, 220V,/50Hz	ш	2	3.8 / 2	1.89 / .09	3.78 / .18	10353 / 7974	39134 / 1435	40,570
38-540-06	Цахилгаан халаагч угсрах. N=2000Вт, 220V,/50Hz	ш	1	3.8 / 2	1.89 / .09	1.89 / .09	10353 / 7974	19567 / 718	20,285

Нийт Хүн/цаг: 9.45 / 0.45 *Үндсэн цалин:* 101,424

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 17,242

Нэмэгдэл цалин 37% : 37,527

Нийт цалин: 156,193

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 21,086

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 21,242

Ажиллах хүчний зардал: **198,522**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-230-04	Хананд суух агаар оруулах сэнс угсрах.L=50м3/ц, И=30Вт3, 220V/50Hz	ш	1	3.6 / 2	4.8 / .29	4.8 / .29	10118 / 7974	48564 / 2289	50,853
19-230-04	Хананд суух агаар зайлуулах сэнс угсрах.L=50м3/ц, И=30Вт3, 220V/50Hz	ш	2	3.6 / 2	4.8 / .29	9.6 / .57	10118 / 7974	97129 / 4577	101,706

Нийт Хүн/цаг: 14.3994 / 0.861 *Үндсэн цалин:* 152,559

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 25,935

Нэмэгдэл цалин 37% : 56,447

Нийт цалин: 234,940

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 31,717

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 31,952

Ажиллах хүчний зардал: **298,609**

БОХИР УСНЫ АЖИЛ.

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	15	4.0 / 2	.87 / .01	13.02 / .08	10589 / 7974	137916 / 622	138,538
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	5	4.0 / 2	.94 / .00	4.68 / .01	10589 / 7974	49557 / 57	49,613
17-010-10	Шалгах таг ф100мм байрлуулах	1ш	1	4.0 / 2	.78 / .01	.78 / .01	10589 / 7974	8289 / 120	8,409
17-010-10	Шилжвэр ф100*50мм тавих.	1ш	1	4.0 / 2	.78 / .01	.78 / .01	10589 / 7974	8289 / 120	8,409
17-010-10	Цэвэрлэгээний таг тавих. ф100мм	1ш	1	4.0 / 2	.78 / .01	.78 / .01	10589 / 7974	8289 / 120	8,409
17-010-10	Агааржуулах малгайвч ф100мм	1ш	1	4.0 / 2	.78 / .01	.78 / .01	10589 / 7974	8289 / 120	8,409
17-010-06	Угаагуур сифоны хамт суурилуулах	1ш	1	4.0 / 2	2.38 / .14	2.38 / .14	10589 / 7974	25194 / 1108	26,303
17-060-07	Тосгуур сифоны хамт суурилуулах	1ш	1	4.0 / 2	2.09 / .03	2.09 / .03	10589 / 7974	22141 / 223	22,364
17-040-04	Суултуур, сифоны хамт байрлуулах	1ком	1	4.0 / 2	5.05 / .36	5.05 / .36	10589 / 7974	53443 / 2903	56,345
17-010-04	Ванн тавих	1ш	1	3.9 / 2	4.19 / .77	4.19 / .77	10471 / 7974	43895 / 6124	50,020

Нийт Хүн/цаг:	34.545 / 1.4441	*Үндсэн цалин:*	376,818
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	64,059
		Нэмэгдэл цалин 37% :	139,423
		Нийт цалин:	580,299
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	78,340
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	78,921
		Ажиллах хүчний зардал:	**737,560**

УС ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-280-05	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф32 мм	м	5	3.2 / 2	.87 / .62	4.36 / 3.12	9647 / 7974	42090 / 24879	66,969
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф20 мм	м	10	3.2 / 2	.8 / .62	8.04 / 6.23	9647 / 7974	77523 / 49678	127,201
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	30	3.2 / 2	.8 / .62	24.11 / 18.69	9647 / 7974	232570 / 149034	381,604
24-160-05	Хоолойн дулаалга хийх ф32мм	м2	0.7	3.5 / 2	2.96 / .02	2.07 / .01	10000 / 7974	20685 / 95	20,780
18-210-19	Вентиль угсрах. ф15мм	ш	5	3.5 / 2	.95 / .01	4.76 / .06	10000 / 7974	47640 / 478	48,118
17-030-05	Цахилгаан алчуур хатаагч байрлуулах. N=0.13kBt 220B	1ш	1	3.5 / 2	3.85 / .05	3.85 / .05	10000 / 7974	38522 / 415	38,937

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

17-030-06	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	1	3.8 / 2	.93 / .02	.93 / .02	10353 / 7974	9597 / 159	9,757
17-030-06	Ванны холигч байрлуулах	1ш	1	3.8 / 2	.93 / .02	.93 / .02	10353 / 7974	9597 / 159	9,757
17-030-06	Тосгуурын холигч байрлуулах	1ш	1	3.8 / 2	.93 / .02	.93 / .02	10353 / 7974	9597 / 159	9,757
18-140-04	Ус хэмжигч угсрах. ф20мм	ш	1	4.0 / 2	.82 / .01	.82 / .01	10589 / 7974	8682 / 120	8,802
18-090-04	Хог шүүгчтэй хаалт тавих. ф20мм	ш	1	3.6 / 2	5 / .24	5 / .24	10118 / 7974	50627 / 1914	52,541
18-140-05	Даралт хэмжигч	ш	1	4.0 / 2	.45 / .02	.45 / .02	10589 / 7974	4799 / 152	4,950
18-210-20	Хаалт угсрах. ф32мм	ш	1	3.5 / 2	1.21 / .01	1.21 / .01	10000 / 7974	12103 / 96	12,199
18-120-19	Цахилгаан ус халаагч угсрах. V=80l, P2=2.0квт	ком	1	3.5 / 2	6.12 / .01	6.12 / .01	10000 / 7974	61200 / 40	61,240

Нийт Хүн/цаг: 63.5798 / 28.5149 *Үндсэн цалин:*	852,611
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	144,944
Нэмэгдэл цалин 37% :	315,466
Нийт цалин:	1,313,021
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	177,258
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	178,571
Ажиллах хүчний зардал:	**1,668,849**

ХТ БОЛОН ДГ-ИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-310-04	Тоолууртай хайрцаг угсрах	ш	1	3.0 / 2	1.48 / .08	1.48 / .08	9412 / 7974	13930 / 646	14,576
38-310-04	Автоматтай хайрцаг угсрах	ш	1	3.0 / 2	1.48 / .08	1.48 / .08	9412 / 7974	13930 / 646	14,576
20-250-05	1х18вт-ын лед чийдэнтэй ус чийгний хамгаалалттай, гадна хананын гэрэлтүүлэгч угсрах.	ширхэг	1	3.6 / 2	1.04 / .00	1.04 / .00	10118 / 7974	10523 / 24	10,547
20-250-05	1х24вт-ын лед чийдэнтэй усны хамгаалалттай гэрэлтүүлэгч угсрах.	ширхэг	1	3.6 / 2	1.04 / .00	1.04 / .00	10118 / 7974	10523 / 24	10,547
20-250-11	1х60 Вт-ын патрон тавих	ширхэг	4	3.0 / 2	.66 / .00	2.64 / .01	9412 / 7974	24848 / 96	24,943
20-230-05	Далд тавих ердийн 1 даралтат унтраалга.220в,10А	ширхэг	2	3.0 / 2	.21 / .00	.42 / .01	9412 / 7974	3953 / 64	4,017
20-230-05	Мөн хоёрлосон далд тавих унтраалга. 220в,10А	ширхэг	3	3.0 / 2	.21 / .00	.63 / .01	9412 / 7974	5930 / 96	6,025
20-230-10	Газардуулгын контакттай ердийн дан разетка 220В,16А	ширхэг	2	3.0 / 2	.21 / .00	.42 / .00	9412 / 7974	3953 / 16	3,969

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-230-10	Газардуулгын контакттай ердийн хоёрлосон разетка 220В,16А	ширхэг	9	3.0 / 2	.21 / .00	1.89 / .01	9412 / 7974	17789 / 72	17,860
20-230-10	Газардуулгын контакттай тагтай разетка 220В,16А	ширхэг	1	3.0 / 2	.21 / .00	.21 / .00	9412 / 7974	1977 / 8	1,984
20-230-11	Газардуулгын контакттай цахилгаан зуухны разетка 220В,32А	ширхэг	1	3.0 / 2	.5 / .00	.5 / .00	9412 / 7974	4678 / 32	4,710
38-310-05	Холболтын хайрцаг тавих 100х100х50мм	ш	5	3.0 / 2	.15 / .12	.75 / .6	9412 / 7974	7059 / 4784	11,843
38-310-05	Унтраалганы үүр тавих	ш	5	3.0 / 2	.15 / .12	.75 / .6	9412 / 7974	7059 / 4784	11,843
38-310-05	Разетканы үүр тавих	ш	13	3.0 / 2	.15 / .12	1.95 / 1.56	9412 / 7974	18353 / 12439	30,793
20-170-04	1х2.5мм2 зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас сүвлэх /ПВ/	м	60	2.8 / 2	.07 / .03	4.02 / 1.8	9124 / 7974	36678 / 14353	51,032
20-170-05	1х4мм2 зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас сүвлэх /ПВ/	м	100	2.8 / 2	.08 / .04	8 / 3.6	9124 / 7974	72992 / 28706	101,698
20-170-05	1х6мм2 зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй сүвлэх. /ПВ/	м	20	2.8 / 2	.08 / .04	1.6 / .72	9124 / 7974	14598 / 5741	20,340
20-170-06	1х10мм2 зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй сүвлэх. /ПВ/	м	15	3.0 / 2	.11 / .61	1.65 / 9.15	9412 / 7974	15530 / 72962	88,492
38-330-18	Уян CD хоолой угсрах. ф16мм	м	20	3.0 / 2	.02 / .00	.42 / .02	9412 / 7974	3953 / 159	4,113
38-330-18	Уян CD хоолой угсрах. ф22мм	м	30	3.0 / 2	.02 / .00	.63 / .03	9412 / 7974	5930 / 239	6,169
38-330-19	Уян CD хоолой угсрах. ф28мм	м	10	3.0 / 2	.02 / .00	.2 / .02	9412 / 7974	1882 / 128	2,010

Нийт Хүн/цаг: 31.717 / 18.312 *Үндсэн цалин:*	442,086
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	75,155
Нэмэгдэл цалин 37% :	163,572
Нийт цалин:	680,813
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	91,910
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	92,591
Ажиллах хүчний зардал:	**865,313**

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-09	Механизмаар шуудууг ухаж овоолох	м3	11.57	2.0 / 2	.01 /	.07 /	7974 / 7974	526 /	526
01-060-03	Шуудууг гараар засч ухах	м3	0.36	2.9 / 2	4.86 /	1.75 /	9268 / 7974	16225 /	16,225
38-350-22	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн	м	32	3.3 / 2	.71 / .01	22.72 / .22	9765 / 7974	221861 / 1786	223,647

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	газардуулгын шинийг бэхлэж угсрах								
38-350-10	25*4мм хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	5	3.4 / 2	.23 / .01	1.15 / .03	9883 / 7974	11365 / 223	11,589
38-350-11	40*4мм хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	55	3.4 / 2	.23 / .01	12.65 / .48	9883 / 7974	125020 / 3859	128,879
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох L=3m	ш	6	2.0 / 2	.72 / .07	4.32 / .45	7974 / 7974	34448 / 3588	38,036
01-390-03	Механизмаар буцааж булах	м3	10.14	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-070-02	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	1.79	1.3 / 2	1.84 /	3.29 /	6968 / 7974	22894 /	22,894

Нийт Хүн/цаг: 45.942174 / 1.186 *Үндсэн цалин:* 441,796

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 75,105

Нэмэгдэл цалин 37% : 163,464

Нийт цалин: 680,366

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 91,849

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 92,530

Ажиллах хүчний зардал: **864,745**

ТЕЛЕФОНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-480-05	Телефон розетка суурилуулах.Telephone socket	ш	2	3.1 / 2	.33 /	.66 /	9530 / 7974	6328 /	6,328
40-560-05	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 4 судастай ердийн утас /utp-cat.6 0.5x2p/	100м	1	2.1 / 2	6.17 /	6.17 /	8118 / 7974	50072 /	50,072

Нийт Хүн/цаг: 6.832 / 0 *Үндсэн цалин:* 56,400

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 9,588

Нэмэгдэл цалин 37% : 20,868

Нийт цалин: 86,856

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 11,726

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 11,812

Ажиллах хүчний зардал: **110,393**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ, IPTV

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-480-05	Компьютер сүлжээний розетка /хананд далд суух/ LAN socket	ш	2	3.1 / 2	.33 /	.66 /	9530 / 7974	6328 /	6,328
40-480-05	Компьютер сүлжээний розетка /хананд далд суух/ IPTV socket	ш	2	3.1 / 2	.33 /	.66 /	9530 / 7974	6328 /	6,328
40-440-08	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 8судастай ердийн утас /utp-cat.6 0.5x4p/	100м	0.15	3.7 / 2	13.84 /	2.08 /	10236 / 7974	21250 /	21,250
40-600-05	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж fdf	ком	1	5.5 / 2	2.67 / .09	2.67 / .09	12092 / 7974	32286 / 678	32,963

Нийт Хүн/цаг: 6.074 / 0.085 *Үндсэн цалин:* 66,869

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 11,368

Нэмэгдэл цалин 37% : 24,742

Нийт цалин: 102,979

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 13,902

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 14,005

Ажиллах хүчний зардал: **130,886**

ДОМОФОН СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-490-05	Домофон аппарат /дүрстэй /суурилуулах. VIdeo phone	ш	1	2.5 / 2	.57 /	.57 /	8693 / 7974	4920 /	4,920
40-540-04	Домофоны ерөнхий удирдлага суурилуулах. MaIn controller	ш	1	4.8 / 2	5.2 /	5.2 /	11425 / 7974	59444 /	59,444
40-440-08	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 8судастай ердийн утас /utp-cat.6 0.5x4p/	100м	0.5	3.7 / 2	13.84 /	6.92 /	10236 / 7974	70833 /	70,833
40-460-08	Орцны дуудлагын нэгтгэх блок /swItch 5-port/	ш	1	4.0 / 2	.92 /	.92 /	10589 / 7974	9700 /	9,700
40-360-04	Орцны хаалганы камертай, дуудлагын хонх угсрах. Lobby phone	ш	1	4.0 / 2	2.08 /	2.08 /	10589 / 7974	22046 /	22,046

Нийт Хүн/цаг: 15.687 / 0 *Үндсэн цалин:* 166,943

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	28,380
Нэмэгдэл цалин 37% :	61,769
Нийт цалин:	257,093
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	34,708
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	34,965
Ажиллах хүчний зардал:	**326,765**

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-260-07	10-с багагүй бүс хянах, залгах автомат залгуур бүхий галын дохиоллын хүлээн авах станц, хянах самбар угсрах.GSM модультай	ш	1	5.0 / 2	7.3 /	7.3 /	11634 / 7974	84893 /	84,893
40-320-05	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч I=100мА Rx1.1кОм	ш	3	5.0 / 2	1.04 /	3.13 /	11634 / 7974	36368 /	36,368
40-320-05	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч t=65*C, Rx1.1кОм	ш	1	5.0 / 2	1.04 /	1.04 /	11634 / 7974	12123 /	12,123
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай галд тэсвэртэй тусгаарлагчтай галын дохиололын кабель. 1x2x1.0мм	100м	1.5	2.1 / 2	12.57 /	18.85 /	8118 / 7974	153053 /	153,053

Нийт Хүн/цаг: 30.3185 / 0	*Үндсэн цалин:*		286,437
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		48,694
	Нэмэгдэл цалин 37% :		105,982
	Нийт цалин:		441,112
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		59,550
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		59,991
	Ажиллах хүчний зардал:		**560,654**

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-330-18	Хуванцар хоолой CD-16мм угсрах.	м	450	3.0 / 2	.02 / .00	9.45 / .45	9412 / 7974	88943 / 3588	92,532
39-110-20	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч гүйдэл хүчдэл	шир	1	6.0 / 2	1.43 / .41	1.43 / .41	12549 / 7974	17945 / 3269	21,214

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	баригч /UPS/								

Нийт Хүн/цаг:	10.88 / 0.86	*Үндсэн цалин:*	113,746
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	19,337
		Нэмэгдэл цалин 37% :	42,086
		Нийт цалин:	175,169
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	23,648
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	23,823
		Ажиллах хүчний зардал:	**222,640**
Бүгд хүн/цаг:	***1201.543048 / 224.74378***	**Бүгд цалин:**	***13,348,107***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**2,269,178**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**4,938,800**
		Нийт цалин:	**20,556,084**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**2,775,071**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**2,795,627**
		Ажиллах хүчний зардал:	**26,126,783**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

СУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2,000	6.489	12,978	6.489	1	1	960.47	6,232
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	.3173	6,981	.4759	15	1	334.65	2,389
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	16,801	20.5036	344,481	.6971	155	2	280.66	30,326
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,500	9.2628	23,157	.0107	155	2	280.66	463
1-4334	Хайрга	м3	20,000	15.1723	303,446	32.3929	155	2	280.66	1,409,164
1-4334	Хайрга 10-20мм	м3	18,000	1.5408	27,735	3.2896	155	2	280.66	143,107
1-4025	Цемент м-400	тн	320,000	4.4851	1,435,226	4.5748	155	1	216.56	153,561
1-4529	Шохой	тн	266,207	.0255	6,787	.0311	155	1	216.56	1,044
1-0879	Электрод э-42	кг	4,044	8.262	33,412	.0096	155	2	280.66	417
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	450,000	.0146	6,561	.0095	155	1	216.56	318
1-0733	Арматур	тн	2,090,909	.4131	863,755	.4131	155	1	216.56	13,866
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,090,909	.0207	43,188	.0207	155	1	216.56	693
1-4543	Голын элс	м3	20,000	10.477	209,541	17.1312	12	1	334.65	68,795
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	450,000	.0972	43,740	.0778	155	1	216.56	2,610
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	.1886	104,745	.1131	155	1	216.56	3,798
					3,465,731					**1,836,784**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2,000	12.3237	24,647	12.3237	1	1	960.47	11,837
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	4.0219	88,483	6.0329	15	1	334.65	30,284
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	16,801	4.5904	77,123	.1561	155	2	280.66	6,790
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,500	2.265	5,663	.0026	155	2	280.66	113
1-4334	Хайрга	м3	20,000	1.2476	24,951	2.6635	155	2	280.66	115,870
1-4126	Хөнгөн бетон блок м-100 /мак блок/	м3	272,727	36.33	9,908,172	18.165	155	2	280.66	790,219
1-4029	Цемент м-300	тн	333,182	.4264	142,071	.4349	155	1	216.56	14,599
1-4025	Цемент м-400	тн	320,000	.5063	162,020	.5164	155	1	216.56	17,335
1-4529	Шохой	тн	266,207	.4243	112,950	.5176	155	1	216.56	17,375
1-0879	Электрод э-42	кг	4,044	4.4545	18,014	.0052	155	2	280.66	225

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-2696	Ялуу я15.12.14	ш	21,000	2	42,000	.122	155	1	216.56	4,095
1-0733	Арматур	тн	2,090,909	.222	464,119	.222	155	1	216.56	7,451
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,090,909	.0111	23,206	.0111	155	1	216.56	373
1-4543	Голын элс	м3	20,000	.7239	14,478	1.1944	12	1	334.65	4,797
1-2703	Даацын ялуу угсрах дя25-25-22	ш	126,700	1	126,700	.35	155	1	216.56	11,748
1-2703	Даацын ялуу дя18-25-22	ш	75,691	2	151,382	.494	155	1	216.56	16,582
1-2703	Даацын ялуу дя15-25-22	ш	65,818	2	131,636	.412	155	1	216.56	13,830
1-2703	Даацын ялуу дя12-25-22	ш	46,073	1	46,073	.085	155	1	216.56	2,853
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	.0795	44,155	.0477	155	1	216.56	1,601
					11,607,842					**1,067,977**

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4022	Хучилтын бамбай	м2	14,800	39.552	585,370	.1978	155	2	280.66	8,603
1-0440	Хар цаас п-350 / пергамин /	м2	1,800	54.8784	98,781	.0582	155	2	280.66	2,531
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,500	4.0392	10,098	.0046	155	2	280.66	202
1-3976	Чих мод брусс 50ммх50мм	м3	555,500	.405	224,977	.2632	155	1	216.56	8,836
1-4337	Эрдэс хөвөн хавтан	м3	85,146	9.888	841,924	.2152	155	3	391.34	13,051
1-4158	Дам нуруу 150х180мм	м3	555,500	2.8	1,555,400	1.82	155	1	216.56	61,092
1-4152	Дүнзэнцэр II зэрэг	м3	555,500	.084	46,689	.0546	155	1	216.56	1,834
					3,363,239					**96,149**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3883	Салхивчийн (решеток) цонх	ш	25,000	2	50,000	.0264	155	2	280.66	1,148
1-4271	Ус	м3	2,000	.0004	1	.0004	1	1	960.47	0
1-0440	Хар цаас п-350 /пергамин/	м2	1,000	112.4208	112,421	.1192	155	2	280.66	5,184
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,500	.34	850	.0004	155	2	280.66	17
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,500	2.7147	6,787	.0031	155	2	280.66	136
1-0094	Хадаас 125 мм	кг	2,500	6.0768	15,192	.007	155	2	280.66	304

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0239	Цагаан эмульсэн будаг	кг	7,200	10.9303	78,698	.0141	155	2	280.66	613
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	8,000	.0357	286	.0001	155	2	280.66	3
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	4,500	30.384	136,728	.0304	155	1	216.56	1,020
1-0863	Шураг 50-85мм	кг	1,500	10.7357	16,104	.0121	155	2	280.66	528
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	34,684	.1965	6,814	.0002	155	2	280.66	10
1-3994	Банз IV зэрэг 50мм 2м дээш	м3	555,500	1.2154	675,132	.79	155	1	216.56	26,517
1-8979	Банз 19-22мм	м3	555,500	.1715	95,244	.1114	155	1	216.56	3,741
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	.1107	221	.0001	155	1	216.56	4
1-5250	Долгионт төмөр дээвэр	м2	9,200	103.3056	950,412	.4845	155	1	216.56	16,263
1-0095	Дээврийн цайрдсан хадаас	кг	2,500	1.4686	3,671	.0017	155	2	280.66	73
1-4153	Дүнзэнцэр III зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	242,000	.0179	4,322	.0116	155	1	216.56	390
1-4148	Дүнзэнцэр IV зэрэг 50х50мм	м3	555,500	.6077	337,566	.395	155	1	216.56	13,259
1-5252	Жижиг төмөр хэсэг	кг	1,500	15.192	22,788	.0152	155	1	216.56	510
1-5251	Ноён нурууны төмөр орой	ш	1,500	202.56	303,840	.2026	155	1	216.56	6,799
					2,817,077					**76,520**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2,000	6.2325	12,465	6.2325	1	1	960.47	5,986
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	1.2545	27,599	1.8818	15	1	334.65	9,446
1-0523	Төмөр утас	кг	1,200	1.4832	1,780	.0015	155	1	216.56	50
1-4334	Хайрга	м3	20,000	6.0871	121,741	12.9959	155	2	280.66	565,350
1-0695	Ф-1,6-2 мм цайрдсан утсаар хийсэн сараалжин тор	м2	1,500	51.912	77,868	.1266	155	2	280.66	5,506
1-4029	Цемент м-300	тн	333,182	.2376	79,179	.2424	155	1	216.56	8,137
1-4025	Цемент м-400	тн	320,000	1.5653	500,907	1.5966	155	1	216.56	53,594
1-4543	Голын элс	м3	20,000	3.8136	76,272	6.2924	12	1	334.65	25,269
1-4300	Вааран хавтанцар	м2	32,000	3.224	103,168	.0911	155	1	216.56	3,057
1-5230	Дулаалгатай паркет	м2	26,000	47.0614	1,223,598	.4706	155	1	216.56	15,797
1-4272	Керамзит	м3	170,000	4.5248	769,216	3.1674	155	3	391.34	192,125
1-5231	Плентүс	м	2,800	36.376	101,853	.0255	155	1	216.56	855

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3,095,646 **885,171**

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,500	1.887	4,718	.0022	155	2	280.66	94
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	.1046	2,093	.0014	155	3	391.34	85
1-0879	Электрод э-42	кг	4,044	1.7506	7,079	.002	155	2	280.66	88
1-0878	Электрод э-50	кг	4,666	1.1722	5,469	.0014	155	2	280.66	59
1-4547	Эрэг боолт, м 8х35	кг	5,451	.7253	3,954	.0008	155	1	216.56	28
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	.095	570	.0001	155	1	216.56	3
1-3825	Ган бүтээц	кг	2,272	480	1,090,560	.624	155	1	216.56	20,946
1-3826	Ган бүтээц угсрах хэрэгслүүд	кг	2,272	5.76	13,087	.0058	155	1	216.56	193
1-0417	Олс	кг	6,000	.1195	717	.0001	155	2	280.66	5
1-3825	Wpc террасны бариул	м	14,670	9.45	138,632	.0095	155	1	216.56	317
1-0555	Wpc хавтан	м2	71,000	13.209	937,839	.2113	155	2	280.66	9,194
1-0187	Wpc баганана 120х120мм	ш	35,670	10	356,700	.0118	155	2	280.66	513
1-3988	Wpc босоо тушаа 50х50мм	м	12,670	39	494,130	.039	155	1	216.56	1,309
1-4029	Wpc малгай болон суурь	ш	19,000	10	190,000	.0102	155	1	216.56	342

3,245,547 **33,177**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2,000	.2484	497	.2484	1	1	960.47	239
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	.0962	2,116	.1443	15	1	334.65	724
	Төмөр хаалга. /0.97м*2.07м /	ш	450,000	1	450,000	.1	155	2	280.66	4,350
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,500	.4211	1,053	.0005	155	2	280.66	21
1-0754	Цоож	ш	45,505	2	91,010	.0025	155	2	280.66	108
1-4025	Цемент м-400	тн	320,000	.0135	4,318	.0138	155	1	216.56	462
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	4,800	1.1525	5,532	.0013	155	2	280.66	57
1-4529	Шохой	тн	266,207	.0257	6,842	.0314	155	1	216.56	1,053

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0363	Шүршдэг хөөс	кг	12,000	.75	9,000	.0009	155	3	391.34	55
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	14,000	3.1935	44,709	.0039	155	3	391.34	234
1-4412	Вакуум цонх	м2	320,000	8.49	2,716,800	.4686	155	2	280.66	20,387
1-4325	Модон хаалга	м2	200,000	3.57	714,000	.4284	155	2	280.66	18,636
1-4476	Өнгөлгөөний гантиг чулуун хавтан, I зэрэг, 30мм зузаан	м2	70,000	1.8	126,000	.1404	155	1	216.56	4,713
					4,171,877					**51,039**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2,000	.0914	183	.0914	1	1	960.47	88
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	.2588	5,693	.3882	15	1	334.65	1,948
1-0523	Төмөр утас	м	200	96.2025	19,241	.0096	155	1	216.56	323
1-4288	Хиймэл хавтан	м2	32,000	7.95	254,400	.2325	155	1	216.56	7,806
1-4025	Цемент м-400	тн	320,000	.0551	17,630	.0562	155	1	216.56	1,886
1-0861	Шураг	кг	5,000	76.2	381,000	.0861	155	2	280.66	3,746
1-4337	Эрдэс хөвөн хавтан	м3	85,146	15.0019	1,277,350	.3264	155	3	391.34	19,801
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	450,000	.4477	201,454	.291	155	1	216.56	9,768
1-0717	Бэхэлгээний туузан цагаан төмөр	кг	2,800	381	1,066,800	.4305	155	1	216.56	14,452
1-0717	Бэхэлгээний ховилтой төмөр	кг	1,000	190.5	190,500	.2153	155	1	216.56	7,226
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	.0398	80	.0000	155	1	216.56	1
1-0729	Өнгөлгөөний метал хавтан	м2	40,000	95.25	3,810,000	.2381	155	1	216.56	7,993
1-4277	Үртэс	м3	5,000	.008	40	.0016	155	3	391.34	96
					7,224,369					**75,134**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5031	Cw хэлбэрийн төмөр	м	2,000	234.7666	469,533	.0704	155	1	216.56	2,364
1-4271	Ус	м3	2,000	.025	50	.025	1	1	960.47	24
1-0064	Ханын захлагч цаас	м	350	53.785	18,825	.0161	155	2	280.66	702
1-5033	Чийгэнд тэсвэртэй гипс хавтан	м2	7,200	3.1008	22,326	.0372	155	2	280.66	1,619

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	8,000	1.6225	12,980	.0028	155	2	280.66	120
1-0856	Шаваас	кг	350	1.3334	467	.0016	155	2	280.66	70
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	34,684	2.6892	93,274	.0033	155	2	280.66	142
1-0107	Бал чулуу /графит/	кг	3,000	.381	1,143	.0004	155	2	280.66	17
1-5037	Баригч	ш	1,200	190.48	228,576	.019	155	1	216.56	639
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	.4028	806	.0004	155	1	216.56	14
1-0212	Галаас хамгаалах мөнгөлөг будаг бт-177	кг	1,800	30.1006	54,181	.0388	155	2	280.66	1,689
1-0864	Гипс шуруп	кг	4,500	2.4286	10,929	.0024	155	1	216.56	82
1-5032	Ердийн гипс хавтан	м2	6,000	45.4716	272,830	.4092	155	2	280.66	17,803
1-0128	Дюбельтэй хадаас	кг	1,500	1.3334	2,000	.0015	155	2	280.66	66
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	м	200	80.3349	16,067	.0012	155	1	216.56	40
1-0135	Замаск	кг	366	161.355	59,056	.2033	155	2	280.66	8,844
1-4522	Замаска	кг	366	25.4005	9,297	.0319	155	1	216.56	1,370
1-0428	Пемза /уушгин чулуу/	кг	1,600	.0571	91	.0001	155	2	280.66	3
	Обой	м2	5,000	121.5541	607,770	.0105	155	2	280.66	457
1-0176	Обойны цавуу	кг	19,182	1.1833	22,697	.0014	155	2	280.66	62
1-5035	Өлгүүр хийц	ш	180	190.48	34,286	.1143	155	1	216.56	3,836
1-5036	Өлгүүр хийц бэхлэх бэхлэгч	ш	220	190.48	41,906	.0762	155	1	216.56	2,558
1-5030	Uw хэлбэрийн төмөр	м	1,200	52.4296	62,916	.0157	155	1	216.56	528
					2,042,005					**43,048**

БУСАД АЖИЛ,

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2,000	1.171	2,342	1.171	1	1	960.47	1,125
1-4334	Хайрга	м3	20,000	2.4551	49,103	5.2417	155	2	280.66	228,027
1-4025	Цемент м-400	тн	320,000	.4585	146,717	.4677	155	1	216.56	15,698
1-4543	Голын элс	м3	20,000	1.6565	33,130	2.7332	12	1	334.65	10,976
					231,291					**255,826**

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	12,000	.03	360	.0000	155	2	280.66	2
1-0740	Төмөр бүтээц	кг	3,500	10	35,000	.01	155	1	216.56	336
5-1080	Цахилгаан халаагч. n=2000bm, 220V,/50hz	ш	800,000	1	800,000	.073	155	1	216.56	2,450
5-1080	Цахилгаан халаагч. n=1500bm, 220V,/50hz	ш	600,000	2	1,200,000	.146	155	1	216.56	4,901
5-1080	Цахилгаан халаагч. n=500bm, 220V,/50hz	ш	250,000	2	500,000	.146	155	1	216.56	4,901
1-0060	Боолт	кг	2,500	1.025	2,563	.0012	155	2	280.66	50
					2,537,923					**12,640**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4561	Суурийн боолт	кг	2,500	9.6	24,000	.0108	155	1	216.56	364
2-0266	Хананд суух агаар зайлуулах сэнс .l=50м3/ц, и=30bm3, 220V/50hz	ш	200,000	2	400,000	.1952	155	2	280.66	8,492
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	5,400	.54	2,916	.0006	155	2	280.66	27
2-0266	Агаар оруулах сэнс .l=50м3/ц, и=30bm3, 220V/50hz	ш	180,000	1	180,000	.0976	155	2	280.66	4,246
2-0450	Зөөлөн холбоос	м2	3,000	1.083	3,249	.0318	155	2	280.66	1,384
					610,165					**14,513**

БОХИР УСНЫ АЖИЛ.

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1530	Суултуур	иж	209,890	1	209,890	.0398	155	2	280.66	1,729
	Суултуурын уян хоолой	ш	8,000	2	16,000	.01	155	3	391.34	607
2-1402	Сифон	ш	19,180	2	38,360	.0096	155	2	280.66	418
	Уян хоолой 60см	ш	8,966	4	35,864	.02	155	3	391.34	1,213
2-1524	Угаагуур	иж	163,997	1	163,997	.0339	155	2	280.66	1,476
2-1402	Угаагуурын сифон	ш	8,000	1	8,000	.0048	155	2	280.66	209
2-1447	Тэгш гуравлагч ф100х100мм	ш	10,583	2	21,166	.0145	155	2	280.66	632
2-1447	Тэгш гуравлагч ф50х50мм	ш	1,890	1	1,890	.0073	155	2	280.66	316

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2636	Ташуу гуравлагч ф100*100мм	ш	2,750	1	2,750	.0007	155	2	280.66	31
2-1358	Тосгуур	ш	180,000	1	180,000	.0013	155	2	280.66	55
2-1447	Цэвэрлэгээний таг. ф100мм	ш	5,220	1	5,220	.0073	155	2	280.66	316
1-0863	Шураг 5х70мм	кг	5,000	.813	4,065	.0009	155	2	280.66	40
2-1447	Шилжвэр ф100*50мм	ш	5,220	1	5,220	.0073	155	2	280.66	316
2-1447	Шалгах таг ф100мм	ш	16,740	1	16,740	.0073	155	2	280.66	316
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой ф100мм	м	9,800	15.3	149,940	.0219	155	3	391.34	1,327
2-2809	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	4,848	5.1	24,725	.0013	155	3	391.34	77
1-0136	Бэхэлгээ хомуть ф100мм	ш	5,040	5.25	26,460	.0059	155	2	280.66	258
1-0136	Бэхэлгээ хомуть ф50мм	ш	2,430	3.3333	8,100	.0038	155	2	280.66	164
2-1447	Агааржуулах малгайвч ф100мм	ш	9,540	1	9,540	.0073	155	2	280.66	316
1-0035	Асбестоцемент /шавардлага болон тусгаарлалтын/	кг	1,600	.2	320	.0002	155	2	280.66	9
2-1705	Гармушка резин суултуурын	ш	17,257	1	17,257	.0001	155	2	280.66	4
2-0035	Ванн	иж	400,000	1	400,000	.1528	155	2	280.66	6,645
1-0419	Давирхайтай олс	кг	8,000	.28	2,240	.0003	155	2	280.66	13
1-0128	Дюбель	кг	2,500	.207	518	.0002	155	2	280.66	10
1-0666	Жийргэвчгүй, хуйлмал резинэн хуудас	кг	3,000	.08	240	.0001	155	2	280.66	4
2-1447	Колено 90" ф50мм	ш	1,470	1	1,470	.0073	155	2	280.66	316
2-1136	Муфт ф100мм	ш	6,173	3	18,519	.0000	155	2	280.66	2
2-1136	Муфт ф50мм	ш	2,492	2.5	6,230	.0000	155	2	280.66	1
1-0417	Олс	кг	6,000	.185	1,110	.0002	155	2	280.66	8
2-1447	Отвод 90" ф100мм	ш	3,060	.75	2,295	.0054	155	2	280.66	237
3-4877	Отвод 135" ф100мм	ш	9,300	2	18,600	.002	155	2	280.66	87
					1,396,725					**17,150**

УС ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2,000	.6	1,200	.6	1	1	960.47	576
2-1505	Ус хэмжигч. ф20мм	ш	29,626	1	29,626	.0081	155	2	280.66	353
2-1428	Угаагуурын холигч	иж	61,172	1	61,172	.0041	155	2	280.66	180
2-1428	Тосгуурын холигч	иж	48,000	1	48,000	.0041	155	2	280.66	180
1-0129	Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм	ш	200	80	16,000	.0001	155	2	280.66	6

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Хуванцар бэхэлгээ	ш	2,729	80	218,320	.0009	155	2	280.66	39
2-0466	Хог шүүгчтэй хаалт. ф20мм	ш	138,495	1	138,495	.0288	155	2	280.66	1,253
2-0101	Хаалт. ф32мм	ш	56,000	1	56,000	.0034	155	2	280.66	147
	Ф 15 мм шахагч резин	ш	400	30	12,000	.0001	155	2	280.66	4
	Ф 20мм шахагч резин	ш	400	10	4,000	.0000	155	2	280.66	1
	Ф15 мм бөгж	ш	500	30	15,000	.0041	155	2	280.66	177
2-1470	Ф15мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	1,200	30	36,000	.024	155	3	391.34	1,456
1-4376	Ф32 мм хомутан бэхэлгээ	ш	954	5	4,770	.0000	155	2	280.66	2
2-1470	Ф32мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	6,994	5	34,970	.004	155	3	391.34	243
	Ф20 мм бөгж	ш	500	10	5,000	.0014	155	2	280.66	59
2-1470	Ф20мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	1,200	10	12,000	.008	155	3	391.34	485
3-0553	Цахилгаан ус халаагч. V=80l, p2=2.0квт	ш	620,000	1	620,000	.0266	155	3	391.34	1,615
2-1343	Цахилгаан алчуур хатаагч. n=0.13kbt 220в	ш	420,000	1	420,000	.0104	155	2	280.66	452
1-0863	Шураг 5х70мм	кг	5,000	.18	900	.0002	155	2	280.66	9
1-0879	Электрод э-42	кг	4,044	.37	1,496	.0004	155	2	280.66	19
1-4559	Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50	кг	5,200	1.2	6,240	.0014	155	1	216.56	46
1-4555	Эрэг боолт м 12 х 45	кг	5,200	.145	754	.0002	155	1	216.56	5
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	.0062	12		155	1	216.56	0
2-1428	Ванны холигч	иж	120,000	1	120,000	.0041	155	2	280.66	180
1-4174	Даравч шайб 12х2	кг	550	.01	6	.0000	155	1	216.56	0
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	2,000	.04	80	.0000	155	1	216.56	2
2-1155	Даралт хэмжигч	ш	15,920	1	15,920	.0052	155	2	280.66	227
1-0128	Дюбель	кг	2,500	.255	638	.0003	155	2	280.66	13
	Дулаалга ф32мм	м	12,000	5	60,000	.0018	155	2	280.66	80
2-1696	Контр , гайк ф15 мм	ш	200	30	6,000	.0399	155	2	280.66	1,736
2-1696	Контр , гайк ф20 мм	ш	200	10	2,000	.0133	155	2	280.66	579
2-0113	Муфттай вентиль д15-25	ш	8,500	5	42,500	.0056	155	2	280.66	246
1-0417	Олс	кг	6,000	.054	324	.0001	155	2	280.66	2
	Foll лент	м	800	1.54	1,232	.0001	155	2	280.66	5
					1,990,655					**10,377**

ХТ БОЛОН ДГ-ИЙН АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2649	Разетканы үүр	ш	1,800	13	23,400	.0164	155	2	280.66	713
	Уян cd хоолой бокс холбогч ф16мм	ш	140	25	3,500	.001	155	2	280.66	44
	Уян cd хоолой бокс холбогч ф22мм	ш	140	24	3,360	.001	155	2	280.66	42
	Уян cd хоолой бокс холбогч ф28мм	ш	140	4	560	.0002	155	2	280.66	7
2-2834	Уян cd хоолой. ф16мм	м	360	20	7,200	.0028	155	3	391.34	170
2-2834	Уян cd хоолой. ф22мм	м	800	30	24,000	.0042	155	3	391.34	255
2-2835	Уян cd хоолой. ф28мм	м	1,800	10.3	18,540	.0021	155	3	391.34	125
2-2676	Уян cd хоолойн шулуун холбогч ф16мм	ш	140	12	1,680	.0003	155	2	280.66	14
2-2676	Уян cd хоолойн шулуун холбогч ф22мм	ш	200	12	2,400	.0003	155	2	280.66	14
2-2676	Уян cd хоолойн шулуун холбогч ф28м	ш	200	2	400	.0001	155	2	280.66	2
2-2649	Унтраалганы үүр	ш	1,800	5	9,000	.0063	155	2	280.66	274
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	12,000	.0503	604	.0001	155	2	280.66	3
3-6553	Тоолууртай хайрцаг	ш	250,000	1	250,000	.018	155	2	280.66	783
3-5118	Хоёрлосон далд тавих унтраалга.220в,10а	ш	5,200	3	15,600	.003	155	2	280.66	131
2-2649	Холболтын хайрцаг 100х100х50мм	ш	2,600	5	13,000	.0063	155	2	280.66	274
1-0085	Эрэг боолт	кг	4,800	.01	48	.0000	155	2	280.66	0
1-0421	Бууны сум	ш	1,000	4	4,000	.0205	155	2	280.66	892
3-6553	Автоматтай хайрцаг	ш	135,000	1	135,000	.018	155	2	280.66	783
3-5470	Газардуулгын контакттай тагтай разетка 220в,16а	ш	6,000	1	6,000	.0001	155	2	280.66	4
3-5470	Газардуулгын контакттай цахилгаан зуухны разетка 220в,32а	ш	14,500	1	14,500	.0001	155	2	280.66	4
3-5470	Газардуулгын контакттай ердийн хоёрлосон разетка 220в,16а	ш	5,200	9	46,800	.0009	155	2	280.66	39
3-5470	Газардуулгын контакттай ердийн дан разетка 220в,16а	ш	5,200	2	10,400	.0002	155	2	280.66	9
1-0093	Ган боолт 1/2	кг	2,500	.0039	10		155	2	280.66	0
3-5118	Далд тавих ердийн 1 даралтат унтраалга.220в,10а	ш	4,500	2	9,000	.002	155	2	280.66	87
1-0050	Даравч-33	кг	2,500	.0025	6		155	2	280.66	0
1-0128	Дюбель	ш	1,400	4.8	6,720	.0005	155	2	280.66	24
3-5772	Ламп	ш	400	4.08	1,632	.0003	155	2	280.66	12
3-6374	1*18вт-ын лед чийдэнтэй ус чийгний хамгаалалттай, гадна хананын гэрэлтүүлэгч	ш	22,400	1	22,400	.012	155	3	391.34	728
3-6374	1х60 вт-ын патрон	ш	2,500	4	10,000	.048	155	3	391.34	2,912

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-2820	1х6мм2 зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас/пв/	м	3,000	20.6	61,800	.0021	155	2	280.66	90
3-2820	1х4мм2 зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас /пв/	м	1,980	103	203,940	.0103	155	2	280.66	448
3-2820	1х2.5мм2 зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас /пв/	м	1,260	61.8	77,868	.0062	155	2	280.66	269
3-6374	1х24вт-ын лед чийдэнтэй усны хамгаалалттай гэрэлтүүлэгч	ш	22,400	1	22,400	.012	155	3	391.34	728
3-2822	1х10мм2 зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй. /пв/	м	4,500	15.3	68,850	.0034	155	2	280.66	146
					1,074,618					**10,024**

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ.

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Хөндийрүүлэгч	ш	5,500	8	44,000	.6192	155	2	280.66	26,937
1-0879	Электрод э-42	кг	4,044	3.128	12,650	.0036	155	2	280.66	158
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм l=3m	ш	41,280	6	247,680	.048	155	1	216.56	1,611
1-3824	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,818	3.2	9,018	.0036	155	2	280.66	157
1-0744	Газардуулгын шин 40*4мм	кг	4,364	70.95	309,626	.0709	155	1	216.56	2,382
1-0744	Газардуулгын шин д=12мм	кг	2,803	28.8	80,726	.0288	155	1	216.56	967
1-0744	Газардуулгын шин 25*4мм	кг	4,364	4.05	17,674	.0041	155	1	216.56	136
					721,374					**32,347**

ТЕЛЕФОНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Телефон розетка.telephone socket	ш	7,800	2	15,600	.001	155	2	280.66	45
	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 4 судастай ердийн утас /utp-cat.6 0.5х2р/	м	450	100	45,000	.258	155	2	280.66	11,224
					60,600					**11,268**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ, IPTV

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Холболтын кроп 86x86x50	ш	750	4	3,000	.0515	155	3	391.34	3,125
3-4401	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж fdf	ш	86,850	1	86,850	.005	155	1	216.56	168
3-7293	Боолт, эрэг даравч. ф=6мм /м6*12мм/	ш	250	4	1,000	.0045	155	2	280.66	197
	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 8судастай ердийн утас /utp-cat.6 0.5x4p/	100м	160,000	.15	24,000	.0116	155	2	280.66	505
	Компьютер сүлжээний розетка /хананд далд суух/ IptV socket	ш	7,800	2	15,600	.001	155	2	280.66	45
	Компьютер сүлжээний розетка /хананд далд суух/ lan socket	ш	7,800	2	15,600	.001	155	2	280.66	45
					146,050					**4,085**

ДОМОФОН СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Эксцентр эрэг	ш	250	4	1,000	.0002	155	2	280.66	8
	Домофон аппарат /дүрстэй /. VIdeo phone	ш	299,900	1	299,900	.0062	155	2	280.66	269
	Домофоны ерөнхий удирдлага. maIn controller	ш	41,620	1	41,620	.0103	155	2	280.66	449
	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 8судастай ердийн утас /utp-cat.6 0.5x4p/	100м	160,000	.5	80,000	.0387	155	2	280.66	1,684
	Орцны хаалганы камертай, дуудлагын хонх. lobby phone	ш	50,610	1	50,610	.0034	155	2	280.66	150
	Орцны дуудлагын нэгтгэх блок /swltch 5-port/	ш	80,000	1	80,000	.0004	155	2	280.66	19
					553,130					**2,578**

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН СИСТЕМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч I=100ма гх1.1ком	ш	20,000	3	60,000	.0206	155	2	280.66	898
	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч t=65*с, гх1.1ком	ш	28,000	1	28,000	.0069	155	2	280.66	299
	Зэс дамжуулагчтай галд тэсвэртэй тусгаарлагчтай галын дохиололын кабель. 1х2х1.0мм	м	93,500	1.5	140,250	.0043	155	2	280.66	189
	10-с багагүй бүс хянах, залгах автомат залгуур бүхий галын дохиоллын хүлээн авах станц, хянах самбар.gsm модультай	ш	155,730	1	155,730	.1015	155	2	280.66	4,415
					383,980					**5,801**

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2834	Хуванцар хоолой cd-16мм	м	300	450	135,000	.063	155	3	391.34	3,821
	Хуванцар хоолойн холбогч ф16мм	ш	120	200	24,000	.344	155	2	280.66	14,965
1-4212	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч гүйдэл хүчдэл баригч /ups/	ш	150,000	1	150,000	.001	155	1	216.56	35
					309,000					**18,821**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **51,048,843** **4,560,428**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	1.34	88,573	118,798
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	.67	3,940	2,641
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	3.45	14,071	48,562
2001	Цамхагт кран 5-8тн	1.42	54,000	76,511
	Шурупдэгч машин	15.34	10,000	153,439
1002	Эксковатор 0.8м3	.72	51,674	37,274
9024	Буун цацагч	2.38	4,200	10,000
2028	Автокран 5тн	7.25	59,489	431,174
13200	Автомашин	7.9	13,000	102,661
3033	Гагнуурын аппарат	10.52	19,064	200,531
9023	Гүний доргиур	6.49	12,800	83,072
9021	Доргиур	3.03	9,115	27,580
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	2.62	7,192	18,872
3048	Компрессор	2.38	51,118	121,712
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	.34	54,107	18,342
	Үйлчилгээний машин	2.77	13,800	38,212
				1,489,382

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	197.8
2	Суурийн нүх механизмаар ухах	м3	39.31
3	Суурийн төслийн түвшин хүртэл гараар засаж ухах	м3	1.22
4	Бульдозероор хайрган хөрсийг түрж хүнхээл булах	м3	17.62
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр гараар эргүүлж булах	м3	3.11

СУУРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шугаман суурийн бетон бэлтгэл хийх. В10	м3	1.82
2	Суурийн дээд доод төмөр бетон бүс цутгах В20	м3	4.86
3	Гадна ханын шугаман суурь цутгах В25	м3	10.94
4	Дотор хананын шугаман суурь цутгах В15	м3	2.18

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон зүрхэвч цутгах	м3	1.51
2	120 мм-ийн хөнгөн блокоор өрлөг өрөх /МАК блок/	м3	1.05
3	200 мм-ийн хөнгөн блокоор өрлөг өрөх /МАК блок/	м3	3.71
4	300 мм-ийн хөнгөн блокоор өрлөг өрөх /МАК блок/	м3	31.57
5	Ялуу угсрах Я15.12.14	ш	2
6	Даацын ялуу угсрах ДЯ25-25-22	ш	1
7	Даацын ялуу угсрах ДЯ18-25-22	ш	2
8	Даацын ялуу угсрах ДЯ15-25-22	ш	2
9	Даацын ялуу угсрах ДЯ12-25-22	ш	1

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Банзан зулавчтай модон хучилт хийж 150мм эрдэс хөвөнгөөр дулаалах	м2	49.44

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	101.28
2	Банзан фронтод салхивчийн (решеток) цонх хийх	ш	2
3	Дээврийн болон барилгын тойрсон банзан эмжээр хадах \карниз\	м2	35.72
4	Дээврийн болон барилга тойрсон хүрээ карниз цагаан тосон будгаар гараар аргаар ердийн будах	м2	35.72

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Керамзитаар дулаан тусгаарлалт хийх. б-100мм	м3	4.48
2	Төмөр торон тавих	м2	49.44
3	Бетоны дэвсгэр үе хийх б-150мм	м3	7.19
4	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	50.43
5	Ариун цэврийн өрөөнд плита наах	м2	3.1
6	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	45.47

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	WPC хавтангаар террасны шал хийх	м2	12.58
2	Террасны төмөр рам угсрах.	тн	0.48
3	Террасны бариул хийх	у\м	9.45

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 хүртэл талбайтай вакуум цонх угсрах	м2	3.38
2	2м2 дээш талбайтай вакум цонх угсрах	м2	5.11

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	1.8
4	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж	м2	8.49
5	Модон хаалга усрах	м2	3.57
6	Хаалганд цоож суулгах	ш	2
7	Төмөр хаалга суулгах. /970мм*2070мм/	ш	1
8	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	3.57
ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх	м2	95.25
2	Цокольд хиймэл хавтан өнгөлгөө хийх	м2	7.95
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ердийн нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	44.58
2	Чийгтэй нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	3.04
3	Таазанд тэгшилгээ замаска хийх	м2	47.62
4	Эмульсэн будгаар таазыг буун цацагчаар 90 % багсаар 10 % будах	м2	47.62
5	Хананд тэгшилгээ замаска хийх	м2	107.57
6	Ханыг ердийн ба дунд нягтралтай обойгоор цааслах	м2	107.57
БУСАД АЖИЛ,			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгах.	м3	2.9
ХАЛААЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цахилгаан халаагч угсрах. N=500Вт, 220V,/50Hz	ш	2
2	Цахилгаан халаагч угсрах. N=1500Вт, 220V,/50Hz	ш	2
3	Цахилгаан халаагч угсрах. N=2000Вт, 220V,/50Hz	ш	1
АГААР СЭЛГЭЛТИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананд суух агаар оруулах сэнс угсрах.L=50м3/ц, И=30Вт3, 220V/50Hz	ш	1
2	Хананд суух агаар зайлуулах сэнс угсрах.L=50м3/ц, И=30Вт3, 220V/50Hz	ш	2
БОХИР УСНЫ АЖИЛ.			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	15
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	5
3	Шалгах таг ф100мм байрлуулах	1ш	1
4	Шилжвэр ф100*50мм тавих.	1ш	1
5	Цэвэрлэгээний таг тавих. ф100мм	1ш	1
6	Агааржуулах малгайвч ф100мм	1ш	1
7	Угаагуур сифоны хамт суурилуулах	1ш	1
8	Тосгуур сифоны хамт суурилуулах	1ш	1
9	Суултуур, сифоны хамт байрлуулах	1ком	1
10	Ванн тавих	1ш	1
УС ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф32 мм	м	5
2	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф20 мм	м	10
3	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	30
4	Хоолойн дулаалга хийх ф32мм	м2	0.7
5	Вентиль угсрах. ф15мм	ш	5
6	Цахилгаан алчуур хатаагч байрлуулах. N=0.13kВт 220В	1ш	1
7	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Ванны холигч байрлуулах	1ш	1
9	Тосгуурын холигч байрлуулах	1ш	1
10	Ус хэмжигч угсрах. ф20мм	ш	1
11	Хог шүүгчтэй хаалт тавих. ф20мм	ш	1
12	Даралт хэмжигч	ш	1
13	Хаалт угсрах. ф32мм	ш	1
14	Цахилгаан ус халаагч угсрах. V=80l, P2=2.0квт	ком	1
ХТ БОЛОН ДГ-ИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоолууртай хайрцаг угсрах	ш	1
2	Автоматтай хайрцаг угсрах	ш	1
3	1х18вт-ын лед чийдэнтэй ус чийгний хамгаалалттай, гадна хананын гэрэлтүүлэгч угсрах.	ширхэг	1
4	1х24вт-ын лед чийдэнтэй усны хамгаалалттай гэрэлтүүлэгч угсрах.	ширхэг	1
5	1х60 Вт-ын патрон тавих	ширхэг	4
6	Далд тавих ердийн 1 даралтат унтраалга.220в,10А	ширхэг	2
7	Мөн хоёрлосон далд тавих унтраалга. 220в,10А	ширхэг	3
8	Газардуулгын контакттай ердийн дан разетка 220В,16А	ширхэг	2
9	Газардуулгын контакттай ердийн хоёрлосон разетка 220В,16А	ширхэг	9
10	Газардуулгын контакттай тагтай разетка 220В,16А	ширхэг	1
11	Газардуулгын контакттай цахилгаан зуухны разетка 220В,32А	ширхэг	1
12	Холболтын хайрцаг тавих 100х100х50мм	ш	5
13	Унтраалганы үүр тавих	ш	5
14	Разетканы үүр тавих	ш	13
15	1х2.5мм2 зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас сүвлэх /ПВ/	м	60
16	1х4мм2 зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас сүвлэх /ПВ/	м	100
17	1х6мм2 зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй сүвлэх. /ПВ/	м	20
18	1х10мм2 зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй сүвлэх. /ПВ/	м	15
19	Уян CD хоолой угсрах. ф16мм	м	20
20	Уян CD хоолой угсрах. ф22мм	м	30
21	Уян CD хоолой угсрах. ф28мм	м	10
ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ.			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Механизмаар шуудууг ухаж овоолох	м3	11.57
2	Шуудууг гараар засч ухах	м3	0.36
3	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг бэхлэж угсрах	м	32
4	25*4мм хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	5
5	40*4мм хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	55
6	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох L=3m	ш	6
7	Механизмаар буцааж булах	м3	10.14
8	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	1.79
ТЕЛЕФОНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефон розетка суурилуулах.Telephone socket	ш	2
2	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 4 судастай ердийн утас /utp-cat.6 0.5х2р/	100м	1
КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ, IPTV			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Компьютер сүлжээний розетка /хананд далд суух/ LAN socket	ш	2
2	Компьютер сүлжээний розетка /хананд далд суух/ IPTV socket	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 8судастай ердийн утас /utp-cat.6 0.5x4p/	100м	0.15
4	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж fdf	ком	1
ДОМОФОН СИСТЕМИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Домофон аппарат /дүрстэй /суурилуулах. VIdeo phone	ш	1
2	Домофоны ерөнхий удирдлага суурилуулах. MaIn controller	ш	1
3	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 8судастай ердийн утас /utp-cat.6 0.5x4p/	100м	0.5
4	Орцны дуудлагын нэгтгэх блок /swItch 5-port/	ш	1
5	Орцны хаалганы камертай, дуудлагын хонх угсрах. Lobby phone	ш	1
ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	10-с багагүй бүс хянах, залгах автомат залгуур бүхий галын дохиоллын хүлээн авах станц, хянах самбар угсрах.GSM модультай	ш	1
2	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч I=100мA Rx1.1кОм	ш	3
3	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч t=65*C, Rx1.1кОм	ш	1
4	Зэс дамжуулагчтай галд тэсвэртэй тусгаарлагчтай галын дохиололын кабель. 1x2x1.0мм	100м	1.5
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар хоолой CD-16мм угсрах.	м	450
2	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч гүйдэл хүчдэл баригч /UPS/	шир	1