ЦАЛИНГИЙ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-350-01	Барилга барих талбайг тэгшлэх	м2	825
01-440-02	Ургамлын хөрс хуулах	м3	120.3
01-290-02	Ургамлын хөрс автосамосвалд ачих	м3	120.3
01-290-03	Суурийн нүх эксковатороор ухаж шороог автосамсвалд ачих	м3	161.3
01-060-07	Суурийн нүх гараар ухах	м3	12.2
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар хөрсөөр эргүүлж булах	м3	90
01-400-05	Хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	15.8
01-190-08	3,4-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	90
01-070-03	Шалан дор шороо хийж нягтруулах	м3	814.3
01-290-03	Овойлтгүй хөрсийг ухаж шороог автосамсвалд ачиж зөөж ирэх	м3	919.9

Нийгмийн даатгал, эрүүл

СУУРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-010-04	Суурийн бетон бэлтгэл цутгах В10	м3	19.2

ЦАЛИНГИЙ

06-010-08	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах B25	м3	50.5
06-050-13	Нормоос илүү орцын арматурчилал	тн	0.518
06-050-07	Тулах бүтээц дээр анкерын боолт суулган бетондох	тн	1.54
06-010-24	Суурийн төмөр бетон дам нуруу цутгах / СДН / B20	м3	37
06-050-13	Нормоос илүү орцын арматурчилал	тн	1.53
06-060-06	Усны нөөцийн савны төмөр бетон худаг цутгах B20	м3	20.4
09-070-05	Худгийн төмөр шат угсрах	тн	0.17
09-180-07	Төмөр шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.17
08-040-10	Суурийн гадаргууд тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	349.8
08-040-04	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	85.7

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ГАН ХИЙЦИЙН АЖИЛ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
09-040-04	Ган багана угсрах	тн	10.88
09-170-04	Ган багана будах	тн	10.88
09-140-04	Төмөр дам нуруу угсрах	тн	9.88
09-180-04	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	9.88
09-030-04	Хэвтээ тулаас холбоос угсрах	тн	2.33
09-160-07	Хэвтээ босоо холбоосуудыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	2.33

ЦАЛИНГИЙ

09-140-04	Ханын "С" дам нуруу угсрах	тн	4.68
09-180-04	Ханын "С" дам нурууг 2 удаа будах	тн	4.68
09-140-04	Дээврийн "С" дам нуруу угсрах	тн	4.87
09-180-04	Дээврийн "С" дам нурууг 2 удаа будах	тн	4.87
09-150-04	Төмөр бүтээцийг будах шат вандан 6м өндөрт угсарч буулгах	м2	678.6

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
08-340-04	Чулуун хөвөн дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын гадна хана хийх	м2	541.2
08-340-05	Чулуун хөвөн дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын хамар хана хийх 20 см	м2	83.3
10-650-08	Давхар төмөр каркастай хоёр талаасаа давхар гипсэн хамар хана угсрах	м2	132.3
10-790-05	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	4

ЦАЛИНГИ

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
12-140-04	Чулуун хөвөн дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	768
09-040-04	Дотор өрөөний төмөр рам хийх	тн	2.84
09-170-04	Ган хийцийг будах	тн	2.84
12-140-04	Чулуун хөвөн дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар хучаас хийх 5см	м2	80.7

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
10-750-05	Металл вакум цонх хананд суулгах / 3 давхар шилтэй /	м2	5.4
10-750-05	Металл вакум цонх хананд суулгах	м2	30
10-590-05	Төмөр хаалга суулгах	ш	2
10-180-06	Хамар хананд модон хаалга угсрах	м2	12.7

ЦАЛИНГИЙ

10-510-04	Хаалганд хэрэглэл суулгах	ш	2
10-630-05	Хөнгөн сөхөгдөх хаалга угсрах	ш	2

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
11-010-08	Битумтэй хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	34
06-050-13	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	4.08
11-010-14	Шалны бетон бэлтгэл цутгах В30	м3	153
06-050-13	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	4.08
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	678.6
12-060-08	1 үе хар цаасаар уур,ус тусгаарлагч хийх	м2	678.6
11-160-06	Керамик хавтан шал хийх	м2	7.7
11-240-06	Чулуун хавтан шал хийх	м2	13
11-090-04	Бетон шал хийх	м2	630.4
11-090-05	Бетон хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	
11-340-04	Паркетан шал хийх	м2	33.2
15-810-12	Шал резин будгаар механизмаар будах	м2	630.4

ЦАЛИНГИЙ

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ДОТОР, ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
15-070-05	Гипсэн ханын гадаргууд заслал хийх	м2	264.6
10-660-05	Ус чийгэнд тэсвэртэй тааз угсрах	м2	53.4
15-310-19	Тааз эмульсийн будгаар будах	м2	53.4
15-420-06	Хананд өнгөлгөөний хавтан наах	м2	28.9
15-310-18	Хана эмульсийн будгаар будах	м2	203
15-790-05	Хаяавчинд дулаалгатай чулуун хавтан өнгөлгөө хийх	м2	89.9
15-340-05	Хаяавч хана чулуугаар өнгөлөх.	м2	64.7

Нийгмийн даатгал, эрүүл

БУСАД АЖИЛ

ЦАЛИНГИ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
11-010-14	Бетон хаяавч цутгах	м3	7
06-060-04	Тавцан, довжооны бетон хана цутгах	м3	9.6
01-070-02	Довжоо тавцангийн дор шороо хийж нягтруулах	м3	118.3
06-230-06	Довжоо цутгах В15	м3	2.6
15-400-04	Довжоо чулуугаар өнгөлөх	м2	25.8
09-070-06	Пандус, довжооны хайс угсрах	тн	0.52
09-180-07	Төмөр хайс будах	тн	0.52
11-010-14	Пандус цутгах В20	м3	7.4
06-050-13	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.14

Нийгмийн даатгал, эрүүл

Инженер техникийн ажи

Нэ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэл

Ажлын багаж, хув

Ажиллах х

Төхөөрөмжийн үнэ

д/д	Төхөөрөмжийн нэр	х/н	Тоо хэмжээ
1	Нөөц усны сав 7,5 м3	ком	1
3	Цэвэр усны насос 3,5м3/ц	ком	2
4	Агаарын дулаан хөшиг 2,5 кВт	ком	2
5	Агаарын дулаан хөшиг 9,3 кВт	ш	1

ЦАЛИНГИ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ / ТҮГЭЭХ ШУГАМ 1-2 /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-071-04	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	160
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	55
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	90
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч15-25мм	м	215
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм	м	90
16-110-04	Тохируулах хаалт ф20	ш	18
16-110-04	Буцаах хаалт ф20	ш	18
16-110-04	Хий авагч	ш	18
16-110-04	Автомат хий авагч	ш	4
18-160-05	100мм голчтой регистр ган яндангаар бэлдэж угсрах	м	180
18-030-04	Радиатор угсрах	экм	8.7
16-210-04	Яндан хоолойг усаар шахаж шалгах	м	305
24-160-04	Яндан хоолойд тусгаарлалт хийж дулаалах	м2	31.1
15-280-09	Халаах хэрэгсэл,яндан хоолой тосон будгаар 2 удаа будах	м2	69.7

Нийгмийн даатгал, эрүүл

АГААР СЭЛГЭЛТ. С-1.2.3.4.

ЦАЛИНГИ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19-250-04	Сэнс VARD 315/2 2.2 кВт	ш	2
19-250-04	Сэнс .RS200L 0.1кВт	ш	1
19-200-04	Зөөлөн холбоос	ш	6
19-040-04	Агаар дамжуулах хоолой угсрах Р1000 мм	м2	6
19-040-05	Агаар дамжуулах хоолой угсрах Р1600 мм	м2	150
19-040-06	Агаар дамжуулах хоолой угсрах Р2000 мм	м2	110
19-090-04	Эргэлт	ш	1
19-090-04	Эргэлт 500*250	ш	2
19-090-04	Эргэлт 850*250	ш	4
19-090-04	Шилжвэр 500*250 850*250	ш	2
15-500-10	Агаар сорох сараалж р150-200	ш	3
19-250-04	Сорох сэнс 75 м3/ц	ш	2
19-010-04	Дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах ф100мм	м2	4.7
24-160-04	Яндан хоолойд тусгаарлалт хийж дулаалах	м2	116

Нийгмийн даатгал, эрүүл

БУСАД СИСТЕМ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19-380-04	Босоо агаарын дулаан хөшиг 2.5 кВт	ш	2
19-380-05	Хэвтээ агаарын дулаан хөшиг 13.7 кВт	ш	1

ЦАЛИНГИЙ

19-120-05	Галын хаалт700*400	ш	4

Нийгмийн даатгал, эрүүл

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-072-04	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	3
16-072-06	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	5
16-072-07	D=70мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	75
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	15
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	3
16-240-06	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	5
24-160-04	Яндан хоолойд дулаалга хийх	м2	19
16-210-04	Яндан хоолойг усаар шахаж шалгах	м	98
16-110-04	Вентиль d=15 мм	ш	8
16-110-04	Услах кран ф25	ш	2
18-090-04	70мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
16-110-07	Хаалт ф50мм	ш	1
16-110-08	Хаалт ф80мм	ш	6
16-110-08	Үл буцаах хаалт ф80мм	ш	2
18-050-08	Нөөц усны сав тавих 18м3	ш	1

ЦАЛИНГИ

07-590-14	Бетон дэр	ш	3
18-060-04	Цэвэр усны насос суурилуулах 9 м3/ц	ш	2
18-050-04	Даралтат сав тавих 100л	ш	1
18-020-04	Эзэлхүүний ус халаагч суурилуулах 20л	ш	1
16-150-04	Галын кран	ком	2
17-030-06	Холигч байрлуулах	1ш	2

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ДОТОР БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	3
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	20
16-270-06	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	25
17-010-06	Угаагуур тавих	1ш	2
17-040-05	Жорлон суултуур байрлуулах	1ком	2
19-140-04	Малгайвч	ш	2
16-110-09	Үл буцаах клапан ф100мм	ш	1
17-010-11	Трап ф100	1ш	1
17-010-11	Трап ф150	1ш	2
24-160-04	Яндан хоолойд дулаалга хийх	м2	10
17-050-04	Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих	1ш	1

ЦАЛИНГИ

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
20-070-04	Ерөнхий самбар угсарч тавих	ширхэг	1
38-460-11	Баталгаат тэжээлийн самбар	ширхэг	1
20-270-06	Гэрэлтүүлэгийн хувиарлах самбар	ш	1
38-420-12	Хамгаалалт бүхий цахилгаан дулааны релетэй контактор	ширхэг	7
39-110-44	Дулааны реле	шир	7
20-250-13	1*3 Вт-ын Led чийдэнтэй "EXIT" бичигтэй гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	3
20-120-04	Өдрийн чийдэнтэй хамгаалагдсан гадна ханын гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	4
20-250-05	1*60 вт өдрийн чийдэнтэй хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	5
20-260-08	2*36 Вт өдрийн чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	2
20-250-04	1*200Вт-ын Лед чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	22
20-260-07	4*0.5 Вт LED чийдэнтэй ослын гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	3
20-230-05	Далд тоноглох 2-сон унтраалга	ширхэг	3
20-230-07	Ил тавих хамгаалагдсан1 даралтат унтраалга	ширхэг	2
20-230-07	Ил тавих хамгаалагдсан 2 даралтат унтраалга	ширхэг	5
20-230-10	Газардуулгын контакттай ердийн хоёрлосон розетка	ширхэг	3
20-230-11	Газардуулгын контакттай тагтай розетка	ширхэг	6
20-230-14	Шаланд багц разетка суулгах	ш	1

ЦАЛИНГИ

38-270-41	Холболтын хайрцаг	1 ш ха-алт	15
38-270-40	Унтраалга розеткын салбарлах хайрцаг	1 ш ха-алт	20
38-200-18	3*2,5мм2 ВВГ кабелийг сувагт сунгах	м	400
38-200-18	3*4мм2 ВВГ кабелийг сувагт сунгах	м	70
38-200-18	3*6мм2 ВВГ кабелийг сувагт сунгах	м	20
38-200-19	5*4мм2 ВВГ кабелийг сувагт сунгах	м	120
38-200-19	5*10 мм2 ВВГ кабелийг сувагт сунгах	м	20
38-200-19	5*16мм2 ВВГ кабелийг сувагт сунгах	м	20
38-200-18	Газардуулгын кабель сунгах 1*25мм2	м	50
16-060-05	D=100мм голчтой хуванцар яндан угсрах	м	6
38-260-04	Ган утас ф8мм	м	160
38-350-22	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр газардуулгын буулт хийх	м	200
38-350-09	Газардуулгын электрод зоох	ш	15
38-350-11	Барилгад хүрээ хийх	м	220
38-520-41	Засварын самбар угсрах	ш	1
01-060-02	Газардуулгын газар гараар ухах	м3	46.5
01-070-01	Шуудууг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	45

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ХОТЫН ТЕЛЕФОН.

ЦАЛИНГИ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-480-05	Телефон розетка тавих	ш	2
40-220-06	Олон хосын кабелийг хэрэглэгчтэй холбох хайрцаг	ш	1
40-220-05	Олон хосын кабелийг хэрэглэгчтэй холбох хувиарлах хайрцаг	ш	1
40-510-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 4 судастай утас	100м	0.4

Нийгмийн даатгал, эрүүл

КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ ИНТЕРНЕТ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-480-05	Компьютрийн сүлжээний хэрэглэгчийн розетка	ш	4
40-460-07	Компьютерийн сүлжээний салаалагч 8 port	ш	1
40-220-07	Компьютерийн сүлжээний замчлагч	ш	1
40-560-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судастай утас UTP CAT-5e	100м	0.8

ЦАЛИНГИЙ

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ХЯНАЛТЫН КАМЕР.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-500-08	Хяналтын камер	ш	5
40-500-08	Хяналтын камер / гадна /	ш	1
40-560-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судастай утас UTP CAT-5e	100м	2
40-460-08	Сүлжээний салаалагч Switch 8 port PoE	ш	1
40-280-04	Хяналтын камерийн дүрс хүлээн авах станц.	ш	1

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-290-04	Галын дохиоллын хүлээн авах станц угсрах	ш	1
40-320-05	Утаа мэдрэх галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	24
40-320-04	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	2
40-360-05	Түгшүүрийн дуут дохио өгөгч тавих.	ш	2
40-510-05	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай 4	100м	3

ЦАЛИНГИЙ

	судастай утас		

Нийгмийн даатгал, эрүүл

БУСАД МАТЕРИАЛ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-200-07	Холбооны тоног төхөөрөмж тоноглох шүүгээ	ш	1
38-330-18	Хуванцар хоолой угсрах ф16мм	м	580
39-110-22	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч гүйдэл хүчдэл баригч	шир	1

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ГАЛ УНТРААХ МОДУЛАН СИСТЕМ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ

ЦАЛИНГИЙ

40-220-07	Удирдлагын дохионы замчлагч	ш	8
40-260-04	Удирдлагын релений блок	ш	6
38-460-04	Удирдлагын самбар	ширхэг	4
40-320-04	Хяналтын удирдлагын гар	ш	6
40-320-05	Гал унтраах модуль	ш	71
40-320-04	Галын гар мэдээлэгч	ш	2
93-160-01	Хаалганы соронзон контакт мэдрэгч	ширхэг	2
40-320-05	Мэдээлэгч самбар	ш	6
40-360-05	Гэрэл дуут дохио өгөгч	ш	6
40-510-05	Галд тэсвэртэй кабель FRLS 1*2*1	100м	2.1
40-510-05	Галд тэсвэртэй кабель FRLS 3*1.5	100м	1.2
39-110-15	Нөөц тэжээлийн үүсгэвэр	шир	6
38-170-23	Автомат таслагч	иж бү-рэн	9
38-330-04	Хуванцар хоолой ф25мм	м	330

Нийгмийн даатгал, эрүүл