Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалын
17А маягт

Төсвийн дугаар:

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ЭРДЭНЭБУЛГАН СУМ СПОРТ ЗААЛНЫ БАРИЛГЫН ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртгийн дүн: /Тоогоор 150 000 000/ төгрөг/
/ Нэг зуун тавин сая/ төгрөг

Зураг төслийн Адмо Наяд ХХК
Захирал Н.Одбилэг

2025 оны 09 дугаар сарын 20-ны өдөр

Төсвийн тооцоо хийсэн
Төсөвчин М.Болор-Эрдэнэ

2025 оны 09 дугаар сарын 20-ны өдөр

Хаяг: Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум "Адмо Наяд" ХХК

Утас: 99889229

2025 он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**18 093 775**
2	**Материал**	**79 504 330**
3	**Тээвэр**	**3 338 418**
4	**Машин ашиглалт**	**3 271 568**
	Шууд зардлын дүн	**104 208 091**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/**	**5 638 879**
6	**Ашиг / 15%/**	**16 477 045**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**126 324 015**
7	**НӨАТ 10%**	**12 632 401**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**227 383**
	Дүн	**139 183 800**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**2 526 480**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**4 500 000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**1 263 240**
	Дүн	**147 473 520**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**2 526 480**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**150 000 000**

Төсөв зохиосон: ...../ /

Шалгасан...../ /

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Шалны ажил	126 324 015	18 093 775	79 504 330	3 271 568	3 338 418	5 638 879	16 477 045
	НИЙТ ДҮН:	126 324 015	18 093 775	79 504 330	3 271 568	3 338 418	5 638 879	16 477 045

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-700-09	Будаггүй модон шалыг 2 үе лакдах	м2	465.5	3.5 / 2	.21 / .01	97.75 / 4.19	10000 / 7974	977550 / 33407	1 010 957
11-220-05	Спорт зааланд ач модон шал шахах	м2	465.5	2.8 / 2	.95 / .03	440.64 / 13.96	9124 / 7974	4020420 / 111357	4 131 777
08-230-09	Төмөр шат угсрах ба задлах	м2	300	2.9 / 2	1.04 / .18	312.72 / 53.22	9268 / 7974	2898289 / 424376	3 322 665
10-590-05	Гал утаанд тэсвэртэй т?м?р хаалга угсрах	ш	1	3.1 / 2	10.19 / .19	10.19 / .19	9530 / 7974	97079 / 1529	98 608
06-230-06	Гадна довжоо чигжиж цутгах	м3	4.8	2.8 / 2	13.71 / 1.53	65.8 / 7.34	9124 / 7974	600402 / 58561	658 963
20-250-05	Гадна хананд хамгаалагдсан гэрэл угсрах	ширхэг	1	3.6 / 2	1.04 / .00	1.04 / .00	10118 / 7974	10523 / 24	10 547
20-250-05	Аваарын гэрэл угсрах	ширхэг	1	3.6 / 2	1.04 / .00	1.04 / .00	10118 / 7974	10523 / 24	10 547

Нийт Хүн/цаг: 929.18864 / 78.9162 *Үндсэн цалин:*	9 244 063
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	1 571 491
Нэмэгдэл цалин:	12 664 367
Нийт цалин:	14 235 857
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1 921 841
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1 936 077
Ажиллах хүчний зардал:	**18 093 775**
Бүгд хүн/цаг: *929.18864 / 78.9162* **Бүгд цалин:**	***9 244 063***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	**1 571 491**
Нэмэгдэл цалин:	**3 420 303**
Нийт цалин:	**14 235 857**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**1 921 841**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**1 936 077**
Ажиллах хүчний зардал:	**18 093 775**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0095	Сум п том	хайрцаг	335 000	6	2 010 000	.0069	650	2	280.66	1 259
1-0095	Сум п жижиг	хайрцаг	400 000	4	1 599 998	.0046	650	2	280.66	839
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	10 500	139.65	1 466 325	.1396	650	3	391.34	35 523
1-5072	Силикон	кг	8 500	139.65	1 187 025	.176	650	1	213.35	24 402
1-4271	Ус	м3	2 000	1.0283	2 057	1.0283	1	1	946.28	973
1-0105	Ус тусгаарлагч	м2	12 000	465.5	5 586 000	.6377	650	2	280.66	116 341
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	3 500	.0072	25		650	2	280.66	2
1-0525	Төмөр утас ф5мм	кг	5 000	2.88	14 400	.0029	650	1	213.35	399
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	5 000	6.528	32 640	.0075	650	2	280.66	1 370
3-6374	Ханын хамгаалагдсан гэрэл	ш	50 000	1	50 000	.012	650	3	391.34	3 052
1-4334	Хайрга	м3	15 909	3.139	49 938	5.4932	10	1	343.78	18 884
1-4335	Хөвөө мод	м	4 500	87.4	393 300	.0704	650	1	213.35	9 757
	Фанер өнгөлгөөтэй хавтан	м2	15 500	937.692	14 534 226	6.3013	650	2	280.66	1 149 538
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	11 000	9.7755	107 531	.0199	650	2	280.66	3 624
1-5112	Цаасан наалт	ш	3 500	50	175 000	.0004	650	1	213.35	55
1-4025	Цемент м-400	тн	500 000	1.4022	701 100	1.4302	200	1	213.35	61 029
1-0129	Шруп 3см	хайрцаг	5 000	6	30 000	.0000	650	2	280.66	2
1-0861	Шураг	кг	6 500	.4	2 600	.0005	650	2	280.66	82
1-4023	Шалны ач мод	м2	77 000	474.81	36 560 370	6.6473	650	1	213.35	921 836
1-0363	Шуршдэг хөөс	ш	11 500	1.35	15 525	.0016	650	3	391.34	416
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	264 000	.576	152 064	.3744	5	1	447.01	837
1-0208	Будаг зориулалтын	сав	333 000	6	1 998 000	.0077	650	2	280.66	1 412
3-6374	Аваарын гэрэл	ш	30 000	1	30 000	.012	650	3	391.34	3 052
1-4212	Арчих материал	кг	470	2.0947	985	.0022	650	1	213.35	299
1-4543	Голын элс	м3	25 795	2.5633	66 121	3.845	10	1	343.78	13 218
	Гал утаанд тэсвэртэй т?м?р хаалга	ш	1 500 000	1	1 500 000	.1	650	2	280.66	18 243
1-5135	Зөөлөвч /резин/	ш	2 000	4500	9 000 000	6.75	650	1	213.35	936 073
	Лакны шаваас	кг	600	65.17	39 102	.0821	650	2	280.66	14 980

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТӨЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0284	Лак зориулалтын	сав	550 000	4	2 200 000	.005	650	2	280.66	919
					79 504 330					3 338 418
	НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:				79 504 330					3 338 418

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	6.05	6 852	41 455
9025	Шал зүлгэх машин	5.59	4 470	24 969
9004	Будгийн шүршүүр	62.84	7 483	470 250
2028	Автокран 5тн	.49	39 489	19 429
2028	Автомашин	189.03	13 800	2 608 560
9023	Гүний доргиур	8.35	12 800	106 906

3 271 568