БАТЛАВ.
ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ
БАЙДЛЫН ГАЗРЫН ДАРГА,
ДЭД ХУРАНДАА Н.ИДЭРГАРАВ

2025 Оны 10 дугаар сарын ..... өдөр

ЖАГСААЛЫН ТАЛБАЙ ЦУТГАХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр төрөл	Техникийн тодорхойлолт
1	Онцгой байдлын газрын жагсаалын талбай цутгах	Хуучин хөрсийг хуулж, тэгшилгээ хийх Суурийн дэвсгэр үе (шавар, дайрга) дэвсэж нягтруулах Хэв хашмал угсрах Арматур уях, тор тавих B25 ангийн бетон цутгах Гадаргууг тэгшлэх, өнгөлөх Бетоныг усалж арчлах Хэв хашмал буулгах, талбай цэвэрлэх
2	Үзүүлэлт Нийт талбай Бетоны зузаан Бетоны анги Арматур Суурийн үе	Хэмжээ / тоо 2335 м² 12–15 см B25, F100, W4 Ш8–Ш10 мм тор, 200Ч200 мм нягтралтай 10 см дайрга, 5 см элс дэвсгэр
3	Материалын шаардлага	Бетон: B25 ангийн, үйлдвэрээс шахсан (RMC) Арматур: Б500В стандартын ган төмөр Хайрга, элс: MNS 0392, MNS 2916 стандарт хангасан Хэв хашмал: модон эсвэл металл, дахин ашиглах боломжтой
4	Гүйцэтгэлд тавигдах шаардлага	Нягтруулалтыг гүн вибратор ашиглан хийнэ Гадаргууг лазер эсвэл төмөр рейкээр тэгшлэнэ 7 хоногийн турш усалгаа хийн арчлах Хаалт, анхааруулах тэмдэг байрлуулах Ажил гүйцэтгэл бүрт актаар хүлээлгэн өгөх
	.	Нягтруулалтыг гүн вибратор ашиглан хийнэ

5	Аюулгүй ажиллагаа ба чанарын хяналт	Гадаргууг лазер эсвэл төмөр рейкээр тэгшлэнэ 7 хоногийн турш усалгаа хийн арчлах Халт, анхааруулах тэмдэг байрлуулах Ажил гүйцэтгэл бүрт актаар хүлээлгэн өгөх

АЖЛЫН ДААЛГАВАР ГАРГАСАН: НЯГТЛАН БОДОГЧ
ДЭСЛЭГЧ Ю.НАРАНГЭРЭЛ

ХЯНАСАН: АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ
ХОШУУЧ Э.АРИУНЗАЯА