БАТЛАВ.
"МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ" ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Д.БАТНАСАН

ТАВАНТОЛГОЙ-ГАШУУНСУХАЙТ ӨРТӨӨ БОЛОН ХООРОНДЫН ЗӨРЛӨГҮҮДИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ХАЛААЛТ, ЦЭВЭР БОХИР УСНЫ СИСТЕМ, БАРИЛГЫН ХАШИХ ХИЙЦИЙН УРСГАЛ ЗАСВАРТ ОРОХ МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛТ

2025.10.01 Улаанбаатар хот

д/д	Материалын нэр	Х/нэгж	Тоо хэм жээ	Техникийн тодорхойлолт
Тавантолгой өртөөний халаалтын системийн засвар				
1.	ТТӨ 1 уурын зуухны 2-р контор халаалтын эргэлтийн насос / 220v50Hz-Q220L/MIN-19m-P.W-1100/	ш	1	БНбД 40-06-16 UCS 1508C : 2020. Барилгын материалын чанар стандартын ерөнхий шаардлага MNS-6424:2013. Стандартын шаардлага хангасан байх
2.	1-р контор эргэлтийн насос сальник	ш	1	
3	1-р зуухны RV140 соронзон хаалт солих	ш	1	
4	Ногоон тосол	л	400	
5	Улаан тосол	л	400	
6	Панелан радиатор /өндөр 300 мм, урт 500-2000мм/	ш	15	
Тавантолгой өртөөний хэрэглээний халуун, хүйтэн усны систем засвар				
1	Хэрэглээний хүйтэн усны мотор /BW-3. 380 V. 2.51A.1.1 kBt	ш	3	БНбД 40-06-16 UCS 1508C : 2020. Барилгын материалын чанар стандартын ерөнхий шаардлага MNS-6424:2013. Стандартын шаардлага хангасан байх
2	Хэрэглээний хүйтэн усны соронзон хаалт солих /1-р зуух/	ком	6	
3	Усны сав чигжээс хийх материал	ш	20	
4	Вакум насос 380-V-50/60Hz-3kw-7.5A.Max.20m	ш	8	
5	Душны холигч	ком	20	
	Душны том толгой	ш	30	
6	Душны уян	ш	80	
7	Угаалтуурын холигч уян	ш	30	
8	Босоо шээлтүүр мэдрэгч Дардаг хаалт	ш ш	30 40	
9	Ванны сипон	ш	10	
10	Почки ком /ус дардаг/	ш	10	
11	Таван толгой өртөө 1,2,3,4-р гүний худгуудад уурын зуухруу ус өргөх насосууд /CH10-30LSWSC. 10m^3/h. 5 kBt	ш	4	

12	Таван толгой өртөө бохир ус соруулах насос гонам (35м³/ц, H=20м P=3кW)	ш	4	
13	Халаалтын насосны жийргэвч TD сальник NG40	Ш	4	БНбД 40-06-16 UCS 1508C : 2020. Барилгын материалын чанар стандартын ерөнхий шаардлага MNS-6424:2013. Стандартын шаардлага хангасан байх
14	Ф 100 салхивчны хоолой	у/м	40	
15	Ф 100 муфт	ш	4	
16	Шахдаг хөөс	ш	40	
17	Ф100 булан L135%	ш	6	
18	Ф 100 бэхэлгээ	ш	20	
19	Вакум насос BW 8-3. 380V. 2.5 kBt.2.51A	ш	4	
20	PVC Ф20 хоолой	м	30	
21	Ф20 PVC булан	ш	18	
22	Шилжүүлэгч Ф15-Ф20	ш	20	
23	Ф15хФ20 шилжвэр хаалт	ш	40	
24	Ф20 тогтоогч	ш	50	
25	Ялтсан бойлер BB60HL-75D-304/EPDM	ком	1	
26	Си төмөр /7,5х5/ 3м	ш	140	
27	Гипсэн хавтан /2,5х1,2/	ш	60	
28	Хар шрүпп 5мм	хайрцаг	20	
29	Шахдаг хөөс	ш	20	
30	5см хөөс /1 боодол 11ширхэгтэй/	боодол	4	
31	Тэлэгчтэй шрүпп /10мм/	хайрцаг	2	
32	Гоёлы хавтан	ш	60	
33	Силикон	ш	20	
34	Дотор хаалга 80см /бариул, цоож, нугас, кроп 12см/	ком	10	
35	Шингэн хадаас	ш	40	
36	Халаалтын насосны жийргэвч /7309BW NSK CDL/TD motor bearing	ш	3	

ХЯНАСАН:
СУУРЬ БҮТЦИЙН ГАЗРЫН ДАРГА — Р. БАТСҮХ

БАРИЛГА, УС ХАНГАМЖИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА — Д. ӨНӨРЭОЛД

БОЛОВСРУУЛСАН:
БАРИЛГЫН АХЛАХ ИНЖЕНЕР — А. БАТМӨНХ

БАТЛАВ.
"МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ" ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Б. ДАВААСҮРЭН

ГАШУУНСУХАЙТ ӨРТӨӨНИЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ХАЛААЛТ, ЦЭВЭР БОХИР УСНЫ СИСТЕМ, БАРИЛГЫН ХАШИХ ХИЙЦИЙН УРСГАЛ ЗАСВАРТ ОРОХ МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛТ

2025.10.27 Улаанбаатар хот

Гашуун сухайт өртөөний ажилчдын орон сууцны засварт				
1	Дээврийн төмөр урт 6,5 метр	Ш	10	БНбД 40-06-16 UCS 1508C : 2020. Барилгын материалын чанар стандартын ерөнхий шаардлага MNS-6424:2013. Стандартын шаардлага хангасан байх
2	Дээврийн малгай төмөр	М	15	
3	Бүргэд хаалга 163х210	Ш	2	
4	Бүргэд хаалга 98х210	Ш	3	
5	Шахдаг хөөс	Ш	20	
6	Ванн /подон/ 80х80	Ш	6	
7	Ванны сипон	Ш	2	
8	Почки ком /ус дардаг/	Ш	3	
9	Вакум насос	Ш	4	
10	Улаан тосол	Л	200	
11	PVC Ф20 хоолой	М	30	
12	Ф20 PVC булан	Ш	18	
13	Шилжүүлэгч Ф15-Ф20	Ш	20	
14	Ф15хФ20 шилжвэр хаалт	Ш	36	
15	Ф20 тогтоогч	Ш	50	
16	Гашуун сухайт өртөөнд ялтсан бойлер	Ком	1	
17	Си төмөр /7,5х5/ 3м	Ш	140	
18	Гипсэн хавтан /2,5х1,2/	Ш	60	
19	Хар шрүпп 5мм	хайрцаг	20	
20	Шахдаг хөөс	Ш	10	
21	5см хөөс /1 боодол 11ш тэй/	боодол	4	
22	Тэлэгчтэй шрүпп /10мм/	хайрцаг	2	

23	Гоёлы хавтан	ш	60	
24	Силикон	ш	20	
25	Дотор хаалга 80см /бариул, цоож, нугас, кроп 12см/	ком	4	
26	Шингэн хадаас	ш	40	
27	Шал тэгшлэгч /бандер/	ш	40	
28	Резинэн будаг	л	30	
30	Халаалтын насосны жийргэвч	ш	3	

ХЯНАСАН:
СУУРЬ БҮТЦИЙН ГАЗРЫН ДАРГА Р. БАТСҮХ

БАРИЛГА, УС ХАНГАМЖИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Д. ӨНӨРБОЛД

БОЛОВСРУУЛСАН:
БАРИЛГЫН АХЛАХ ИНЖЕНЕР А. БАТМӨНХ

БАТЛАВ.
"МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ" ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Б. ДАВААСҮРЭН
28/X/25г

Барилга орон сууцны урсгал засвар хийх, сууцны хийц хэсгийг сэргээн засварлах материалын техникийн тодорхойлт

2025.10.28. Улаанбаатар хот

д/д	Материалын нэр	Тоо ширхэг	Зураг	Техникийн тодорхойлолт
1	Бүргэд хаалга	20 ш		UCS 1504C:2020. Барилгын материалын чанар стандартын ерөнхий шаардлага
2	Төмөр шпател	10 ш		MNS 4232 : 2023. Стандарт шаардлагуудыг хангасан байх.
3	Кнап	20 ш		MNS-6424:2013. Стандартын ерөнхий шаардлага хангасан.
4	Ханын цаас /обой/	220 боодол		UCS 1504C:2020. Барилгын материалын чанар стандартын ерөнхий шаардлага
5	Хар шрүп	20 хайрцаг		MNS 4232 : 2023. Стандарт шаардлага хангасан байх.

6	Цагаан замаска	40 ш		MNS-6424:2013. Стандартын шаардлага хангасан байх
7	Эмульс	40 ш		MNS-6424:2013. Стандартын шаардлага хангасан байх
8	Пегмент /өнгө оруулагч/	40 ш		MNS-6424:2013. Стандартын шаардлага хангасан байх
9	Шахдаг хөөс	40 ш		MNS-6424:2013. Стандартын шаардлага хангасан байх
10	Цаасан скоч	100 ш		Хэмжээ: 1.9мм, 2.5мм, 3.8мм, 4.8мм өргөнтэй, 45м урттай
11	Цемент /25кг/	10 ш		Бат бэхийн ангилал нь 42.5 МПа (400 кг/см2) GOST 55224 : 2024
12	Хар замаска /10кг/	20 ш		MNS-6424:2013. Стандартын шаардлага хангасан байх
13	Суултуур	10 ш		UCS 1508C : 2020. Барилгын материалын чанар стандартын ерөнхий шаардлага
14	Угаалтуур	10 ш		UCS 1508C : 2020. Барилгын материалын чанар стандартын ерөнхий шаардлага

15	Угаалтуур холигч	20 ш		UCS 1508C : 2020. Барилгын материалын чанар стандартын ерөнхий шаардлага
17	Гаэрэл	50 ш		MNS IEC/IEEE 60225-1181: 2022 стандартыг хангасан байх .
19	Ерөнхий шит	2 ш		MNS IEC/IEEE 60225-1181: 2022 стандартыг хангасан байх .
21	Унтраалга	40 ш		MNS IEC/IEEE 60225-1181: 2022 стандартыг хангасан байх .
22	Далд разетка	40 ш		MNS IEC/IEEE 60225-1181: 2022 стандартыг хангасан байх .
23	Паркетн шал	500м^2		MNS-6424:2013. Стандартын шаардлага хангасан байх
24	Агаагжуулалтын сорох сэнс	30 ш		MNS-6424:2013. Стандартын шаардлага хангасан байх
25	Будаг /цагаан/	40 л		MNS-6424:2013. Стандартын шаардлага хангасан байх

ХЯНАСАН:
СУУРЬ БҮТЦИЙН ГАЗРЫН ДАРГА Р. БАТСҮХ

БАРИЛГА, УС ХАНГАМЖИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Д. ӨНӨРБОЛД

БОЛОВСРУУЛСАН:

БАРИЛГЫН АХЛАХ ИНЖЕНЕР А. БАТМӨНХ