БАТЛАВ

ЗАХИРАЛ ..... /А.БАТ-ЭРДЭНЭ/

2025 оны 11 сарын 04 өдөр

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН БАТЦЭНГЭЛ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН АНГИУДЫН ТОХИЖОЛТЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

Дугаар: 01

2025-11-04

Жаргалант

Д/д	Үндэслэл	Боловсрол шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/170 тоот тушаалын 3 дугаар хавсралт
	Захиалагч	Архангай аймгийн Батцэнгэл сумын ЕБС
1	Зориулалт	Сурагчдын эрүүл аюулгүй, ая тухтай суралцах суралцах орчин нөхцлөөр хангах
2	Бараа	• 4 метрийн урт гүйдэг ногоон самбар – 9 ширхэг • 75 инчийн смарт ТУ /ТУ, хананд тогтоогч, HTMI утас/ – 8 ширхэг
3	Тохижолт хийгдэх байршил	- Батцэнгэл сум Дайр бор баг хөндлөн булаг хороолол ЕБС
4	Хүчин чадал, стандарт	4 метрийн урт гүйдэг ногоон самбар ✓ Өндөр 130см, урт нь 400см ✓ 4 хавтастай ✓ 1 талын 2 хавтас нь дөрвөлжин шугамгай, нөгөө талын 2 хавтас нь элементен шугамтай ✓ Ногоон өнгөтэй ✓ Голд нь 75 инчийн ТУ байрлуулах боломжтой ✓ Шохойн тавиуртай ✓ Нүүрний 2 хавтас нь түгжигддэг ✓ Хүрээ хэсэг нь төмөр ✓ Хананд бэхлэгддэг бэхлэгчтэй ✓ Баруун, зүүн талаараа хана болон самбарын хооронд зайгүй байх ✓ Бат бөх байх 75 инчийн смарт ТУ /ТУ, хананд тогтоогч, HDMI утас/ – 8 ширхэг ✓ 10м HDMI утастай байх ✓ Хананд тогтоох тогтоогчтой байх ✓ UHDDISPLAYResolution:3840*2160UNIT DIMENSION (W*D*H) MMJust TV:1668.54*976.13*87.1 TV with Stand: 1668.54*1033.27*360.12WEIGHT (KG)WEIGHT (KG)-Just TV: 22.8kgWEIGHT (KG)-TV with Stand: 23.2kgGross: 31.5FEATURESMemory:

		2+32Bluetooth: Bluetooth5.1Version / HDMI: 4(HDMI 2.1 Compliance ALLM eARC) Version / USB 2.0
5	Хийгдэх ажил, тоног төхөөрөмж, иж бүрэн тоноглол	Захиалагч талд дараах ажлуудыг 100% хийж хүлээлгэж өгнө. 1. Ногоон самбарыг хананд байршуулж дотор талын 2 хавтасны дунд 75 инчийн ТУ байрлуулна. 2. ТУ-ийг 220В холболт хийнэ. 3. HDMI болон цахилгааны утаснуудыг далдагчаар далдана.
6	Ажил гүйцэтгэх хугацаа	Захиалагч гүйцэтгэгч талуудын хооронд байгуулсан гэрээнд заасан хугацааг үндэслэл болгоно.
7	Ажлын үе шат	1.Ажлын даалгавар, төсөв 2.Тендер сонгон шалгаруулалт 3.Нийлүүлэх, хүлээлгэн өгөх
	Төслийг гүйцэтгэхэд ашиглах норм дүрэм	Боловсролын байгууллагын анги тахимын стандарт болон угсралтын дүрмийг баримтлан ажлыг гүйцэтгэнэ.
8	Нэмэлт нөхцөл	Баталгаат хугацаа 3 жил байна

АЖЛЫН ДААЛГАВАР БОЛОВСРУУЛСАН:

ӨМЧ ХАМГААЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА: Н.САРУУЛ

ӨМЧ ХАМГААЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА: Б.ЛХАГВАСҮРЭН

ГИШҮҮД: Ц.АЛТАНЧИМЭГ

Б.АЛТАНТУНГАЛАГ

Ё.БАЯРСАЙХАН