ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 2025/167

ТӨСЛИЙН НЭР: Зуунмод сумын 18-р байрны гадна талын тохижилтын ажлын төсөв

ТӨСӨВТ ӨРТӨГИЙН ДҮН: 862 453 894төгрөг
/Найман зуун жаран хоёр сая дөрвөн зуун тавин гурван мянга найман зуун ерэн дөрвөн/ төгрөг

ГҮЙЦЭТГЭСЭН:
Тэргүүлэх төсөвчин: Б.Эрдэнэчимэг

Төсөв тооцсон /огноо/ 2025он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**137,200,371**
2	**Материал**	**416,038,864**
3	**Тээвэр**	**13,012,104**
4	**Машин ашиглалт**	**42,110,423**
	Шууд зардлын дүн	**608,361,762**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/**	**42,758,144**
6	**Ашиг / 15%/**	**97,667,986**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**748,787,892**
7	**НӨАТ 10%**	**74,878,789**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**1,347,818**
	Дүн	**825,014,500**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**14,975,758**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**7,487,879**
	Дүн	**847,478,136**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**14,975,758**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**862,453,894**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Авто зам	254,280,270	25,651,095	167,839,407	17,808,165	1,820,514	7,994,098	33,166,992
2	Авто зогсоол	148,503,695	35,123,601	72,179,364	9,343,570	1,540,933	10,946,180	19,370,047
3	Явган замын хавтан	105,159,237	27,519,459	46,670,330	3,661,002	5,015,654	8,576,369	13,716,422
4	Ногоон байгууламж	57,919,610	27,190,278	11,325,149	1,905,876	1,469,794	8,473,781	7,554,732
5	Тоглоомын талбай	101,180,278	11,146,920	70,960,552	1,270,911	1,130,558	3,473,909	13,197,428
6	Гэрэлтүүлэг	81,744,801	10,569,017	47,064,062	8,120,899	2,034,651	3,293,807	10,662,365
	НИЙТ ДҮН:	748,787,892	137,200,371	416,038,864	42,110,423	13,012,104	42,758,144	97,667,986

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

АВТО ЗАМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
37-010-07	Зам талбайг цэвэрлэх	м2	587	1.0 / 2	.04 /	23.58 /	6536 / 7974	154118 /	154,118
25-100-16	Халуун асфальтбетон хольцоор зам хучих	1м3	23.48	3.7 / 2	1.45 /	34.05 /	10236 / 7974	348495 /	348,495
25-100-16	Халуун асфальтбетон хольцоор хучлага хийх	1м3	17.61	3.7 / 2	1.45 /	25.53 /	10236 / 7974	261371 /	261,371
25-241-07	Замын хашлаганы суурийн нүх гараар ухах	1м	421	3.0 / 2	.08 /	33.68 /	9412 / 7974	316996 /	316,996
25-090-02	Замын хашлага байрлуулах	1м	421	2.9 / 2	.6 /	252.6 /	9268 / 7974	2341097 /	2,341,097
25-241-76	Ус зайлуулах сувгийн нүх гараар ухах	1м	287	3.0 / 2	.1 /	28.7 /	9412 / 7974	270124 /	270,124
25-220-13	Замын гадаргуугийн ус зайлуулах сувгийн тэвш байрлуулах	1м	287	3.4 / 2	1.83 /	524.49 /	9883 / 7974	5183559 /	5,183,559
25-241-19	Авто замын гадаргуугийн ус зайлуулах сувгийн таг байрлуулах	1м	287	3.5 / 2	.4 /	114.8 /	10000 / 7974	1148000 /	1,148,000
25-140-02	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар будгаар хийх	1м2	587	3.8 / 2	.35 /	208.21 /	10353 / 7974	2155587 /	2,155,587
25-220-01	Худаг өндөрлөх	1ш	6	2.8 / 2	16.91 /	101.46 /	9124 / 7974	925732 /	925,732

Нийт Хүн/цаг: 1347.1 / *Үндсэн цалин:*	13,105,079
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	2,227,863
Нэмэгдэл цалин 37% :	4,848,879
Нийт цалин:	20,181,822
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,724,546
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,744,728
Ажиллах хүчний зардал:	**25,651,095**

АВТО ЗОГСООЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-01	Зогсоолын талбайг механикмаар тэгшлэх	м2	1246.23	/ 2	/	/	/ 7974	/	
11-010-08	Хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	249.246	2.1 / 2	5.03 / 3.26	1252.84 / 812.54	8118 / 7974	10170515 / 6479210	16,649,724
25-100-16	Халуун асфальтбетон хольцоор авто зогсоол хучих	1м3	87.24	3.7 / 2	1.45 /	126.5 /	10236 / 7974	1294834 /	1,294,834

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	1379.33 / 812.54	*Үндсэн цалин:*	17,944,558
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	3,050,575
		Нэмэгдэл цалин 37% :	6,639,486
		Нийт цалин:	27,634,619
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3,730,674
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,758,308
		Ажиллах хүчний зардал:	**35,123,601**

ЯВГАН ЗАМЫН ХАВТАН

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-130-09	Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтан буулгах	1м2	317	2.1 / 2	.76 /	242.03 /	8118 / 7974	1964795 /	1,964,795
25-130-01	Явган хүний замын суурь зохист найрлага бүхий элс хайрган хольцоор байгуулах	1м3	107.55	3.2 / 2	.13 /	13.68 /	9647 / 7974	131974 /	131,974
25-130-09	Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар байгуулах	1м2	717	2.6 / 2	.76 /	547.43 /	8837 / 7974	4837634 /	4,837,634
25-120-09	Далангийн эко хавтангаар байгуулах 40*40	1м2	184	2.7 / 2	1.31 /	241.04 /	8981 / 7974	2164780 /	2,164,780
25-241-07	Замын хашлаганы суурийн нүх гараар ухах	1м	847	3.0 / 2	.08 /	67.76 /	9412 / 7974	637757 /	637,757
25-090-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1м	847	2.9 / 2	.55 /	465.85 /	9268 / 7974	4317498 /	4,317,498
59-080-10	Хуучин явган замын хавтан хаях	м3	15.85	2.0 / 2	.04 /	.65 /	7974 / 7974	5182 /	5,182

Нийт Хүн/цаг:	1578.44 /	*Үндсэн цалин:*	14,059,621
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	2,390,136
		Нэмэгдэл цалин 37% :	5,202,060
		Нийт цалин:	21,651,817
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,922,995
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,944,647
		Ажиллах хүчний зардал:	**27,519,459**

НОГООН БАЙГУУЛАМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

37-020-13	Мод тарих нүх ухах хөрс нэмэх	м3	14.72	2.1 / 2	3.66 / .32	53.9 / 4.75	8118 / 7974	437556 / 37913	475,469
37-030-06	Навчит модны суулгац суулгах	ш	23	3.3 / 2	4.66 / .28	107.08 / 6.42	9765 / 7974	1045624 / 51169	1,096,794
37-010-05	Зүлэг суулгах талбайг тэгшлэх	м2	185.2	2.0 / 2	.12 /	23.02 /	7974 / 7974	183594 /	183,594
37-160-05	Зүлэгжүүлэх хөрсийг гар аргаар бэлтгэх	м2	185.2	2.0 / 2	5.23 /	968.28 /	7974 / 7974	7721074 /	7,721,074
25-160-03	Зүлэгжүүлэх	1м2	185.2	3.0 / 2	.2 /	37.69 /	9412 / 7974	354721 /	354,721
25-090-02	Замын хашлага байрлуулах	1м	39	2.9 / 2	.6 /	23.4 /	9268 / 7974	216871 /	216,871
06-010-05	Хашааны суурь цутгах	м3	10	2.9 / 2	5.77 / 1.51	57.72 / 15.14	9268 / 7974	534958 / 120726	655,685
08-060-04	Хашааны суурь өрөх	м3	9.5	2.9 / 2	6.2 / 2.22	58.91 / 21.09	9268 / 7974	545938 / 168172	714,110
07-450-09	Төмөр хашаа	м	98	3.6 / 2	2.44 / .07	239.02 / 6.86	10118 / 7974	2418425 / 54702	2,473,126

Нийт Хүн/цаг: 1569.02 / 54.26 *Үндсэн цалин:*	13,891,443
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	2,361,545
Нэмэгдэл цалин 37% :	5,139,834
Нийт цалин:	21,392,823
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,888,031
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,909,424
Ажиллах хүчний зардал:	**27,190,278**

ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-01	Зогсоолын талбайг механикмаар тэгшлэх	м2	306.53	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-190-01	Хийн доргиурт индүүгээр нягтруулах	м3	61.3	/ 2	/	/	/ 7974	/	
06-010-04	Тоглоомын талбай цутгах	м3	23.453	2.4 / 2	.76 / 1.49	17.88 / 34.85	8549 / 7974	152821 / 277903	430,724
37-110-07	Резинин хавтангаар хүүхдийн тоглоомын талбайн шалыг бүрэх	м2	237	3.5 / 2	.46 / .00	109.97 / .47	10000 / 7974	1099680 / 3780	1,103,460
08-030-04	Элсэн талбай хийх	м3	21.9	2.0 / 2	1.66 / 1.17	36.45 / 25.62	7974 / 7974	290673 / 204318	494,990
25-130-01	Явган хүний замын суурь зохист найрлага бүхий элс хайрган хольцоор байгуулах	1м3	48.15	3.2 / 2	.13 /	6.12 /	9647 / 7974	59085 /	59,085
25-130-09	Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар байгуулах	1м2	321	2.6 / 2	.76 /	245.08 /	8837 / 7974	2165803 /	2,165,803
25-160-05	Амрах сүүдрэвч байрлуулах	1ш	2	3.7 / 2	5.02 /	10.04 /	10236 / 7974	102769 /	102,769
25-160-07	Сандал байрлуулах	1ш	4	3.6 / 2	1.72 /	6.88 /	10118 / 7974	69612 /	69,612
25-160-06	Хогийн сав байрлуулах	1ш	2	3.6 / 2	1.72 /	3.44 /	10118 / 7974	34806 /	34,806

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

25-220-01	Худаг таг өндөрлөх	1ш	2	2.8 / 2	16.91 /	33.82 /	9124 / 7974	308577 /	308,577
37-240-04	Хүүхдийн тоглоом савлуур	ш	1	3.5 / 2	27.86 / .32	27.86 / .32	10000 / 7974	278601 / 2568	281,169
37-240-05	Хүүхдийн тоглоом дүүжин даажин	ш	1	3.4 / 2	61.89 / .81	61.89 / .81	9883 / 7974	611642 / 6419	618,061
37-240-06	Хүүхдийн тоглоом эргэдэг тоглоом	ш	1	3.3 / 2	2.52 / .16	2.52 / .16	9765 / 7974	24593 / 1284	25,877

Нийт Хүн/цаг: 561.95 / 62.24 *Үндсэн цалин:* 5,694,933

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 968,139

Нэмэгдэл цалин 37% : 2,107,125

Нийт цалин: 8,770,197

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,183,977

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,192,747

Ажиллах хүчний зардал: **11,146,920**

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-240-94	Дохионы шонгийн нүх өрөмдөж ухах	1ш	53	3.0 / 2	1 /	53 /	9412 / 7974	498836 /	498,836
38-560-05	Гадна талбайн 2 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах 9м	ш	18	3.3 / 2	9.27 / .98	166.86 / 17.64	9765 / 7974	1629388 / 140661	1,770,049
38-560-04	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах 6м	ш	11	3.3 / 2	6.62 / .68	72.82 / 7.48	9765 / 7974	711087 / 59646	770,733
38-560-05	Гадна талбайн 2 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах 4м	ш	24	3.3 / 2	9.27 / .98	222.48 / 23.52	9765 / 7974	2172517 / 187548	2,360,066

Нийт Хүн/цаг: 515.16 / 48.64 *Үндсэн цалин:* 5,399,684

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 917,946

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,997,883

Нийт цалин: 8,315,513

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,122,594

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,130,910

Ажиллах хүчний зардал: **10,569,017**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***6951.01 / 977.68***	**Бүгд цалин:**	***70,095,319***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**11,916,204**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**25,935,268**
		Нийт цалин:	**107,946,791**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**14,572,817**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**14,680,764**
		Ажиллах хүчний зардал:	**137,200,371**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

АВТО ЗАМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0360	Ус	тн	2,000	1.4	2,794	1.69	1	2	1272.78	2,152
1-0360	Ус	м3	1,818	5.99	10,884	8.79	1	2	1272.78	11,193
2-2803	Ус зайлуулах сувгийн тэвш	м	234,300	287	67,244,100	0.65	43	3	477.72	13,324
2-2803	Ус зайлуулах сувгийн таг	м	154,000	287	44,198,000	0.65	43	3	477.72	13,324
1-4542	Уулын элс	м3	31,820	2.1	66,914	3.15	10	1	348.9	11,006
1-0517	Төмөр гадас d13мм x500мм	ш	1,500	87.57	131,352	0	43	2	358.94	0
1-2996	Худгийн тагны суурийн төмөр бетон хийц	ш	102,000	6	612,000	1.44	0	2	1272.78	0
1-4212	Хаягдал материал	тн	0	1.7	0	1.7	43	1	271.67	19,853
1-4334	Хайрга	м3	31,820	22.06	701,935	26.91	43	2	358.94	415,381
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	8.19	3,066,006	8.36	43	1	271.67	97,618
1-4177	Элс цементэн зуурмаг	м3	180,000	9.99	1,797,390	23.97	0	1	960.47	0
1-4198	Асфальт бетон хольц	тн	290,000	101.08	29,313,606	101.08	0	1	960.47	0
1-4543	Голын элс	м3	31,280	13.45	420,746	20.49	10	1	348.9	71,486
1-4241	Ердийн тоосго	ш	450	182.34	82,053	0.72	10	1	348.9	2,529
1-5105	Замын тэмдэглэгээний будаг	кг	12,000	611.65	7,339,848	0.61	43	1	271.67	7,145
2-1989	Замын бетон хашлага	м	29,850	421	12,566,850	54.73	43	3	477.72	1,124,261
1-4032	Зохист найрлага бүхий элс хайрганы хольц	м3	31,820	8.95	284,929	8.95	10	1	348.9	31,242
					167,839,407					**1,820,514**

АВТО ЗОГСООЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0360	Ус	тн	2,000	2.97	5,932	3.59	1	2	1272.78	4,568
1-0360	Ус	м3	1,818	12.46	22,656	15.13	1	1	960.47	14,531
1-4331	Хайрга 10-20мм	м3	31,820	311.56	9,913,760	436.18	10	1	348.9	1,521,834
1-4198	Асфальт бетон хольц	тн	290,000	214.61	62,237,016	214.61	0	1	960.47	0
					72,179,364					**1,540,933**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ЯВГАН ЗАМЫН ХАВТАН

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0360	Ус	тн	2,000	10.59	21,187	12.82	1	2	1272.78	16,315
1-0360	Ус	м3	1,818	13.16	23,931	18.87	1	2	1272.78	24,021
1-4542	Уулын элс	м3	31,820	9.88	314,240	14.81	10	1	348.9	51,684
1-0517	Төмөр гадас d13x500	ш	1,500	90.7	136,051	0.02	43	2	358.94	316
1-0517	Төмөр гадас d13мм x500мм	ш	1,500	185.38	278,064	0	43	2	358.94	0
1-4292	Хаях явган замын хавтан	м2	0	20.61	0	36.51	20	1	323.62	236,320
1-4212	Хаягдал материал	тн	0	4.41	0	4.53	43	1	271.67	56,774
1-4334	Хайрга	м3	31,820	42.3	1,345,906	51.6	43	2	358.94	796,461
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	18.14	6,789,032	18.5	43	1	271.67	216,155
1-4515	Эко хавтан	м2	22,500	184	4,140,000	353.46	10	1	348.9	1,233,236
1-4543	Элс	м3	31,820	37.36	1,188,658	62.87	43	2	358.94	970,356
2-1989	Явган замын хаглага	м	9,000	847	7,623,000	16.94	43	3	477.72	347,981
1-4292	Явган замын хавтан	м2	28,500	717	20,434,500	46.03	43	1	271.67	537,729
1-4543	Голын элс	м3	31,280	25.79	806,747	39.29	10	1	348.9	137,068
1-4032	Зохист найрлага бүхий элс хайрганы хольц	м3	31,820	112.07	3,565,975	112.07	10	1	348.9	391,002
3-2701	Мяндсан утас	м	20	151.9	3,038	0.02	43	2	358.94	234
					46,670,330					**5,015,654**

НОГООН БАЙГУУЛАМЖ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0360	Ус	тн	2,000	1.7	3,408	2.06	1	2	1272.78	2,624
1-0360	Ус	м3	1,818	14.21	25,841	16.5	1	1	960.47	18,353
1-4542	Уулын элс	м3	31,820	3	95,610	4.51	10	1	348.9	15,725
1-0795	Тос	кг	3,422	21.67	74,155	0.03	43	2	358.94	418
1-0524	Төмөр утас	кг	2,800	11.38	31,878	0.01	43	1	271.67	133
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	3,242	4.3	13,941	0.00	43	1	271.67	50
1-0517	Төмөр гадас d13мм x500мм	ш	1,500	8.11	12,168	0	43	2	358.94	0
1-4333	Хар хөрс	м3	10,000	9.26	92,600	12.96	43	1	271.67	151,443

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4333	Хар шороо	м3	45,000	37.84	1,702,835	15.14	43	1	271.67	176,819
1-4212	Хаягдал материал	тн	0	0.1	0	0.1	43	1	271.67	1,139
1-0695	Хашлага тушаа 40*40	м	8,867	214	1,897,538	0.52	43	2	358.94	8,053
1-2702	Хашлага багана 50*50	м	11,225	52	583,700	6.24	0	1	960.47	0
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,500	3.42	8,540	0.00	43	2	358.94	49
1-4334	Хайрга	м3	31,820	11.32	360,275	13.81	43	2	358.94	213,198
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	0.3	112,925	0.31	43	1	271.67	3,595
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	4.29	1,604,724	3.65	43	1	271.67	42,683
1-4529	Шохой	тн	266,207	0.3	79,207	0.36	43	1	271.67	4,240
1-0879	Электрод э-42	кг	4,600	4.9	22,540	0.01	43	2	358.94	88
1-4543	Элс	м3	31,820	2.89	91,932	4.86	43	2	358.94	75,048
1-4034	Бууц	м3	10,000	37.31	373,064	44.77	43	1	271.67	522,968
1-4543	Голын элс	м3	31,280	6.68	208,858	10.17	10	1	348.9	35,486
1-3825	Ган малгайвч	ш	12,000	52	624,000	0.05	43	1	271.67	607
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	350,000	3.71	1,300,075	0.15	10	1	348.9	515
2-1989	Замын бетон хашлага	м	29,850	39	1,164,150	5.07	43	3	477.72	104,148
1-4275	Зүлэгний үр	кг	27,273	9.76	266,186	0.01	43	1	271.67	114
1-4587	Модны суулгац	ш	25,000	23	575,000	5.98	43	2	358.94	92,298
					11,325,149					**1,469,794**

ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4270	Сандал	ш	420,000	4	1,680,000	0.00	43	2	358.94	62
1-0671	Сийрс	м2	300	35.18	10,554	0.02	43	2	358.94	272
1-3029	Резинин хавтан	м2	38,000	241.74	9,186,120	2.55	43	2	358.94	39,289
1-0360	Ус	тн	2,000	4.74	9,486	5.74	1	2	1272.78	7,304
1-0360	Ус	м3	1,818	10.4	18,907	12.71	1	1	960.47	14,467
1-0360	Ус	м3	2,000	0.13	251	0.18	1	2	1272.78	234
1-4542	Уулын элс	м3	31,820	24.09	766,544	36.13	10	1	348.9	126,075
1-0517	Төмөр гадас d13x500	ш	1,500	40.61	60,910	0.01	43	2	358.94	142
1-2996	Худгийн тагны суурийн төмөр бетон хийц	ш	102,000	2	204,000	0.48	0	2	1272.78	0

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3934	Хогийн сав	ш	360,000	2.1	756,000	0.06	43	1	271.67	648
1-4212	Хаягдал материал	тн	0	0.82	0	0.82	43	1	271.67	9,608
1-4334	Хайрга	м3	31,820	0.55	17,415	0.67	43	2	358.94	10,306
1-4571	Хүүхдийн тоглоом савлуур	ш	800,000	1	800,000	0.8	43	1	271.67	9,345
1-4573	Хүүхдийн тоглоом эргэдэг тоглоом	ш	3,200,000	1	3,200,000	0.8	43	1	271.67	9,345
1-4572	Хүүхдийн тоглоом дүүжин даажин	ш	1,800,000	1	1,800,000	0.8	43	1	271.67	9,345
1-0186	Цавуу	кг	12,858	260.7	3,352,081	0.32	43	2	358.94	4,869
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	0.1	38,250	0.08	43	1	271.67	974
1-4543	Элс	м3	31,820	16.72	532,161	28.15	43	2	358.94	434,427
1-4292	Явган замын хавтан	м2	28,500	321	9,148,500	20.61	43	1	271.67	240,740
1-4547	Боолт, бэхэлгээ	кг	5,000	13.45	67,250	0.02	43	1	271.67	178
1-4179	Бетон		0	1.58	0	0	43	1	271.67	0
1-4179	Бетон зуурмаг м-150	м3	310,000	23.92	7,415,839	57.41	0	1	960.47	0
1-0062	Анкер боолт	кг	2,800	93	260,400	0.11	43	2	358.94	1,622
1-1823	Амрах сүүдрэвч иж бүрэн	ш	15,000,000	2	30,000,000	2.86	43	1	271.67	33,410
1-4543	Голын элс	м3	31,280	0.37	11,551	0.56	10	1	348.9	1,962
1-4241	Ердийн тоосго	ш	450	60.78	27,351	0.24	10	1	348.9	843
1-4032	Зохист найрлага бүхий элс хайрганы хольц	м3	31,820	50.17	1,596,483	50.17	10	1	348.9	175,051
3-2701	Мяндсан утас	м	20	25.09	502	0.00	43	2	358.94	39
					70,960,552					**1,130,558**

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-2957	Утас пв-2.5мм2	м	3,500	1244	4,354,000	0.05	43	2	358.94	768
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	2,500	1.02	2,540	0.00	43	2	358.94	19
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	17,845	133.4	2,380,523	1.72	43	2	358.94	26,560
1-0270	Хар лак	кг	4,727	0.14	640	0	43	2	358.94	3
1-0060	Щайба м-12	кг	6,500	2.76	17,940	0.00	43	2	358.94	48
1-0879	Электрод э-42	кг	4,600	18.84	86,664	0.02	43	2	358.94	337
1-0060	Боолт м-12*50	кг	2,500	21.2	53,000	0.02	43	2	358.94	370

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0060	Боолт м-10*40	кг	2,500	3.92	9,805	0.00	43	2	358.94	68
1-0060	Гайка м-12*50	кг	2,500	3.18	7,950	0.00	43	2	358.94	55
3-6450	Гэрэлтүүлэгч скэр-500	ш	130,000	95	12,350,000	95	43	3	477.72	1,951,486
3-5795	Гэрлийн шил дрл-400	ш	1,800	95	171,000	0.29	43	3	477.72	5,854
3-3815	1 толгойтой төмөр багана 6м	ш	450,000	11	4,950,000	0.66	43	2	358.94	10,187
3-3815	2 толгойтой гэрлийн төмөр багана 4м	ш	480,000	24	11,520,000	1.44	43	2	358.94	22,226
3-3815	2 толгойтой гэрлийн төмөр багана 9м	ш	620,000	18	11,160,000	1.08	43	2	358.94	16,669
					47,064,062					**2,034,651**
	НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:				**416,038,864**					**13,012,104**

НИЙТ МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	8	88,573	708,293
04*01	Усны машин 6тн	19.19	88,573	1,699,743
4001	Услах машин	3.96	2,500	9,890
5015	Хучлагаас дээж авагч өрмийн машин (кор) d100мм	1.82	58,930	107,387
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	63.81	14,071	897,828
06*04	Хийн дугуйт индүү 14-16тн	9.24	58,930	544,499
2144	Шаттай машин	87.4	9,400	821,560
1006	Эксковатор 0.15м3	3.8	54,000	205,416
4018	Бага оврын трактор (сэндийлэгчтэй) 15м.х	0.28	58,930	16,371
1017	Бульдозер	1.03	51,955	53,505
7021	Бетон зуурмагийн насос	9.63	20,840	200,782
7005	Авто бетон зуурагч	9.63	23,834	229,628
03*03	Автогрейдер 175м.х	0.67	83,200	55,703
2027	Автокран 3тн	140.3	40,084	5,623,785
13200	Автомашин	87.9	34,530	3,035,204
85201	Ачааны машин 10тн	166.97	34,530	5,765,436
2070	Ачигч 1.5м3	0.4	83,200	33,681
3033	Гагнуурын аппарат	57.89	12,366	715,833
9013	Гар нягтруулагч 90кг	77	58,930	4,537,492
29012	Гар нягтруулагч 120кг	11.57	58,930	681,929
54*03	Гөлгөр булт хөнгөн индүү 9-10тн	4.11	58,930	242,000
54*04	Гөлгөр булт индүү 13-16тн	5.54	58,930	326,699
9023	Гүний доргиур	18.16	58,930	1,070,063
46*01	Доргиурт булт индүү 13-16тн	1.63	58,930	96,342
4016	Дугуйт трактор	1.37	13,530	18,495
6015	Заадас зүсэгч хөрөө <150мм	0.22	1,200	262
9004	Замын тэмдэглэгээний төхөөрөмж (будаг) 0.3м	46.96	58,930	2,767,353
3056	Зөөврийн компрессор 10м3/мин	17.61	12,800	225,408
2031	Кран 10тн	126.88	79,521	10,089,403
6007	Нүх өрөмдөх төхөөрөмж 350мм	15.9	79,521	1,264,384
5001	Өрөмдлөгийн машин	0.59	60,462	35,552
8031	Өндөр бүтээмжтэй хийн индүү 25тн	1.22	25,000	30,497

42,110,423