АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар хамар хана буулгах	м3	15.97
2	Хуучин шал хуулах	м2	697.17
3	Тааз задалж буулгах	10м2	68.68

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	697.17
2	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	2788.68
3	Шал тэгшлэгч	м2	683.5
4	Тусгай түрхлэг дээр эмнэлгийн зориулалтын хулдаас нааж шал хийх	м2	697.17
5	Ус тусгаарлалт хийх	м2	3.37
6	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	3.37

ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 хүртэл талбайтай вакум цонх угсрах	м2	15.06
2	Цонхонд өнгөлсөн хиймэл тавцан суулгах	м2	5.6
3	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	15.06
4	Дотор хананд 3 м2 хүртэл талбайтай шахмал модон хаалга угсрах	м2	142.21
5	Шилэн хана угсрах	м2	41.41
6	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	142.21

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана плитагаар өнгөлөх	м2	432.42
2	Цутгамал хийц , шавардсан гадаргууд замаска татаж тэгшилгээ хийх	м2	1188.19
3	Дотор хана эмульсээр будах	м2	1188.19
4	Дотор хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	45.29
5	Цонх, хаалганы амалгаа эмульсээр будах	м2	45.29
6	Чийгтэй нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай дүүжин тааз угсрах	м2	3.3
7	Ердийн нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	683.5
8	Эмнэлгийн бариул хийх	у\м	194.04

ТААЗ ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	6
2	Ердийн нөхцөлд ажиллах давхар төмөр каркастай хоёр талаасаа давхар гипсэн өнгөлгөөтэй 1ш хаалганы нүхтэй хамар хана угсрах	м2	9.45

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус чийг, тоос шорооноос хамгаалагдсан лед гэрэлтүүлэгч 220В, 48Вт, 3000К, 600х600 IP65 /эмнэлэгийн зориулалттай/	ш	39
2	Ус чийг, тоос шорооноос хамгаалагдсан лед гэрэлтүүлэгч 220В, 48Вт, 3000К, 300х300 IP65 /эмнэлэгийн зориулалттай/	ш	42
3	Ус чийг, тоос шорооноос хамгаалагдсан флюрисцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч 220В, 48ВТ, 3000К, 240х1200 IP65 /эмнэлэгийн зориулалттай/	ширхэг	58
4	Хананд тоноглох хөдөлгөөн мэдрэгчтэй лед гэрэлтүүлэгч, 230В, 60Вт, IP20	ш	13
5	Хананд тоноглох өөр дээрээ цэнэг хуримтлууртай ГАРАХ лед гэрэлтүүлэгч, 230В, 12Вт, IP20	ш	10
6	Далд суурилагдах ус чийгний хамгаалалттай 1 даралттай унтраалга 230В 10А	ширхэг	23
7	Далд суурилагдах ус чийгний хамгаалалттай 2 даралттай унтраалга 230В 10А	ширхэг	39
8	Далд суурилагдах газардуулагч контакттай хоёрлосон розетка 230В 16А	ширхэг	109
9	Ус чийгнээс хамгаалалттай газардуулагч контакттай розлетка 230В, 16А	ширхэг	18
10	Утас салбарлах хайрцаг	ш	150

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

11	Унтраалга розетка угсрах хайрцаг	ш	189
12	1х1.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой, ПВХ тусгаарлагчтай утас	м	100
13	1х2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой, ПВХ тусгаарлагчтай утас	м	3430
14	1х4мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой, ПВХ тусгаарлагчтай утас	м	2700
15	Гал дэмждэггүй хуванцар хоолой ф16	м	3200
16	Гал дэмждэггүй хуванцар хоолой ф22	м	2400
17	ТХ-ф20мм цайрдсан төмөр хоолой угсрах	м	30
18	ТХ-ф25мм цайрдсан төмөр хоолой угсрах	м	40
19	Гал дэмждэггүй ПВХ-хуванцар хоолой ф40мм	метр	80
20	Зэс голтой, ПВС тусгаалагчтай утас ВВгНг -5х10мм2	м	20
21	Зэс голтой, ПВС тусгаалагчтай утас ВВгНг -5х25мм2	м	60
22	Зэс голтой, ПВС тусгаалагчтай утас ВВгНг -5х16мм2	м	20
23	Зэс голтой, пвс тусгаалагчтай утас ввгнг -5х6мм2	м	10
24	Зэс голтой, пвс тусгаалагчтай утас ввгнг -5х70мм2	м	80
ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР - ГС.1			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Самбарын хайрцаг 540х440х120 IP54	ш	1
2	Автомат таслуур ВА47-29/3/С-32А	ш	1
3	Цэнэг шавхагч ОПС1-В4 U=380В, I=60kA	ком	1
4	Гал хамгаалагч ППНИ-32А	ш	1
5	Автомат таслуур ВА47-29/1/С-16А	ш	6
6	Дифференциал автомат АД12/2/25А/30мА	ш	9
7	Дифференциал автомат АД12/2/25А/10мА	ш	2
ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР - ГС.2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Самбарын хайрцаг 540х440х120 IP54	ш	1
2	Автомат таслуур ВА47-29/3/С-32А	ш	1
3	Цэнэг шавхагч ОПС1-В4 U=380В, I=60kA	ком	1
4	Гал хамгаалагч ППНИ-32А	ш	1
5	Автомат таслуур ВА47-29/1/С-16А	ш	6
6	Дифференциал автомат АД12/2/25А/30мА	ш	9
7	Дифференциал автомат АД12/2/25А/10мА	ш	2
ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР - ГС.3			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Самбарын хайрцаг 550х610х120 IP54	ш	1
2	Автомат таслуур ВА47-29/3/С-32А	ш	1
3	Цэнэг шавхагч ОПС1-В4 U=380В, I=60kA	ком	1
4	Гал хамгаалагч ППНИ-32А	ш	1
5	Автомат таслуур ВА47-29/1/С-16А	ш	8
6	Дифференциал автомат АД12/2/25А/30мА	ш	7
7	Дифференциал автомат АД12/2/25А/10мА	ш	4
ТӨХӨӨРӨМЖИЙН САМБАР - ТС.1			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Самбарын хайрцаг 550х610х120 IP54	ш	1
2	Автомат таслуур ВА88-32/3/С-160А	ш	1
3	Цэнэг шавхагч ОПС1-В4 U=380В, I=60kA	ком	1
4	Гал хамгаалагч ПР32.3Р.100А	ш	1
ТЕЛЕФОН ХОЛБОО			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Телефоны розетка суурилуулах RJ11	ш	1
2	Зэс дамжуулагчтай полиэтилэн тусгаарлагчтай полиэтилэн бүрхүүлтэй 8 судалтай утас UTP 4x2x0.5мм cat 3	100м	0.5
КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Комьютерийн сүлжээний сэлгэгч төхөөрөмж 24 порт	ш	1
2	Компьютерийн сүлжээний розетка суурилуулах RJ45	ш	20
3	Зэс дамжуулагчтай полиэтилэн тусгаарлагчтай полиэтилэн бүрхүүлтэй 8 судалтай утас UTP 4x2x0.5мм cat 6E	100м	8
ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиоллын хүлээн авах станц угсрах 20 бүс	ш	1
2	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	2
3	80 дб түгшүүрийн дуут дохио өгөгч хэрэгслийг угсрах	ш	2
4	Галын дохиоллын утаа мэдрэгч хэрэгслийг угсрах	ш	50
5	Галд тэсвэртэй кабель 1x2x1.5мм	100м	10
6	Тэжээлийн кабель 1x2x1.5мм	100м	0.2
БУСАД			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ф16 мм хуванцар хоолойг бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	2000