АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХҮЧИЛЛЭГ УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өргөлтийн насос суурилуулах /Grundfoss LSV 200-150-508B, Q=347,6м3/ц, H=49.17м, N=75кВт, U=380Вт, n=50гц/	ш	2
2	Уян холбоос угсрах /FAF 5050 Ру16, Ду150/	ш	2
3	Үл буцаах хаалт угсрах /FAF 5050 Ру16, Ду200/	ш	2
4	Таслах хаалт угсрах /LD КШ Ц Ру16, Ду200/	ш	2
5	Таслах хаалт угсрах /LD КШ Ц Ру16, Ду250/	ш	3
6	Уян холбоос угсрах /FAF 5000 Ру16, Ду150/	ш	2
7	Таслах хаалт угсрах /LD КШ Ц Ру16, Ду150/	ш	2
8	Полиэтилен /SDR7,4/ хоолой угсран усаар шахаж шалгах ф315х45,1	м	3
9	Полиэтилен /SDR7,4/ хоолой угсран усаар шахаж шалгах ф250х35,8	м	1600
10	Полиэтилен /SDR7,4/ хоолой угсран усаар шахаж шалгах ф200х28,6	м	4
11	Полиэтилен /SDR7,4/ хоолой угсран усаар шахаж шалгах ф160х22,9	м	36
12	Фланц угсрах Ру16, ф250 /ГОСТ 33259-2015/	ш	6
13	Фланц угсрах Ру16, ф200 /ГОСТ 33259-2015/	ш	2
14	Фланц угсрах Ру16, ф150 /ГОСТ 33259-2015/	ш	2
15	Фланц угсрах Ру16, ф300 /ГОСТ 33259-2015/	ш	4
16	Насосны суурь бэлтгэж угсрах /швеллер №14/	тн	0.0852
17	Ган хаалт /30с64нж, Ру25/ угсрах ф300	ш	2

ИУ. Уурхайн төвийн хэсгээс баруун хойд хэсгийн ус зайлуулах үндсэн шугам хоолой хүртэл шугам татах. 10.01.039 УХГ / 2025-214-ХО /

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙ

№	Материалын нэр	Х/н	Тоо хэмжээ
1	Өргөлтийн насос /grundfoss lsV 200-150-508b, q=347,6м3/ц, h=49.17м, n=75квт, u=380вт, n=50гц/	ш	2
	ДҮН		