АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХУДАГ УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усны насос суурилуулах / CNP S(H)60-7 S. Q=60м3, H=50м, N=15кВт /	иж бүрэн	1
2	Хуванцар / PPR SDR 11 PN16 / хоолой угсрах Ф280х20,5	1км	0.006
3	Хуванцар / PPR SDR 11 PN16 / хоолой угсрах Ф90х8,2	1км	0.007
4	Фланц холбох богино хоолой холбох ф90х8,2	ш	2
5	Ган фланц угсрах / 4 нүхтэй / Ф90	ш	2
6	Үл буцаах хаалт байрлуулах ф80	ш	1
7	Хуванцар булан угсрах 90*, ф90	ш	1

ХҮЧИЛЛЭГ УС ШАХАХ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар / PPR SDR 11 PN16 / хоолой угсарч хийгээр шалгах Ф90х8,2	1км	0.504
2	Фланц холбох богино хоолой холбох ф90х8,2	ш	56
3	Ган фланц угсрах / 4 нүхтэй / Ф90	ш	56