АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДЭД ӨРТӨӨ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	630ква хүртэл чадалтай иж бүрэн дэд өртөө гадаа байрлуулж угсрах. 2400x2000x2000	иж бүрэн	1
2	Трансформатор угсрах	иж бүр	1
3	Хүчний хувьсгуур ба реакторт үзлэг шалгалт хийх	ш	1
4	Хүчний хувьсгуур ба реакторт хатаалт хийх	ш	1
5	Оруулгын шүүгээ суурилуулах	иж бүрэн	1
6	3 фазын тоолуур угсрах	ш	1
7	Гүйдлийн трансформатор угсрах ТТИ-600/5А	ш	3

ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	10 кв-ын АШ-ын нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгуур	23
2	Шонгийн нүх хөрсөнд өрөмдөх	ш	31
3	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	24.5
4	Шугамын арматур бэхэлгээний хэсгийг замгүй газар тэвэрлэх	тн	0.3376
5	Дамартай утасыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.4
6	6кв-ын агаарын шугамын хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах	ширхэг	2
7	6 кВ-ын төгсгөлийн тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	2
8	6 кВ-ын эргэлтийн тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	6
9	6 кВ-ын дундын тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	15
10	Цэнэг шавхагч угсрах 6кВ 10кА, 400А	1 иж бүр	6
11	Агаарын шугамын утас АС50/8 мм2	км (3утас)	1.9
12	10 кВ хүртэл хүчдэлтэй ПВХ тусгаарлагчтай хөнгөн цагаан голтой хуягласан кабель 3х70мм2	м	35
13	10кв-ын 3 судастай 70-120мм2 хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаваторoор 3-р зэргийн хөрсийг ухах	м3	72.6
2	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг түр шонгийн нүх ба шуудууг булах	м3	71.8
3	Шонгийн нүх хөрсөөр эргүүлж булах	м3	61.03
4	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох L-2.5 м	ш	8
5	40х5мм туузан төмөр газардуулагч угсрах	м	50

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн блок угсрах 2380х580х400мм	ш	2
2	Суурийн блок угсрах 1180х580х400мм	ш	2

ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	1.73
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	0.658
3	Хашааны шонг бетоноор чигжих В20	м3	1.07
4	Төмөр торон хашаа угсрах	1 секц	8
5	Төмөр хийц 2 үе будах	м2	34

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм Хувилбар 4.0