ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС /ХАВСРАЛТ 17А/

Зуунмод сумын 3 дугаар сургуулийн зам талбайн
гадна гэрэлтүүлгийн ажлын төсөв.

Төсөвт өртгийн дүн: 26’177’040 (Хорин зургаан сая нэг зуун далан долоон мянга есөн дөчин) төгрөг.

ГҮЙЦЭТГЭСЭН:

Тэргүүлэх төсөвчин ...../Б.Болормаа /

2025 он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**3,744,964**
2	**Материал**	**12,417,506**
3	**Тээвэр**	**529,178**
4	**Машин ашиглалт**	**1,416,025**
	Шууд зардлын дүн	**18,107,672**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /86.5 %/**	**1,654,998**
6	**Ашиг / 15%/**	**2,964,401**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**22,727,071**
7	**НӨАТ 10%**	**2,272,707**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**40,909**
	Дүн	**25,040,687**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**454,541**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**227,271**
	Дүн	**25,722,499**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**454,541**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**26,177,040**

Төсөв зохиосон: ...../ Б.Болормаа/

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
30-150-07	Төмөр шон, хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	8	2.2 / 2	3.47 /	27.78 /	8262 / 7974	229551 /	229,551
38-560-05	Гадна талбайн 2 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	11	3.3 / 2	9.27 / .98	101.97 / 10.78	9765 / 7974	995737 / 85960	1,081,697
38-270-61	2 х16мм2 хүртэл огтлолтой утас татах	м	231	3.0 / 2	.21 / .00	48.05 / .99	9412 / 7974	452228 / 7921	460,148
33-030-55	Даацын ширмэн таг угсрах	1шир-хэг	18	3.5 / 2	.27 / .65	4.86 / 11.7	10000 / 7974	48600 / 93296	141,896

Нийт Хүн/цаг: 182.662 / 23.4733 *Үндсэн цалин:*	1,913,292
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	325,260
Нэмэгдэл цалин 37% :	707,918
Нийт цалин:	2,946,470
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	397,773
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	400,720
Ажиллах хүчний зардал:	**3,744,964**
Бүгд хүн/цаг: ***182.662 / 23.4733*** **Бүгд цалин:**	***1,913,292***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**325,260**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**707,918**
Нийт цалин:	**2,946,470**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**397,773**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**400,720**
Ажиллах хүчний зардал:	**3,744,964**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-2957	Утас пв-2.5мм2	м	3,500	27.5	96,250	.0011	50	2	358.94	20
3-2864	Утас 2х16 мм2	км	8,500,000	.2379	2,022,405	.1551	50	2	358.94	2,784
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	10,000	.22	2,200	.0003	50	2	358.94	5
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	9,500	28.6	271,700	.0369	50	2	358.94	662
1-0270	Хар лак	кг	7,798	.0297	232	.0000	50	2	358.94	1
1-0060	Щайба м-12	кг	6,500	.55	3,575	.0006	50	2	358.94	11
1-0878	Электрод э-42	кг	4,044	4.07	16,459	.0047	50	2	358.94	85
1-0060	Боолт м-12*50	кг	2,500	4.4	11,000	.005	50	2	358.94	89
1-0060	Боолт м-10*40	кг	2,500	.814	2,035	.0009	50	2	358.94	17
1-0060	Гайка м-12*50	кг	2,500	.66	1,650	.0007	50	2	358.94	13
3-6450	Гэрэлтүүлэгч /лед/	ш	135,000	22	2,970,000	22	50	3	477.72	525,492
1-2984	Даацын ширмэн таг	ш	390,000	18	7,020,000	4.5	0	2	0	0
					12,417,506					**529,178**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: 12,417,506 529,178

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2144	Шаттай машин	20.24	9,400	190,256
2027	Автокран 3тн	30.58	40,084	1,225,769
				1,416,025
			НИЙТ ДҮН:	**1,416,025**