ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС /ХАВСРАЛТ 17А/

Зуунмод сумын 15 дугаар байрны орчмын замын гадна гэрэлтүүлгийн ажлын төсөв.

Төсөвт өртгийн дүн: 46’418’999 (Дөчин зургаан сая дөрвөн зуун арван найман мянга есөн зуун ерэн есөн) төгрөг.

ГҮЙЦЭТГЭСЭН:

Тэргүүлэх төсөвчин ...../Б.Болормаа /

МОНГОЛ УЛС
09-197
АТХ2385
Б.БОЛОРМАА
ТЭРГҮҮЛЭХ
ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
ХУГАЦААГҮЙ

2025 он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**5,562,179**
2	**Материал**	**23,590,550**
3	**Тээвэр**	**987,916**
4	**Машин ашиглалт**	**2,445,861**
	Шууд зардлын дүн	**32,586,506**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /86.5 %/**	**2,458,073**
6	**Ашиг / 15%/**	**5,256,687**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**40,301,267**
7	**НӨАТ 10%**	**4,030,127**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**72,542**
	Дүн	**44,403,936**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**806,025**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**403,013**
	Дүн	**45,612,974**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**806,025**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**46,418,999**

Төсөв зохиосон: ...../ Б.Болормаа/

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-560-05	Гадна талбайн 2 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах / бетонон суурийн хамт/	ш	19	3.3 / 2	9.27 / .98	176.13 / 18.62	9765 / 7974	1719909 / 148476	1,868,385
38-270-61	2 х16мм2 хүртэл огтлолтой утас татах	м	316	3.0 / 2	.21 / .00	65.73 / 1.36	9412 / 7974	618632 / 10835	629,467
33-030-55	Даацын ширмэн таг угсрах	1шир-хэг	8	3.5 / 2	.27 / .65	2.16 / 5.2	10000 / 7974	21600 / 41465	63,065
38-530-09	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1	3.7 / 2	3.53 / .29	3.53 / .29	10236 / 7974	36133 / 2312	38,446
38-530-08	Тоолуур угсрах / смарт/	ш	1	3.6 / 2	2.75 / .19	2.75 / .19	10118 / 7974	27824 / 1515	29,340
01-060-07	Гэрэлтүүлгийн суурийн нүх ухах	м3	3.8	3.0 / 2	4.8 /	18.23 /	9412 / 7974	171543 /	171,543
01-070-03	Нүхийг шороогоор эргүүлж булах	м3	2.66	1.4 / 2	2.19 /	5.83 /	7111 / 7974	41458 /	41,458

Нийт Хүн/цаг:	274.354128 / 25.6588	*Үндсэн цалин:*	2,841,703
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	483,090
		Нэмэгдэл цалин 37% :	1,051,430
		Нийт цалин:	4,376,223
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	590,790
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	595,166
		Ажиллах хүчний зардал:	**5,562,179**
Бүгд хүн/цаг:	***274.354128 / 25.6588***	**Бүгд цалин:**	***2,841,703***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**483,090**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**1,051,430**
		Нийт цалин:	**4,376,223**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**590,790**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**595,166**
		Ажиллах хүчний зардал:	**5,562,179**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-2864	Сип утас 2х16 мм2	км	8,500,000	.3255	2,766,580	.2122	50	2	358.94	3,809
3-2653	Уян утасмг 6мм2	кг	10,000	4.03	40,300	.004	50	2	358.94	72
3-2957	Утас пв-2.5мм2	м	3,500	47.5	166,250	.0019	50	2	358.94	34
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	10,000	.402	4,020	.0005	50	2	358.94	9
3-3769	Тоолуур /смарт/	ш	410,000	1	410,000	.046	50	2	358.94	826
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	9,500	49.4	469,300	.0637	50	2	358.94	1,144
3-4112	Төгсгөвч т6-6. 16н	ш	300	8	2,400	.0001	50	2	358.94	1
2-2843	Хуванцар хоолой	м	1,000	.32	320	.0000	50	3	477.72	0
1-0270	Хар лак	кг	7,798	.0513	400	.0001	50	2	358.94	1
1-0060	Щайба м-12	кг	6,500	.95	6,175	.0011	50	2	358.94	19
1-0878	Электрод э-42	кг	4,044	7.03	28,429	.0082	50	2	358.94	146
1-0060	Эрэг боолт	кг	5,200	.096	499	.0001	50	2	358.94	2
1-0060	Боолт м-12*50	кг	2,500	7.6	19,000	.0086	50	2	358.94	154
1-0060	Боолт м-12*14	кг	2,500	.168	420	.0002	50	2	358.94	3
1-0060	Боолт м-10*40	кг	2,500	1.406	3,515	.0016	50	2	358.94	29
1-0060	Гайка м-12*50	кг	2,500	1.14	2,850	.0013	50	2	358.94	23
3-6450	Гэрэлтүүлэгч /лед/	ш	135,000	38	5,130,000	38	50	3	477.72	907,668
1-2676	Гэрэлтүүлгийн бетонон суурь	м3	135,000	19	2,565,000	1.14	50	1	271.67	15,485
3-3773	Гэртүүлгийн самбар	ш	305,000	1	305,000	.119	50	2	358.94	2,136
1-4054	Гөлтгөнө II зэрэг	кг	300	.0052	2		50	1	271.67	0
1-2984	Даацын ширмэн таг	ш	390,000	8	3,120,000	2	50	2	358.94	35,894
1-0060	Даравч м-12*14	кг	2,500	.036	90	.0000	50	2	358.94	1
3-3815	2 толгойтой төмөр шон 3м	ш	450,000	19	8,550,000	1.14	50	2	358.94	20,460
					23,590,550					**987,916**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **23,590,550** **987,916**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2144	Шаттай машин	34.96	9,400	328,624
2027	Автокран 3тн	52.82	40,084	2,117,237
				2,445,861
			НИЙТ ДҮН:	**2,445,861**