АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ:

ЭСЦ. Амбулаторийн байрны барилгад механик агааржуулалт хийх.

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах, 100*150h	м2	30
Агаар дамжуулах уян хоолой, ф100мм	м	14
Шилжвэр ф100/100*150	ш	27
Гуравлагч 150*150/150*150/150*150	ш	22
Сэнс EAFA-100 15	ш	27

ЭСЦ. Амбулаторийн байрны барилгад механик агааржуулалт

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хананд ил угсрах унтраалга тавих 6А IP44	ширхэг	21
Ил утас салбарлах хайрцаг IP44	ш	21
0.38 кВ зэс голчтой ПВХ тусгаарлагчтай утас татах АППВ3х2,5мм2	м	150
Кабелийн хуванцар хайрцаг 25х16 мм	метр	120

ЭСЦ. Амбулаторийн байрны барилгад механик агааржуулалт

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
	Бүүлгах ажил		
1	120мм тоосгон хананд 200х200мм нүх өрөмдөж гаргах	м2	0,48
7	Хог	м3	0,06
	Хийгдэх ажил		
1	Таазанд С 60х27 профиль бэхлэх	ц.м	312
2	U профиль бэхэлгээ хийх	ц.м	111
3	Гипсэн хавтан /KNAUF/ δ=12мм хайрцаг хийх	м2	59
4	Булан тор хийх	ц.м	156
5	Гипсэн хавтангийн ан дарах тор хийх	ц.м	46,5
6	Гипсэн хавтан хайрцагт эмульсэн будаг 2ує хийх/замаканы хамт/	м2	130
7	Хананд плитаны цавуугаар тэгшилгээ хийх δ=12Пмм	м2	0,48
8	Хананд эмульсэн будаг 2ує хийх /замаканы хамт/	м2	37

ЭСЦ. Амбулаторийн байр болон хоол үйлчилгээний заал, чийрэгжүүлэлтийн зааланд кондиционер суурилуулах

д/д	Ажлын нэр	нэгж	Тоо хэмжээ
	Хийгдэх ажил		
1	1 фазын автомат таслуур, MCB, 220В, 10А	ш	18
2	Ил тоноглох зориулалттай хоёр туйлт розетка, ~220В, 16А, IP44	ш	18
3	0,38кВ хүртэл хүчдэлтэй, зэс голтой, ПВХ тусгаарлагчтай утас: ППВ-3х2,5	м	200
4	Кабель далдлагч хуванцар хайрцаг 25х16мм /Угсралтын хэрэгслийн хамт/	м	100
5	Хуванцар уян хоолой ф16мм /Угсралтын хэрэгслийн хамт/	м	100

ЭСЦ. Амбулаторийн байр болон хоол үйлчилгээний заал, чийрэгжүүлэлтийн зааланд кондиционер суурилуулах

д/д	Ажлын нэр	нэгж	Тоо хэмжээ	Жин. кг
	Хийгдэх ажил			
1	Кондиционер Toshiba RAV-SM404MUT-			
	E/RAV-SP404AT-E			
	чадал N=4.0 квт			
	гадна блок 78х55х29см	ш	18	40
	дотор блок 57.5х57.5х26.8см	ш	18	17
2	Кондиционер Toshiba RAS-07J2KVG-EE / RA			
	E/RAS-07J2AVG-EE			
	чадал N=4.0 квт			
	гадна блок 66х53х24см	ш	18	22
	дотор блок 79.8х29.3х23см	ш	18	9