Монгол, Хятадын төрийн тэргүүн нарын нэрэмжит спорт цогцолборын гадна цахилгаан хангамжийн ажил

Ажлын тоо хэмжээ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
10 КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМ			
1	Кабелийн шуудуу механизмаар ухах	м3	306.52
2	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	9.48
3	Кабелийн шууду механизмаар булах	м3	257.55
4	Кабелийн шуудуу гараар эргүүлж булах	м3	45.45
5	10 кВ-ын YJLY23-8.7/10 3х240мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	1,067.00
6	10 кВ-ын YJLY23-8.7/10 3х240мм2 кабелийг ган хоолойд сүвлэж	м	170.00
7	10 кВ-ын YJLY23-8.7/10 3х240мм2 кабелийг бүтээцэнд сунгах	м	154.00
8	Автозам, төмөр зам доогуур хэвтээ аргаар өрөмдөж хоолой сүвлэх	1м	90.00
9	10 кВ-ын 3х240мм2 кабелийг GUSJ12-/240-3HL муфтаар холбох	ком	6.00
10	10кв-ын 240мм2 огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт GUSJ12-/240-3HL тавих	1 ш	7.00
11	10кв-ын 240мм2 огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт SOC 630-2	1 ш	11.00
12	10 кв-ын 3 судастай 240мм2 хүртэл огтлолтой кабельд үзүүрлэгээ	ш	30.00
13	240мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	90.00
14	10 кВ-ын ачаалал таслагч бүхий КСО17, 630А ячейк угсрах	иж бүрэн	2.00
15	10 кВ-ын агаарын шугамын хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах	ширхэг	1.00
16	10 кв-ын хүчдэлтэй шугамд гараар цэнэг шавхагчийг угсрах	1 иж бүр	1.00
17	Ган хоолой d-150 мм угсрах	у.м	80.00
18	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	1,098.00
19	Элсэн дэвсгэр дараагийн кабель бүрд хийх	м	263.00
20	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	1,098.00
21	Тоосгон хучилт дараагийн кабель бүрт хийх	м	263.00
22	Кабелийн заагч тэмдэг тавих	1 ш	15.00
23	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	1.01
ХТП-1-ЫН АЖИЛ			
1	E- House бэлэн суурин дээр байрлуулах	иж бүр	1.00
2	Хүчний хуурай трансформатор SCB-1250/10 угсрах	ш	2.00
3	10кв-ын хүчний хувьсгуурт үзлэг шалгалт хийх	ш	2.00
4	10 кВ-ын хуваарилах байгууламжийн нэг талын үйлчилгээтэй оролтын хорго RM6/ I модуль/ угсрах	ком	2.00
5	10 кВ-ын хуваарилах байгууламжийн нэг талын үйлчилгээтэй трансформаторын оролтын хорго RM6 /D модуль/ угсрах	ком	2.00
6	10 кВ-ын хуваарилах байгууламжийн нэг талын үйлчилгээтэй гаралтын хорго RM6 /I модуль/ угсрах	ком	4.00
7	10 кВ-ын хуваарилах байгууламжийн нэг талын үйлчилгээтэй секц холбогчийн хорго RM6 /IC модуль/ угсрах	ком	1.00
8	0,4 кВ-ын хоёр талын үйлчилгээтэй хуваарилах байгууламжийн оролтын хорго Procube.F-P.I угсрах	ком	2.00
9	0,4 кВ-ын хоёр талын үйлчилгээтэй хуваарилах байгууламжийн гаралтын хорго Procube.F-P.G12 угсрах	ком	2.00

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
10	0,4 кВ-ын хоёр талын үйлчилгээтэй хуваарилах байгууламжийн секц холбогчийн хорго Procube.F-P.S угсрах	ком	1.00
11	0,4 кВ-ын шинийн холбоос rVVp угсрах	иж бүрэн	2.00
12	3 фазын электрон тоолуур 380В угсрах	ш	2.00
13	0.4 кв-ын гүйдлийн трансформатор угсрах	ш	4.00
14	10 кВ-ын ВВГнг 3х240мм2 кабелийг сувагт сунгах	м	36.00
15	10кв-ын 240мм2 огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт 158Ir тавих	ком	4.00
16	10 кв-ын 3 судастай 240мм2 хүртэл огтлолтой кабельд үзүүрлэгээ	ш	20.00
17	240мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	60.00
18	Тэсэрдэг галын хор суурилуулах	шир	4.00
19	Элсний хайрцаг угсрах	шир	1.00
20	Ашиглалт, хамгаалалтын багаж хэрэгсэл бүрдүүлж байрлуулах	иж бүрэн	1.00
ХТП-2-ЫН АЖИЛ			
1	E- House бэлэн суурин дээр байрлуулах	иж бүр	1.00
2	Хүчний хуурай трансформатор SCB-1250/10 угсрах	ш	2.00
3	10кв-ын хүчний хувьсгуурт үзлэг шалгалт хийх	ш	2.00
4	10 кВ-ын хуваарилах байгууламжийн нэг талын үйлчилгээтэй оролтын хорго RM6/ I модуль/ угсрах	ком	2.00
5	10 кВ-ын хуваарилах байгууламжийн нэг талын үйлчилгээтэй трансформаторын оролтын хорго RM6 /D модуль/ угсрах	ком	2.00
6	10 кВ-ын хуваарилах байгууламжийн нэг талын үйлчилгээтэй гаралтын хорго RM6 /I модуль/ угсрах	ком	2.00
7	10 кВ-ын хуваарилах байгууламжийн нэг талын үйлчилгээтэй секц холбогчийн хорго RM6 /IC модуль/ угсрах	ком	1.00
8	0,4 кВ-ын хоёр талын үйлчилгээтэй хуваарилах байгууламжийн оролтын хорго Procube.F-P.I угсрах	ком	2.00
9	0,4 кВ-ын хоёр талын үйлчилгээтэй хуваарилах байгууламжийн гаралтын хорго Procube.F-P.G12 угсрах	ком	2.00
10	0,4 кВ-ын хоёр талын үйлчилгээтэй хуваарилах байгууламжийн секц холбогчийн хорго Procube.F-P.S угсрах	ком	1.00
11	0,4 кВ-ын шинийн холбоос rVVp угсрах	иж бүрэн	2.00
12	3 фазын электрон тоолуур 380В угсрах	ш	2.00
13	0.4 кв-ын гүйдлийн трансформатор угсрах	ш	4.00
14	10 кВ-ын ВВГнг 3х240мм2 кабелийг сувагт сунгах	м	36.00
15	10кв-ын 240мм2 огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт 158Ir тавих	ком	4.00
16	10 кв-ын 3 судастай 240мм2 хүртэл огтлолтой кабельд үзүүрлэгээ	ш	20.00
17	240мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	60.00
18	Тэсэрдэг галын хор суурилуулах	шир	4.00
19	Элсний хайрцаг угсрах	шир	1.00
20	Ашиглалт, хамгаалалтын багаж хэрэгсэл бүрдүүлж байрлуулах	иж бүрэн	1.00
ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ			
1	14 мм бөөрөнхий зэс бүрмэл 4.5м газардуулагчийг цооног өрөмдөх машинаар зоох	ш	150.00
2	120мм2 огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	302.00
3	Газардуулгын хэмжилтийн худаг угсрах	ш	1.00
4	10мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр аянгын тор угсрах	м	36.00
5	Газардуулгын шуудуу экскаваторoор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж	м3	105.70
6	Газардуулгын шуудуу механизмаар 2-р зэргийн хөрсөөр булах	м3	100.40

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
Е-ХАУС-ЫН СУУРИЙН АЖИЛ			
1	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	216.00
2	Тоноглолын суурийн нүхийг механизмаар 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	206.12
3	Тоноглолын суурийн нүхийг гараар засч ухах	м3	6.37
4	Тоноглолын суурийн хажуугаар хөрсийг механизмаар буцааж булах	м3	171.60
5	Гараар эргүүлж булах	м3	30.30
6	Булсан шороог хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	60.50
7	Суурийн бетон бэлтгэл хийх В10	м3	9.38
8	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах В20	м3	35.92
9	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.15
10	Зургаар нэмэгдэх арматур	тн	2.45
11	Суурийн төмөр бетон хана цутгах В20	м3	22.62
12	Зургаар нэмэгдэх арматур	тн	0.23
ХАШААНЫ АЖИЛ			
1	Хашааны шонгийн нүх гараар ухах	м3	8.82
2	Шонгийн нүх гараар эргүүлж булах	м3	7.50
3	Хашааны төмөр шон 150*150 L=3м босгох	ширхэг	42.00
4	1500x1950 төмөр торон хашаа угсрах	1 секц	2.00
5	1740x1950 төмөр торон хашаа угсрах	1 секц	27.00
6	850x1950 төмөр торон явган хаалга угсрах	ширхэг	1.00
7	2*/1420x1950/ төмөр торон хаалга угсрах	ширхэг	3.00

Ажлын тоо хэмжээг гаргасан:

"Зенит солар" ХХК-ийн

Захирал..... Э.Өлзийхутаг

2025.11.28