ЦАЛИ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
35-180-05	Дээврийн ирмэг тойрсон цайрдсан гөлмөн төмөр буулгах	м2	72
35-180-04	5 үе хар цаас хуулж буулгах	м2	856
35-140-04	Хар цаасны хамт хуурсан бетон тэгшилгээг буулгах	м3	10.8
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	28

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-010-04	Хөнгөн бетон тэгшилгээ хийх б=30мм	м3	21.6
12-130-17	Дээвэрт чулуугүй хар цаас 2 үе наах /Унифлекс ЭПП/	м2	856
12-130-13	Дээвэрт чулуутай хар цаас 1 үе наах /Унифлекс ЭКП/	м2	856
12-060-10	Праймер 2 үе түрхэх	м2	9
12-050-08	Цайрдсан гөлмөн төмөр шинээр тогтоох	м2	72
12-050-09	Дээврийн технониколь агааржуулагч хар цаасанд суурилуулах	ш	5
12-050-09	Ус зайлуулах хоолойн шүүрэн таг угсрах D=150мм	ш	3

ЦАЛИН

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
11-320-06	Хөнгөн бетон бэлтгэх	м3	21.6

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэ

Ажлын нэр: ТЛТ. Тев агуулахын захиргааны байрны дээврийн засвар
Техникийн даалгаварын дугаар: 2025-353-ХО /Т25.072/

Ажлын тоо хэмжээ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо, хэмжээ
	Буулгах ажил		
1	Дээврийн ирмэг тойрсон цайрдсан гөлмөн төмөр буулгах	м2	72
2	5 үе хар цаас хуулж буулгах	м2	856
3	Хар цаасны хамт хуурсан бетон тэгшилгээг буулгах Нийт бетон талбайн 100%-тай тэнцэх δ=15мм S=720м2	м3	10,8
4	Хог / h= 18м /	м3	28
	Хийгдэх ажил		
1	Хөнгөн бетон тэгшилгээ хийх /нягт 600кг/м3/ δ=30мм S=720м2	м3	21,6
2	Унифлекс ЭКП чулуугүй хар цаас 2 үе δ=3,8мм, . СТО 72746455-3.1.12-2015. ГОСТ EN 1849-1-2011	м2	856
3	Унифлекс ЭКП чулуутай хар цаас 1 үе δ=3,8мм, . СТО 72746455-3.1.12-2015. ГОСТ EN 1849-1-2012	м2	856
4	Цайрдсан гөлмөн төмөр шинээр тогтоох ГОСТ 14918-80 /144м х 0,5м/ δ=0,8мм g=581кг	м2	72
5	Дээврийн агааржуулагч 150м2 дутамд 1 ширхэг	шир	5
6	Хар тосон турхлэг	м2	9
7	Ус зайлуулах хоолойн шүүрэн таг D=150мм	шир	3

Тайлбар:
Дээврийн ажлыг гүйцэтгэх, хүлээн авахад БНбаД31-02-03 "Дээврийн хучлага", БД31-108-08 "Битум-полимер материалаар дээврийн хучлага төлөвлөх ба гүйцтгэх" нормыг баримтлана.
Орон сууц иргэний барилгын салхижуулалтгүй хавтгай дээврийн хэсэглэлүүд "Серий Г.264-1" -39 хэсэглэл
Дээврийн ажлыг хуурай нехцелд гүйцэтгэнэ. Дээврийн агааржуулалтын эргэн тойронд хуйлмал материалаар дээш цоройлгон нааж хар тосоор бүрнэ.
Барилгын дээврийн хуйлмал материалыг наахдаа амсрыг дарж наана.

1. Ажил эхлэх зөвшөөрлийг ИБХ-ээс авч, захиалагч талаас тус ажлыг хариуцсан мэргэжилтэнгээс хийгдэх ажлын байршлыг тодруулж ажиллана.

2. Ажил эхлэх болон ажлын явцад ХАБЭА-н хууль тогтоомжийг мөрдөж ажиллана.

Хянасан: