ЦАЛИН

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
35-180-05	Дээврийн ирмэг тойрсон цайрдсан гөлмөн төмөр буулгах	м2	125
35-180-04	3 үе хар цаас хуулж буулгах	м2	3077
35-140-04	Хар цаасны хамт хуурсан бетон тэгшилгээг буулгах	м3	86.4
54-250-05	Одоо байгаа дээврийн агааржуулагчийг буулгах	ш	20
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	90

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-010-04	Хөнгөн бетон тэгшилгээ хийх б=30мм	м3	86.4
12-130-17	Дээвэрт чулуугүй хар цаас 2 үе наах /Унифлекс ЭПВ/	м2	3077
12-130-13	Дээвэрт чулуутай хар цаас 1 үе наах /Унифлекс ЭКП/	м2	3077
12-060-10	Праймер 2 үе түрхэх	м2	5
12-050-08	Цайрдсан гөлмөн төмөр шинээр тогтоох	м2	125
12-050-09	Дээврийн техниколь агааржуулагч хар цаасанд суурилуулах	ш	20
12-050-09	Ус зайлуулах хоолойн шүүрэн таг угсрах D=150мм	ш	12

ЦАЛИН

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
11-320-06	Хөнгөн бетон бэлтгэх	м3	86.4

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэ

Ажлын нэр: ТЛТ. Дээвэрийн их засвар - Тев агуулах №1, 2
Техникийн даалгаварын дугаар: 2025-332-ХО /Т25.002/

Ажлын тоо хэмжээ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо, хэмжээ
	Буулгах ажил		
1	Дээвэрийн ирмэг тойрсон цайрдсан гөлмөн төмөр буулгах	м2	125
2	3 уе хар цаас хуулж буулгах	м2	3077
3	Хар цаасны хамт хуурсан бетон тэгшилгээг буулгах Нийт бетон талбайн100%-тай тэнцэх δ=30мм S=2880м2	м3	86,4
4	Одоо байгаа дээвэрийн агааржуулагчийг буулгах	шир	20
5	Хог / h= 18м /	м3	90
	Хийгдэх ажил		
1	Хөнгөн бетон тэгшилгээ хийх /нягт 600кг/м3/ Нийт бетон талбайн100%-тай тэнцэх S=2880м2 δ=30мм	м3	86,4
2	Унифлекс ЭКП чулуугүй хар цаас 2 уе δ=3,8мм, . СТО 72746455-3.1.12-2015. ГОСТ EN 1849-1-2011	м2	3077
3	Унифлекс ЭКП чулуутай хар цаас 1 уе δ=3,8мм, . СТО 72746455-3.1.12-2015. ГОСТ EN 1849-1-2012	м2	3077
4	Цайрдсан гөлмөн төмөр шинээр тогтоох ГОСТ 14918-80 /156м х 0,8м/ δ=0,8мм g=581кг	м2	125
5	Дээвэрийн агааржуулагч 150м2 дутамд 1 ширхэг	шир	20
6	Хар тосон түрхлэг	м2	5
7	Ус зайлуулах хоолойн шүүрэн таг D=150мм	шир	12

Тайлбар:
Дээвэрийн ажлыг гүйцэтгэх, хүлээн авахад БНбаД31-02-03 "Дээвэрийн хучлага", БД31-108-08 "Битум-полимер материалаар дээвэрийн хучлага төлөвлөх ба гүйцтгэх" нормыг баримтлана.
Орон сууц иргэний барилгын салхижуулалтгүй хавтгай дээвэрийн хэсэглэлүүд "Серий Г.264-1" -39 хэсэглэл
Дээвэрийн ажлыг хуурай нөхцөлд гүйцэтгэнэ. Дээвэрийн агааржуулалтын эргэн тойронд хуйлмал материалаар дээш цоройлгон наах хар тосоор бүрнэ.
Барилгын дээвэрийн хуйлмал материалыг наахдаа амсрыг дарж наана.

1. Ажил эхлэх зөвшөөрлийг ИБХ-ээс авч, захиалагч талаас тус ажлыг хариуцсан мэргэжилтэнгээс хийгдэх ажлын байршлыг тодруулж ажиллана.

2. Ажил эхлэх болон ажлын явцад ХАБЭА-н хууль тогтоомжийг мөрдөж ажиллана.

Хянасан: