Ажлын тоо хэмжээ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дүүжин тааз,таазны гипс буулгах	м2	366
2	Ламинат шалыг задлаж буулгах	м2	29
3	Шалны хуучин хулдаас линолеум хуулах	м2	784
4	Вакуум хана задлаж буулгах	м2	12.8
5	Цонхыг задлаж буулгах	м2	8.5
6	Шалны бетон хучилт задлаж буулгах	м3	11
7	Шалны хайрган дэвсгэр хуулах ([k1=0.6], [k2=0.5])	м3	11
8	Төмөр хаалганы дулаалга задлаж буулгах	м2	8.7
9	Хаалга буулгах	ш	2
10	Барилгын хог гараар зөөх	м3	36

ХИЙГДЭХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	60х60 хэмжээтэй дүүжин тааз угсрах	м2	342
2	Тааз эмульсдэх /хусах, замасканы ажил орсон/	м2	735
3	Уналттай тааз гипс хавтангаар угсрах	м2	24
4	Шаврын засвар хийх	м2	420
5	Ханын гадаргууд замасган тэгшилгээ хийх	м2	1392
6	Хана хусаж, цэвэрлээд чанартай сайн эмульсдэх	м2	1392
7	Гипсэн хавтангаар дуу тусгаарлагч хана угсрах	м2	92
8	Акустик хавтангаар хана өнгөлөх	м2	148
9	Шалны дор хайрга асгаж тэгшлэх, нягтруулах	м3	11
10	Бетон шал цутгах БМ-250	м3	11
11	Шал тэгшлэгч	м2	772
12	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	743
13	Ламинатан шал хийх	м2	29
14	Шалны ам дарагч	м	20
15	Шалны бетон тэгшилгээ хийх	м2	410
16	Мозайкан шал хийх	м2	410
17	Вакуум цонх угсрах	м2	8.5
18	Цонхны тор	м2	8.5
19	Зай завсрыг баллонтой шуршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	8.5
20	Хаалга,цонхны амалгаа замаскаар тэгшилгээ хийх	м2	14
21	Хаалга,цонхны амалгааг будах	м2	14
22	Төмөр хаалганд галд тэсвэртэй хөөсөн хавтан EPS дуоаалга хийх	м2	8.7
23	Төмөр хаалганд цайрдсан гөлмөн төмөр хадах	м2	8.7
24	Модон хаалга угсрах	м2	1.8
25	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шуршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	1.8
26	Хаалганы нугас	ш	3
27	Хаалганд цоож суулгах	ш	1
28	Бүргэд хаалга суулгах	ш	1
29	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	735

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-320-05	Галын дохиололын утаа мэдрэгч угсрах ип212	ш	16
40-490-04	Галын дохиололын гар мэдээлэгч ИПР-3	ш	2
40-430-04	Дуут дохио өгөгч угсрах 105 дб	ш	1
40-390-04	Табло угсрах /Гарах, Нунтаг/	ш	3
40-370-06	Эсэргүүцэл угсрах 0.25-1.5кОм	ш	16
40-370-06	Эсэргүүцэл угсрах 0.25-4.7кОм	ш	2
40-370-06	Эсэргүүцэл угсрах 0.25-8.2кОм	ш	2
38-200-53	Кабелийг татаж сунгах, КСРПнг(А)-FRHF, 2х2х0,5	м	180
20-160-08	Кабелийн хуванцар хайрцаг 20х25 мм	метр	180
20-230-12	Галын дохиололын холболтын хайрцаг КС-4	ширхэг	5

ИНТЕРНЕТ СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-400-07	Сүлжээний зогсуур угсрах 19" 12 unlt	ш	1
40-480-04	Хананд далд суурилуулах компьютерийн сүлжээний болон телефоны хосолсон розетка суурилуулах	ш	2
40-040-04	Кабелийг татаж сунгах,UTP4х2х0,5 cat6	100м	0.6
40-040-04	Кабелийг татаж сунгах, ТРП-2х0,5	100м	0.6
20-160-08	Кабелийн хуванцар хайрцаг 20х25 мм	метр	30
38-330-18	Хуванцар хоолой ф25 мм	м	6

ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-530-12	Хувиарлах самбар дотор тоноглох зориулалттай 36 модультай 540x330x120мм	ш	4
38-400-62	Автомат таслуур 3/40А MCB	ш	2
38-400-61	Автомат таслуур 3/16 А MCB	ш	18
38-400-61	Автомат таслуур 1/16А MCB	ш	2
38-400-66	Хэт хүчдэл хязгаарлагч ОПС1С/4р	ш	2
38-400-61	Автомат таслуур 3/16 А MCB	ш	2
38-400-61	Дифф.автомат 2/16А/30мА	ш	2
38-400-61	Автомат таслуур 3/16 А MCB	ш	1
38-400-61	Автомат таслуур 1/16А MCB	ш	6
20-210-04	Холболтын төмөр хайрцаг 80x80x51 мм	ш	25
38-520-17	Таазанд тоноглох ус тоос чийгний хамгаалалттай диодон гэрэлтүүлэгч 1200x600 мм, 3200Лм, 5000К 35 Вт IP54	ш	64
38-520-10	Хананд тоноглох диодон гэрэлтэй цэнэг хуримлууртай гэрэлтүүлэгч 2x4Вт	ш	20
38-520-37	Хананд тоноглох "Гарах" гэсэн бичигтэй диодон гэрэлтэй цэнэг хуримтлууртай гэрэлтүүлэгч 220В, 8Вт 1300Лм, 4000К IP65	ш	2
38-520-37	Гадна хананд тоноглох хамгаалагдсан диодон гэрэлтүүлэгч 3000Лм, 5000к 32Вт IP65	ш	1
38-520-06	Ил тавих зориулалттай газардуулгын контакттай тоос чийг усны хамгаалалттай 2 сон розетка угсрах 16А, 250В IP55	ш	4
38-520-06	Ил тавих зориулалттай газардуулгын контакттай тоос чийг усны хамгаалалттай 4 лөсөн розетка угсрах 16А, 250В IP44-55	ш	3
38-520-04	Ил тоноглох тоос чийг усны хамгаалалттай нэг туйлт солин залгуур 220В, 16А IP44-55	ш	4
38-520-38	Ил тоноглох нэг туйлт тоос чийг, усны хамгаалалттай унтраалга, 220В, 6А, IP55	ш	3
20-210-04	Ил утас салбарлах хайрцаг	ш	45
38-200-60	0.66кВ хөнгөн цагаан голтой ПВХ тусгаарлагчтай	м	25

	хүчний кабель АВВГ3х50+1х25мм2			
38-200-32	0.66кВ хөнгөн цагаан голтой ПВХ тусгаарлагчтай хүчний кабель АВВГ4х10 мм2	м	25	3
38-270-51	0.38 кВ зэс голчтой ПВХ тусгаарлагчтай утас татах ПВнг 1х4 мм2	м	1340	3
38-270-51	0.38 кВ зэс голчтой ПВХ тусгаарлагчтай утас татах ПВнг 1х2,5 мм2	м	1750	3
38-270-51	0.38 кВ зэс голчтой ПВХ тусгаарлагчтай утас татах ПВ 1х6 мм2	м	40	3
38-250-08	50мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6	4
38-250-07	25мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	2	4
38-250-05	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	16	4
38-280-12	Ф50 ган хоолой суурилуулах	1 м хоолой	25	2
38-280-11	Ф32 ган хоолой суурилуулах	1 м хоолой	18	2
38-280-10	Ф20 ган хоолой суурилуулах	1 м хоолой	340	2
38-330-19	Хуванцар хоолой суурилуулах ф32 мм	м	7	
38-330-18	Хуванцар хоолой суурилуулах ф16 мм	м	585	
38-280-47	Төмөр уян хоолой ф20мм /угсралтын хэрэгслийн хамт/	1 оруулга	50	

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
70-230-01	Самбар буулгах	ш	3
70-180-01	Автомат буулгах	ш	1
70-130-01	Гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	73
70-140-02	Унтраалга, разетка буулгах	100ш	0.16
70-140-02	Утас салбарлах хайрцаг буулгах	100ш	0.2
20-170-04	Кабель буулгах К-0.6	м	1540
61-010-01	Ган хоолой буулгах	м	150

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
70-130-01	Гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	110
70-140-02	Унтраалга, разетка буулгах	100ш	0.32

ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-530-12	Хананд ил тоноглох төмөр хайрцаг 600x500x200мм	ш	1
38-400-63	Оролтын автомат таслуур 3/100A MCB	ш	1
38-400-61	Дифференциал таслуур угсрах 2/25a/30ма	ш	6
38-400-61	Автомат таслуур 1/16A MCB	ш	6
38-400-66	Хэт хүчдэл хязгаарлагч ОПС1-с/4р	ш	1
20-280-04	Дүүжин таазанд тоноглох Лед гэрэлтүүлэгч 35 Вт 5000лм, 5000К, 600x600 мм IP20	ш	95
20-280-04	Дүүжин таазанд тоноглох Лед гэрэлтүүлэгч 18Вт, 5000К, 300x300 мм IP44	ш	4
38-520-17	Таазанд тоноглох диодон гэрэлтүүлэгч 1200 мм, 3000Лм, 5000К 40 Вт IP54	ш	8
38-520-08	Далд тоноглох газардуулгын контакттай хоёр туйлт дерevлесен розетка 16A IP20	ш	12
38-520-08	Далд тоноглох зориулалттай газардуулгын конттакттай 2 сон розетка 16A, IP20	ш	8
38-520-06	Ил тавих 2сон розетка угсрах 16A, 250В IP44-55	ш	4
38-520-39	Далд угсралтын унтраалга угсрах 6A	ш	8
38-520-39	Далд угсралтын 2 сон унтраалга угсрах 6A	ш	4
20-210-04	Ил утас салбарлах хайрцаг	ш	20
38-270-51	0.38 кВ ззс голчтой ПВХ тусгаарлагчтай утас татах ПВ 1x4 мм2	м	1200
38-270-51	0.38 кВ хөнгөн цагаан голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас АППВ3x2.5 мм2	м	200
38-330-18	Хуванцар уян хоолой суурилуулах ф16 мм	м	600

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонхны усны хаялга цайрдсан гөлмөн төмөр тавцан буулгах	м2	10
2	Дээврийн төмөр шатыг хананд бэхэлсэн холбоосоор тасалж буулгах	тн	0.292
3	Дээврийн төмөр шатны зэв, тоос, бохирдлыг төмөр сойзоор зүлгэж цэвэрлэх	м2	35
4	Ханын эмульс, хавтангийн чигжээсийг ухаж буулгах /L=527м, 20х20мм/	м3	0.21
5	Гадна ханын суларсан будаг, шавардлаа буулгах	м2	192
6	Гадна хананд тогтоосон хаягжуулалт буулгах	м2	6
7	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	4
ХИЙГДЭХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханын хавтангийн заагийг шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар чигжих /L=527м, 20х20мм/	м2	10.54
2	Цонхны тавцангийн доорх амалгаа шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар тэгшлэх /L=80м, 150х30мм/	м2	24
3	Гадна ханыг гараар сайн чанартай шавардах	м2	192
4	Цонхны цайрдсан гөлмөн төмөр тавцан угсрах /L=80м, 250х0,8мм/	м2	20
5	Гадна хананд бэхэлгээ суулгаж металл сайдинг хавтан /МП СК-14х266/-р дулаалгатай өнгөлөх	м2	962
6	Эрдэс хөвөн дулаалгыг уур, ус, чийг тусгаарлагчаар бүрэх	м2	962
7	Металл сайдингийн "Г" хэлбэрийн булан угсрах	м2	53
8	Костыль төмөр /600х40х4мм/ 101м уртын дагуу суулгах /алхам 500мм/	ш	202
9	Костыль төмөр /350х40х4мм/ 101м уртын дагуу суулгах /алхам 500мм/	ш	174
10	Металл сайдингийн цонх, хаалга, дээвэр, булан, төгсгөлд хийгдэх цайрдсан гөлмөн төмөр /L=366м, 600х0,8мм/	м2	220
11	Борооны ус зайлуулах хоолой, ховооны хамт угсрах ф125/100	у/м	72
12	Буулгасан дээврийн төмөр шатыг нэмэлт булан төмрөөр сунгаж буцааж угсрах	тн	0.292
13	Төмөр шатанд хөрсжүүлэлт хийх	тн	0.292
14	Төмөр шат төмрийн будгаар 2 үе будах	тн	0.292
15	Буулгасан хаягжуулалтыг хананд буцааж тогтоох	м2	6
16	Зуурмаг бэлтгэх	м3	5
17	Гадна ханын ажилд төмөр шат угсрах ба задлах	м2	1040

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
61-010-01	Ган хоолой ф32*2, гост10704-91	м	115
61-010-04	Ган хоолой ф25*2, гост10704-91	м	25
61-010-01	Ган хоолой ф38*2,5, гост10704-91	м	20
61-050-01	Хаалт ду20	ш	20
61-050-01	Хаалт ду32	ш	4

ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-071-05	Ган яндан угсрах, ф32*2, гост10704-91	м	115
16-071-04	Ган яндан угсрах, ф25*2, гост10704-91	м	25
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	25
16-071-05	Ган яндан угсрах, ф38*2.5, гост10704-91	м	20
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-38мм	м	135
16-110-04	Хаалт ду20	ш	20
16-110-05	Хаалт ду32	ш	4
13-010-07	Төмөр гадаргууд хөрсжүүлэлт хийх	м2	16
15-690-32	Төмөр гадаргууг будах	м2	16

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
61-010-05	Ган хоолой ф50*3.5	м	25
61-010-06	Ган хоолой ф108*4	м	56
61-010-04	Ган хоолой ф15-20, гост10704-91	м	50
61-050-01	Хаалт ду100	ш	2
61-050-01	Хаалт ду20	ш	2
61-050-01	Хаалт ду50	ш	4
61-050-01	Хаалт ду15	ш	20

ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-071-06	Ган яндан угсрах, ф50*3.5, гост10704-91	м	25
16-080-07	Ган яндан угсрах, ф108*4, гост10704-91	м	56
16-071-04	Ган яндан угсрах, ф20, гост10704-91	м	30
16-071-04	Ган яндан угсрах, ф15, гост10704-91	м	20
16-110-09	Бөмбөлгөн хаалт, ду100	ш	2
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт, ду20	ш	2
16-110-07	Бөмбөлгөн хаалт, ду50	ш	4
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт, ду15	ш	20
13-010-07	Төмөр гадаргууд хөрсжүүлэлт хийх	м2	27
15-690-32	Төмөр гадаргууг будах	м2	27

ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-470-04	Хананд тоноглох хайрцаг 500х400х200мм угсрах	ширхэг	1
38-400-61	Дифференциал таслуур угсрах 2/25а/30ма	ш	3
38-400-66	Хэт хүчдэл хязгаарлагч ОПС1-с/4р	ш	1
20-230-10	Далд тоноглох розетка 16А	ширхэг	5
20-230-13	Далд тоноглох 4сон розетка 16А	ширхэг	1
20-280-04	Дүүжин таазанд тоноглох Лед гэрэлтүүлэгч 35 Вт 4000лм, 5000К, 600х600 мм IP20	ш	15
20-250-07	Таазанд тоноглох зориулалттай диодон гэрэлтүүлэгч 18Вт, 1800Лм, 5000К ф300 IP65	ширхэг	2
20-230-05	Далд угсрах унтраалга тавих 6А	ширхэг	2
20-230-04	Ил угсрах унтраалга 10А	ширхэг	2
20-210-04	Ил утас салбарлах хайрцаг	ш	2
20-210-04	Далд утас салбарлах хайрцаг	ш	6
38-200-60	0.38 кВ хүртэл хүчдэлтэй ПВХ тусгаарлагчтай зэс утас ППВ 3х2.5мм2 хоолойд сүвлэж тавих	м	100
38-200-60	0.38 кВ хүртэл хүчдэлтэй ПВХ тусгаарлагчтай зэс утас ППВ 3х4мм2 хоолойд сүвлэж тавих	м	110
38-330-18	Хуванцар уян хоолой суурилуулах ф16 мм	м	210

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
70-230-01	Гэрлийн самбар буулгах	ш	1

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамлын хөрс хуулах	м3	0.8
2	Ургамлын хөрсийг автосамосвалд ачих	м3	0.8
3	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	11.68
4	Гараар засаж ухах	м3	0.36
5	Механизмаар эргүүлж булах	м3	6.83
6	Гараар эргүүлж булах	м3	1.21
7	Нягтруулах	м3	8.04
8	Шалан доор хайргархаг хөрсөөр дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	0.5

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	0.66
2	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах В20	м3	3.5
3	Төмөр бетон хийцийн арматурын зөрүүг хасаж арматурчилах	тн	-0.1414
4	Бетон шал цутгах В15	м3	0.23
5	Сууринд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	6.9
6	Сууринд хэвтээ ус тусгаарлагчийг шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	1.8
7	Хаяавч бетоноор цутгах В15	м3	0.7
8	Бетон довжоо цутгах В15	м3	0.36

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	380 мм-ийн тоосгон хана ерех	м3	3.9
2	Ялуу угсрах ДЯ12.12.8	ш	3
3	Ялуу угсрах ДЯ18.12.14	ш	3
4	Ханын тор	тн	0.0112
5	Тоосгон хананд төмөр бэхэлгээ суулгах	тн	0.0022
6	Зуурмаг бэлтгэх	м3	1.2

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин модон хаалга задалж буулгах	хайрцаг	1
2	Төмөр хаалга буулгах	ш	1
3	Вакум хаалт буулгах	м2	14.8
4	Тоосгон хана, засал, шавардлагын хамт буулгах б=120мм	м3	1.5
5	Ган рам тавцан буулгах h=1650мм ([k1=0.8], [k2=0.8])	тн	0.626
6	Бетон суурь буулгах	м3	2.3
7	Модон шат буулгах	м2	4
8	Шалны хөвөө мод буулгах	м	31
9	Модон дэртэй, банзан шал хуулах	м2	18
10	Дээврийн төмөр буулгах	м2	7
11	Дээврийн уур тусгаарлагч хуулах	м2	7
12	Цонхны амалгаа будаг, замаскан тэгшилгээ хусаж буулгах	м2	4
13	Ханын эмульс, замаскан тэгшилгээ хусаж буулгах	м2	176
14	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	51.5
15	Барилгын хог авто машинд гараар ачих	м3	4.3
16	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд экскаваторраар ачих	м3	4.3

ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бүргэд хаалга суулгах /1000*2100мм/	ш	2
2	Шаланд бетон тэгшилгээ хийх, б-200мм	м3	4.2
3	Шаланд элс цементэн тэгшилгээ хийх, б-50мм	м3	3.7
4	Гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	74