ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|---|---|---|
| 1 | **Ажиллах хүчний зардал** | **10,427,377** |
| 2 | **Материал** | **4,531,250** |
| 3 | **Тээвэр** | **60,802** |
| 4 | **Машин ашиглалт** | **650,082** |
| | **Шууд зардлын дүн** | **15,669,511** |
| 5 | **Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/** | **3,249,665** |
| 6 | **Ашиг / 15%/** | **2,837,876** |
| | **Барилга угсралтын ажлын дүн** | **21,757,053** |
| 7 | **НӨАТ 10%** | **2,175,705** |
| 8 | **Нормчлолын сан 0.18%** | **39,163** |
| | **Дүн** | **23,971,921** |
| 9 | **Захиалагчийн техник хяналтын зардал** | **435,141** |
| 10 | **Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн** | **0** |
| 11 | **Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал** | **217,571** |
| | **Дүн** | **24,624,632** |
| 12 | **Магадлашгүй ажил 2 %** | **435,141** |
| 13 | **Бусад нэмэлт зардал** | **0** |
| | **Дүн** | **25,059,773** |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

**ДОТОР ХАЛААЛТЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ**

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 18-060-04 | Эргэлтийн цахилгаан хөдөлгүүртэй төвөөс зугатах насос суурилуулах | ш | 1 | 3.5 / 2 | 18.4 / .59 | 18.4 / .59 | 10000 / 7974 | 183958 / 4721 | 188,679 |
| 16-071-06 | D=50мм голчтой халаалтын пермучка ган яндан угсрах | м | 6 | 3.7 / 2 | .58 / .03 | 3.5 / .19 | 10236 / 7974 | 35842 / 1478 | 37,321 |
| 16-110-07 | Гагнадаг хаалтны голч d=50мм байрлуулах | ш | 3 | 3.6 / 2 | 1.7 / .07 | 5.11 / .22 | 10118 / 7974 | 51711 / 1722 | 53,433 |
| 61-010-04 | Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах | м | 60 | 3.0 / 2 | .6 / .1 | 35.82 / 6 | 9412 / 7974 | 337138 / 47844 | 384,982 |
| 62-040-01 | 80кг жинтэй радиаторыг байрнаас нь авч угаагаад угсрах | ш | 43 | 3.0 / 2 | 4.57 / 1.61 | 196.64 / 69.23 | 9412 / 7974 | 1850766 / 552040 | 2,402,806 |
| 16-071-04 | D=20x2.5мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 60 | 3.6 / 2 | .52 / .01 | 30.93 / .71 | 10118 / 7974 | 312950 / 5646 | 318,595 |
| 16-110-04 | Фланц ба арматурын голч d=20x20мм байрлуулах /сгон/ | ш | 48 | 3.6 / 2 | 1.49 / .02 | 71.54 / 1.01 | 10118 / 7974 | 723834 / 8038 | 731,871 |
| 16-110-04 | Фланц ба арматурын голч d=20x20мм байрлуулах /винтель/ | ш | 48 | 3.6 / 2 | 1.49 / .02 | 71.54 / 1.01 | 10118 / 7974 | 723834 / 8038 | 731,871 |
| 18-110-04 | Элеваторын нэг маягийн 1-2 дугаарын зангилгаа угсрах | ш | 1 | 3.8 / 2 | 23.92 / 1.35 | 23.92 / 1.35 | 10353 / 7974 | 247609 / 10757 | 258,365 |
| 18-140-05 | Гурвалсан кранттай монометр | ш | 2 | 4.0 / 2 | .45 / .02 | .91 / .04 | 10589 / 7974 | 9598 / 303 | 9,901 |
| 18-140-06 | Төмөр гэртэй термометр | ш | 2 | 4.0 / 2 | .45 / .01 | .91 / .01 | 10589 / 7974 | 9598 / 110 | 9,708 |
| 16-210-04 | Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм | м | 120 | 3.9 / 2 | .16 / | 19.08 / | 10471 / 7974 | 199787 / | 199,787 |

| | |
|---|---|
| *Нийт Хүн/цаг:* 478.285 / 80.3482 *Үндсэн цалин:* | 5,327,320 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 905,644 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 1,971,108 |
| *Нийт цалин:* | 8,204,073 |
| *Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:* | 1,107,550 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 1,115,754 |
| ***Ажиллах хүчний зардал:*** | **10,427,377** |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Бүгд хүн/цаг:** | ***478.285 / 80.3482*** | **Бүгд цалин:** | ***5,327,320*** |
| | | **Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:** | **905,644** |
| | | **Нэмэгдэл цалин 37%:** | **1,971,108** |
| | | **Нийт цалин:** | **8,204,073** |
| | | **Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:** | **1,107,550** |
| | | **Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:** | **1,115,754** |
| | | **Ажиллах хүчний зардал:** | **10,427,377** |

## МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-3038 | Сгон 20мм | ш | 2,500 | 48 | 120,000 | .068 | 195 | 2 | 280.66 | 3,719 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 2,000 | 2.0007 | 4,001 | 2.0007 | 1 | 1 | 960.47 | 1,922 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 35,000 | .0167 | 583 | .025 | 35 | 1 | 281.83 | 246 |
| 2-1441 | Термометр-тсвб | ш | 26,992 | 2 | 53,984 | .004 | 195 | 2 | 280.66 | 217 |
| 1-0244 | Төмрийн хуурай будаг | кг | 5,000 | .18 | 900 | .0002 | 195 | 2 | 280.66 | 13 |
| 1-0233 | Төмрийн өнгийн будаг | кг | 57,850 | 20.64 | 1,194,024 | .0266 | 195 | 2 | 280.66 | 1,457 |
| 2-3021 | Фланц 50мм | ш | 11,809 | 5 | 59,045 | .0125 | 195 | 2 | 280.66 | 682 |
| 2-3041 | Фланц ф-50 | ш | 11,809 | 6 | 70,854 | .0187 | 195 | 2 | 280.66 | 1,025 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | тн | 280,000 | .0134 | 3,751 | .0137 | 195 | 1 | 216.56 | 577 |
| 2-1540 | Элеваторын зангилаа, n:1,2 | ш | 450,000 | 1 | 450,000 | .1764 | 195 | 2 | 280.66 | 9,654 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,044 | 1.7184 | 6,949 | .002 | 195 | 2 | 280.66 | 109 |
| 2-1163 | Эргэлтийн насос | ш | 550,000 | 1 | 550,000 | .0024 | 195 | 2 | 280.66 | 129 |
| 1-4559 | Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50 | кг | 5,200 | 3 | 15,600 | .0034 | 195 | 1 | 216.56 | 143 |
| 1-4560 | Эрэг боолт м 14х65мм, м 16х60 | кг | 5,200 | .63 | 3,276 | .0007 | 195 | 1 | 216.56 | 30 |
| 1-4552 | Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70 | кг | 5,200 | 3.6 | 18,720 | .0041 | 195 | 1 | 216.56 | 172 |
| 1-0062 | Анкерын боолт | кг | 2,500 | 2.2 | 5,500 | .0025 | 195 | 2 | 280.66 | 136 |
| 1-3943 | Ацетилен | м3 | 6,000 | .027 | 162 | .0000 | 195 | 1 | 216.56 | 1 |
| 2-0480 | Гагнадаг хаалт ф-50мм | ш | 85,000 | 3 | 255,000 | .0696 | 195 | 2 | 280.66 | 3,806 |
| 2-1451 | Ган хоолой д-20мм | м | 5,880 | 60 | 352,800 | .096 | 195 | 3 | 391.34 | 7,326 |
| 2-1455 | Ган яндан ф 50 мм | м | 16,863 | 6 | 101,178 | .306 | 195 | 3 | 391.34 | 23,351 |
| 2-2895 | Жийргэвч ф 50мм | ш | 200 | 6 | 1,200 | .0001 | 195 | 2 | 280.66 | 6 |
| 2-2896 | Жийргэвч ф 70 мм | ш | 280 | 92 | 25,760 | .0029 | 195 | 2 | 280.66 | 159 |
| 2-2908 | Кронштейн | кг | 850 | 10.1 | 8,585 | .0114 | 195 | 2 | 280.66 | 625 |
| 4-0013 | Ниппели | ш | 600 | 86 | 51,600 | .0098 | 195 | 1 | 216.56 | 414 |
| 2-1155 | Манометр, обм 1-160 | иж | 15,000 | 2 | 30,000 | .0104 | 195 | 2 | 280.66 | 571 |
| 1-0087 | Олс | кг | 54,375 | 10.5154 | 571,777 | .0108 | 195 | 2 | 280.66 | 593 |
| 2-3038 | 20мм винтель | ш | 12,000 | 48 | 576,000 | .068 | 195 | 2 | 280.66 | 3,719 |
| | | | | | **4,531,250** | | | | | **60,802** |

## НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | Автокран 5тн | .26 | 59,489 | 15,238 |
| | Автомашин | .16 | 59,489 | 9,305 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 32.81 | 19,064 | 625,539 |
| | | | | **650,082** |